

Smlouva o provedení stavby

č. _____

„Dětřichov - rekonstrukce veřejného sportoviště“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů:

Obec Dětřichov

se sídlem Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant
zastoupená Martinou Kohoutkovou, starostka obce
IČ 00831468

dále jen „objednatel“

a

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
zastoupená Michalem Bohdaneckým, jednatelem
IČ 49618555
DIČ CZ49618555
bankovní spojení Fio banka, a.s.
číslo účtu 2001994739/2010
zapsaná/ý v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis.zn. C 24100

dále jen „zhotovitel“

t a k t o :

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dětřichov - rekonstrukce veřejného sportoviště“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II. Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“).
2. Rozsah díla je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce, projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Františkem Bachtíkem, Vrchlického 854, 464 01 Frýdlant ev.č. 0500895 a nabídkou zhotovitele s oceněným výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III. Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

Článek IV. Čas plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele (předpoklad 08/2021, nejpozději 09/2021).**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **do 12 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 30.9.2022.** Objednatel si vyhrazuje právo na nepředání staveniště.
4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.
5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy
 - číslo projektu,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 5.
4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a převzetí díla činí 5 dnů.
5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.
7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
4. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanové objednatelem předloženy.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.
6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací s tím, že předá objednateli vždy 1x za měsíc (poslední pracovní den v příslušném měsíci) minimálně 10 fotografií. Po protokolárním předání díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.
8. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
9. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla.
11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik s pojistným plněním nejméně ve výši celkové ceny díla. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.
12. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
13. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle čl. IV.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Stavba bude probíhat dle podmínek daných lokalitou. Zhotovitel zajistí čistotu komunikací v okolí stavby. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla.

Článek VIII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 5.009.928,33 Kč (slovy: pět miliónů devět set dvacet osm korun českých a třicet tři haléře) bez DPH,
 - **6.062.013,28 Kč** (slovy: šest miliónů šedesát dvacet tři korun českých a dvacet osm haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí: 21 %.
2. Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu této smlouvy.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
5. Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených prací a tomu odpovídajících dílčích faktur. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu objednatele.
6. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.
7. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od vystavení a musí být doručena objednateli.
8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - číslo projektu,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
10. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
11. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
12. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních Zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu plnění, bude v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadána zhotoviteli veřejná zakázka na stavební práce, a to za předpokladu, že
 - dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení díla;
 - celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % bez DPH z původní ceny díla;
 - zhotovitel je povinen na výskyt potřeby realizace dodatečných stavebních prací v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.

Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 36 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla, nebude-li dohodou smluvních stran stanovena lhůta jiná.
4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. VII.

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
5. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 5 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše zhotoviteli.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
8. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací.

Článek XII.

Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
 - Martina Kohoutová, tel.: +420 482 317 042, e-mail: starosta@detrichov-obec.cz
2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
 - Ing. Martin Rudolf, tel.: +420 602 122 020, e-mail: info@sport-technik.cz
3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při

provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.
2. Smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu zadavatele včetně všech jejích změn a dodatků.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Oceněný soupis prací (výkaz výměr)
5. Smlouva se stává účinnou v případě přidělení dotačních finančních prostředků, v případě jejich nepřidělení se smlouva ruší.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Děčíchově dne 18.8.2024

Za objednatele:




.....
Martina Kohoutová

starostka

OBEC DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468

V Praze dne 18.8.2024

Za zhotovitele:



.....
Michal Bohdanecký

jednatel


sport technik bohemia s.r.o.
Sokolovská 40, 186 00 Praha 8

-5-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-06_4433_M

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětřichov, k.ú. Dětřichov u Frydlantu

KSO:

Místo: Dětřichov u Frydlantu

Zadavatel:

Obec Dětřichov, Dětřichov č.p.2, Frydlant 464 01

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

J.Mráz

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.7.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49618555

CZ49618555

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 009 928,33

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	5 009 928,33
	15,00%	0,00

Výše daně
1 052 084,95
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 062 013,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468


Společnost Čechy
Sokolovská 40, 186 00 Praha 8

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-06_4433_M

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětřichov, k.ú. Dětřichov u Frýdlantu

Místo: Dětřichov u Frýdlantu Datum: 19.07.2021

Zadavatel: Obec Dětřichov, Dětřichov č.p.2, Frýdlant 464 01 Projektant: J.Mráz

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Pra Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 5 009 928,33 6 062 013,28

SO 01	Rekonstrukce šaten	1 613 805,80	1 952 705,02
SO 02	Rekonstrukce atletické dráhy	1 059 775,45	1 282 328,29
SO 03	Rekonstrukce víceúčelového hřiště	507 135,63	613 634,11
SO 04	Skokanský sektor	165 109,09	199 782,00
SO 05	Rekonstrukce malého hřiště	180 821,66	218 794,21
SO 06	Rekonstrukce tribuny	599 206,04	725 039,31
SO 07	Venkovní posilovna	256 528,30	310 399,24
SO 08	Zpevněné plochy	567 546,36	686 731,10
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00	72 600,00

75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce šaten

KSO:

Místo: Dětiřichov u Frýdlantu

Zadavatel:

Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

J.Mráz

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.07.2021

IC:
DIČ:

IC: 49618555
DIČ: CZ49618555

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 1 613 805,80

DPH základní snižena	Základ daně 1 613 805,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 338 899,22 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 1 952 705,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Handwritten signature

OBEC DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468

Handwritten signature


JPOU Ltačovníkovo s.r.o.
Sokolovská 40, 180 00 Praha 8

-5-

Handwritten mark

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frydlantu
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce šaten

Místo: Dětiřichov u Frydlantu
Zadavatel: Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frydlant 464 01
Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum: 19.07.2021
Projektant: J.Mráz
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 613 805,80

D HSV Práce a dodávky HSV

294 450,03

D 1 Zemní práce								
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	2,195	307,00	673,87	CS ÚRS 2021 01
	vv		1,9*0,5*1,05		0,998			
	vv		(0,96+1,32)*0,5*1,05		1,197			
	vv		Součet		2,195			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypáníny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,195	65,00	142,68	CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání

13 137,77

3	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	1,902	2 530,00	4 812,06	CS ÚRS 2021 01
	vv		dle dígi měření					
	vv		12,68*0,15		1,902			
4	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,702	202,00	141,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		(1,9+1,82+0,96)*0,15		0,702			
5	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	0,702	46,00	32,29	CS ÚRS 2021 01
6	K	273362021	Výzluž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,046	32 600,00	1 499,60	CS ÚRS 2021 01
	vv		sít 150/150/6 - 3,03kg/m2, překrytí 20%					
	vv		12,68*3,03*0,001*1,2		0,046			
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,195	2 850,00	6 255,75	CS ÚRS 2021 01
	vv		1,9*0,5*1,05		0,998			
	vv		(0,96+1,32)*0,5*1,05		1,197			
	vv		Součet		2,195			

8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,554	205,00	318,57	CS ÚRS 2021 01
	vv		(1,9+0,5)*2*0,15		0,720			
	vv		(1,82+0,5+1,32+0,46+0,5+0,96)*0,15		0,834			
	vv		Součet		1,554			
9	K	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	1,554	50,00	77,70	CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

60 398,44

10	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		po osazení vaznic					
	vv		2		2,000			
11	K	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 240 mm	m2	8,428	3 500,00	29 498,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		1,9*2,97		5,643			
	vv		-(1,0*2,1)		-2,100			

7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,96+1,58)*2,75		6,985			
VV			-(1,0*2,1)		-2,100			
VV			Součet		8,428			
12	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,172	5 310,00	913,32	CS ÚRS 2021 01
VV			okna		0,113			
VV			0,3*0,9*0,14*3					
VV			dveře		0,059			
VV			0,3*1,4*0,14		0,172			
VV			Součet		0,106			
13	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,106	6 250,00	662,50	CS ÚRS 2021 01
VV			IPE 140 - okna - 12,9kg/m		0,070			
VV			2*0,9*3*12,9*0,001					
VV			IPE 140 - dveře - 12,9kg/m		0,036			
VV			2*1,4*12,9*0,001		0,106			
VV			Součet					
14	K	34224410.1	Příčka z keramické příčkovky na maltu tloušťky 100 mm	m2	23,116	820,00	18 955,12	
VV			(1,86+1,31)*(2,4+0,15)		8,084			
VV			-(0,7*1,97)		-1,379			
VV			2,44*(2,4+0,15)		6,222			
VV			(1,72+1,7+1,58)*(2,4+0,15)		12,750			
VV			-(0,6*1,97+0,7*1,97)		-2,561			
VV			Součet		23,116			
15	K	34224412.1	Příčka z keramické příčkovky na maltu tloušťky 150 mm	m2	8,670	850,00	7 369,50	
VV			3,4*(2,4+0,15)		8,670			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
D	6		Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,716	150,00	4 757,40	CS ÚRS 2021 01
16	K	612142001	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	41,473	280,00	11 612,44	CS ÚRS 2021 01
17	K	612315421						
VV			"mč.101" (1,76+2,44)*(2,35-1,5)		3,570			
VV			-(0,6*0,6+0,9*0,47)		-0,783			
VV			"mč.102" (1,54+2,44)*(2,35-1,5)		3,383			
VV			-(0,6*0,6+0,9*0,47)		-0,783			
VV			"mč.103" 1,7*(2,35-1,5)		1,445			
VV			"mč.104" 1,5*(2,35-1,5)		1,275			
VV			-(0,9*0,47)		-0,423			
VV			"mč.105" 1,7*(2,35-1,5)		1,445			
VV			"mč.106" 1,31*(2,35-1,5)		1,114			
VV			-(0,6*0,6)		-0,360			
VV			"mč.107" (2,54+1,76+0,9+0,1+0,9+1,54+3,95)*2,35		27,472			
VV			-(1,2+0,9+0,8*1,97)		-1,876			
VV			"mč.108" (3,36*2)+(2,35-1,5)		7,570			
VV			-(0,8*1,97)		-1,576			
VV			Součet		41,473			
K								
18	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	31,716	360,00	11 417,76	CS ÚRS 2021 01
VV			"mč.101" (1,76+2,44)*(2,35-1,5)		3,570			
VV			"mč.102" (1,54+2,44)*(2,35-1,5)		3,383			
VV			"mč.103" (0,9*2+1,7)*(2,35-1,5)		2,975			
VV			-(0,9*0,47)		-0,423			
VV			"mč.104" (1,58*2+1,5)*(2,35-1,5)		3,961			
VV			-(0,7*0,47+0,8*0,47)		-0,705			
VV			"mč.105" (1,7+0,72*2)*(2,35-1,5)		2,669			
VV			-(0,6*0,47)		-0,282			
VV			"mč.106" (1,76*2+1,31)*(2,35-1,5)		4,106			
VV			-(0,7*0,47)		-0,329			
VV			"mč.107" (1,86+1,41+1,54)*2,35		11,304			
VV			-(0,7*1,97)		-1,379			
VV			"mč.108" (1,89*2,35)		4,442			

73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,8*1,97)		-1,576			
VV			Součet		31,716			
19	K	615142002	Potázení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	1,701	150,00	255,15	CS ÚRS 2021 01
VV			okna		1,134			
VV			(0,14*2+0,35)*0,6*3					
VV			dveře		0,567			
VV			(0,14*2+0,35)*0,9		1,701			
VV			Součet					
20	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,153	3 300,00	7 104,90	CS ÚRS 2021 01
VV			"mč. 101" 4,29*0,06		0,257			
VV			"mč. 102" 3,76*0,06		0,226			
VV			"mč. 103" 1,53*0,08		0,122			
VV			"mč. 104" 2,37*0,08		0,190			
VV			"mč. 105" 1,15*0,08		0,092			
VV			"mč. 106" 2,3*0,06		0,138			
VV			"mč. 107" 10,73*0,06		0,644			
VV			"mč. 108" 6,05*0,08		0,484			
VV			Součet		2,153			
21	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,153	270,00	581,31	CS ÚRS 2021 01
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,165	32 600,00	5 379,00	CS ÚRS 2021 01
VV			100/100/6 - 4,44kg/m2 překrytí 15%					
VV			"mč. 101" 4,29*4,44*0,001*1,15		0,022			
VV			"mč. 102" 3,76*4,44*0,001*1,15		0,019			
VV			"mč. 103" 1,53*4,44*0,001*1,15		0,008			
VV			"mč. 104" 2,37*4,44*0,001*1,15		0,012			
VV			"mč. 105" 1,15*4,44*0,001*1,15		0,006			
VV			"mč. 106" 2,3*4,44*0,001*1,15		0,012			
VV			"mč. 107" 10,73*4,44*0,001*1,15		0,055			
VV			"mč. 108" 6,05*4,44*0,001*1,15		0,031			
VV			Součet		0,165			
23	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	32,180	25,00	804,50	CS ÚRS 2021 01
VV			"mč. 101" 4,29		4,290			
VV			"mč. 102" 3,76		3,760			
VV			"mč. 103" 1,53		1,530			
VV			"mč. 104" 2,37		2,370			
VV			"mč. 105" 1,15		1,150			
VV			"mč. 106" 2,3		2,300			
VV			"mč. 107" 10,73		10,730			
VV			"mč. 108" 6,05		6,050			
VV			Součet		32,180			
D 9				150 965,48				
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
24	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	18,403	50,00	920,15	CS ÚRS 2021 01
VV			2,64*(2,4+0,15)		6,732			
VV			1,76*(2,4+0,15)*2		8,976			
VV			-(0,7*1,97*2*2)		-5,516			
VV			(1,36+1,86)*(2,4+0,15)		8,211			
VV			Součet		18,403			
25	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,364	60,00	501,84	CS ÚRS 2021 01
VV			1,64*(2,4+0,15)*2		8,364			
26	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,582	1 650,00	5 910,30	CS ÚRS 2021 01
VV			"mč. 103" 1,12*0,14		0,157			
VV			"mč. 104" 2,81*0,14		0,393			
VV			"mč. 106" 6,05*0,14		0,847			
VV			"mč. 107" 4,63*0,14		0,648			
VV			"mč. 108" 10,98*0,14		1,537			

3

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet						
27	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,890	1 620,00	7 921,80	CS ÚRS 2021 01
VV		"mč. 101" 3,94						
VV		"mč. 102" 0,95						
VV		Součet						
28	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,496	124,00	309,50	CS ÚRS 2021 01
VV		1,18*1,2						
VV		0,9*1,2						
VV		Součet						
29	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,668	280,00	2 427,04	CS ÚRS 2021 01
VV		0,8*1,97*2						
VV		0,7*1,97*4						
VV		Součet						
30	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,080	1 220,00	1 317,60	CS ÚRS 2021 01
VV		0,6*0,6*3						
31	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,773	1 250,00	2 216,25	CS ÚRS 2021 01
VV		0,9*1,97						
32	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2021 01
VV		vaznice						
VV		2						
33	K	97403116.1	Montáž a dodávka fasádního obkladu z cembrit desek tl.8mm vč. ocelového roštu, kotvení, detailů	m2	156,540	750,00	117 405,00	
VV		dle dígi měření						
VV		pohled západní						
VV		73,1-(1,2*0,9*4)						
VV		pohled jižní						
VV		21,8-(1,2*0,9)						
VV		pohled východní						
VV		48,6-(0,9*0,6*2+0,6*0,6)						
VV		pohled severní						
VV		20,6-(0,6*0,6*2)						
VV		Součet						
34	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	8,200	120,00	984,00	CS ÚRS 2021 01
VV		pro osazení nosníků						
VV		okna						
VV		0,9*2*3						
VV		dveře						
VV		1,4*2						
VV		Součet						
35	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	8,200	60,00	492,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	99403116.1	Zednické výpomocce jinde neuvedené a jiné doplňkové práce (realizováno a účtováno na pokyn investora a SD)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
37	K	99403118.1	Ostatní jinde neuvedené konstrukce, detaily a práce (dodavatel případně doplní rozpisem v příloze)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D		997	Přesun sutě					
38	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	26,466	50,00	1 323,30	CS ÚRS 2021 01
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,466	75,00	1 984,95	CS ÚRS 2021 01
40	K	99701350.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další km nad 1km	t	26,466	40,00	1 058,64	
41	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,880	420,00	3 309,60	CS ÚRS 2021 01
VV		7,88						
42	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	10,751	350,00	3 762,85	CS ÚRS 2021 01

14 146,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,044	280,00	292,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		26 426-(7,88+10,75+1,922+3,964+0,865)		1,044			
44	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dentu kód odpadu 17 03 02	t	1,922	480,00	922,56	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,922		1,922			
45	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,964	250,00	991,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,452+3,512		3,964			
46	K	99701381.1	Odpověď šrotového	t	0,865	580,00	501,70	
	VV		0,865		0,865			
	D	998	Přesun hmot				13 072,41	
47	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	23,137	565,00	13 072,41	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 319 355,77	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 800,12	
48	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NALP	m2	16,030	70,00	1 122,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		"mč. 103" 1,12		1,120			
	VV		"mč. 104" 2,81		2,810			
	VV		"mč. 105" 1,12		1,120			
	VV		"mč. 108" 10,98		10,980			
	VV		Součet		16,030			
49	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	18,683	140,00	2 615,62	CS ÚRS 2021 01
	VV		16,03*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		18,683			
50	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,096	650,00	62,40	CS ÚRS 2021 01
	D	712	Povlakové krytiny				206 657,53	
51	K	712300832	Odstaňení povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	46,500	120,00	5 580,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		S2		46,500			
52	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy na suchu AIP nebo NALP	m2	46,500	15,00	697,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		dle dígi měření					
	VV		S2					
	VV		46,5		46,500			
53	M	2832201.1	strukturovaná dělicí fólie (např. Norton Tř plus)	m2	53,475	105,00	5 614,88	
	VV		překrytí 15%		53,475			
54	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spoju	m2	46,500	102,00	4 743,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		dle dígi měření					
	VV		S2					
	VV		46,5		46,500			
55	M	2832926.1	pojistná hydroizolace (např. DRAGOFOL)	m2	53,475	580,00	31 015,50	
	VV		překrytí 15%		53,475			
	VV		46,5*1,15		53,475			
56	K	712400832	Odstaňení povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	145,704	120,00	17 484,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		S1		145,704			
	VV		140,1*1,04		145,704			
57	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na suchu AIP nebo NALP	m2	145,704	80,00	11 656,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		dle dígi měření vč. přípočtu na sklon 12%					
	VV		S1					
	VV		140,1*1,04		145,704			

73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	2832201.1	strukturovaná dělicí fólie (např. Norton TT plus)	m2	167,560	105,00	17 593,80	
	VV		překrytí 15% 145,704*1,15		167,560			
59	K	712461701	Provedení povlakové krytiny sítěch do 30° fólií položenou volně dle dígi měření vč. přípočtu na sklon 12% S1	m2	145,704	102,00	14 861,81	CS ÚRS 2021 01
	VV		140,1*1,04		145,704			
60	M	2832926.1	pojistná hydroizolace (např. DRAGOFOL)	m2	167,560	580,00	97 184,80	
	VV		překrytí 15% 145,704*1,15		167,560			
61	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,399	565,00	225,44	CS ÚRS 2021 01
	D	713	izolace tepelné				20 986,39	
62	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva první vrstva "mč. 103" 1,12 "mč. 104" 2,81 "mč. 105" 1,12 "mč. 108" 10,98 Mezisoučet druhá a třetí vrstva 16,03*2 Součet	m2	48,090	52,00	2 500,68	CS ÚRS 2021 01
63	M	6315099.1	tepelná izolace podlahových konstrukcí z elastifikovaného pěnového polystyrenu s útlumem kročejového hluku tl. 50mm profez 2% 48,09*1,02 Součet	m2	49,052	120,00	5 886,24	
64	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy "mč. 101" 3,94 "mč. 102" 0,95 "mč. 103" 1,12 "mč. 104" 2,81 "mč. 105" 1,12 "mč. 106" 6,05 "mč. 107" 4,63 "mč. 108" 10,98 Součet	m2	31,600	105,00	3 318,00	CS ÚRS 2021 01
65	M	6315098.1	tepelná izolace podlahových konstrukcí z elastifikovaného pěnového polystyrenu s útlumem kročejového hluku tl. 40mm profez 2% první vrstva 31,6*1,02 druhá vrstva 31,6*1,02 Součet	m2	64,464	140,00	9 024,96	CS ÚRS 2021 01
66	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,454	565,00	256,51	CS ÚRS 2021 01
	D	721	ZTI a ÚT				150 000,00	
67	K	7211111.1	Zdravotní technika a /střední vytápění	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
	D	741	Elektroinstalace				150 000,00	
68	K	7411111.1	Elektroinstalace	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				90 066,44	

73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravdělných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	72,790	380,00	27 660,20	CS ÚRS 2021 01
	WV		krokve 160/140mm		54,450			
	WV		7,6*6+7,65+1,2					
	WV		pozednice 160/100mm		12,300			
	WV		6,0+6,3					
	WV		vaznice 160/100mm		6,040			
	WV		6,04		72,790			
	WV		Součet					
70	M	60512130	hrancl stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,514	22 000,00	33 308,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		krokve 160/140mm		1,220			
	WV		0,16*0,14*(7,6*6+7,65+1,2)					
	WV		pozednice 160/100mm		0,197			
	WV		0,16*0,1*(6,0+6,3)					
	WV		vaznice 160/100mm		0,097			
	WV		0,16*0,1*6,04		1,514			
	WV		Součet					
71	K	762341017	Bednění střešních rovňých z desek OSB II 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	61,070	285,00	17 404,95	CS ÚRS 2021 01
	WV		dle dleji měření					
	WV		S1 - předpokládaná výměna 10%		14,570			
	WV		145,704*0,1					
	WV		S2		46,500			
	WV		46,5		61,070			
	WV		Součet					
72	K	762341832	Demontáž bednění střešních z desek tvrdých	m2	14,570	110,00	1 602,70	CS ÚRS 2021 01
	WV		předpoklad 10%					
	WV		145,704*0,1		14,570			
73	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	54,450	100,00	5 445,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		kontralátě 50/30mm na krokve					
	WV		7,6*6+7,65+1,2		54,450			
74	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m	m3	0,082	22 000,00	1 804,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		kontralátě 50/30mm		0,082			
75	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,123	560,00	1 748,88	CS ÚRS 2021 01
	WV		prvky krovu		1,596			
	WV		1,514+0,082					
	WV		bednění		1,527			
	WV		61,07*0,025		3,123			
	WV		Součet					
76	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,934	565,00	1 092,71	CS ÚRS 2021 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
77	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK přčka	m2	1,080	680,00	734,40	CS ÚRS 2021 01
	WV		0,9*1,2		1,080			
78	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	6,615	540,00	3 572,10	CS ÚRS 2021 01
	WV		předpoklad		4,200			
	WV		(0,9+1,2)*2		2,100			
	WV		0,9+1,2		6,300			
	WV		Součet		6,615			
	WV		6,3*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)					
79	K	763131412	SDK podhled desky 1XA 12,5 s izolací dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	26,130	650,00	16 984,50	CS ÚRS 2021 01
	WV		"mč. 101" 4,29		4,290			
	WV		"mč. 102" 3,76		3,760			
	WV		"mč. 103" 1,53		1,530			
	WV		"mč. 104" 2,37		2,370			
	WV		"mč. 105" 1,15		1,150			

73

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"mč. 106" 2,3		2,300			
VV		"mč. 107" 10,73		10,730			
VV		Součet		26,130			
80	K	SDK podhled desky 1x4 15 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,050	650,00	3 932,50	CS ÚRS 2021 01
VV		"mč. 106" 6,05		6,050			
81	K	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,526	565,00	297,19	CS ÚRS 2021 01
D	764	Konstrukce klempířské				149 287,36	
82	K	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	145,704	90,00	13 113,36	CS ÚRS 2021 01
VV		S1					
VV		140,1*1,04		145,704			
83	K	Montáž a dodávka krytiny z falcovaného AL plechu, barva antracit vč.systémových doplňků, prvků a přesunu hmot	m2	192,204	480,00	92 257,92	
VV		S1					
VV		145,704		145,704			
VV		S2					
VV		46,5		46,500			
VV		Součet		192,204			
84	K	Oplechování štitu závětnou lištou z TiZn lesklého plechu řš 330 mm	m	40,890	340,00	13 902,60	CS ÚRS 2021 01
VV		8,67+16,27+2,1+6,21+7,64		40,890			
85	K	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu řš 330 mm	m	21,970	360,00	7 909,20	CS ÚRS 2021 01
VV		21,97		21,970			
86	K	Žlab podokapní púkrutový z TiZn lesklého plechu řš 280 mm	m	21,970	820,00	18 015,40	CS ÚRS 2021 01
VV		15,65+6,32		21,970			
87	K	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	9,300	340,00	3 162,00	CS ÚRS 2021 01
VV		3,1*3		9,300			
88	K	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,483	625,00	926,88	CS ÚRS 2021 01
D	766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				353 157,14	
89	K	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	185,042	85,00	15 728,57	CS ÚRS 2021 01
VV		dle dlgi měření					
VV		pohled západní					
VV		73,1-(1,2*0,9*4+1,9*2,3)		64,410			
VV		pohled jižní					
VV		21,8-(1,2*0,9)		20,720			
VV		pohled východní					
VV		52,7-(0,9*0,6*2+1,6*2,3)		47,940			
VV		pohled severní					
VV		20,6		20,600			
VV		připocet na proluku					
VV		(7,24+6,4)*2,3		31,372			
VV		Součet		185,042			
90	K	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových rošů	m2	185,042	85,00	15 728,57	CS ÚRS 2021 01
91	K	Montáž a dodávka okna vel 900/1200mm, otevíravé a sklopné, jednokřídlé, pětkomorový PVC profil, zasklení trojsklem vč. systémových prvků, detailů, kotvení, těsnění ozn.10	kus	4,000	7 800,00	31 200,00	
92	K	Montáž a dodávka okna vel 900/600mm, sklopné, jednokřídlé, pětkomorový PVC profil, zasklení trojsklem vč. systémových prvků, detailů, kotvení, těsnění ozn.11	kus	2,000	6 950,00	13 900,00	
93	K	Montáž a dodávka okna vel 1200/900mm, otevíravé a sklopné, dvoukřídlé, pětkomorový PVC profil, zasklení trojsklem vč. systémových prvků, detailů, kotvení, těsnění ozn.12	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
94	K	Montáž a dodávka okna vel 600/600mm, sklopné, jednokřídlé, pětkomorový PVC profil, zasklení trojsklem vč. systémových prvků, detailů, kotvení, těsnění ozn.13	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	
95	K	Montáž a dodávka vstupních dveří vel 800/2000mm, jednokřídlé, pětkomorový PVC profil, bezpečnostní zámek, samozavírač vč. systémových prvků, zárubně, detailů, kotvení, těsnění ozn.20	kus	6,000	26 500,00	159 000,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	76662232.1	Montáž a dodávka vstupních dveří vel.900/2000mm, jednokřídlé, pětkomorový PVC profil, madlo, samozavírací vč. systémových prvků, zárubně, detailů, kolvení, těsnění ozn.21	kus	1,000	26 500,00	26 500,00
97	K	76662233.1	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.800/1970mm, jednokřídlé vč. ocelové zárubně, systémových prvků, detailů, kolvení, těsnění ozn.22	kus	1,000	14 200,00	14 200,00
98	K	76662234.1	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.700/1970mm, jednokřídlé vč. ocelové zárubně, systémových prvků, detailů, kolvení, těsnění ozn.23	kus	2,000	12 800,00	25 600,00
99	K	76662235.1	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel.600/1970mm, jednokřídlé vč. ocelové zárubně, systémových prvků, detailů, kolvení, těsnění ozn.24	kus	2,000	12 000,00	24 000,00

D		771	Podlahy z dlaždic					42 280,80
100	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	31,600	30,00	948,00	CS ÚRS 2021 01
101	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	31,600	450,00	14 220,00	CS ÚRS 2021 01
102	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	31,600	280,00	8 848,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"mč.101" 3,94		3,940			
VV			"mč.102" 0,95		0,950			
VV			"mč.103" 1,12		1,120			
VV			"mč.104" 2,81		2,810			
VV			"mč.105" 1,12		1,120			
VV			"mč.106" 6,05		6,050			
VV			"mč.107" 4,63		4,630			
VV			"mč.108" 10,98		10,980			
VV			Součet		31,600			
103	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	36,340	480,00	17 443,20	CS ÚRS 2021 01
VV			prořez 15%					
VV			31,6"1,15		36,340			

VV		31,6*1,15			36,340				
104	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,264	650,00	821,60	CS ÚRS 2021 01	
D	776		Podlahy povlakové				2 349,60		
105	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	10,680	220,00	2 349,60	CS ÚRS 2021 01	
VV		"mč.106" 6,05			6,050				
VV		"mč.107" 4,63			4,630				
VV		Součet			10,680				

D		781	Dokončovací práce - obklady					49 083,18
106	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	50,346	280,00	14 096,88	CS ÚRS 2021 01
VV			"mč.101" (1,76+2,44)*2*1,5		12,600			
VV			-(0,9*1,5)		-1,350			
VV			"mč.102" (1,54+2,44)*2*1,5		11,940			
VV			-(0,9*1,5)		-1,350			
VV			"mč.103" (1,7+0,9)*2*1,5		7,800			
VV			-(0,7*1,5)		-1,050			
VV			"mč.104" (1,5+1,58)*2*1,5		9,240			
VV			-(0,8*1,5+0,9*1,5+0,7*1,5)		-3,600			
VV			"mč.105" (1,7+0,9)*2*1,5		7,800			
VV			-(0,6*1,5)		-0,900			
VV			"mč.106" (1,31+1,76)*2*1,5		9,210			
VV			-(0,7*1,5)		-1,050			
VV			"mč.107" 1,76*0,6		1,056			
VV			Součet		50,346			

107	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	55,381	620,00	34 336,22	CS ÚRS 2021 01
VV			prořez 10%					
VV			50,346*1,1		55,381			
108	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,956	680,00	650,08	CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátery 30 681,72

73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	78321301.1	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesacíých prvků	m2	170,454	180,00	30 681,72	
VV			krokve 160/140mm		32,670			
VV			(0,16+0,14)*2*(7,6*6+7,65+1,2)					
VV			pozednice 160/100mm		6,396			
VV			(0,16+0,1)*2*(6,0+6,3)					
VV			vaznice 160/100mm		3,141			
VV			(0,16+0,1)*2*6,04					
VV			bednění		128,247			
VV			61,07*2*1,05		170,454			
VV			Součet					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
110	K	78418110.1	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,712	120,00	13 645,44	
111	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,712	280,00	31 839,36	CS ÚRS 2021 01
VV			omítky		73,189			
VV			41 473+31,716					
VV			mč.115					
VV			3,55*2,35		8,343			
VV			podhledy		32,180			
VV			26,13+6,05		113,712			
VV			Součet					

45 484,80

77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu
Objekt: SO 02 - Rekonstrukce atletické dráhy

KSO: Dětiřichov u Frýdlantu
Místo:

Zadavatel: Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant: J.Mráz

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.07.2021

IČ: DIČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

IČ: DIČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		1 059 775,45	
DPH základní snížená	Základ daně 1 059 775,45 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 222 552,84 0,00
Cena s DPH		1 282 328,29	

77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Společnost
Sídlo: Ráztoká 40, 186 00 Praha 8



OBEC DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frydlantu

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce atletické dráhy

Místo:

Dětiřichov u Frydlantu

Datum:

19.07.2021

Zadavatel:

Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frydlant 464 01

Projektant:

J Mráz

Uchazeč:

Sport-Technick Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PROPOS Liberec
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 059 775,45

D HSV Práce a dodávky HSV

1 059 775,45

D 1 Zemní práce								
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	64,782	85,00	5 506,47	CS ÚRS 2021 01
VV předpoklad 15 cm škváry					64,782			
VV 3,66*(10,0+100,0+8,0)*0,15								
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	113,564	78,00	8 859,55	CS ÚRS 2021 01
VV 3,66*(10,0+100,0+8,0)*0,413-0,15)					113,584			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,720	520,00	2 454,40	CS ÚRS 2021 01
VV 0,2*0,1*2*(10,0+100,0+8)					4,720			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	179,546	75,00	13 465,95	CS ÚRS 2021 01
VV odkop					178,366			
VV 64,782+113,584								
VV hloubení					4,720			
VV 4,72								
VV odpočet záspy					-3,540			
VV -3,54					179,546			
VV Součet								
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	3,540	160,00	566,40	CS ÚRS 2021 01
VV pro zpětný obsyp					3,540			
VV 3,54								
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,540	320,00	1 132,80	CS ÚRS 2021 01
VV 0,2*0,1*2*(10,0+100,0+8,0)					4,720			
VV odpočet potrubí					-1,180			
VV -0,005*2*(10,0+100,0+8,0)					3,540			
VV Součet								
D 2 Zakládání								
7	K	21275110.1	Trativod z drenážních trubek PVC perforace 360° DN 80	m	236,000	240,00	56 640,00	
VV 2*(10,0+100,0+8)					236,000		56 640,00	
VV Součet					236,000			
D 5 Komunikace pozemní								
8	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	439,200	48,00	21 081,60	CS ÚRS 2021 01
VV 3,66*(10,0+100,0+10,0)					439,200			
9	K	56471011.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 50 mm	m2	439,200	45,00	19 764,00	

Handwritten mark resembling a stylized '3' or '7'.

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		3.66*(10.0+100.0+10.0)			439,200				
10	K	56475111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	439,200	145,00	63 684,00	CS ÚRS 2021 01		
	VV		3.66*(10.0+100.0+10.0)			439,200				
11	K	56480111.1	Prosvivka tl 30 mm	m2	439,200	38,00	16 689,60			
	VV		3.66*(10.0+100.0+10.0)			439,200				
12	K	564801112	Podklad ze šitékdotě ŠD tl 40 mm	m2	439,200	42,00	18 446,40	CS ÚRS 2021 01		
	VV		3.66*(10.0+100.0+10.0)			439,200				
13	K	58912111.1	Montáž a dodávka umělého sportovního povrchu celk.tl:13mm (směs SBR gumový granulát a PU pojiva vč.finačního nátěru a systémových prvkůdetailů	m2	439,200	950,00	417 240,00			
	VV		3.66*(10.0+100.0+10.0)			439,200				
14	K	58921111.1	Montáž a dodávka elastické podložky pod umělý povrch (směs SBR gumový granulát a PU pojiva)	m2	439,200	400,00	175 680,00			
	VV		3.66*(10.0+100.0+10.0)			439,200				
15	K	58921112.1	Lajnování atletické dráhy	m	472,000	50,00	23 600,00			
	VV		4*(10.0+100.0+8)			472,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	125,320	190,00	23 810,80	CS ÚRS 2021 01		
	VV		3.66*2*(10.0+100.0+8.0)			125,320				
17	M	5921700.1	obrubník betonový vel.1000x50x200mm	m	125,320	80,00	10 025,60			
18	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	118,000	420,00	49 560,00	CS ÚRS 2021 01		
	VV		10.0+100.0+8.0			118,000				
19	M	5922700.1	žlab odvodňovací vel. 1000x140/161x219mm	m	118,000	900,00	106 200,00			
20	K	995113211	Montáž a dodávka dřevěného odrazového břevna připevněného do AL rámu - kompletní provedení vč. betonáže a natření břevna bílou barvou	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00			
21	K	99403118.1	Ostatní jiné neuvedené konstrukce, detaily a práce (dodavatel případně doplní rozpisem v příloze)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00			
	D	998	Přesun hmot							
22	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	62,943	125,00	7 867,88	CS ÚRS 2021 01		

75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce víceúčelového hřiště

KSO:

Místo: Dětiřichov u Frýdlantu

Zadavatel:

Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

J.Mráz

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

19.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49618555

CZ49618555

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

507 135,63

DPH základní
snížená

Základ daně
507 135,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
106 498,48
0,00

Cena s DPH

V CZK

613 634,11

757

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Společnost
Razítko: 40, 185 00 Praha 8

OBEC DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frydlantu

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce víceúčelového hřiště

Místo:

Dětiřichov u Frydlantu

Zadavatel:

Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frydlant 464 01

Uchazeč:

Sport-Technick Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum: 19.07.2021

Projektant: J Mráz

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

507 135,63
507 135,63

D 1 Zemní práce

51 461,93

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	42,900	98,00	4 204,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV odstranění stáv.písku hřiště
13,0*22,0*0,15

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,910	85,00	4 497,35	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV odstranění podkladu stáv.písku hřiště
13,0*22,0*(0,335-0,15)

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,603	520,00	9 673,56	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV (1,0+13,0+1,0)*6*0,3*0,53
VV (22,0+5,0)*0,3*0,53

4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	114,413	75,00	8 580,98	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV odkop
42,9+52,91
VV hloubení
18,603
VV Součet

5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně	m3	9,302	320,00	2 976,64	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV zásyp rýh po drenáži
VV (1,0+13,0+1,0)*6*0,3*0,265
VV (22,0+5,0)*0,3*0,265

6	M	58343959	Součet	t	18,604	520,00	9 674,08	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--------	---	--------	--------	----------	----------------

VV kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
9,302*2,0

7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,717	320,00	2 789,44	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV (1,0+13,0+1,0)*6*0,3*0,265
VV (22,0+5,0)*0,3*0,265
VV odpočet potrubí
VV -0,005*(15,0*6+22,0+5,0)

8	M	58343911	Součet	t	17,434	520,00	9 065,68	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--------	---	--------	--------	----------	----------------

VV kamenivo drcené hrubé frakce 11/22
8,717*2,0

D 2 Zakládání

61 784,00

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	21275110.1	Trativod z drenážních trubek PVC perforace 360° DN 80	m	117,000	240,00	28 080,00	
	VV		(1,0+13,0+1,0)*6		90,000			
	VV		22,0+5,0		27,000			
	VV		Součet		117,000			
10	K	21275521.1	Montáž a dodávka revizních šachet PVC DN 330 vč. systémových detailů a prvků	kus	2,000	9 800,00	19 600,00	
11	K	21275522.1	Příplatek za napojení drenáže na stávající potrubí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
12	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,024	2 250,00	6 804,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		patky pro volejbalové sloupky		1,024			
	VV		0,8*0,8*0,8*2					
	VV		patky pro basketbalové koše		2,000			
	VV		1,0*1,0*1,0*2					
	VV		Součet		3,024			
13	K	27531371.1	Příplatek na řádné usazení pouzder pro sloupky a odvodnění pomocí PVC DN40 vč. dodání materiálu	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
	D	5	Komunikace pozemní				356 756,00	
14	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	286,000	38,00	10 868,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		22,0*13,0		286,000			
15	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	286,000	42,00	12 012,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		22,0*13,0		286,000			
16	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	286,000	48,00	13 728,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		22,0*13,0		286,000			
17	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	286,000	145,00	41 470,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		22,0*13,0		286,000			
18	K	56471011.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 50 mm	m2	286,000	48,00	13 728,00	
	VV		22,0*13,0		286,000			
19	K	58912111.1	Montáž a dodávka umělého trávníku s křemičitým vsypem (např. Jula Fast Track)	m2	286,000	900,00	257 400,00	
	VV		22,0*13,0		286,000			
20	K	58912112.1	Lajnování hřiště	m2	151,000	50,00	7 550,00	
	VV		(9,0+18,0)*2+9,0*3		81,000			
	VV		(13,0+22,0)*2		70,000			
	VV		Součet		151,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 849,45	
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	70,000	190,00	13 300,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(13,0+22,0)*2		70,000			
22	M	5921700.1	obrubník betonový vel 1000x50x200mm	m	70,000	80,00	5 600,00	
23	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	132,210	45,00	5 949,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		(1,0+13,0+1,0)*6*(0,3*2+0,265*2)		101,700			
	VV		(22,0+5,0)*(0,3*2+0,265*2)		30,510			
	VV		Součet		132,210			
24	K	99403118.1	Ostatní jinde neuvedené konstrukce, detaily a práce (dodavatel případně doplní rozpisem v příloze)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	998	Přesun hmot				7 284,25	
25	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	58,274	125,00	7 284,25	CS ÚRS 2021 01

73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Děčřichov, k. ů. Děčřichov u Frydlantu
Objekt: SO 04 - Skokanský sektor

KSO: Děčřichov u Frydlantu
Mřsto: Děčřichov u Frydlantu

Zadavatel:

Obec Děčřichov, Děčřichov č.p.2, Frydlant 464 01

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

J.Mráz

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.07.2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

49618555

CZ49618555

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

165 109,09

DPH základní
snižená

Základ daně
165 109,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 672,91
0,00

Cena s DPH

V CZK

199 782,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC DĚTRÍCHOV
DĚTRÍCHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468


ITC s.r.o.
Technická 40, 185 00 Praha 8

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frydlantu

Objekt:

SO 04 - Skokanský sektor

Místo:

Dětiřichov u Frydlantu

Datum:

19.07.2021

Zadavatel:

Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frydlant 464 01

Projektant:

J Mráz

Uchazeč:

Sport-Technick Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 109,09

D HSV Práce a dodávky HSV

165 109,09

D 1 Zemní práce

17 634,09

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		25,0*2*0,2*0,1		1,000			
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,597	480,00	6 046,56	CS ÚRS 2021 01
	VV		25,0*1,22*0,413		12,597			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,847	75,00	963,53	CS ÚRS 2021 01
	VV		hloubení - zásep (1,0+12,597)*0,75		12,847			
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	0,750	160,00	120,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pro zpětný obsyp 0,75		0,750			
5	K	171151111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných	m3	14,000	24,00	336,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pro doskočiště 10,0*4,0*(0,25+0,45)/2		14,000			
6	M	5815441.1	písek frakce 0,3-0,8	t	22,400	420,00	9 408,00	
	VV		14*1,6		22,400			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,750	320,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,2*0,1*2*25,0		1,000			
	VV		odpočet potrubí -0,005*2*25,0		-0,250			
	VV		Součet		0,750			
D 2			Zakládání				12 000,00	
8	K	21275110.1	Tratvod z drenážních trubek PVC perforace 360° DN 80	m	50,000	240,00	12 000,00	
	VV		25,0*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D 5			Komunikace pozemní				63 369,00	
9	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	40,000	145,00	5 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		doskočiště 4,0*10,0		40,000			
10	K	58912111.1	Montáž a dodávka umělého sportovního povrchu celk tl 13mm (směs SBR gumový granulát a PU pojiva	m2	30,500	950,00	28 975,00	
	VV		vč. finálního nástřiku a systémových prvků/detaílů 25,0*1,22		30,500			

75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	58921111.1	Montáž a dodávka elastické podložky pod umělý povrch (směs SBR gumový granulát a PU pojiva	m2	30,500	400,00	12 200,00	
	VV		25,0*1,22		30,500			
12	K	564801111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	30,500	38,00	1 159,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		25,0*1,22		30,500			
13	K	564801112	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	30,500	42,00	1 281,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		25,0*1,22		30,500			
14	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	30,500	48,00	1 464,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		25,0*1,22		30,500			
15	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	30,500	145,00	4 422,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		25,0*1,22		30,500			
16	K	56471011.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 50 mm	m2	30,500	45,00	1 372,50	
	VV		25,0*1,22		30,500			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A, pl do 50 m2	m2	12,500	250,00	3 125,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		kolem doskočiště (10,0+4,0+0,5*2+10,0)*0,5		12,500			
18	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	12,750	280,00	3 570,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Pozvánka k položce: Spotřeba: 38 kus/m2					
	VV		12,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,750			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				1 800,00	
19	K	632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	40,000	45,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		10,0*4,0		40,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 810,00	
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	53,000	190,00	10 070,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		rozběhová dráha		26,220			
	VV		25,0*1,22		26,220			
	VV		kolem doskočiště		26,780			
	VV		10,0+4,0+10,0+1,39*2		53,000			
	VV		Součet					
21	M	5921700.1	obrubník betonový vel.1000x50x200mm	m	53,000	80,00	4 240,00	
	VV		53,0		53,000			
22	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	25,000	420,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		25,0		25,000			
23	M	5922700.1	žlab odvodňovací vel. 1000x140/161x219mm	m	25,000	900,00	22 500,00	
24	K	995113211	Montáž a dodávka dřevěného odrazového břevna připevněného do AL rámu - kompletní provedení vč. betonáže a natření břevna bílou barvou	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
25	K	99403118.1	Ostatní jinde neuvedené konstrukce, detaily a práce (dodavatel případně doplní rozpisem v příloze)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	998		Přesun hmot				5 496,00	
26	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	43,968	125,00	5 496,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
Rekonstrukce veřejného sportoviště Děřichov, k.ú. Děřichov u Frýdlantu
Objekt:
SO 05 - Rekonstrukce malého hřiště

KSO:
Místo: Děřichov u Frýdlantu

Zadavatel:
Obec Děřichov, Děřichov č.p.2, Frýdlant 464 01

Uchazeč:
Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:
J Mráz

Zpracovatel:
PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.07.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 180 821,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 821,66	21,00%	37 972,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 218 794,21

47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468



-5-

SPOLITECHNIK spol.s.r.o.
Sokolovská 40, 185 00 Praha 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frydlantu

Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce malého hřiště

Místo:

Dětiřichov u Frydlantu

Zadavatel:

Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frydlant 464 01

Uchazeč:

Sport-Techinik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum: 19.07.2021

Projektant: J.Mráz

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

180 821,66

180 071,66

D 1 Zemní práce

57 652,03

1	K	113107123.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm ručně	m2	48,000	485,00	23 280,00	
	VV		8,0*6,0		48,000			
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	48,000	560,00	26 880,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,0*6,0		48,000			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,498	520,00	1 818,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8,0+6,0+8,0)*0,3*0,53		3,498			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,778	75,00	1 108,35	CS ÚRS 2021 01
	VV		odkop		11,280			
	VV		48,0*(0,335-0,1)		3,498			
	VV		hloubení		14,778			
	VV		3,498					
	VV		Součet					
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním ručně	m3	1,749	320,00	559,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		zásyp rýh po drenáži		1,749			
	VV		(8,0+6,0+8,0)*0,3*0,265		1,749			
	VV		Součet					
6	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	3,588	520,00	1 865,76	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,794*2,0		3,588			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,573	320,00	503,36	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8,0+6,0+8,0)*0,3*0,265		1,749			
	VV		odpočet potrubí		-0,176			
	VV		-0,008*(8,0+6,0+8,0)		1,573			
	VV		Součet					
8	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t	3,146	520,00	1 635,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,573*2,0		3,146			
	D	2	Zakládání				17 580,00	
9	K	21275110.1	Trativod z drenážních trubek PVC perforace 360° DN 100	m	22,000	240,00	5 280,00	
	VV		8,0+6,0+8,0		22,000			
	VV		Součet		22,000			
10	K	21275521.1	Montáž a dodávka revizních šachet PVC DN 330 vč. systémových detailů a prvků	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
11	K	21275522.1	Příplatek za napojení drenáže na stávající potrubí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní								
12	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	48,000	48,00	2 304,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,0*6,0		48,000			
13	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	48,000	145,00	6 960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,0*6,0		48,000			
14	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	48,000	42,00	2 016,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,0*6,0		48,000			
15	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	48,000	48,00	2 304,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,0*6,0		48,000			
16	K	58914111.1	Montáž a dodávka umělého trávníku Juta Fast Track	m2	48,000	900,00	43 200,00	
	VV		8,0*6,0		48,000			
17	K	58914112.1	Montáž a dodávka lajnování umělého trávníku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	190,00	4 180,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,0*2+6,0		22,000			
19	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	22,000	80,00	1 760,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	24,860	45,00	1 118,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8,0*2+6,0)*(0,3*2+0,265*2)		24,860			
21	K	95924112.1	Montáž a dodávka basketbalového koše na zeď vč. kotvících a systémových prvků	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
22	K	99403118.1	Ostatní jinde neuvedené konstrukce, detaily a práce (dodavatel případně doplní rozpisem v příloze)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 997 Přesun sutě								
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	32,640	520,00	16 972,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		přemístění vybouraného betonu na místo investora		11,520			
	VV		11,52					
	VV		přemístění vybouraného podkladu na místo investora		21,120			
	VV		21,12					
	VV		Součet		32,640			
D 998 Přesun hmot								
24	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	12,193	125,00	1 524,13	CS ÚRS 2021 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
25	K	78332410.1	Nátěr zámešnických konstrukcí vč. případného očištění (okartáčování) podkladu	m2	3,000	250,00	750,00	
	VV		předpoklad					
	VV		2,0*1,5		3,000			

73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu
Objekt: SO 06 - Rekonstrukce tribuny

KSO: Dětiřichov u Frýdlantu
Místo:

Zadavatel: Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant: J.Mráz

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.07.2021

IC: DIČ: 49618555

IC: DIČ: CZ49618555

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Cena bez DPH 599 206,04

DPH základní snížená	Základ daně 599 206,04 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 125 833,27 0,00
Cena s DPH	V	CZK	725 039,31

Handwritten signature or mark.

Zpracovatel

Razítko

Uchazeč

Razítko

11/10/10

OBEC DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468

AP. 8.2029

 **Technické služby s.r.o.**
Razítko 014 00 186 00 Praha 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu
Objekt: SO 06 - Rekonstrukce tribuny

Místo: Dětiřichov u Frýdlantu
Zadavatel: Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01
Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum: 19.07.2021
Projektant: J.Mráz
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 599 206,04

D HSV Práce a dodávky HSV

592 966,04

D 1 Zemní práce								
1	K	132254101	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,295	520,00	10 033,40	CS ÚRS 2021 01
VV předpoklad					5,382			
VV 0,4*21,7*0,62					13,913			
VV 0,4*9,35*0,62*6					19,295			
VV Součet					19,295	75,00	1 447,13	CS ÚRS 2021 01
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				
D 2 Zakládání							145 238,55	
3	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	47,925	2 650,00	127 001,25	CS ÚRS 2021 01
VV přípočet 10% pro betonování do výkopu					47,925			
VV (21,7+9,35*6)*0,4*1,4*1,1					58,830	250,00	14 707,50	CS ÚRS 2021 01
4	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12,030			
VV 21,7*0,39+21,7*0,15+0,39*0,4*2					46,800			
VV (9,35+0,4)*2*0,4*6					58,830			
VV Součet					58,830	60,00	3 529,80	CS ÚRS 2021 01
5	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							32 256,00	
6	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	18,000	140,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
VV 1,0*6*3					18,000			
7	M	56228412	palisáda betonová tyčová púlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	106,200	280,00	29 736,00	CS ÚRS 2021 01
VV 18*5,9 Přepočtené koeficientem množství					106,200			
D 5 Komunikace pozemní							42 617,36	
8	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	55,680	82,00	4 565,76	CS ÚRS 2021 01
VV 0,8*21,7*3					52,080			
VV 0,4*1,0*3*3					3,600			
VV Součet					55,680			
9	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	55,680	145,00	8 073,60	CS ÚRS 2021 01
VV 0,8*21,7*3					52,080			
VV 0,4*1,0*3*3					3,600			
VV Součet					55,680			
10	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	55,680	250,00	13 920,00	CS ÚRS 2021 01
VV 0,8*21,7*3					52,080			

7

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,4*1,0*3*3		3,600			
VV		Součet		55,680			
11	M	59245015	m2	57,350	280,00	16 058,00	CS ÚRS 2021 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				294 500,00	
12	K	961044111	m3	64,800	1 250,00	81 000,00	CS ÚRS 2021 01
VV		Bourání základů z betonu prostého					
VV		předpoklad					
		12,0*1,5*0,6*3*2		64,800			
13	K	99104411.1	kus	139,000	1 500,00	208 500,00	
		Montáž a dodávka tribunové plastové sedačky vel. sedáku cca 370/400mm, opěradlo 400mm vč. systémových prvků, kotvení a přesunu hmot					
14	K	99403118.1	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
		Ostatní jinde neuvedené konstrukce, detaily a práce (dodavatel případně doplní rozpisem v příloze)					
D	997	Přesun sutě				66 873,60	
15	K	99701350.1	t	129,600	18,00	2 332,80	
		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další km nad 1 km					
16	K	997013501	t	129,600	48,00	6 220,80	CS ÚRS 2021 01
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením					
17	K	997013601	t	129,600	450,00	58 320,00	CS ÚRS 2021 01
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 240,00	
D	767	Konstrukce zámečnické				6 240,00	
18	K	76716181.1	m	26,000	240,00	6 240,00	
VV		Demontáž zábradlí rovného trubkového vč. odvozu a likvidace					
VV		předpoklad					
		13,0*2		26,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu
Objekt: SO 07 - Venkovní posilovna

KSO: Dětiřichov u Frýdlantu
Místo:

Zadavatel: Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant: J.Mráz

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.07.2021

IČ: DIČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

IČ: DIČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 256 528,30

DPH základní snížená	Základ daně 256 528,30 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 53 870,94 0,00
Cena s DPH	v CZK		310 399,24

73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

18.8. 2021

OBEC DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468

18.8. 2021



Sokolovská 40, 185 00 Praha

X

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frydlantu

Objekt: SO 07 - Venkovní posilovna

Místo: Dětiřichov u Frydlantu
Zadavatel: Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frydlant 464 01
Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum: 19.07.2021
Projektant: J.Mráz
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 256 528,30

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 24 721,60

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	91,520	80,00	7 321,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		jedna plocha (10,0+0,2*2)*(4,0+0,2*2)		45,760			
	VV		druhá plocha (10,0+0,2*2)*(4,0+0,2*2)		45,760			
	VV		Součet		91,520			
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	12,800	280,00	3 584,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		první plocha (10,0*4,0)*(0,06+0,05+0,15-0,1)		6,400			
	VV		druhá plocha (10,0*4,0)*(0,06+0,05+0,15-0,1)		6,400			
	VV		Součet		12,800			

3	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti II, skupiny 4 ručně	m3	4,736	620,00	2 936,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		hloubení pro betonové palisádové prvky					
	VV		první plocha ((10,0+0,2*2)+(4,0+0,2*2))*2*0,2*0,4		2,368			
	VV		druhá plocha ((10,0+0,2*2)+(4,0+0,2*2))*2*0,2*0,4		2,368			
	VV		Součet		4,736			

4	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	35,840	98,00	3 512,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		ornice na mezikládku 91,52*0,1		9,152			
	VV		ornice k zpětnému použití 9,152		9,152			
	VV		hloubení rýh na skládku a odkopávky 12,8+4,736		17,536			
	VV		Součet		35,840			

5	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	9,152	185,00	1 693,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		pro zpětné použití ornice 91,52*0,1		9,152			

6	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1,5 ručně	m2	91,520	62,00	5 674,24	CS ÚRS 2021 01
	VV		první plocha (10,0+0,2*2)*(4,0+0,2*2)		45,760			
	VV		druhá plocha (10,0+0,2*2)*(4,0+0,2*2)		45,760			
	VV		Součet		91,520			

Handwritten mark

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Svislé a kompletní konstrukce								
D	3						164 528,00	
7	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	59,200	140,00	8 288,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		jedna plocha (10,0+0,2*2+4,0+0,2*2)*2		29,600			
	VV		dvě plochy (10,0+0,2*2+4,0+0,2*2)*2		29,600			
	VV		Součet		59,200			
8	M	59228412	palisáda betonová tyčová pulkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	148,000	280,00	41 440,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		59,2*2,5 Přepočtené koeficientem množství		148,000			
9	K	33992114.1	Montáž a dodávka fitness prvku - lavička (bench), šedá, celokovová, vč. systémových prvků, detailů a přesunu hmot	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
10	K	33992115.1	Montáž a dodávka fitness prvku - bradla (rails), šedo-stříbrná, celokovová vč. systémových prvků, detailů a přesunu hmot	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00	
11	K	33992116.1	Montáž a dodávka fitness prvku - posilovací síť na ramena (šedo-limeťový), celokovový, vč. systémových prvků, detailů a přesunu hmot	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	
12	K	33992117.1	Montáž a dodávka fitness prvku - posilování hrudníku (šedo-limeťový), celokovový, vč. systémových prvků, detailů a přesunu hmot	kpl	1,000	26 800,00	26 800,00	
13	K	33992118.1	Montáž a dodávka fitness prvku - veslování (šedo-limeťový), celokovový, vč. systémových prvků, detailů a přesunu hmot	kpl	1,000	28 200,00	28 200,00	
D 5 Komunikace pozemní								
14	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	80,000	48,00	3 840,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		jedna vrstva 10,0*4,0		40,000			
	VV		druhá vrstva 10,0*4,0		40,000			
	VV		Součet		80,000			
15	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	80,000	145,00	11 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		jedna vrstva 10,0*4,0		40,000			
	VV		druhá vrstva 10,0*4,0		40,000			
	VV		Součet		80,000			
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	80,000	250,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		jedna vrstva 10,0*4,0		40,000			
	VV		druhá vrstva 10,0*4,0		40,000			
	VV		Součet		80,000			
17	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	81,600	280,00	22 848,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		80*1,02 Přepočtené koeficientem množství		81,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
18	K	99403118.1	Ostatní jinde neuvedené konstrukce, detaily a práce (dodavatel případně doplní rozpisem v příloze)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 998 Přesun hmot								
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	28,505	140,00	3 990,70	CS ÚRS 2021 01

75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu
Objekt: SO 08 - Zpevněné plochy

KSO: Dětiřichov u Frýdlantu
Místo:

Zadavatel:

Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

J.Mráz

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.07.2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

49618555

CZ49618555

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

567 546,36

DPH základní
snižená

Základ daně
567 546,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
119 184,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

686 731,10



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko
Sokolovská 40, 185 00 Praha 8

OBEČ DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468



Spotlight Technik s.r.o.
Razítková 40, 185 00 Praha 8



SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu

Objekt: SO 08 - Zpevněné plochy

Místo: Dětiřichov u Frýdlantu
Zadavatel: Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01
Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum: 19.07.2021
Projektant: J Mráz
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 567 546,36

D HSV Práce a dodávky HSV 567 546,36

D 1 Zemní práce 152 060,40

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	405,810	80,00	32 464,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

vv dle TZ
vv skladba C
vv 405,81
vv Součet 405,810

2	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	182,615	220,00	40 175,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

vv die TZ
vv skladba C
vv 405,81*0,45
vv Součet 182,615

3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	35,573	420,00	14 940,66	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

vv pro příkopy
vv 5,1*1,5*1,55*3
vv 35,573
vv 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 0,786 280,00 220,08 CS ÚRS 2021 01
vv skladba C
vv (15,8+8,6*2+6,3)*0,2*0,1
vv Součet 0,786

5	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	259,555	98,00	25 436,39	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

vv ornice na meziskládku
vv 405,81*0,1
vv odkop 40,581
vv 182,615
vv hloubení 182,615
vv 35,573+0,786
vv Součet 259,555

6	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	0,589	185,00	108,97	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

vv pro zpětný zásyp drenáže
vv 0,589

7	K	171151112	Uložení sypání z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných	m3	35,573	95,00	3 379,44	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

vv vsakovací příkopy
vv 5,1*1,5*1,55*3
vv 35,573

8	M	583333688	kamenivto těžené hrubé frakce 32/63	t	67,589	520,00	35 146,28	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

vv 35,573*1,9
vv 67,589

3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	17511101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,589	320,00	188,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,786					
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-0,005*39,3		-0,197			
	VV		Součet		0,589			
D	2		Zakládání				9 432,00	
10	K	21275110.1	Trativod z drenážních trubek PVC perforace 360° DN 80	m	39,300	240,00	9 432,00	
	VV		skladba C					
	VV		15,8+8,6*2+6,3		39,300			
	VV		Součet		39,300			
D	5		Komunikace pozemní				292 345,44	
11	K	56471001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	405,810	42,00	17 044,02	CS ÚRS 2021 01
	VV		skladba C		405,810			
12	K	56476011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	405,810	140,00	56 813,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba C		405,810			
13	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	405,810	250,00	101 452,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		skladba C		405,810			
14	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	417,984	280,00	117 035,52	CS ÚRS 2021 01
	VV		skladba C*1,03		417,984			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 129,20	
15	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	296,680	190,00	56 369,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,7+8,0+15,5+6,5+6,18+2,0+5,8+118,7+1,1+120,05+3,1+1,15+5,4+1,54+0,96		296,680			
	VV		Součet		296,680			
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	297,000	80,00	23 760,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		296,68		296,680			
	VV		zaokrouhlení					
	VV		0,32		0,320			
	VV		Součet		297,000			
17	K	99403118.1	Ostatní jinde neuvedené konstrukce, detaily a práce (dodavatel případně doplní rozpisem v příloze)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	998		Přesun hmot				28 579,32	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	204,138	140,00	28 579,32	CS ÚRS 2021 01

7

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Dětiřichov u Frýdlantu
Místo: Dětiřichov u Frýdlantu

Zadavatel: Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant: J.Mráz

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.07.2021

IČ: DIČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

IČ: DIČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 60 000,00

DPH základní snižena	Základ daně 60 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 12 600,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		72 600,00

3

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC DĚTRÍCHOV
DĚTRÍCHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468



spolitechnika s.r.o.

Srazítková 40, 185 00 Praha 8

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětiřichov, k.ú. Dětiřichov u Frýdlantu

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dětiřichov u Frýdlantu

Zadavatel:

Obec Dětiřichov, Dětiřichov č.p.2, Frýdlant 464 01

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum:

19.07.2021

Projektant:

J.Mráz

Zpracovatel:

PROPOS Liberec
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								60 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00	
1	K	012002000.1	Geodetické práce - geometrické zaměření nových objektů, vytyčení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	013002000.1	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	045002000.1	Kompletační a koordináční činnost hlavního dodavatele stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	061002000.1	Náklady spojené s umístěním stavby a soutěžními podmínkami investora	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 21-06_4433_M

Stavba: Rekonstrukce veřejného sportoviště Dětičichov, k.ú. Dětičichov u Frydlantu

Datum: 19.07.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO 06 Rekonstrukce tribuny

skladbaB			372,130
skladbaC			405,810

Použití figury:

59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 57,350

SO 08 Zpevněné plochy

skladbaA			663,600
skladbaB			372,130
skladbaC			405,810

dle TZ 0,000

skladba C 0,000

skladbaC 405,81 405,810

Použití figury:

121151103 Sejmutí omítky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 405,810
564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 405,810
564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm m2 405,810
596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 405,810
59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 417,984

3