

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

**Objednatel: Obec Horní Újezd**

Se sídlem: 675 22 Stařeč, Horní Újezd 3

IČO: 00376981

DIČ: neplátce DPH

Zast. Ivou Durdovou, starostkou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 10228711/0100

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o.**

Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

IČO: 27725928

Zastoupený: Vítězslavem Sochořem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vítězslav Sochor  
Radim Sochor

Zapsaný: u KS v Brně oddíl C vložka 54 869

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 6699-80029312/0800

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: **„Horní Újezd – obytná lokalita Z1.1 – dopravní a technická infrastruktura“**, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále i: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele. Pokud je dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo či stavba. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

### Článek 1.

#### Předmět díla

1.1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo výstavba inženýrských sítí včetně místní komunikace bez povrchu a objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít a uhradit za něj sjednanou cenu.

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně specifikovány výkresovými a textovými částmi projektové dokumentace s názvem: **„Horní Újezd – obytná lokalita Z1.1 – dopravní a technická infrastruktura“** vypracované firmou DIS projekt s.r.o., 674 01 Třebíč, Havlíčkovo nábřeží 37, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a to včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazu výměr, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále specifikováno stavebním povolením, rozhodnutími či stanovisky dalších orgánů státní správy, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby.

Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). Tento položkový rozpočet byl sestaven zhotovitelem na základě ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsažených v PD a byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.4 Předmět díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména ochranná technická, bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění a likvidaci,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem před a při kolaudačním řízením včetně poskytnutí všech potřebných údajů a dokumentů a listin k řádnému provedení kolaudačního řízení této stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- respektování obecných podmínek daných veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby k realizaci stavby,
- likvidace a evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti dle platných právních předpisů.

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle platných právních předpisů a odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dané osoby,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s projektantem, popř. odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.

1.6 Součástí díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou soubory pořízené fotodokumentace o počátku, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací včetně výkopů a tras vedení sítí technické infrastruktury před jejich zasypáním.

1.7 Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel stavby zajistí její zaměření a zpracování:

- pro **změny základní prostorové situace (ZPS)** ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č.4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o DTM, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle §4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě. U staveb, které podléhají kolaudaci je možné místo identifikátoru změny doložit Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM (generovaný IS DMVS).
- pro **změny dopravní a technické infrastruktury (DTI)** podle §4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá stavebníkovi zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č.1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI.

Elaborát DTI bude obsahovat:

1. Seznam souřadnic podrobných bodů ve formátu .txt
2. Datovou sadu změnových souborů DTI v aktuální verzi JVF DTM, členěných podle Přílohy 1 vyhlášky o DTM
3. Výkres ve formátech .shp a .pdf (+ případně v dalších formátech, dle požadavků obce, města)
4. Technickou zprávu ověřenou AZI ve formátu .pdf

1.8 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak budou oceněny jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s.v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS a.s.. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.9 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

1.10 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny

přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.

- 1.11 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Typ povrchu kurtu je přesně specifikován projektovou a zadávací dokumentací a musí být dodržen. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací stanovených v projektové dokumentaci.
- 1.12 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné.
- 1.13 Zhotovitel potvrzuje, že převzal 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a kopii veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba prohlašuje, že zkontroloval technickou část předané dokumentace nejpozději před podáním nabídky do zadávacího řízení a veškeré nejasnosti si předem vyjasnil.
- 1.14 V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje objednatel, aby následující stavební díly byly realizovány výlučně zhotovitelem bez součinnosti poddodavatele:

**SO 08 kanalizace, retence, však**

**SO 09 vodovod**

## **Článek 2. Místo a doba plnění díla**

2.1 Místem plnění je obec Horní Újezd, okres Třebíč, pozemky parc.dle projektové dokumentace v k.ú. Horní Újezd u Třebíče

2.2 Termíny realizace díla:

Termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace plnění : do 5-ti měsíců od podpisu smlouvy o dílo nejdříve však od 1.8.2025

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas dokončit dílo do 9-ti měsíců od zahájení realizace stavebních prací.

Průběh realizace díla se řídí dle Časového harmonogramu, který bude přílohou této smlouvy o dílo, součástí harmonogramu bude finanční ohodnocení.

2.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek.

2.4 Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při

uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpoždění dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.

- 2.5 Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku.

### **Článek 3. Cena za dílo**

- 3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena díla bez DPH</b>                 | <b>5 507 046,28 Kč</b> |
| Samostatně DPH 21% ve výši               | <b>1 156 479,72 Kč</b> |
| <b>Cena za dílo celkem včetně DPH je</b> | <b>6 663 526,00 Kč</b> |

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy.

- 3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že:

- objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smlouvené ceny.

- 3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedené v čl. 1.1 až 1.6 této smlouvy.

- 3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

- 3.5 Změna ceny díla je možná i při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, jedná se o nepodstatnou změnu a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

- 3.6 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech

převzetí prací a před jejich provedením musí dojít k uzavření dodatku k této smlouvě. Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny dle článku 1.7 této smlouvy.

- 3.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

#### **Článek 4. Platební podmínky**

4.1 .Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a to až do výše 90% smluvní ceny, zbývající částka odpovídající 10% smluvní ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předložení bankovní garance za plnění záručních podmínek dle článku 12.této smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavatelem zhotovitele. V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazení z investičních a z neinvestičních prostředků. Zjišťovací protokoly jsou nedílnou součástí faktur.

4.3 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou stavební práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

4.4 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.7 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

4.5 Nejdéle do 5-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.

4.6 Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění (práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Konečná faktura musí dále obsahovat:  
-výslovný název „konečná faktura“

- informaci o tom, že dílo je hrazeno z dotace, bude-li to poskytovatel požadovat
- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výši DPH
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.7 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

## **Článek 5. Vlastnické právo k dílu**

5.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.

## **Článek 6. Oprávnění zástupci smluvních stran**

6.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru stavebníka (dále: „TDS“), jehož jméno bude rovněž uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

### 6.1.1 Povinnosti a pravomoc TDS:

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele řádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Osoba vykonávající autorský dozor bude uvedena ve stavebním deníku.

6.3. Stavbyvedoucím na této zakázce je:

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení:         | Vítězslav Sochor                                      |
| Organizace, adresa sídla: | SOBOS CZ spol. s r.o., Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč |
| Telefon, e-mail:          | 530 512 070, info@sobosc.cz                           |
| Autorizace číslo:         | 1400296                                               |

## **Článek 7**

### **Provádění díla a nebezpečí škody na díle**

- 7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 7.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob.
- 7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí stavebního úřadu (veřejnoprávní smlouva). Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.
- 7.5 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Pokud tak zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení

provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

- 7.7 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
- 7.8 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.
- 7.9 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.10 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 7.12 Objednatel, osoba vykonávající TDS, koordinátor BOZP a osoba vykonávající autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a těmto osobám dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen těmto osobám přiměřeně k jejich práci a povinnostem v rámci stavby zajistit potřebné prostory (místnosti pro jejich práci) v zařízení staveniště.
- 7.13 TDS má neomezenou pravomoc vznášet námítky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele či poddodavatele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek TDS na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku.
- 7.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, autorizované osoby zhotovitele uvedené v jeho nabídce, objednatele a osoby vykonávající TDS. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve

stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 7.15 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.1 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či V případě porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých), a to za každé porušení této povinnosti.
- 7.16 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelé uvedení v poddodavatelském systému na staveništi budou viditelně označeni názvem svého zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti viditelného označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých).
- 7.17 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho žádost seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně prokázání skutečnosti, v jakém pracovním právním vztahu jsou tyto osoby vůči Zhotoviteli. V případě zjištění skutečnosti, že na stavbě je přítomna osoba, která není v pracovním právním vztahu vůči Zhotoviteli, si sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.
- 7.18 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatel zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.

#### 7.19 Pojištění zhotovitele:

- 7.19.1 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla (s maximální výši spoluúčasti do výše 10%) . Toto pojištění kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností,
  - b) způsobené vadným výrobkem,
  - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými stavebními pracemi a službami,
  - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů ve shora považovaném rozsahu.

- 7.19.2 Zhotovitel je povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 7.19.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Bez uvedeného prokázání není objednatel povinen smlouvu o dílo podepsat. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle této smlouvy objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 7.21 Zhotovitel si zajistí místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění díla, cena za odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva, dočasná kabiny, dočasná hygienická zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatel.
- 7.22 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.23 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.
- 7.24 Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud zhotovitel neuhradí svým poddodavatelům cenu za odvedené stavební práce, dodávky či služby prováděné v rámci tohoto předmětu díla v prokazatelně dohodnutém termínu, je právem objednatele výši takto vzniklých závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům řešit přímou platbou zhotovitele těmto poddodavatelům na úhrady cen za provedené práce a dodávky provedené poddodavateli na plnění předmětu díla. O tomto musí být zhotovitel dopředu objednatel informován. Tyto úhrady se odečítají v takovýchto případech z celkové platby za cenu díla hrazenou objednatel zhotoviteli.
- 7.25 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů má objednatel povinnost zveřejnit celé znění této smlouvy stanoveným způsobem a současně má objednatel povinnost uveřejnit stanoveným způsobem i výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění veřejné zakázky-díla.

## **Článek 8**

### **Splnění a předání díla**

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
- 8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Obdobně se využije toto ustanovení i pro jednotlivou ucelenou část díla. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
  - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
  - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště (staveniště musí být vyklizené do 5 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak),
  - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - e) seznam předaných dokladů,
  - f) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla musí protokol obsahovat dále:
- a) soupis zjištěných drobných vad a nedodělků,
  - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
  - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně patřičné fotodokumentace.
- 8.5 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy, včetně bankou vystavené bankovní garance dle části 12. této smlouvy.
- 8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 8.7 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 8.8 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

## **Článek 9.**

### **Záruka za jakost díla**

- 9.1 Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na

- stavební část díla, na ostatní dodaná zařízení se vztahuje záruční doba uvedená výrobcí těchto zařízení. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 9.4 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo.
- 9.5 Reklamacе musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky, které následně budou potvrzeny písemnou formou.
- 9.6 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.7 V případě havarijní vady (zejm. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od nastoupení práce (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 9.9 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 14-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

## **Článek 10.**

### **Odstoupení od smlouvy**

10.1 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

10.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

10.3 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:

- že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
- že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

- že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,
- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

10.4 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby **Horní Újezd – obytná lokalita Z1.1 – Dopravní a technická infrastruktura**, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.

10.5 Od této smlouvy lze odstoupit též dohodou smluvních stran.

10.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

10.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

10.8 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

10.9 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10.10 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

10.12 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- 10.13 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
- 10.14 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
- 10.15 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.16 Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
  - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Obcí Horní Újezd, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou

### **Článek 11.**

#### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody**

- 11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatel s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.
- 11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost převzít staveniště a zahájit provádění Díla dle odst. 2.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 2.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000,- Kč** (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 2.2 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** (slovy sto tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání.
- 11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.7 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** (slovy dva tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.6 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke

- každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.
- 11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie“ nebo „havarijný stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.7 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
- 11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijný stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.7 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.
- 11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie“ nebo „havarijný stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.6 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
- 11.10 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku 11. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.
- 11.11 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.
- 11.12 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den z prodlení.
- 11.13 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
- 11.14 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.

## **Článek 12.**

### **Bankovní záruka**

- 12.1 K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě

objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.

12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den předání díla.

12.4 Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány nebo záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, má objednatel právo zadržet část ceny díla až do výše bankovní záruky do doby vystavení a předání bankovní záruky dle této smlouvy.

12.5 Zhotovitel se zavazuje, že předloží nejpozději ke dni převzetí staveniště originál záruční listiny o poskytnutí bankovní garance vystavenou bankovním ústavem ČR ve výši 5 % ze smluvní ceny díla v Kč bez DPH, což odpovídá částce: 275 352,31 Kč. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude kryt finanční nároky zadavatele za zhotovitelem vzniklé zadavateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě zadavatele. Zadavatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

12.6 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5% smluvní ceny díla v Kč bez DPH tj. částka 275 352,31 Kč platnou po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen.

12.6 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

- odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
- nastoupit v souladu s touto smlouvou v daném termínu k odstranění objednatel v záruční době reklamované vady nebo

- odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v souladu s touto smlouvou stanoveném termínu.
- 12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatelem reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění. Objednatel je dále oprávněn požadovat k úhradě od banky smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy.
- 12.8 Neposkytne-li zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla bankovní záruku dle článku 12.6. bude z pozastávky odpovídající částka použita namísto bankovní záruky.
- 12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

### **Článek 13**

#### **Závěrečná ujednání**

- 13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.
- 13.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.
- 13.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
- 13.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 13.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 13.8 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla

Č.2: časový a finanční harmonogram členěný na kalendářní měsíce  
(bude předložen před podpisem smlouvy o dílo)

Č.3 pojistná smlouva

(bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)

**Zhotovitel:**

V Třebíči dne 25.03.2025

**Objednatel:**

V Horním Újezdě .....

.....  
Vítězslav Sochor, jednatel

.....  
Iva Durdová, starostka

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |                                                           |                         |                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Stavba: 2024_19 Horní Újezd               |                                                           |                         |                                  |
| Zadavatel                                 |                                                           | IČO:                    |                                  |
|                                           |                                                           | DIČ:                    |                                  |
| Zhotovitel:                               | SOBOS CZ spol. s r.o.<br>Na Klinkách 414<br>674 01 Třebíč |                         | IČO: 27725928<br>DIČ: CZ27725928 |
| Vypracoval: Jiří Dvořák                   |                                                           |                         |                                  |
| Rozpis ceny                               |                                                           |                         | Celkem                           |
| HSV                                       |                                                           |                         | 5 497 488,28                     |
| PSV                                       |                                                           |                         | 0,00                             |
| MON                                       |                                                           |                         | 9 558,00                         |
| Vedlejší náklady                          |                                                           |                         | 0,00                             |
| Ostatní náklady                           |                                                           |                         | 0,00                             |
| Celkem                                    |                                                           |                         | 5 507 046,28                     |
| Rekapitulace daní                         |                                                           |                         |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                   | 12 %                                                      |                         | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                   | 21 %                                                      |                         | 5 507 046,28 CZK                 |
| Zaokrouhlení                              |                                                           |                         | 0,00 CZK                         |
| Cena celkem bez DPH                       |                                                           |                         | 5507046,28 CZK                   |
| v _____ dne _____                         |                                                           |                         |                                  |
| _____<br>Za zhotovitele                   |                                                           | _____<br>Za objednatele |                                  |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                     | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem  | %   |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----|
| Stavební objekt  |                           |                         |                         |            |              |     |
| 01               | Stavební část             | 0,00                    | 5 507 046,28            |            | 5 507 046,28 | 100 |
| 00               | POKYNY PRO VYPLNĚNÍ       | 0,00                    | 0,00                    |            | 0,00         | 0   |
| 00-1             | VRN, OPN                  | 0,00                    | 268 000,00              |            | 268 000,00   | 5   |
| SO 01            | HTÚ, DEMOLICE             | 0,00                    | 340 928,65              |            | 340 928,65   | 6   |
| SO 02            | KOMUNIKACE                | 0,00                    | 1 602 258,13            |            | 1 602 258,13 | 29  |
| SO 04            | ELEKTOR - ROZVODY VO      | 0,00                    | 515 481,99              |            | 515 481,99   | 9   |
| SO 06            | SADOVÉ ÚPRAVY             | 0,00                    | 154 231,04              |            | 154 231,04   | 3   |
| SO 08            | KANALIZACE, RETENCE, VSAK | 0,00                    | 933 288,61              |            | 933 288,61   | 17  |
| SO 09            | VODOVOD                   | 0,00                    | 920 291,70              |            | 920 291,70   | 17  |
| SO 10            | PLYNOVOD                  | 0,00                    | 772 566,16              |            | 772 566,16   | 14  |
| Celkem za stavbu |                           |                         |                         |            | 5 507 046,28 | 100 |

Popis stavby: 2024\_19 - Horní Újezd  
Popis objektu: 01 - Stavební část  
Popis rozpočtu: 00 - POKYNY PRO VYPLNĚNÍ  
Popis rozpočtu: 00-1 - VRN, OPN  
Popis rozpočtu: SO 01 - HTÚ, DEMOLICE  
Popis rozpočtu: SO 02 - KOMUNIKACE  
Popis rozpočtu: SO 04 - ELEKTOR - ROZVODY VO  
Popis rozpočtu: SO 06 - SADOVÉ ÚPRAVY  
Popis rozpočtu: SO 08 - KANALIZACE, RETENCE, VSAK  
Popis rozpočtu: SO 09 - VODOVOD  
Popis rozpočtu: SO 10 - PLYNOVOD

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                             | Typ dílu |  |  | Celkem       | %    |
|-------|-----------------------------------|----------|--|--|--------------|------|
| 1     | Zemní práce                       | HSV      |  |  | 1 817 950,20 | 33,0 |
| 17    | Konstrukce ze zemin               | HSV      |  |  | 61 327,20    | 1,1  |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání      | HSV      |  |  | 213 714,01   | 3,9  |
| 2     | Základy,zvláštní zakládání        | HSV      |  |  | 97 359,04    | 1,8  |
| 21-M  | Elektromontáže                    | HSV      |  |  | 301 853,36   | 5,5  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce     | HSV      |  |  | 8 554,00     | 0,2  |
| 4     | Vodorovné konstrukce              | HSV      |  |  | 51 092,73    | 0,9  |
| 46-M  | Zemní práce při extr.mont.pracích | HSV      |  |  | 167 428,63   | 3,0  |
| 5     | Komunikace                        | HSV      |  |  | 1 400 140,28 | 25,4 |
| 8     | Trubní vedení                     | HSV      |  |  | 952 993,08   | 17,3 |
| 85    | Potrubí z trub litinových         | HSV      |  |  | 45 830,50    | 0,8  |
| 87    | Potrubí z trub z plast.hmot       | HSV      |  |  | 29 619,76    | 0,5  |
| 89    | Ostatní konstrukce na trub.ved    | HSV      |  |  | 168 179,30   | 3,1  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci    | HSV      |  |  | 33 377,90    | 0,6  |
| 93    | Dokončovací práce inž.staveb      | HSV      |  |  | 6 718,00     | 0,1  |
| 97    | Prorážení otvorů                  | HSV      |  |  | 28 528,10    | 0,5  |
| 99    | Staveništní přesun hmot           | HSV      |  |  | 66 622,19    | 1,2  |
| VRN   | Vedlejší rozpočtové náklady       | HSV      |  |  | 46 200,00    | 0,8  |
| M21   | Elektromontáže                    | MON      |  |  | 6 156,00     | 0,1  |

|             |                           |     |  |  |              |       |
|-------------|---------------------------|-----|--|--|--------------|-------|
| M46         | Zemní práce při montážích | MON |  |  | 3 402,00     | 0,1   |
| Cena celkem |                           |     |  |  | 5 507 046,28 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                     |
|----|---------|---------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd         |
| O: | 01      | Stavební část       |
| R: | 00      | POKYNY PRO VYPLNĚNÍ |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem      | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                    |     |          |           | <b>0,00</b> |       |                          |
| 1             | 00            | POKYNY PRO VYPLNĚNÍ - NENACEŇOVAT !!! | KPL | 0,00000  | 0,00      | 0,00        |       | Vlastní                  |

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
  - b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
  - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
  - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
  - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :
  - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
  - g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
  - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
  - h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
- Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
- Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
- V případě zjištěných :
- rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
- prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

|               |  |  |  |  |  |             |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | 00-1    | VRN, OPN      |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>Zemní práce</b>                                                     |        |          |           | <b>268 000,00</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04            | Provoz zařízení staveniště                                             | soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |       | Vlastní                  |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |               |                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05            | Odstranění zařízení staveniště                                         | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |       | Vlastní                  |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 |               |                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06            | Zajištění archeologického průzkumu                                     | kpl    | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00         |       | Vlastní                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07            | Zajištění geometrických plánů pro zajištění VB vč. seznamu služebností | kpl    | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00         |       | Vlastní                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14            | Zkoušky a revize                                                       | soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |       | Vlastní                  |
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                                                                                                   |               |                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16            | Zkoušky hutnění                                                        | soubor | 6,00000  | 3 000,00  | 18 000,00         |       | Vlastní                  |
| Proctorova zkouška, statické zatěžovací zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01            | Vytyčení stavby                                                        | soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00         |       | Vlastní                  |
| Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                        |               |                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02            | Vytyčení inženýrských sítí                                             | soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |       | Vlastní                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03            | Vybudování zařízení staveniště                                         | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |       | Vlastní                  |
| Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                               |               |                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08            | Pasportizace stavby, objektů a komunikací                              | kpl    | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |       | Vlastní                  |
| - nutné zahrnout i studny<br>- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů, tj. zaznamenání průběhu celé stavby<br>- napojení jednotlivých přípojek                                                                                                                                                     |               |                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09            | Koordinační kompletační činnost                                        | kpl    | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00         |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | 00-1    | VRN, OPN      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Zajištění všech podkladů ke kolaudaci stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo z části omezo-  
vány provozem jiných osob. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo např. pojištění stavby, bankovní záruky.

|    |    |                                                                 |        |         |           |           |  |         |
|----|----|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 12 | 10 | Upřesněná dokumentace pro provádění stavby (dodavatelká dílenká | kpl    | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Vlastní |
| 13 | 11 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                | kpl    | 1,00000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  | Vlastní |
| 14 | 12 | Individuální a komplexní vyzkoušení                             | kpl    | 1,00000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  | Vlastní |
| 15 | 13 | Dočasná dopravní opatření                                       | soubor | 1,00000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  | Vlastní |

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek,  
vodorovného značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po  
ukončení stavebních prací.

|    |    |               |        |         |          |          |  |         |
|----|----|---------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|
| 16 | 15 | Provozní řády | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
|----|----|---------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|

Náklady zhotovitele na vypracování :

- provozního řádu ČOV pro zkušební provoz
- provozního řádu ČOV pro trvalý provoz
- provozního řádu kanalizace
- kanalizačního řádu
- havarijního plánu ČOV

Předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo

|    |    |                                        |     |         |           |           |  |         |
|----|----|----------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 17 | 19 | Monitoring potrubí - záznam TV kamerou | kpl | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | Vlastní |
|----|----|----------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

Záznam TV kamerou nových větví kanalizace (ve 100% rozsahu díla kanalizace i ČOV) před uvedením jednotlivých dílčích částí stok do provozu vč.  
vyčištění kanalizačního potrubí v celém rozsahu stavby před prováděním této zkoušky. V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude  
test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním kompletního díla. Zhotovitelem  
zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost. Kamerou bude vyhodnocena i ovalita potrubí. Tento TV záznam stok bude zhotovitelem  
předán při předání předmětných částí díla objednateli.

|    |    |                                  |    |         |          |          |  |         |
|----|----|----------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 18 | 17 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
|----|----|----------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | 00-1    | VRN, OPN      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo                                                                          |        |          |           |           |       |                          |
| 19   | 18            | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                     | soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. |        |          |           |           |       |                          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>268 000,00</b> |
|---------------|-------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 01   | HTÚ, DEMOLICE |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |           | <b>320 970,25</b> |        |                          |
| 1             | 122501101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 6 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>1% tř. 6 - 3 m3 : 3                                                                                                                                                                                       | m3  | 3,00000     | 765,00    | 2 295,00          | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 2             | 181300010RA0  | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m<br>vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.<br>sadové úpravy : 593<br>rekultivace mezideponie a zařízení staveniště : 600 | m2  | 1 193,00000 | 60,00     | 71 580,00         | AP-HSV | RTS 24/ II               |
| 3             | 128501101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6<br>v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,                                                                           | m3  | 3,00000     | 3 100,00  | 9 300,00          | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 4             | 122601101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 7 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>1% tř. 7 - 3 m3 : 3                                                                                                                                                                                       | m3  | 3,00000     | 1 500,00  | 4 500,00          | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 5             | 128601101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 7<br>v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,                                                                           | m3  | 3,00000     | 6 100,00  | 18 300,00         | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 6             | 112101101R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm<br>s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                                | kus | 4,00000     | 350,00    | 1 400,00          | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 7             | 112201101R00  | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm<br>s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                    | kus | 4,00000     | 390,00    | 1 560,00          | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 8             | 162201401R00  | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,<br>uložení do násypů                                                                                                                                                                                         | kus | 4,00000     | 70,00     | 280,00            | 800-1  | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 01   | HTÚ, DEMOLICE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 9    | 162201411R00  | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,<br>uložení do násypů                     | kus | 4,00000  | 70,00     | 280,00   | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 10   | 162201421R00  | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,<br>uložení do násypů                                      | kus | 4,00000  | 80,00     | 320,00   | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 11   | R 162 20-14   | Poplatek za likvidaci pokácených stromů<br>odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3                                                                                                  | m3  | 4,00000  | 100,00    | 400,00   |       | Vlastní                  |
| 12   | 174201201R00  | Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm<br>výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,<br>odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3 | kus | 4,00000  | 150,00    | 600,00   | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 13   | 113108305R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm<br>ACO 11<br>18,00*0,75                                                                   | m2  | 13,50000 | 100,00    | 1 350,00 | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                        |     |          | 13,50000  |          |       |                          |
| 14   | 113108305R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm<br>ACL 16+                                                                                | m2  | 13,50000 | 100,00    | 1 350,00 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 15   | 113108306R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm<br>ACP 22+                                                                                | m2  | 13,50000 | 100,00    | 1 350,00 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 16   | 113107520R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm<br>ŠD 0-32 mm                                                          | m2  | 13,50000 | 80,00     | 1 080,00 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 17   | 113107520R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm<br>ŠD 0-63 mm                                                          | m2  | 13,50000 | 80,00     | 1 080,00 | 822-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 01   | HTÚ, DEMOLICE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 18   | 122401101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 5 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>5% tř. 5 - 14 m3 : 14                                                                                                                           | m3 | 14,00000 | 500,00    | 7 000,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 19   | 128401101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5<br>v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,                 | m3 | 14,00000 | 1 200,00  | 16 800,00 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 20   | 162301151R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>uložení do násypů<br>14+3+3                                                                                          | m3 | 20,00000 | 100,00    | 2 000,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 21   | 167101151R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7<br>uložení do násypů                                                                                                                                                                            | m3 | 20,00000 | 80,00     | 1 600,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 22   | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>uložení do násypů<br>uložení do násypů : 22                                                                           | m3 | 22,00000 | 40,00     | 880,00    | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 23   | 171101103R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS<br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,<br>odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3 | m3 | 22,00000 | 50,00     | 1 100,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 24   | 122301101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>15% tř. 4 - 41 m3 : 41                                                                                                                          | m3 | 41,00000 | 220,00    | 9 020,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 25   | 122301109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                        | m3 | 41,00000 | 20,00     | 820,00    | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 01   | HTÚ, DEMOLICE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| 26   | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>22% tř. 3 - 59 m3 : 59                                                                                                      | m3 | 59,00000  | 120,00    | 7 080,00  | 800-1  | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 59,00000  |           |           |        |                          |
| 27   | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                    | m3 | 59,00000  | 20,00     | 1 180,00  | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 28   | 122101102R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>55% tř. 2 - 151 m3 : 1% tř. 1 - 3 m3+151                                                                   | m3 | 154,00000 | 80,00     | 12 320,00 | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 29   | 162401101RT6  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                               | m3 | 191,05000 | 100,00    | 19 105,00 | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 30   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                             | m3 | 191,05000 | 80,00     | 15 284,00 | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 31   | 181300010RA0  | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m<br>vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | m2 | 191,05000 | 60,00     | 11 463,00 | AP-HSV | RTS 24/ II               |
| 32   | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>ŠD 0-63 mm<br>ornice na mezideponii na p.č. 265/1 a 265/2 : 383,2-191,05                        | m3 | 192,15000 | 100,00    | 19 215,00 | 800-1  | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 192,15000 |           |           |        |                          |
| 33   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                            | m3 | 192,15000 | 15,00     | 2 882,25  | 800-1  | RTS 24/ II               |
| 34   | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>uložení do násypů<br>celkem tř. 1-4 na mezideponii : 3+151+59+41<br>uložení do násypů : -22     | m3 | 232,00000 | 100,00    | 23 200,00 | 800-1  | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 254,00000 |           |           |        |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -22,00000 |           |           |        |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 01   | HTÚ, DEMOLICE |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství                | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 35             | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4<br>uložení do násypů                                                                                                                    | m3 | 232,00000               | 80,00     | 18 560,00 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 36             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>uložení do násypů<br>232+20                                                                                                           | m3 | 252,00000               | 15,00     | 3 780,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 37             | 121101102R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením<br>ŠD 0-63 mm<br>tl. 0,20 m : plocha 1916 m21916*0,20 | m3 | 383,20000               | 80,00     | 30 656,00 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <b>Díl: 97</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                            |    | <b>Prorážení otvorů</b> |           |           |       |                          |
| 38             | 979087212R00  | Nakládání na dopravní prostředky suti<br>pro vodorovnou dopravu<br>odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3                                                                                                                              | t  | 16,63200                | 90,00     | 1 496,88  | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 39             | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km<br>odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3                                                                                       | t  | 16,63200                | 35,00     | 582,12    | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 40             | 979990121R00  | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů<br>odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3                                                                                                                    | t  | 16,63200                | 400,00    | 6 652,80  | 801-3 | RTS 24/ II               |
| 41             | 979087212R00  | Nakládání na dopravní prostředky suti<br>pro vodorovnou dopravu<br>odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3                                                                                                                              | t  | 16,63200                | 90,00     | 1 496,88  | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 42             | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km<br>odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3                                                                                       | t  | 16,63200                | 35,00     | 582,12    | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 43             | 979999999R00  | Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů                                                                                                                                       | t  | 16,63200                | 250,00    | 4 158,00  | 801-3 | RTS 24/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 01   | HTÚ, DEMOLICE |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3 |               |                                                                                           |    |           |           |          |       |                          |
| 44                                         | 979082219R00  | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t  | 498,96000 | 5,00      | 2 494,80 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| Předpoklad odvoz do 30 km                  |               |                                                                                           |    |           |           |          |       |                          |
| 45                                         | 979082219R00  | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t  | 498,96000 | 5,00      | 2 494,80 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| odhad: 1 strom = 1 m3; hmotnost 0,730 t/m3 |               |                                                                                           |    |           |           |          |       |                          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>340 928,65</b> |
|---------------|-------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 02   | KOMUNIKACE    |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>78 334,31</b> |       |                          |
| 1             | 132501211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>1,50*1,50*1,90*6=25,65 : dešťové vpusti - 6 ks<br>odvodnění pláň : 0,40*0,40*120=19,20<br>tř. VI.- 1% : (25,65+19,20)*0,01<br><br>0,45000             | m3 | 0,44850  | 1 375,00  | 616,69           | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 2             | 138501201R00  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 6<br>zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,44850  | 3 500,00  | 1 569,75         | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 3             | 132601201R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>1,50*1,50*1,90*6=25,65 : dešťové vpusti - 6 ks<br>odvodnění pláň : 0,40*0,40*120=19,20<br>tř. VII.- 1% : (25,65+19,20)*0,01<br><br>0,45000 | m3 | 0,44850  | 2 100,00  | 941,85           | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 4             | 138601201R00  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 7<br>zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,44850  | 12 180,00 | 5 462,73         | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 5             | 132401211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>1,50*1,50*1,90*6=25,65 : dešťové vpusti - 6 ks<br>odvodnění pláň : 0,40*0,40*120=19,20<br>tř. V.- 5% : (25,65+19,20)*0,05<br><br>2,24000           | m3 | 2,24250  | 1 045,00  | 2 343,41         | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 02   | KOMUNIKACE    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 6    | 138401201R00  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5<br>zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.                                                                                                                                                            | m3 | 2,24250  | 4 520,00  | 10 136,10 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 7    | 161101151R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>2,2425+0,4485+0,4485                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 3,13950  | 80,00     | 251,16    | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 8    | 162301151R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 3,13950  | 60,00     | 188,37    | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 9    | 167101151R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 3,13950  | 80,00     | 251,16    | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 10   | 132301210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>1,50*1,50*1,90*6=25,65 : dešťové vpusti - 6 ks<br>odvodnění pláně : 0,40*0,40*120=19,20<br>tř. IV. - 15% : (25,65+19,20)*0,15 | m3 | 6,72750  | 310,00    | 2 085,53  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 11   | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                                                                          | m3 | 6,72750  | 40,00     | 269,10    | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 12   | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>1,50*1,50*1,90*6=25,65 : dešťové vpusti - 6 ks<br>odvodnění pláně : 0,40*0,40*120=19,20<br>tř. III - 22% : (25,65+19,20)*0,22 | m3 | 9,86700  | 250,00    | 2 466,75  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 13   | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 9,86700  | 20,00     | 197,34    | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 02   | KOMUNIKACE    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |        |                          |
| 14   | 115100001RAA  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h  | 10,00000 | 50,00     | 500,00    | AP-HSV | RTS 24/ II               |
|      |               | na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |        |                          |
| 15   | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 18,25752 | 350,00    | 6 390,13  | 800-1  | RTS 24/ II               |
|      |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>odvodnění pláně : 0,40*0,40*120 21,20000<br>drenážní trubky : -0,05*0,05*pi*120 -0,94248                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |        |                          |
| 16   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 21,87338 | 80,00     | 1 749,87  | 800-1  | RTS 24/ II               |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>44,85-1,35-(0,63/2*0,63/2*pi*1,80*6)-18,26 21,87000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |        |                          |
| 17   | 132101210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 25,11600 | 120,00    | 3 013,92  | 800-1  | RTS 24/ II               |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>1,50*1,50*1,90*6=25,65 : dešťové vpusti - 6 ks<br>odvodnění pláně : 0,40*0,40*120=19,20<br>tř. II. - 55% : tř. I - 1%(25,65+19,20)*0,01+(25,65+19,20)*0,55 25,12000 |    |          |           |           |        |                          |
| 18   | 5834276 R1    | Kamenivo drcené frakce 32/63 BI kraj Vysočina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 32,86354 | 330,00    | 10 844,97 |        | Vlastní                  |
|      |               | odvodnění pláně : 18,25752*1,8 32,86000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |        |                          |
| 19   | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 34,20000 | 40,00     | 1 368,00  | 800-1  | RTS 24/ II               |
|      |               | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>dešťové vpusti : 2*1,5*1,9*6 34,20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |        |                          |
| 20   | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 34,20000 | 20,00     | 684,00    | 800-1  | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 02   | KOMUNIKACE    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství                                    | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
|                |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                    |    |                                             |           |                 |       |                          |
| 21             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br><span style="color: blue;">25,116+9,867+6,7275</span>                            | m3 | 41,71050                                    | 80,00     | 3 336,84        | 800-1 | RTS 24/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <span style="color: blue;">41,71000</span>  |           |                 |       |                          |
| 22             | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                          | m3 | 41,71050                                    | 100,00    | 4 171,05        | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 23             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                  | m3 | 41,71050                                    | 80,00     | 3 336,84        | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 24             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br><span style="color: blue;">41,71+3,14</span>                                                                                                                                 | m3 | 44,85000                                    | 15,00     | 672,75          | 800-1 | RTS 24/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <span style="color: blue;">44,85000</span>  |           |                 |       |                          |
| 25             | 181202305R00  | Zřízení těsnicí výplně na násypech se zhutněním<br>z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením,<br><span style="color: green;">hutněno na 45 MPa</span><br><span style="color: blue;">516,2</span> | m2 | 516,20000                                   | 30,00     | 15 486,00       | 800-1 | RTS 24/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <span style="color: blue;">516,20000</span> |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 17</b> |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                             |           | <b>2 526,70</b> |       |                          |
| 26             | 185415        | LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY<br><span style="color: green;">POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY VČ DOPRAVY</span>                                                                                                | T  | 50,53400                                    | 50,00     | 2 526,70        |       | Vlastní                  |

"1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka obsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 02   | KOMUNIKACE    |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 22,97*2,2                                                                                                                                        |    | 50,53400  |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                                                                                |    |           |           | <b>22 434,00</b>    |       |                          |
| 27            | 212753114R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože                                                        | m  | 120,00000 | 35,00     | 4 200,00            | 827-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | odvodnění pláň : 120                                                                                                                             |    | 120,00000 |           |                     |       |                          |
| 28            | 28611223.AR   | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m  | 123,60000 | 45,00     | 5 562,00            | SPCM  | RTS 24/ II               |
|               |               | ztratné 3% : 120*1,03                                                                                                                            |    | 123,60000 |           |                     |       |                          |
| 29            | 212971110R00  | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,                                                                                | m2 | 264,00000 | 48,00     | 12 672,00           | 800-2 | RTS 24/ II               |
|               |               | v rýze nebo v zářezu se stěnami,                                                                                                                 |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | odvodnění pláň : 120,00*2*(0,60+0,40+0,10)                                                                                                       |    | 264,00000 |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                      |    |           |           | <b>877,50</b>       |       |                          |
| 30            | 451572211R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného 4+8 mm                                                                               | m3 | 1,35000   | 650,00    | 877,50              | 827-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                              |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | podsyyp pod vpusti : 1,5*1,5*0,1*6                                                                                                               |    | 1,35000   |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                |    |           |           | <b>1 399 071,00</b> |       |                          |
| 31            | 567211110R00  | Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm                                                                                              | m2 | 0,49350   | 468,00    | 230,96              | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | beton pod křídla : (2,6*2,1-0,5*1,05)*0,1                                                                                                        |    | 0,49000   |           |                     |       |                          |
| 32            | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                    | m2 | 0,74025   | 179,00    | 132,50              | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | křídla : (2,6*2,1-0,5*1,05)*0,15                                                                                                                 |    | 0,74000   |           |                     |       |                          |
| 33            | 564831111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm                                                    | m2 | 2,86200   | 126,00    | 360,61              | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | podsyyp pod příkopový žlab : 0,90*0,15*(2,6+16+2,6)                                                                                              |    | 2,86000   |           |                     |       |                          |
| 34            | 567211120R00  | Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 200 mm                                                                                              | m2 | 5,93600   | 650,00    | 3 858,40            | 822-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | příkopový žlab-lože : 21,2*(0,90+0,50)*0,2                                                                                                       |    | 5,94000   |           |                     |       |                          |
| 35            | 58380129R     | kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štipaná                                                                                                | t  | 6,54075   | 2 700,00  | 17 660,03           | SPCM  | RTS 24/ II               |
|               |               | zvýšený přejezdový práh C : 22,95*0,1*2,85                                                                                                       |    | 6,54000   |           |                     |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 02   | KOMUNIKACE    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 36   | 59217022R     | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní                                                                       | kus | 12,00000 | 350,00    | 4 200,00   | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | ztratiné : 11*0,06=11,6612                                                                                                                                                                            |     | 12,00000 |           |            |       |                          |
| 37   | 59217021R     | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní                                                                      | kus | 12,00000 | 350,00    | 4 200,00   | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | ztratiné : 11*0,06=11,6612                                                                                                                                                                            |     | 12,00000 |           |            |       |                          |
| 38   | 59914 R1      | Zalití pracovních spár asf.modif.zálivkou za tepla                                                                                                                                                    | m   | 17,00000 | 80,00     | 1 360,00   |       | Vlastní                  |
| 39   | 564861111RV1  | Podklad ze štěrku s rozptřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                                                | m2  | 22,95000 | 200,00    | 4 590,00   | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zvýšený přejezdový práh C : 22,95                                                                                                                                                                     |     | 22,95000 |           |            |       |                          |
| 40   | 564751115R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 190 mm velikost 32 - 63 mm s rozptřením a zhutněním                                                                                | m2  | 22,95000 | 265,00    | 6 081,75   | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zvýšený přejezdový práh C : 22,95                                                                                                                                                                     |     | 22,95000 |           |            |       |                          |
| 41   | 567211208R00  | Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 80 mm                                                                                                                                                   | m2  | 22,95000 | 225,00    | 5 163,75   | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zvýšený přejezdový práh C : 22,95                                                                                                                                                                     |     | 22,95000 |           |            |       |                          |
| 42   | 591241111R00  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | m2  | 22,95000 | 550,00    | 12 622,50  | 822-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zvýšený přejezdový práh C : 22,95                                                                                                                                                                     |     | 22,95000 |           |            |       |                          |
| 43   | 592275205R    | Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 1 000 mm; b = 1 270 mm; h = 800 mm                                                                                                                           | kus | 32,00000 | 7 800,00  | 249 600,00 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | dl. 500 mm : 16*2                                                                                                                                                                                     |     | 32,00000 |           |            |       |                          |
| 44   | 59217020R     | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní                                                                                                | kus | 80,00000 | 110,00    | 8 800,00   | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | 5*9+14+16                                                                                                                                                                                             |     | 75,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | ztratiné 6% : 75*0,06=4,55                                                                                                                                                                            |     | 5,00000  |           |            |       |                          |
| 45   | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                                                             | kus | 82,00000 | 110,00    | 9 020,00   | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | 3*3,00+1+3*2+4*4+6*1+18+21                                                                                                                                                                            |     | 77,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | ztratiné : 77*0,06=4,625                                                                                                                                                                              |     | 5,00000  |           |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 02   | KOMUNIKACE    |

| P.č.                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 46                                                                                                                                                                   | 564861111RV1  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                 | m2  | 97,45000  | 200,00    | 19 490,00  | 822-1 | RTS 24/ II               |
| parkování a jezdý B : 14,70+6,95+14,85+8,95+5,70+17,80+5,60+17,65+5,25                                                                                               |               |                                                                                                                               |     | 97,45000  |           |            |       |                          |
| 47                                                                                                                                                                   | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                 | m2  | 97,45000  | 165,00    | 16 079,25  | 822-1 | RTS 24/ II               |
| parkování a jezdý B : 14,70+6,95+14,85+8,95+5,70+17,80+5,60+17,65+5,25                                                                                               |               |                                                                                                                               |     | 97,45000  |           |            |       |                          |
| 48                                                                                                                                                                   | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                                                     | m2  | 97,45000  | 300,00    | 29 235,00  | 822-1 | RTS 24/ II               |
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |               |                                                                                                                               |     |           |           |            |       |                          |
| parkování a jezdý B : 14,70+6,95+14,85+8,95+5,70+17,80+5,60+17,65+5,25                                                                                               |               |                                                                                                                               |     | 97,45000  |           |            |       |                          |
| 49                                                                                                                                                                   | 592451170R    | Dlažba betonová                                                                                                               | m2  | 97,45000  | 280,00    | 27 286,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| parkování a jezdý B : 14,70+6,95+14,85+8,95+5,70+17,80+5,60+17,65+5,25                                                                                               |               |                                                                                                                               |     | 97,45000  |           |            |       |                          |
| 50                                                                                                                                                                   | 59217010R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní                                   | kus | 197,00000 | 150,00    | 29 550,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 282-75-22                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                               |     | 185,00000 |           |            |       |                          |
| ztratiné : 185*0,06=11,1012                                                                                                                                          |               |                                                                                                                               |     | 12,00000  |           |            |       |                          |
| 51                                                                                                                                                                   | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m   | 359,00000 | 330,00    | 118 470,00 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                               |               |                                                                                                                               |     |           |           |            |       |                          |
| 185+77+75+11+11                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                               |     | 359,00000 |           |            |       |                          |
| 52                                                                                                                                                                   | 564861111RV1  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                 | m2  | 519,75000 | 200,00    | 103 950,00 | 822-1 | RTS 24/ II               |
| vozovka A - odměřeno digitálně : 542,70-22,95                                                                                                                        |               |                                                                                                                               |     | 519,75000 |           |            |       |                          |
| 53                                                                                                                                                                   | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                 | m2  | 519,75000 | 165,00    | 85 758,75  | 822-1 | RTS 24/ II               |
| vozovka A - odměřeno digitálně : 542,70-22,95                                                                                                                        |               |                                                                                                                               |     | 519,75000 |           |            |       |                          |
| 54                                                                                                                                                                   | 577114124R2   | Beton asf.ACP 16+,ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2                                                                | m2  | 519,75000 | 380,00    | 197 505,00 |       | Vlastní                  |
| vozovka A - odměřeno digitálně : 542,70-22,95                                                                                                                        |               |                                                                                                                               |     | 519,75000 |           |            |       |                          |
| 55                                                                                                                                                                   | 577114124R478 | Beton asf.ACP 16+,ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2                                                                | m2  | 519,75000 | 380,00    | 197 505,00 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 02   | KOMUNIKACE    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | vozovka A - odměřeno digitálně : 542,70-22,95                                                                                            |     | 519,75000   |           |                  |       |                          |
| 56             | 573231111R00  | PS-E spojovací postřik živ.katioakt spojovací z, emulze 0,3 kg/m2                                                                        | m2  | 519,75000   | 18,00     | 9 355,50         |       | Vlastní                  |
|                |               | vozovka A - odměřeno digitálně : 542,70-22,95                                                                                            |     | 519,75000   |           |                  |       |                          |
| 57             | 577132111R    | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 8 cm, plochy 101-200 m2                                                                    | m2  | 519,75000   | 420,00    | 218 295,00       |       | Vlastní                  |
|                |               | vozovka A - odměřeno digitálně : 542,70-22,95                                                                                            |     | 519,75000   |           |                  |       |                          |
| 58             | 573231143R00  | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2                                         | m2  | 1 039,50000 | 18,00     | 18 711,00        | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | bez posypu kamenivem                                                                                                                     |     |             |           |                  |       |                          |
|                |               | vozovka A - odměřeno digitálně : (542,70-22,95)*2                                                                                        |     | 1 039,50000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                     |     |             |           | <b>38 459,58</b> |       |                          |
| 59             | 899623151R00  | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | m3  | 1,89900     | 2 900,00  | 5 507,10         | 827-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | 6*1,5*0,211                                                                                                                              |     | 1,90000     |           |                  |       |                          |
| 60             | 895941311RT2  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50                           | kus | 6,00000     | 750,00    | 4 500,00         | 827-1 | RTS 24/ II               |
|                |               | včetně zřízení lože ze štěrkopísku,                                                                                                      |     |             |           |                  |       |                          |
| 61             | 55343911R     | koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm                                                                                     | kus | 6,09000     | 532,00    | 3 239,88         | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                |               | ztratiné 1,5% : 6*1,015                                                                                                                  |     | 6,09000     |           |                  |       |                          |
| 62             | 55340374R     | Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusti; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušenství: betonový rám                   | kus | 6,09000     | 3 650,00  | 22 228,50        | SPCM  | RTS 24/ II               |
|                |               | ztratiné 1,5% : 6*1,015                                                                                                                  |     | 6,09000     |           |                  |       |                          |
| 63             | 286506 R2     | Koleno kanalizační PVC DN 150/90°, hladké, s hrdlem                                                                                      | kus | 6,09000     | 145,00    | 883,05           |       | Vlastní                  |
|                |               | ztratiné 1,5% : 6*1,015                                                                                                                  |     | 6,09000     |           |                  |       |                          |
| 64             | 286506 R1     | Koleno kanalizační PVC DN 150/60°, hladké, s hrdlem                                                                                      | kus | 6,09000     | 145,00    | 883,05           |       | Vlastní                  |
|                |               | ztratiné 1,5% : 6*1,015                                                                                                                  |     | 6,09000     |           |                  |       |                          |
| 65             | 87731312 R1   | Montáž tvarovek odbočných z plastu, gumový kroužek, DN 150                                                                               | kus | 6,09000     | 200,00    | 1 218,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | ztratiné 1,5% : 6*1,015                                                                                                                  |     | 6,09000     |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                    |     |             |           | <b>33 377,90</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 02   | KOMUNIKACE    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                            | MJ  | Množství        | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 66             | 40445244R     | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP10a,b; tvar čtverec; 500 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let                      | kus | 1,00000         | 690,00    | 690,00              | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 67             | 40445212R     | značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500x500 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let                         | kus | 1,00000         | 690,00    | 690,00              | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 68             | 40444984.AR   | značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.ř.; záruka 7 let                  | kus | 1,00000         | 721,00    | 721,00              | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 69             | 40444966.AR   | značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P1; tvar trojúhelník; 900 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.ř.; záruka 7 let                  | kus | 2,00000         | 898,00    | 1 796,00            | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 70             | 40445175.AR   | značka dopravní silniční svislá; směrovací deska Z4; tvar obdélník; 250x1000 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.ř.; záruka 7 let                    | kus | 2,00000         | 1 217,00  | 2 434,00            | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 71             | 40445050.AR   | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.ř.; záruka 7 let | kus | 1,00000         | 803,00    | 803,00              | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 72             | 914001111R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,                                                                                              | kus | 6,00000         | 891,00    | 5 346,00            | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 73             | 917931112RT2  | Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby                                                  | m   | 15,60000        | 974,00    | 15 194,40           | 822-1 | RTS 24/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                          |     | (2*0,7+2*0,6)*6 | 15,60000  |                     |       |                          |
| 74             | 919735113R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody                                                                        | m   | 17,00000        | 80,00     | 1 360,00            | 822-1 | RTS 24/ II               |
| 75             | 919731112R00  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky do 150 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy                                  | m   | 17,00000        | 255,50    | 4 343,50            | 822-1 | RTS 24/ II               |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                           |     |                 |           | <b>27 177,14</b>    |       |                          |
| 76             | 998225111R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                 | t   | 679,42852       | 40,00     | 27 177,14           | 822-1 | RTS 24/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                          |     |                 |           | <b>1 602 258,13</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                      |
|----|---------|----------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd          |
| O: | 01      | Stavební část        |
| R: | SO 04   | ELEKTOR - ROZVODY VO |

| P.č.             | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 21-M</b> |                | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>301 853,36</b> |       |                          |
| 1                | 210100001R00   | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2                                                                                       | kus | 42,00000  | 21,00     | 882,00            | M21   | RTS 24/ II               |
| 2                | 210100014      | Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2                                                                                       | kus | 14,00000  | 147,00    | 2 058,00          |       | Vlastní                  |
| 3                | 210202013      | Montáž svítidlo venkovní na výložník                                                                                                                                       | kus | 7,00000   | 683,00    | 4 781,00          |       | Vlastní                  |
| 4                | 348449220-1    | svítidlo venkovní LED, č. 70, 71, 72 (dle specifikace PD)                                                                                                                  | kus | 3,00000   | 10 185,00 | 30 555,00         |       | Vlastní                  |
| 5                | 348449220-2    | svítidlo venkovní LED, č. 73, 74, 75, 76 (dle specifikace PD)                                                                                                              | kus | 4,00000   | 9 975,00  | 39 900,00         |       | Vlastní                  |
| 6                | 210204011R00   | Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,                                                                                                     | kus | 7,00000   | 2 310,00  | 16 170,00         | M21   | RTS 24/ II               |
| 7                | 31674067-1     | stožár osvětlovací silniční v 7,0m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní, částí po dolní okraj dvířek elektro-výzbroje, výložník 0,3m, sklon 0° | kus | 3,00000   | 13 535,00 | 40 605,00         |       | Vlastní                  |
| 8                | 31674067-2     | stožár osvětlovací silniční v 5,0m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní, částí po dolní okraj dvířek elektro-výzbroje, bez výložníku           | kus | 4,00000   | 9 368,00  | 37 472,00         |       | Vlastní                  |
| 9                | 210204204R00   | Montáž stožárové elektro-výzbroje pro 4 okruhy                                                                                                                             | kus | 7,00000   | 578,00    | 4 046,00          | M21   | RTS 24/ II               |
| 10               | 10.074.573.M01 | Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 25 mm2                                                                                                                       | kus | 7,00000   | 1 523,00  | 10 661,00         |       | Vlastní                  |
| 11               | 210220001R00   | Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2, bez nátěru                        | m   | 207,00000 | 105,00    | 21 735,00         | M21   | RTS 24/ II               |
| 12               | 354420620      | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                                                                                    | kg  | 260,00000 | 48,00     | 12 480,00         |       | Vlastní                  |
| 13               | 210220002R00   | Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru                            | m   | 14,00000  | 84,00     | 1 176,00          | M21   | RTS 24/ II               |
| 14               | 354410730      | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                           | kg  | 11,00000  | 54,00     | 594,00            |       | Vlastní                  |
| 15               | 354418950      | svorka připojovací k připojení kovových částí                                                                                                                              | kus | 7,00000   | 53,00     | 371,00            |       | Vlastní                  |
| 16               | 354419860      | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn                                                                                                                      | kus | 20,00000  | 84,00     | 1 680,00          |       | Vlastní                  |
| 17               | 354419960      | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn                                                                                             | kus | 14,00000  | 105,00    | 1 470,00          |       | Vlastní                  |
| 18               | 210280003      | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč                                                                            | kus | 1,00000   | 4 725,36  | 4 725,36          |       | Vlastní                  |
| 19               | 210812033      | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, volně nebo v liště                                                   | m   | 230,00000 | 47,00     | 10 810,00         |       | Vlastní                  |
| 20               | 34111076       | kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2                                                                                                                                       | m   | 230,00000 | 135,00    | 31 050,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                      |
|----|---------|----------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd          |
| O: | 01      | Stavební část        |
| R: | SO 04   | ELEKTOR - ROZVODY VO |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ             | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 21               | 210812061     | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> uložený volně nebo v liště (CYKY) | m              | 50,00000  | 20,00     | 1 000,00          |       | Vlastní                  |
| 22               | 34111090      | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm <sup>2</sup>                                                  | m              | 60,00000  | 27,00     | 1 620,00          |       | Vlastní                  |
| 23               | 220110346R00  | Štítek kabelový                                                                                    | kus            | 14,00000  | 16,00     | 224,00            |       | RTS 24/ II               |
| 24               | 35442110.R01  | štítek kabelový pro označení kabelu včetně kotvicího materiálu                                     | kus            | 14,00000  | 53,00     | 742,00            |       | Vlastní                  |
| 25               | 226411270.R01 | Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění                                       | kus            | 7,00000   | 368,00    | 2 576,00          |       | Vlastní                  |
| 26               | 741812011     | Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm <sup>2</sup>                        | kus            | 7,00000   | 210,00    | 1 470,00          |       | Vlastní                  |
| 27               | 741820014     | Měření zemnicí sítě délky pásu do 1000 m                                                           | kus            | 1,00000   | 2 100,00  | 2 100,00          |       | Vlastní                  |
| 28               | PM            | Přidružený materiál                                                                                | %              | 3,00000   | 3 150,00  | 9 450,00          |       | Vlastní                  |
| 29               | 201 R00       | Podíl přidružených výkonů                                                                          | %              | 3,00000   | 3 150,00  | 9 450,00          |       | RTS 24/ II               |
| <b>Díl: 46-M</b> |               | <b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>                                                           |                |           |           | <b>167 428,63</b> |       |                          |
| 30               | 460050003R00  | Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3                                                 | kus            | 7,00000   | 441,00    | 3 087,00          |       | RTS 24/ II               |
| 31               | 460080033     | Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20                                                             | m <sup>3</sup> | 2,84600   | 6 405,00  | 18 228,63         |       | Vlastní                  |
| 32               | 460080041     | Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 216                                             | t              | 0,04600   | 52 500,00 | 2 415,00          |       | Vlastní                  |
| 33               | 28611200      | trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000mm SN10                                                      | m              | 7,00000   | 788,00    | 5 516,00          |       | Vlastní                  |
| 34               | 460150163     | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 30 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3          | m              | 200,00000 | 214,00    | 42 800,00         |       | Vlastní                  |
| 35               | 460421001     | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm           | m              | 200,00000 | 84,00     | 16 800,00         |       | Vlastní                  |
| 36               | 58156560      | písek zásypový, včetně dopravy                                                                     | t              | 18,00000  | 315,00    | 5 670,00          |       | Vlastní                  |
| 37               | 460490013     | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm                                                          | m              | 200,00000 | 11,00     | 2 200,00          |       | Vlastní                  |
| 38               | 69311310      | pás varovný plný PE š 330mm                                                                        | m              | 200,00000 | 5,00      | 1 000,00          |       | Vlastní                  |
| 39               | 460520173     | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy                            | m              | 200,00000 | 42,00     | 8 400,00          |       | Vlastní                  |
| 40               | 345713530     | trubka elektroinstalační ohebná dvouplošná korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE                        | m              | 200,00000 | 43,00     | 8 600,00          |       | Vlastní                  |
| 41               | 460560163R00  | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3                                                               | m              | 200,00000 | 95,00     | 19 000,00         |       | RTS 24/ II               |
| 42               | 783291001.R01 | Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné                               | m <sup>2</sup> | 2,00000   | 158,00    | 316,00            |       | Vlastní                  |
| 43               | 945412112     | Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvíhu do 21 m                                         | den            | 3,00000   | 7 560,00  | 22 680,00         |       | Vlastní                  |
| 44               | 997221855     | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                               | m <sup>3</sup> | 12,00000  | 893,00    | 10 716,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: VRN</b>  |               | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                 |                |           |           | <b>46 200,00</b>  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                      |
|----|---------|----------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd          |
| O: | 01      | Stavební část        |
| R: | SO 04   | ELEKTOR - ROZVODY VO |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 45   | 012103000     | Geodetické práce před výstavbou         | soubor | 1,00000  | 4 200,00  | 4 200,00  |       | Vlastní                  |
| 46   | 012203000     | Geodetické práce při provádění stavby   | soubor | 1,00000  | 4 200,00  | 4 200,00  |       | Vlastní                  |
| 47   | 012303000     | Geodetické práce po výstavbě            | soubor | 1,00000  | 8 400,00  | 8 400,00  |       | Vlastní                  |
| 48   | 013254000     | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,00000  | 10 500,00 | 10 500,00 |       | Vlastní                  |
| 49   | 044002000     | Revize elektro - veřejné osvětlení      | soubor | 1,00000  | 7 350,00  | 7 350,00  |       | Vlastní                  |
| 50   | 045002000     | Kompletační a koordinační činnost       | soubor | 1,00000  | 1 050,00  | 1 050,00  |       | Vlastní                  |
| 51   | 065002000     | Mimostaveništní doprava materiálů       | soubor | 1,00000  | 10 500,00 | 10 500,00 |       | Vlastní                  |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>515 481,99</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 06   | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>148 731,40</b> |       |                          |
| 1             | 10391100R     | kůra mulčovací; balení volně loženo<br>4*1*1*0,1*1,03                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,41200  | 6 825,00  | 2 811,90          | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 2             | 111103202R00  | Kosení travního porostu a vodního rostlinstva ve vegetačním období travního porostu středně hustého<br>s ponecháním odpadu na místě,<br>0,1193*4*3                                                                                                         | ha  | 1,43160  | 3 000,00  | 4 294,80          | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 3             | 10371500R     | Substrát zahradnický, volně ložený<br>0,5*4                                                                                                                                                                                                                | m3  | 2,00000  | 1 575,00  | 3 150,00          | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 4             | 00580030R     | osivo dřeviny Trnovník akát - Robinia pseudoacacia                                                                                                                                                                                                         | ks  | 4,00000  | 7 980,00  | 31 920,00         | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 5             | 183101221R00  | Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3<br>pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, | kus | 4,00000  | 893,00    | 3 572,00          | 823-1 | RTS 24/ II               |
| 6             | 184102115R00  | Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,<br>do předem vyhloubené jamky se zalitím,                                                                                                                                 | kus | 4,00000  | 683,00    | 2 732,00          | 823-1 | RTS 24/ II               |
| 7             | 184921093R00  | Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,<br>4*1,00*1,00                                                          | m2  | 4,00000  | 89,00     | 356,00            | 823-1 | RTS 24/ II               |
| 8             | R184 001      | Půdní závlahová sonda                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 4,00000  | 68,00     | 272,00            |       | Vlastní                  |
| 9             | 184501114R00  | Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>a spodních částí větví stromu<br>4*0,2*pi*1,5*2                                                                                                                            | m2  | 7,53982  | 89,00     | 671,04            | 823-1 | RTS 24/ II               |
| 10            | 185804312R00  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br>1193*0,01                                                                                                                                                                                                       | m3  | 11,93000 | 630,00    | 7 515,90          | 823-1 | RTS 24/ II               |
| 11            | 184202112R00  | Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m<br>třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,                                                                                                | kus | 12,00000 | 263,00    | 3 156,00          | 823-1 | RTS 24/ II               |
| 12            | R184 002      | Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům , dl. 2-3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy                                                                                                                                                        | ks  | 12,36000 | 189,00    | 2 336,04          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 06   | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem          | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|
|                |               | 4*3*1,03                                                                                                                                                              |    | 12,36000    |           |                 |        |                          |
| 13             | 00572420R     | směs travní parková, dekorativní                                                                                                                                      | kg | 35,79000    | 168,00    | 6 012,72        | SPCM   | RTS 24/ II               |
|                |               | 1193*0,030                                                                                                                                                            |    | 35,79000    |           |                 |        |                          |
| 14             | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | m2 | 1 193,00000 | 32,00     | 38 176,00       | 823-1  | RTS 24/ II               |
| 15             | 185803211R00  | Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                 | m2 | 1 193,00000 | 4,00      | 4 772,00        | 823-1  | RTS 24/ II               |
| 16             | 183400012RAA  | Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní, chemické odplevelení, frézování, hnojení                                                                                 | m2 | 1 193,00000 | 26,00     | 31 018,00       | AP-HSV | RTS 24/ II               |
| 17             | R183 001      | Hnojení trávníků vč. dodávky hnojiva (NPK) v dávce, 30-50g/m2                                                                                                         | m2 | 1 193,00000 | 5,00      | 5 965,00        |        | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                        |    |             |           | <b>5 499,64</b> |        |                          |
| 18             | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu                             | t  | 1,49650     | 3 675,00  | 5 499,64        | 823-1  | RTS 24/ II               |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>154 231,04</b> |
|---------------|-------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                            |    |           |           | <b>5 500,00</b> |        |                          |
| 1             | 115100001RAA  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l | h  | 110,00000 | 50,00     | 5 500,00        | AP-HSV | RTS 24/ II               |

na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.

|                |        |                                               |   |           |       |                  |  |         |
|----------------|--------|-----------------------------------------------|---|-----------|-------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: 17</b> |        | <b>Konstrukce ze zemin</b>                    |   |           |       | <b>31 274,10</b> |  |         |
| 2              | 185415 | LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY | T | 625,48200 | 50,00 | 31 274,10        |  | Vlastní |

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY  
VČ DOPRAVY

"1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka obsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

284,31\*2,2

625,48200

|               |              |                                                                                  |   |         |        |                   |       |            |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>                                                               |   |         |        | <b>402 567,85</b> |       |            |
| 3             | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 6,00000 | 500,00 | 3 000,00          | 800-1 | RTS 24/ II |

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

|   |              |                                                                            |   |         |        |          |       |            |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|------------|
| 4 | 119001422R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů | m | 3,60000 | 500,00 | 1 800,00 | 800-1 | RTS 24/ II |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|------------|

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

|   |              |                                                                     |   |         |        |          |       |            |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|------------|
| 5 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 4,80000 | 280,00 | 1 344,00 | 800-1 | RTS 24/ II |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|------------|

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

|   |           |                                                                                    |     |          |       |        |      |            |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|------|------------|
| 6 | 59213344R | poklop kabelového žlabu l = 500,0 mm; š = 160 mm; tl = 35,0 mm; beton C 25/30; XF1 | kus | 10,00000 | 46,00 | 460,00 | SPCM | RTS 24/ II |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|------|------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 7    | 59213345R     | poklop kabelového žlabu l = 500,0 mm; š = 230 mm; tl = 30,0 mm; beton C 25/30; XF1              | kus | 8,00000   | 46,00     | 368,00    | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 8    | 59213120R     | žlab kabelový železobeton; l = 1 000,0 mm; š = 170 mm; š 1 = 112 mm; h = 140,0 mm; h 1 = 105 mm | kus | 5,00000   | 285,00    | 1 425,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 9    | 59213121R     | žlab kabelový železobeton; l = 1 000,0 mm; š = 210 mm; š 1 = 150 mm; h = 175,0 mm; h 1 = 140 mm | kus | 4,00000   | 285,00    | 1 140,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 10   | 132101212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně                | m3  | 146,30000 | 120,00    | 17 556,00 | 800-1 | RTS 24/ II               |

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

kanalizace : digitálně odměřeno - 224,17 m3

tř. 1 - 1% : 224,17\*0,01

2,24170

tř. 2 - 55% : 224,17\*0,55

123,29350

přípojky-odbočky : dl, 18,00\*1,00\*1,6=28,80

tř. 1 - 1% : 28,80\*0,01

0,28800

tř. 2 - 55% : 28,80\*0,55

15,84000

drenáž od vsaku : 1,20\*0,60\*11,50=8,28 m3

tř. 1 - 1% : 8,28\*0,01

0,08280

tř. 2 - 55% : 8,28\*0,55

4,55400

|    |              |                                                                               |    |          |        |          |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|
| 11 | 131101111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně | m3 | 62,85440 | 120,00 | 7 542,53 | 800-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

retence a vsak : 5,20\*4,00\*1,55+10,00\*4,00\*2,00=112,24

tř. 1 - 1% : 112,24\*0,01

1,12240

tř. 2 - 55% : 112,24\*0,55

61,73200

|    |              |                                                                               |    |          |        |           |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 12 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 57,47500 | 190,00 | 10 920,25 | 800-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ | Množství        | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>tř. 3 -22% :</b><br>kanalizace : odměřeno digitálně 224,17 m3224,17*0,22<br>drenáž : 1,20*0,60*11,50=8,28 m38,28*0,22<br>přípojky-odbočky : dl, 18,00*1,00*1,6=28,8028,80*0,22                                                                                                      |               |                                                                               |    |                 |           |           |       |                          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131201110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně    | m3 | 24,69280        | 190,00    | 4 691,63  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,    |               |                                                                               |    |                 |           |           |       |                          |
| <b>tř. 3 - 22% : 112,24*0,22</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                               |    | <b>24,69280</b> |           |           |       |                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,      | m3 | 57,47500        | 20,00     | 1 149,50  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                               |    |                 |           |           |       |                          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131201119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,        | m3 | 24,69000        | 20,00     | 493,80    | 800-1 | RTS 24/ II               |
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,    |               |                                                                               |    |                 |           |           |       |                          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132301211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 39,18750        | 310,00    | 12 148,13 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                               |    |                 |           |           |       |                          |
| <b>tř. 4 - 15% :</b><br>kanalizace : odměřeno digitálně - 224,17 m3224,17*0,15<br>drenáž : 1,20*0,60*11,50=8,28 m38,28*0,15<br>přípojky-odbočky : dl, 18,00*1,00*1,6=28,8028,80*0,15                                                                                                   |               |                                                                               |    |                 |           |           |       |                          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131301110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně    | m3 | 16,83600        | 310,00    | 5 219,16  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,    |               |                                                                               |    |                 |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ              | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | <b>tř. 4 - 15% : 112,24*0,15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16,83600</b> |          |           |           |       |                          |
| 18   | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.               | m3              | 39,19000 | 40,00     | 1 567,60  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 19   | 131301119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,                    | m3              | 16,84000 | 40,00     | 673,60    | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 20   | 132401211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3              | 13,06250 | 1 045,00  | 13 650,31 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <b>tř 5 - 5% :</b><br><b>kanalizace : odměřeno digitálně - 224,17 m3224,17*0,05</b><br><b>drenáž : 1,20*0,60,11,50=8,28 m38,28*0,05</b><br><b>přípojky-odbočky : dl, 18,00*1,00*1,6=28,8028,80*0,05</b>                                                                                                                                                                          |                 |          |           |           |       |                          |
| 21   | 131401111R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,               | m3              | 5,61200  | 1 045,00  | 5 864,54  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <b>tř. 5 - 5% : 112,24*0,05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5,61200</b>  |          |           |           |       |                          |
| 22   | 138401201R00  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5<br>zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.                                 | m3              | 1,30600  | 4 520,00  | 5 903,12  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <b>10% : 13,06*0,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,30600</b>  |          |           |           |       |                          |
| 23   | 128401101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5<br>v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,                                                                                                 | m3              | 0,56120  | 2 550,00  | 1 431,06  | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | retence a vsak<br>10% : 5,612*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,56120  |           |          |       |                          |
| 24   | 132501211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>tř. 6 - 1% :<br>kanalizace : odměřeno digitálně - 224,17 m3224,17*0,01<br>drenáž : 1,20*0,60*11,50=8,28 m38,28*0,01<br>přípojky-odbočky : dl, 18,00*1,00*1,6=28,8028,80*0,01 | m3 | 2,61250  | 1 375,00  | 3 592,19 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 25   | 131501111R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, hloubení strojně<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br><br>tř. 6 - 1% : 112,24*0,01                                                                                                                                                                | m3 | 1,12240  | 1 100,00  | 1 234,64 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 26   | 138501201R00  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 6<br>zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.<br>50% : 2,6125*0,5                                                                                                                                                                                              | m3 | 1,30625  | 3 500,00  | 4 571,88 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 27   | 128501101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6<br>v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,<br>50% : 1,112*0,5                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,55600  | 3 835,00  | 2 132,26 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 28   | 132601201R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>tř. 7 - 1% :                                                                                                                                                      | m3 | 2,61250  | 2 100,00  | 5 486,25 | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | kanalizace : odměřeno digitálně - 224,17 m3224,17*0,01<br>drenáž : 1,20*0,60*11,5=8,28 m38,28*0,01<br>přípojky-odbočky : dl, 18,00*1,00*1,6=28,8028,80*0,01                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
| 29   | 131601101R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 7, hloubení ručně a strojně                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,12240   | 2 100,00  | 2 357,04  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | tř. 7 - 1% : 112,24*0,01                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,12240   |           |           |       |                          |
| 30   | 138601201R00  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 7                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,30625   | 12 180,00 | 15 910,13 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 50% : 2,6125*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,30625   |           |           |       |                          |
| 31   | 128601101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 7                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,55620   | 6 855,00  | 3 812,75  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 50% : 1,1124*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,55620   |           |           |       |                          |
| 32   | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 47,52000  | 380,00    | 18 057,60 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 12*2,20*1,50*1,20                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 47,52000  |           |           |       |                          |
| 33   | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                            | m2 | 419,13420 | 40,00     | 16 765,37 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | kanalizace : 2*(1,83*4+1,56*6,6+1,665*10,15+1,77*23,82+1,665*16,03+1,53*50)                                                                                                                                                                                                         |    | 359,73420 |           |           |       |                          |
|      |               | odbočky : 2*18,00*1,65                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 59,40000  |           |           |       |                          |
| 34   | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 414,13400 | 20,00     | 8 282,68  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
| 35   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                      | m3 | 347,34570 | 80,00     | 27 787,66 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | tř. 1-4 - 93% :<br>kanalizace a drenáž : 224,17+8,28+28,80=261,25261,25*0,93<br>retence : 112,24112,24*0,93                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
| 36   | 161101151R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>tř. 5-7 -7% :<br>kanalizace a drenáž : 224,17+8,28+28,80=261,25261,25*0,07<br>retence : 112,24112,24*0,07                                                                           | m3 | 26,14430  | 80,00     | 2 091,54  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 37   | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                                            | m3 | 347,35000 | 100,00    | 34 735,00 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 38   | 162301151R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                                            | m3 | 26,14000  | 100,00    | 2 614,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 39   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 347,35000 | 80,00     | 27 788,00 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 40   | 167101151R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 26,14000  | 80,00     | 2 091,20  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 41   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>347,35+26,14                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 373,49000 | 15,00     | 5 602,35  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 42   | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>stoky : 110,6*1,2*0,6<br>DN 300 : -0,16*0,16*pi*110,60<br>přípojky-odbočky : 18*1,00*0,50<br>DN 200 : -0,10*0,10*pi*18,00 | m3 | 79,17153  | 350,00    | 27 710,04 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 43   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 108,38580 | 80,00     | 8 670,86  | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|               |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>zásyp retenční nádrže vytěženou zeminou : 112,24-5,184-13,248-(14,4*3,6*(0,28+0,52+0,28))   |    |           |           | 37,82080         |       |                          |
|               |               | zásyp drenáže od vsaku : 11,50*0,6*0,8                                                                                                             |    |           |           | 5,52000          |       |                          |
|               |               | kanalizace : 224,17-21,235-79,63-66,36                                                                                                             |    |           |           | 56,94500         |       |                          |
|               |               | přípojky : 28,80-2,70-9,00-9                                                                                                                       |    |           |           | 8,10000          |       |                          |
| 44            | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                              | m3 | 13,24800  | 150,00    | 1 987,20         | 800-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>zásyp boční retenční nádrže štěrkem : 2*(14,60+3,80)*1,8*0,2                                |    |           |           | 13,24800         |       |                          |
| 45            | 583R1         | Kamenivo těžené drobné frakce 0-4                                                                                                                  | t  | 142,50600 | 330,00    | 47 026,98        |       | Vlastní                  |
|               |               | obsyp potrubí : 79,17*1,8                                                                                                                          |    |           |           | 142,50600        |       |                          |
| 46            | 583R2         | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle, TP 146 vč.dopravy na staveniště                                                                | t  | 135,64800 | 250,00    | 33 912,00        |       | Vlastní                  |
|               |               | aktivní vrstva komunikace 0,50 m : stoky110,6*1,2*0,5*1,8                                                                                          |    |           |           |                  |       |                          |
|               |               | aktivní vrstva komunikace 0,50 m : přípojky-odbočky18*1,00*0,5*1,8                                                                                 |    |           |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                                                                                  |    |           |           | <b>46 540,66</b> |       |                          |
| 47            | 212753114R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože                                                          | m  | 11,50000  | 35,00     | 402,50           | 827-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | bezpečnostní přepad retence : 11,50                                                                                                                |    |           |           | 11,50000         |       |                          |
| 48            | 212753216R00  | Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože                                                            | m  | 43,20000  | 23,00     | 993,60           | 827-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | retenční nádrž : 3*14,4                                                                                                                            |    |           |           | 43,20000         |       |                          |
| 49            | 28611055R     | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m | m  | 44,49600  | 42,00     | 1 868,83         | SPCM  | RTS 24/ II               |
|               |               | retence a vsak                                                                                                                                     |    |           |           |                  |       |                          |
|               |               | retenční nádrž - 3% ztrátne : 3*14,4*1,03                                                                                                          |    |           |           | 44,49600         |       |                          |
| 50            | 212971110R00  | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,<br>v rýze nebo v zářezu se stěnami,                                              | m2 | 25,30000  | 48,00     | 1 214,40         | 800-2 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|               |               | bezpečnostní přepad retence : 11,50*2*(0,60+0,40+0,10)                                                                                                   |    | 25,30000  |           |                  |         |                          |
| 51            | 213151121R00  | Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie                                                                                                           | m2 | 90,72000  | 34,00     | 3 084,48         | 827-1   | RTS 24/ II               |
|               |               | retenční nádrž dno : 14,40*3,60                                                                                                                          |    | 51,84000  |           |                  |         |                          |
|               |               | retenční nádrž stěny : 2*1,08*14,4+2*1,08*3,6                                                                                                            |    | 38,88000  |           |                  |         |                          |
| 52            | 711471053R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie                                                                       | m2 | 51,84000  | 95,00     | 4 924,80         | 800-711 | RTS 24/ II               |
|               |               | nepropustná fólie HDPE tl. 1,5 mm pro obalení retenční nádrže-dno                                                                                        |    |           |           |                  |         |                          |
|               |               | retenční nádrž dno : 14,40*3,60                                                                                                                          |    | 51,84000  |           |                  |         |                          |
| 53            | 711472053R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie                                                                          | m2 | 38,88000  | 120,00    | 4 665,60         | 800-711 | RTS 24/ II               |
|               |               | nepropustná fólie HDPE tl. 1,5 mm pro obalení retenční nádrže-stěny                                                                                      |    |           |           |                  |         |                          |
|               |               | retenční nádrž stěny : 2*1,08*14,4+2*1,08*3,6                                                                                                            |    | 38,88000  |           |                  |         |                          |
| 54            | 67352004R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m | m2 | 391,42060 | 18,00     | 7 045,57         | SPCM    | RTS 24/ II               |
|               |               | nepropustná fólie HDPE tl. 1,5 mm pro obalení retenční nádrže-stěny                                                                                      |    |           |           |                  |         |                          |
|               |               | ztratiné 3% : (289,30+90,72)*1,03                                                                                                                        |    | 391,42060 |           |                  |         |                          |
| 55            | 28323332R     | Fólie profilovaná funkce: drenážní; výška nopů = 25 mm; s perforací                                                                                      | m2 | 90,72000  | 180,00    | 16 329,60        | SPCM    | RTS 24/ II               |
|               |               | nepropustná fólie HDPE tl. 1,5 mm pro obalení retenční nádrže-stěny                                                                                      |    |           |           |                  |         |                          |
|               |               | retenční nádrž dno : 14,40*3,60                                                                                                                          |    | 51,84000  |           |                  |         |                          |
|               |               | retenční nádrž stěny : 2*1,08*14,4+2*1,08*3,6                                                                                                            |    | 38,88000  |           |                  |         |                          |
| 56            | 583419064     | Kamenivo drcené frakce 32/63 BI kraj Vysočina                                                                                                            | m3 | 18,21600  | 330,00    | 6 011,28         |         | Vlastní                  |
|               |               | nepropustná fólie HDPE tl. 1,5 mm pro obalení retenční nádrže-stěny                                                                                      |    |           |           |                  |         |                          |
|               |               | bezpečnostní přepad retence-drenáž : 11,5*0,60*0,40*1,8                                                                                                  |    | 4,96800   |           |                  |         |                          |
|               |               | zásyp boční retenční nádrže : 2*(14,60+3,80)*1,8*0,2                                                                                                     |    | 13,24800  |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                              |    |           |           | <b>18 927,48</b> |         |                          |
| 57            | 451572211R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm                                                                                      | m3 | 23,93520  | 650,00    | 15 557,88        | 827-1   | RTS 24/ II               |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                      |    |           |           |                  |         |                          |
|               |               | nepropustná fólie HDPE tl. 1,5 mm pro obalení retenční nádrže-stěny                                                                                      |    |           |           |                  |         |                          |
|               |               | stoky : tl. 160 mm 110,60*1,20*0,16                                                                                                                      |    |           |           |                  |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství             | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|               |               | přípojky-odbočky : tl, 150 mm18,00*1,00*0,15                                                                                                                                                                                        |     |                      |           |          |       |                          |
| 58            | 451572211RK1  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného 4+8 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>nepropustná fólie HDPE tl. 1,5 mm pro obalení retenční nádrže-stěny<br>lože pod nepropustnou folii pod retenční nádrž : 14,40*3,6*0,10 | m3  | 5,18400              | 650,00    | 3 369,60 | 827-1 | RTS 24/ II               |
| <b>Díl: 8</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     | <b>Trubní vedení</b> |           |          |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     | <b>407 210,00</b>    |           |          |       |                          |
| 59            | 871373121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,                                                                                                                        | m   | 110,60000            | 60,00     | 6 636,00 | 827-1 | RTS 24/ II               |
| 60            | 871353121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,                                                                                                                        | m   | 18,00000             | 50,00     | 900,00   | 827-1 | RTS 24/ II               |
| 61            | 877373121RT3  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně<br>dodávky odbočky D 315/200 mm/60°<br>v otevřeném výkopu,                                                                                   | kus | 6,00000              | 330,00    | 1 980,00 | 827-1 | RTS 24/ II               |
| 62            | 877353121RT8  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně<br>dodávky odbočky D 200/160 mm/60°<br>v otevřeném výkopu,                                                                                   | kus | 4,00000              | 330,00    | 1 320,00 | 827-1 | RTS 24/ II               |
| 63            | 894423112RT1  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t<br>na kroužek,                                                                                                                                | kus | 5,00000              | 900,00    | 4 500,00 | 827-1 | RTS 24/ II               |
| 64            | 894422111RT1  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv<br>hmotnost<br>na kroužek,                                                                                                                     | kus | 5,00000              | 550,00    | 2 750,00 | 827-1 | RTS 24/ II               |
| 65            | 894422111R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv<br>hmotnost<br>na kroužek,                                                                                                                     | kus | 7,00000              | 400,00    | 2 800,00 | 827-1 | RTS 24/ II               |
| 66            | 899104111RT2  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového<br>D 650 mm, Poklop šachtový                                                                                                            | kus | 5,00000              | 800,00    | 4 000,00 | 827-1 | RTS 24/ II               |
| 67            | 452112111R00  | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a míře výšky do 100 mm                                                                                                                                            | kus | 10,00000             | 400,00    | 4 000,00 | 827-1 | RTS 24/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 68   | 286144847R    | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 12,1 mm; l = 6 000 mm; SN 12<br><a href="#">dl. 6 m ztratiné 3% : 110,60/6=18,4333*1,0319</a>          | kus | 19,00000 | 5 250,00  | 99 750,00 | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 69   | 28614524R     | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,2 mm; l = 3 000 mm; SN 12<br><a href="#">ZTRATNÉ 3 % 19/3=6,33 ks : 18*1,03=18,547</a> | kus | 7,00000  | 1 380,00  | 9 660,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 70   | 2865447007R   | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 315; DN/OD3 = 200; SN 16                                                                  | kus | 6,00000  | 1 130,00  | 6 780,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 71   | 2865447001R   | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 200; DN/OD3 = 160; SN 16                                                                  | kus | 4,00000  | 585,00    | 2 340,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 72   | R1            | Dno šachty 1000x591 tl.15cm z odolného betonu, s nátěrem kynety a podstupnice                                                                                                                                                                             | kus | 4,00000  | 7 800,00  | 31 200,00 |       | Vlastní                  |
| 73   | R2            | Dno šachty 1000x985 tl.15cm z odolného betonu, s nátěrem kynety a podstupnice                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 8 500,00  | 8 500,00  |       | Vlastní                  |
| 74   | 59224373.AR   | Příslušenství šachty                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 12,00000 | 200,00    | 2 400,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 75   | 59224353.AR   | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové                                                                                                         | kus | 1,00000  | 1 896,00  | 1 896,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 76   | 59224362.AR   | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50                                                                                                                                                                   | kus | 3,00000  | 2 591,00  | 7 773,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 77   | 59224361.AR   | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 1 485,00  | 2 970,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 78   | 59224358.AR   | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 985,00    | 1 970,00  | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 79   | 59224346R     | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 186,00    | 186,00    | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 80   | 59224347.AR   | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 210,00    | 210,00    | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 81   | 59224348.AR   | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm                                                                                                                                                                   | kus | 3,00000  | 243,00    | 729,00    | SPCM  | RTS 24/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                           |
|----|---------|---------------------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd               |
| O: | 01      | Stavební část             |
| R: | SO 08   | KANALIZACE, RETENCE, VSAK |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ   | Množství              | Cena / MJ | Celkem     | Ceník            | Cen. soustava platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|------------|------------------|------------------------|
| 82             | 59224349.AR   | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm                                  | kus  | 5,00000               | 267,00    | 1 335,00   | SPCM             | RTS 24/ II             |
| 83             | 59224354R     | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm                   | kus  | 4,00000               | 3 520,00  | 14 080,00  | SPCM             | RTS 24/ II             |
| 84             | 55340324R     | Poklop šachtový                                                                                                           | kus  | 4,00000               | 3 829,00  | 15 316,00  | SPCM             | RTS 24/ II             |
| 85             | 55241101R     | Poklop šachtový                                                                                                           | kus  | 1,00000               | 3 829,00  | 3 829,00   | SPCM             | RTS 24/ II             |
| 86             | J02           | Akumulační box montáž a dodávka                                                                                           | kus  | 18,00000              | 9 300,00  | 167 400,00 |                  | Vlastní                |
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Dokončovací práce inž.staveb</b>                                                                                       |      |                       |           |            | <b>6 718,00</b>  |                        |
| 87             | 892581111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm                          | m    | 221,20000             | 15,00     | 3 318,00   | 827-1            | RTS 24/ II             |
|                |               | vodou nebo vzduchem,                                                                                                      |      | zkoušky 2x : 110,60*2 |           | 221,20000  |                  |                        |
| 88             | 892583111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 4,00000               | 600,00    | 2 400,00   | 827-1            | RTS 24/ II             |
|                |               | vodou nebo vzduchem,                                                                                                      |      |                       |           |            |                  |                        |
| 89             | 892916111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm          | sada | 20,00000              | 50,00     | 1 000,00   | 827-1            | RTS 24/ II             |
|                |               | vodou nebo vzduchem,                                                                                                      |      | zkoušky 2x : (6+4)*2  |           | 20,00000   |                  |                        |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                            |      |                       |           |            | <b>14 550,52</b> |                        |
| 90             | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                                  | t    | 363,76295             | 40,00     | 14 550,52  | 827-1            | RTS 24/ II             |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů  
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>933 288,61</b> |
|---------------|-------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ                       | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                                 | <b>234 852,66</b> |       |                          |
| 1             | 119001421R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 4,00000  | 280,00                          | 1 120,00          | 800-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                                                                                                                              |    |          |                                 |                   |       |                          |
| 2             | 119001423R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 6 kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 3,00000  | 380,00                          | 1 140,00          | 800-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                                                                                                                              |    |          |                                 |                   |       |                          |
| 3             | 128401101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,44200  | 2 550,00                        | 1 127,10          | 800-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,<br>10% : 4,42*0,1                                                                                                                                                |    |          | 0,44200                         |                   |       |                          |
| 4             | 128501101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,14500  | 3 835,00                        | 556,08            | 800-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,<br>50% : 0,29*0,5                                                                                                                                                |    |          | 0,14500                         |                   |       |                          |
| 5             | 128601101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,14500  | 6 855,00                        | 993,98            | 800-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,<br>50% : 0,29*0,5                                                                                                                                                |    |          | 0,14500                         |                   |       |                          |
| 6             | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 24,30400 | 380,00                          | 9 235,52          | 800-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.<br>': 7*3,10*1,12*1,00                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 24,30400                        |                   |       |                          |
| 7             | 131101111R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 46,00380 | 120,00                          | 5 520,46          | 800-1 | RTS 24/ II               |
|               |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br><br>vodoměrná šachta : 4,30*2,70*(2,39+0,15)<br>tř. 1 - 1% : 29,49*0,01<br>tř. 2 - 55% : 29,49*0,55 |    |          | 29,48940<br>0,29490<br>16,21950 |                   |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131201110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně  | m3 | 6,48780  | 190,00    | 1 232,68 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>vodoměrná šachta : <math>4,30 \times 2,70 \times (2,39 + 0,15) = 29,49 \text{ m}^3</math><br/> tř. 3 - 22% : <math>29,49 \times 0,22</math> <span style="float: right;">6,48780</span></p> |               |                                                                             |    |          |           |          |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131201119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,      | m3 | 6,49000  | 20,00     | 129,80   | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p>                                                                                                                                                                                               |               |                                                                             |    |          |           |          |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131301110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně  | m3 | 4,42350  | 310,00    | 1 371,29 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>vodoměrná šachta : <math>4,30 \times 2,70 \times (2,39 + 0,15) = 29,49 \text{ m}^3</math><br/> tř. 4 - 15% : <math>29,49 \times 0,15</math> <span style="float: right;">4,42350</span></p> |               |                                                                             |    |          |           |          |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131301119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,      | m3 | 4,42000  | 40,00     | 176,80   | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p>                                                                                                                                                                                               |               |                                                                             |    |          |           |          |       |                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131401111R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně | m3 | 4,42350  | 1 045,00  | 4 622,56 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Začátek provozního součtu<br/> vodoměrná šachta :<br/> Konec provozního součtu<br/> tř. 5 - 15% : <math>29,49 \times 0,15</math> <span style="float: right;">4,42350</span></p>            |               |                                                                             |    |          |           |          |       |                          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131501111R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, hloubení strojně | m3 | 0,29490  | 1 100,00  | 324,39   | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

vodoměrná šachta :  $4,30 \times 2,70 \times (2,39 + 0,15) = 29,49 \text{ m}^3$

tř. 6 - 1% :  $29,49 \times 0,01$

0,29490

|    |              |                                                                                     |    |         |          |        |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|-------|------------|
| 14 | 131601101R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 7, hloubení ručně a strojně | m3 | 0,29490 | 2 100,00 | 619,29 | 800-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|-------|------------|

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

vodoměrná šachta :  $4,30 \times 2,70 \times (2,39 + 0,15) = 29,49 \text{ m}^3$

tř. 7 - 1% :  $29,49 \times 0,01$

0,29490

|    |              |                                                                                 |    |          |        |           |       |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 15 | 132101211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně | m3 | 83,59680 | 120,00 | 10 031,62 | 800-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

vodovod :  $dl, *š, *hl, - 95,00 \times 1,00 \times 1,12 = 106,40$

přeložka :  $dl, *š, *hl, - 11,50 \times 1,00 \times 1,12 = 12,88$

přípojky :  $dl, *š, *hl, - 37,50 \times 0,80 \times 1,00 = 30,00$

součet  $106,40 + 12,88 + 30,00 = 149,28$  :

tř. 1 - 1% :  $149,28 \times 0,01$

1,49280

tř. 2 - 55% :  $149,28 \times 0,55$

82,10400

|    |              |                                                                               |    |          |        |          |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|
| 16 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 32,84160 | 190,00 | 6 239,90 | 800-1 | RTS 24/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

vodovod :  $dl, *š, *hl, - 95,00 \times 1,00 \times 1,12 = 106,40$

přeložka :  $dl, *š, *hl, - 11,50 \times 1,00 \times 1,12 = 12,88$

přípojky :  $dl, *š, *hl, - 37,50 \times 0,80 \times 1,00 = 30,00$

součet  $106,40 + 12,88 + 30,00 = 149,28$  :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství        | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | <b>tř. 3 - 22% : 149,28*0,22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>32,84160</b> |           |          |       |                          |
| 17   | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,<br>s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 32,84000        | 20,00     | 656,80   | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 18   | 132301211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,<br>s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>vodovod : dl,*š,*hl, - 95,00*1,00*1,12=106,40<br>přeložka : dl,*š,*hl, - 11,50*1,00*1,12=12,88<br>přípojky : dl,*š,*hl, - 37,50*0,80*1,00=30,00<br>součet 106,40+12,88+30,00=149,28 :<br><b>tř. 4 - 15% : 149,28*0,15</b>        | m3 | 22,39200        | 310,00    | 6 941,52 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>22,39200</b> |           |          |       |                          |
| 19   | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,<br>s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 22,39000        | 40,00     | 895,60   | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 20   | 132401211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,<br>s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>vodovod : dl,*š,*hl, - 95,00*1,00*1,12=106,40<br>přeložka : dl,*š,*hl, - 11,50*1,00*1,12=12,88<br>přípojky : dl,*š,*hl, - 37,50*0,80*1,00=30,00<br>součet 106,40+12,88+30,00=149,28 :<br><b>tř.5 - 5% : 149,28*0,05</b> | m3 | 7,46400         | 1 045,00  | 7 799,88 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>7,46400</b>  |           |          |       |                          |
| 21   | 132501211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 1,49280         | 1 375,00  | 2 052,60 | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>vodovod : dl,*š,*hl, - 95,00*1,00*1,12=106,40<br/> přeložka : dl,*š,*hl, - 11,50*1,00*1,12=12,88<br/> přípojky : dl,*š,*hl, - 37,50*0,80*1,00=30,00<br/> součet 106,40+12,88+30,00=149,28 :<br/> tř. 6 - 1% : 149,28*0,01</p> <p style="text-align: right;">1,49280</p> |    |          |           |          |       |                          |
| 22   | 132601201R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 1,49280  | 2 100,00  | 3 134,88 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>vodovod : dl,*š,*hl, - 95,00*1,00*1,12=106,40<br/> přeložka : dl,*š,*hl, - 11,50*1,00*1,12=12,88<br/> přípojky : dl,*š,*hl, - 37,50*0,80*1,00=30,00<br/> součet 106,40+12,88+30,00=149,28 :<br/> tř. 7 - 1% : 149,28*0,01</p> <p style="text-align: right;">1,49280</p> |    |          |           |          |       |                          |
| 23   | 138401201R00  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,74640  | 4 520,00  | 3 373,73 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.</p> <p>10% : 7,464*0,1</p> <p style="text-align: right;">0,74640</p>                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |          |       |                          |
| 24   | 138501201R00  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,74640  | 3 500,00  | 2 612,40 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.</p> <p>50% : 1,4928*0,5</p> <p style="text-align: right;">0,74640</p>                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |          |       |                          |
| 25   | 138601201R00  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,74640  | 12 180,00 | 9 091,15 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 50% : 1,4928*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,74640   |           |           |       |                          |
| 26   | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>(95,00+11,50)*1,17*2                                                                                                                                       | m2 | 249,21000 | 40,00     | 9 968,40  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 27   | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                          | m2 | 249,21000 | 20,00     | 4 984,20  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 28   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>vodovod a přípojky : 1,4928+82,104+32,8416+22,3922<br>vodoměrná šachta : 0,2949+16,2192+6,4877+4,4234 | m3 | 166,25580 | 80,00     | 13 300,46 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 29   | 161101151R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>vodovod : 7,464+1,4928+1,4928<br>vodoměrná šachta : 1,4745+0,2949+0,2949                              | m3 | 12,51390  | 80,00     | 1 001,11  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 30   | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                              | m3 | 166,25580 | 100,00    | 16 625,58 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 31   | 162301151R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                              | m3 | 12,51390  | 100,00    | 1 251,39  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 32   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                       | m3 | 166,25580 | 80,00     | 13 300,46 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 33   | 167101151R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7                                                                                                                                                                                                       | m3 | 12,51390  | 80,00     | 1 001,11  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 34   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>166,2558+12,5139                                                                                                                                                                                  | m3 | 178,76970 | 15,00     | 2 681,55  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| 35   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 25,72500  | 80,00     | 2 058,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>celkový výkop : 119,28+29,49+30=178,77<br>lože : 15,975+3,00=18,975<br>obsyp : 43,67+10,5=54,17<br>obsyp vodoměr.šachty : 1,74+0,612+9,30=11,65<br>aktivní vrstva vodovod : 106,50*1,2*1,12=53,25<br>aktivní vrstva přípojky : 37,5*0,8*0,5=15<br>zásyp : 178,77-18,975-54,17-11,65-53,25-15<br>25,72500                                                    |     |           |           |           |        |                          |
| 36   | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>obsyp vodovod : 0,41*106,5*1,00<br>potrubí vodovod : -0,055*0,055*pi*106,5<br>obsyp přípojky : 0,35*37,5*0,8<br>potrubí přípojky : -0,016*0,016*pi*37,5 | m3  | 53,12274  | 350,00    | 18 592,96 | 800-1  | RTS 24/ II               |
|      |               | na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |           |        |                          |
| 37   | 115100001RAA  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h   | 95,00000  | 50,00     | 4 750,00  | AP-HSV | RTS 24/ II               |
| 38   | 583R1         | Kamenivo těžené drobné frakce 0-4<br>53,12274*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 95,62093  | 330,00    | 31 554,91 |        | Vlastní                  |
| 39   | 583R2         | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle, TP 146 vč.dopravy na staveniště<br>aktivní zóna komunikace :<br>vodovod : 106,50*1,00*0,50*1,8<br>přípojky : 37,5*0,8*0,5*1,8                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 122,85000 | 250,00    | 30 712,50 |        | Vlastní                  |
| 40   | 59213120R     | Žlab kabelový železobeton; l = 1 000,0 mm; š = 170 mm; š 1 = 112 mm; h = 140,0 mm; h 1 = 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,00000   | 285,00    | 1 140,00  | SPCM   | RTS 24/ II               |
| 41   | 59213121R     | Žlab kabelový železobeton; l = 1 000,0 mm; š = 210 mm; š 1 = 150 mm; h = 175,0 mm; h 1 = 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,00000   | 310,00    | 930,00    | SPCM   | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 17</b> |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>                    |    |           |           | <b>16 834,40</b> |       |                          |
| 42             | 185415        | LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY | T  | 336,68800 | 50,00     | 16 834,40        |       | Vlastní                  |

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY  
VČ DOPRAVY

"1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka obsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

153,04\*2,2

336,68800

|               |              |                                                                           |    |           |        |                  |  |         |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: 2</b> |              | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                         |    |           |        | <b>28 384,38</b> |  |         |
| 43            | 212531111R00 | Výplň odvodňov. trativodů , kamenivo drcené frakce 32/63 BI kraj Vysočina | m3 | 12,78000  | 650,00 | 8 307,00         |  | Vlastní |
|               |              | 106,5*0,3*0,4                                                             |    | 12,78000  |        |                  |  |         |
| 44            | 212753113R00 | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože                        | m  | 106,50000 | 30,00  | 3 195,00         |  | Vlastní |
| 45            | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5                           | m2 | 170,40000 | 45,00  | 7 668,00         |  | Vlastní |
|               |              | 106,50*2*(0,30+0,40+0,10)                                                 |    | 170,40000 |        |                  |  |         |
| 46            | 28611222.AR  | Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm                                    | m  | 109,69500 | 36,00  | 3 949,02         |  | Vlastní |
|               |              | ztratiné 3% : 106,5*1,03                                                  |    | 109,69500 |        |                  |  |         |
| 47            | 67352024R    | Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 186 g/m2                                | m2 | 175,51200 | 30,00  | 5 265,36         |  | Vlastní |
|               |              | ztratiné 3% : 170,4*1,03                                                  |    | 175,51200 |        |                  |  |         |
| <b>Díl: 4</b> |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                               |    |           |        | <b>12 333,75</b> |  |         |
| 48            | 451572211R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm                             | m3 | 18,97500  | 650,00 | 12 333,75        |  | Vlastní |
|               |              | vodovod : 106,5*1,00*0,15                                                 |    | 15,97500  |        |                  |  |         |
|               |              | přípojky : 37,5*0,8*0,10                                                  |    | 3,00000   |        |                  |  |         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                  |     |          |           | <b>1 069,28</b>   |       |                          |
| 49            | 564531111R00  | Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm                                                     | m2  | 1,74150  | 20,00     | 34,83             |       | Vlastní                  |
|               |               | vodoměrná šachta : 4,3*2,7*0,15                                                                    |     | 1,74150  |           |                   |       |                          |
| 50            | 583R1         | Kamenivo těžené drobné frakce 0-4                                                                  | t   | 3,13470  | 330,00    | 1 034,45          |       | Vlastní                  |
|               |               | 1,7415*1,8                                                                                         |     | 3,13470  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                               |     |          |           | <b>363 223,50</b> |       |                          |
| 51            | 850265121R00  | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100                                                       | kus | 3,00000  | 2 500,00  | 7 500,00          |       | Vlastní                  |
| 52            | 857262121R00  | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100                                                 | kus | 9,00000  | 520,00    | 4 680,00          |       | Vlastní                  |
| 53            | 857264121R00  | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100                                                   | kus | 2,00000  | 926,00    | 1 852,00          |       | Vlastní                  |
| 54            | 857314121R00  | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 125                                                   | kus | 1,00000  | 1 165,00  | 1 165,00          |       | Vlastní                  |
| 55            | 877252121R00  | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm                                                        | kus | 8,00000  | 215,00    | 1 720,00          |       | Vlastní                  |
| 56            | 879172199R00  | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80                                                  | kus | 9,00000  | 570,00    | 5 130,00          |       | Vlastní                  |
| 57            | 891173111R00  | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32                                                         | kus | 9,00000  | 279,50    | 2 515,50          |       | Vlastní                  |
| 58            | 891261111R00  | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100                                                       | kus | 2,00000  | 1 208,00  | 2 416,00          |       | Vlastní                  |
| 59            | 891267211R00  | Montáž hydrantů nadzemních DN 125                                                                  | kus | 1,00000  | 1 406,00  | 1 406,00          |       | Vlastní                  |
| 60            | 891269111R00  | Montáž navrtávacích pasů , na potrubí PE100d90                                                     | kus | 9,00000  | 1 800,00  | 16 200,00         |       | Vlastní                  |
| 61            | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                            | kus | 2,00000  | 691,00    | 1 382,00          |       | Vlastní                  |
| 62            | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                            | kus | 9,00000  | 691,00    | 6 219,00          |       | Vlastní                  |
| 63            | 28613221R     | Souprava zemní teleskopická s plovoucím poklopem                                                   | kus | 9,00000  | 2 510,00  | 22 590,00         |       | Vlastní                  |
| 64            | 2865190002R   | Koleno 90° d32 SDR11 PE100RC PN16                                                                  | kus | 9,00000  | 210,00    | 1 890,00          |       | Vlastní                  |
| 65            | 28697271R     | Šachta vodoměrná s poklopem D400 a plast. žebříkem, samonosná, v. 1500 mm, kruhová, průměr 1200 mm | kus | 9,00000  | 12 800,00 | 115 200,00        |       | Vlastní                  |
| 66            | 42228210R     | Šoupátko s ISO spojkou DN 5/4", pro dom.přípojky -voda                                             | kus | 9,00000  | 4 254,00  | 38 286,00         |       | Vlastní                  |
| 67            | 42228312R     | Šoupátko DN 100 přírubové, voda                                                                    | kus | 2,00000  | 3 650,00  | 7 300,00          |       | Vlastní                  |
| 68            | 42273506R     | Pas navrtávací uzávěrový s pryžovou vložkou, pro potrubí PE                                        | kus | 9,00000  | 1 292,00  | 11 628,00         |       | Vlastní                  |
| 69            | 42273760R     | Hydrant nadz.litina DN 125 tuhý -voda                                                              | kus | 1,00000  | 35 630,00 | 35 630,00         |       | Vlastní                  |
| 70            | 42291240R     | Souprava zemní šoupátková DN 100                                                                   | kus | 2,00000  | 1 386,00  | 2 772,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 71             | 422913521R    | Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400                                                    | kus | 2,00000  | 966,00    | 1 932,00         |       | Vlastní                  |
| 72             | 422935304R    | UNI SPOJKA S PŘÍRUBOU DN100(jištění proti, vytržení), voda                                       | kus | 4,00000  | 3 869,00  | 15 476,00        |       | Vlastní                  |
| 73             | 422935368R    | FF-kus 600 mm DN 110 přírubová trouba s kotvou -, TLT                                            | kus | 2,00000  | 4 447,00  | 8 894,00         |       | Vlastní                  |
| 74             | 422935369R    | REDUKCE DN100/125 (příruba), voda                                                                | kus | 1,00000  | 2 014,00  | 2 014,00         |       | Vlastní                  |
| 75             | 422935405R    | KOLENO PŘÍRUBOVÉ PATKOVÉ -PRODLOUŽENÉ 90°-DN125 PN, voda                                         | kus | 1,00000  | 3 957,00  | 3 957,00         |       | Vlastní                  |
| 76             | 55117870R     | Ventil kulový se šroubením 1" s motýlkem                                                         | kus | 9,00000  | 310,00    | 2 790,00         |       | Vlastní                  |
| 77             | 55118004R     | Souprava vodoměr. se šroubením Dn 25 šikmý ventil,, vnitřní závit se zpět. klapkou a vypouštěním | kus | 9,00000  | 2 400,00  | 21 600,00        |       | Vlastní                  |
| 78             | 55260024R     | Příruba zaslepovací X DN 100                                                                     | kus | 1,00000  | 657,00    | 657,00           |       | Vlastní                  |
| 79             | 552700103R    | PŘÍRUBOVÝ T KUS DN100/100                                                                        | kus | 2,00000  | 2 360,00  | 4 720,00         |       | Vlastní                  |
| 80             | 552702120R    | PŘÍRUBOVÝ TP KUS DN100-1,0m                                                                      | kus | 1,00000  | 2 360,00  | 2 360,00         |       | Vlastní                  |
| 81             | 552702149R    | PŘÍRUBOVÝ TP KUS DN125-dl.0,6m                                                                   | kus | 2,00000  | 5 671,00  | 11 342,00        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 85</b> |               | <b>Potrubí z trub litinových</b>                                                                 |     |          |           | <b>45 830,50</b> |       |                          |
| 82             | 230030002R00  | Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg                                                        | kus | 4,00000  | 109,00    | 436,00           |       | Vlastní                  |
| 83             | 230038219R00  | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 100                                                 | kus | 1,00000  | 3 620,00  | 3 620,00         |       | Vlastní                  |
| 84             | 891214121R00  | Montáž montážních vložek DN 50                                                                   | kus | 1,00000  | 451,50    | 451,50           |       | Vlastní                  |
| 85             | 891261221R00  | Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100                                                   | kus | 2,00000  | 967,00    | 1 934,00         |       | Vlastní                  |
| 86             | 891263431R00  | Montáž ventilů v objektech DN 100                                                                | kus | 1,00000  | 822,00    | 822,00           |       | Vlastní                  |
| 87             | 891265321R00  | Montáž zpětných klapek DN 100                                                                    | kus | 1,00000  | 764,00    | 764,00           |       | Vlastní                  |
| 88             | 42228300R     | Vypouštěcí ventil DN 110/50 - TLT                                                                | kus | 1,00000  | 7 620,00  | 7 620,00         |       | Vlastní                  |
| 89             | 42228314R     | Šoupátko DN 110, s ovládáním ručním kolem                                                        | kus | 2,00000  | 4 175,00  | 8 350,00         |       | Vlastní                  |
| 90             | 42265779R     | Filtr DN 110 - TLT                                                                               | kus | 1,00000  | 5 013,00  | 5 013,00         |       | Vlastní                  |
| 91             | 42273860R     | Montážní vložka DN 50 - TLT                                                                      | kus | 1,00000  | 5 200,00  | 5 200,00         |       | Vlastní                  |
| 92             | 422835413R    | Zpětná klapka DN 110 - TLT                                                                       | kus | 1,00000  | 5 248,00  | 5 248,00         |       | Vlastní                  |
| 93             | 552701045R    | FFR kus DN 110/50 (přírubová redukční tvarovka) -, TLT                                           | kus | 2,00000  | 1 382,00  | 2 764,00         |       | Vlastní                  |
| 94             | 552702102R    | TP-kus 200 mm DN 50 - TLT                                                                        | kus | 2,00000  | 1 804,00  | 3 608,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 87</b> |               | <b>Potrubí z trub z plast.hmot</b>                                                               |     |          |           | <b>29 619,76</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č.                                                                                                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ    | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 95                                                                                                                                                                             | 871161121R00  | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm                                             | m     | 37,50000  | 25,00     | 937,50            |       | Vlastní                  |
| 96                                                                                                                                                                             | 871251121R00  | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm                                            | m     | 106,50000 | 80,00     | 8 520,00          |       | Vlastní                  |
| 95+11,5                                                                                                                                                                        |               |                                                                                             |       | 106,50000 |           |                   |       |                          |
| 97                                                                                                                                                                             | 286134311R    | Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 32x3,0 mm PN16, návin 100 m                                | m     | 38,62500  | 25,00     | 965,63            |       | Vlastní                  |
| ztratiné 3% : 37,5*1,03                                                                                                                                                        |               |                                                                                             |       | 38,62500  |           |                   |       |                          |
| 98                                                                                                                                                                             | 286136702R    | Trubka SafeTech RC voda SDR11, 90 x 8,2 mm, L = 100 m                                       | m     | 109,69500 | 175,00    | 19 196,63         |       | Vlastní                  |
| ztratiné 3% : (95+11,5)*1,03                                                                                                                                                   |               |                                                                                             |       | 109,69500 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 89</b>                                                                                                                                                                 |               | <b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>                                                       |       |           |           | <b>168 179,30</b> |       |                          |
| 99                                                                                                                                                                             | 210220021R00  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek                                          | m     | 106,50000 | 70,00     | 7 455,00          |       | Vlastní                  |
| 100                                                                                                                                                                            | 271313511R00  | Beton podkladní pod základové konstrukce C8/10                                              | m3    | 0,61200   | 2 900,00  | 1 774,80          |       | Vlastní                  |
| vodoměrná šachta : 3,40*1,8*0,10                                                                                                                                               |               |                                                                                             |       | 0,61200   |           |                   |       |                          |
| 101                                                                                                                                                                            | 460490012R00  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                          | m     | 106,50000 | 16,00     | 1 704,00          |       | Vlastní                  |
| 102                                                                                                                                                                            | 892271111R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125                                                  | m     | 106,50000 | 35,00     | 3 727,50          |       | Vlastní                  |
| 103                                                                                                                                                                            | 892273111R00  | Desinfekce vodovodního potrubí DN 125                                                       | m     | 106,50000 | 20,00     | 2 130,00          |       | Vlastní                  |
| 104                                                                                                                                                                            | 899104111R00  | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg                                                          | kus   | 1,00000   | 1 294,00  | 1 294,00          |       | Vlastní                  |
| 105                                                                                                                                                                            | 899-1R        | Vodoměrná šachta bez vystrojení                                                             | m3 OP | 9,99750   | 11 600,00 | 115 971,00        |       | Vlastní                  |
| Zřízení šachty monolitické nebo prefabrikované vč. vstupního komínku, izolace proti vodě, utěsnění prostupů potrubí, utěsnění pracovních spar (bentonitem) dle výkresu D.9.7.2 |               |                                                                                             |       |           |           |                   |       |                          |
| obestavěný prostor : 3,10*1,5*2,15                                                                                                                                             |               |                                                                                             |       | 9,99750   |           |                   |       |                          |
| 106                                                                                                                                                                            | 899-2R        | Demontáž vybavení stávající vodoměrné šachty, včetně odvozu materiálu                       | kpl   | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00          |       | Vlastní                  |
| 107                                                                                                                                                                            | 130900040RA0  | Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu                                            | m3    | 5,60000   | 2 000,00  | 11 200,00         |       | Vlastní                  |
| 108                                                                                                                                                                            | 34141357R     | Vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2                                              | m     | 106,50000 | 32,00     | 3 408,00          |       | Vlastní                  |
| 109                                                                                                                                                                            | 55243786R     | Stupadlo žebříkové ocelové s povlakem dle DIN, 19555                                        | kus   | 5,00000   | 95,00     | 475,00            |       | Vlastní                  |
| 110                                                                                                                                                                            | 55243787R     | Kapsová stupadla pro dvouřadý výstup, (ocel s polyetylenovým povlakem)                      | kus   | 2,00000   | 330,00    | 660,00            |       | Vlastní                  |
| 111                                                                                                                                                                            | 55340384R     | Vtaková mříž 300/300                                                                        | kus   | 1,00000   | 1 880,00  | 1 880,00          |       | Vlastní                  |
| 112                                                                                                                                                                            | 8992R         | Poklop z nerezové oceli rozměrů 700x700 mm, uzamykatelný vodotěsný, s odvětrávacím komínkem | kus   | 1,00000   | 14 500,00 | 14 500,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 97</b>                                                                                                                                                                 |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                     |       |           |           | <b>8 569,70</b>   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 09   | VODOVOD       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 113            | 979082219R00  | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km              | t  | 14,50000  | 5,00      | 72,50            |       | Vlastní                  |
| 114            | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky                         | t  | 14,50000  | 90,00     | 1 305,00         |       | Vlastní                  |
| 115            | 979091111R00  | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km                 | t  | 14,56000  | 245,00    | 3 567,20         |       | Vlastní                  |
|                |               | 5,6*2,6                                                       |    | 14,56000  |           |                  |       |                          |
| 116            | 979990108R00  | Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 | t  | 14,50000  | 250,00    | 3 625,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                |    |           |           | <b>11 394,47</b> |       |                          |
| 117            | 998276101R00  | v otevřeném výkopu                                            | t  | 284,86164 | 40,00     | 11 394,47        |       | RTS 24/ II               |
|                |               | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty      |    |           |           |                  |       |                          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>920 291,70</b> |
|---------------|-------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 10   | PLYNOVOD      |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                        |    |           |           | <b>358 993,73</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119001412R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm | m  | 8,40000   | 350,00    | 2 940,00          | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,</p> <p>7*1,2 8,40000</p>                                                       |               |                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119001421R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů                       | m  | 12,00000  | 280,00    | 3 360,00          | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,</p> <p>10*1,2 12,00000</p>                                                     |               |                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128401101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5                                       | m3 | 1,74960   | 2 550,00  | 4 461,48          | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,66400*0,15 1,74960</p>                                  |               |                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128501101R00  | Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6                                       | m3 | 0,34992   | 3 835,00  | 1 341,94          | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,33280*0,15 0,34992</p>                                   |               |                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132101211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně           | m3 | 130,63680 | 120,00    | 15 676,42         | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>162*1,2*1,2*0,56 130,63680</p> |               |                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně              | m3 | 51,32160  | 190,00    | 9 751,10          | 800-1 | RTS 24/ II               |
| <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>162*1,2*1,2*0,22 51,32160</p>  |               |                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                  | m3 | 51,32160  | 20,00     | 1 026,43          | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 10   | PLYNOVOD      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ                | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |                          |           |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 51,32160</a>                                                                                                                                                                                                                               |    |          | <a href="#">51,32160</a> |           |       |                          |
| 8    | 132301210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                           | m3 | 34,99200 | 310,00                   | 10 847,52 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |                          |           |       |                          |
|      |               | <a href="#">162*1,2*1,2*0,15</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | <a href="#">34,99200</a> |           |       |                          |
| 9    | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,                                                                                                                                                                                                               | m3 | 34,99200 | 40,00                    | 1 399,68  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |                          |           |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 34,99200</a>                                                                                                                                                                                                                               |    |          | <a href="#">34,99200</a> |           |       |                          |
| 10   | 132401211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                 | m3 | 11,66400 | 1 045,00                 | 12 188,88 | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |                          |           |       |                          |
|      |               | <a href="#">162*1,2*1,2*0,05</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | <a href="#">11,66400</a> |           |       |                          |
| 11   | 132501211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,33280  | 1 375,00                 | 3 207,60  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |                          |           |       |                          |
|      |               | <a href="#">162*1,2*1,2*0,01</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | <a href="#">2,33280</a>  |           |       |                          |
| 12   | 132601201R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně                                                                                                                                                                                         | m3 | 2,33280  | 2 100,00                 | 4 898,88  | 800-1 | RTS 24/ II               |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |                          |           |       |                          |
|      |               | <a href="#">162*1,2*1,2*0,01</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | <a href="#">2,33280</a>  |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 10   | PLYNOVOD      |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141741112R00  | Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 133 mm                                  | m  | 20,00000  | 2 055,00  | 41 100,00 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s následným čištěním. Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování protlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. |               |                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m           | m2 | 388,80000 | 40,00     | 15 552,00 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>162*1,2*2 388,80000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m                                         | m2 | 388,80000 | 20,00     | 7 776,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 388,80000 388,80000                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                     | m3 | 216,95040 | 80,00     | 17 356,03 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>162*1,2*1,2*0,93 216,95040                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161101151R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                     | m3 | 16,32960  | 80,00     | 1 306,37  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>162*1,2*1,2*0,07 16,32960                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162401101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m                 | m3 | 238,64544 | 100,00    | 23 864,54 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>162*1,2*1,2*0,93*1,1 238,64544                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162401151R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m                 | m3 | 17,96256  | 100,00    | 1 796,26  | 800-1 | RTS 24/ II               |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 16,32960*1,1 17,96256                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 238,64544 | 80,00     | 19 091,64 | 800-1 | RTS 24/ II               |
| Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 238,64544 238,64544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167101151R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7   | m3 | 17,96256  | 80,00     | 1 437,00  | 800-1 | RTS 24/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 10   | PLYNOVOD      |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství                 | Cena / MJ | Celkem           | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------|------------------|--------|--------------------------|
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 17,96256</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |    | <a href="#">17,96256</a> |           |                  |        |                          |
| 22             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br><a href="#">162*1,2*1,2*1,1</a>                                                                                                                                                                                    | m3 | 256,60800                | 15,00     | 3 849,12         | 800-1  | RTS 24/ II               |
|                |               | <a href="#">256,60800</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                          |           |                  |        |                          |
| 23             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br><a href="#">162*1,2*1,2*0,93*1,1</a><br>odečtení obsyp podsyp : -0,5*1,2*162 | m3 | 141,44544                | 80,00     | 11 315,64        | 800-1  | RTS 24/ II               |
|                |               | <a href="#">238,64544</a><br><a href="#">-97,20000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |           |                  |        |                          |
| 24             | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br><a href="#">0,5*1,2*162</a>                                  | m3 | 97,20000                 | 350,00    | 34 020,00        | 800-1  | RTS 24/ II               |
|                |               | <a href="#">97,20000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                          |           |                  |        |                          |
| 25             | 583414034     | Kamenivo drcené frakce 4/8<br><a href="#">0,5*1,2*162*1,7</a>                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 165,24000                | 330,00    | 54 529,20        |        | Vlastní                  |
|                |               | <a href="#">165,24000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                          |           |                  |        |                          |
| 26             | 115100001RAA  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l<br>na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.<br><a href="#">162</a>                                                                                                                            | h  | 162,00000                | 50,00     | 8 100,00         | AP-HSV | RTS 24/ II               |
|                |               | <a href="#">162,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                          |           |                  |        |                          |
| 27             | 14105086R     | trubka bezešvá konstrukční kruhová S355J2H; vnější průměr 127,0 mm; T = 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 20,00000                 | 2 340,00  | 46 800,00        | SPCM   | RTS 24/ II               |
| <b>Díl: 17</b> |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                          |           | <b>10 692,00</b> |        |                          |
| 28             | 185415        | LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY<br><a href="#">POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY VČ DOPRAVY</a><br><br><a href="#">"1. Položka obsahuje:</a>                                                                                                            | T  | 213,84000                | 50,00     | 10 692,00        |        | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 10   | PLYNOVOD      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka obsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

0,5\*1,2\*162\*2,2

213,84000

|               |              |                                                    |   |           |       |          |                   |         |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------------------|---------|
| <b>Díl: 2</b> |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                |   |           |       |          | <b>213 714,01</b> |         |
| 29            | 210220021R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek | m | 162,00000 | 18,00 | 2 916,00 |                   | Vlastní |

**VČETNĚ PLASTOVÝCH PÁSKŮ PRO UCHYCENÍ NA POTRUBÍ**

|    |              |                                                                                                                                  |       |           |           |           |      |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 30 | 212752112R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm                                                                                   | m     | 162,00000 | 150,00    | 24 300,00 |      | Vlastní    |
| 31 | 28613068.MR  | T-kus plastový typ: redukovaný, odbočkový, sedlový se třmenem, otočný; materiál: PE 100; DN = 80; de3 = 63,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus   | 9,00000   | 200,00    | 1 800,00  | SPCM | RTS 24/ II |
| 32 | 28613102.MR  | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 25; DN2 = 25; de = 44,0 mm; de2 = 44,0 mm; PN 16; SDR 11,0    | kus   | 9,00000   | 129,00    | 1 161,00  | SPCM | RTS 24/ II |
| 33 | 8R101        | Plynoměrná skříň, M+D                                                                                                            | ks    | 9,00000   | 10 178,00 | 91 602,00 |      | Vlastní    |
| 34 | 8r23020      | koleno 90 elektrosvařovaný pl, m+d                                                                                               | kus   | 9,00000   | 567,00    | 5 103,00  |      | Vlastní    |
| 35 | 8R65163      | HU objektu KK DN20 m+d                                                                                                           | ks    | 9,00000   | 108,00    | 972,00    |      | Vlastní    |
| 36 | 8R664        | Přechodka IPE/OCEL m+d                                                                                                           | ks    | 9,00000   | 204,00    | 1 836,00  |      | Vlastní    |
| 37 | 8R6645       | Ocharanná trubka PE 90                                                                                                           | ks    | 9,00000   | 500,00    | 4 500,00  |      | Vlastní    |
| 38 | 8R664510     | čičačka + poklopy, m+d                                                                                                           | kompl | 2,00000   | 4 226,00  | 8 452,00  |      | Vlastní    |
| 39 | 8R664515     | šoupátko dn 50, m+d                                                                                                              | kompl | 9,00000   | 5 500,00  | 49 500,00 |      | Vlastní    |
| 40 | 8R66454      | Propojen potrubí specializovanou firmou                                                                                          | kompl | 9,00000   | 1 638,89  | 14 750,01 |      | Vlastní    |
| 41 | 8R66458      | distanční elementy od chrániček + manžety, m+d                                                                                   | kompl | 9,00000   | 758,00    | 6 822,00  |      | Vlastní    |

|        |              |                                                                                     |   |          |        |          |          |            |  |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|----------|------------|--|
| Díl: 3 |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                       |   |          |        |          | 8 554,00 |            |  |
| 42     | 388996142R00 | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, ve štole | m | 47,00000 | 182,00 | 8 554,00 | 828-1    | RTS 24/ II |  |

Včetně spojovacího materiálu.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| S: | 2024_19 | Horní Újezd   |
| O: | 01      | Stavební část |
| R: | SO 10   | PLYNOVOD      |

| P.č.                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 4</b>                                                                                        |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                |     |           |           | <b>18 954,00</b>  |       |                          |
| 43                                                                                                   | 451572211R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm                                              | m3  | 29,16000  | 650,00    | 18 954,00         |       | Vlastní                  |
|                                                                                                      |               | 162*0,15*1,2                                                                               |     | 29,16000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 8</b>                                                                                        |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                       |     |           |           | <b>144 100,00</b> |       |                          |
| 44                                                                                                   | 286136315R    | Trubka plynová RC1 PE 100, rozměr 63 x 5,8 mm, SDR 11 RC, včetně montáže potrubí           | m   | 162,00000 | 405,00    | 65 610,00         |       | Vlastní                  |
|                                                                                                      |               | 162                                                                                        |     | 162,00000 |           |                   |       |                          |
| 45                                                                                                   | R06054        | Přípojky: Potrubí včetně pokládky PE100 SDR11RC                                            | m   | 47,00000  | 1 670,00  | 78 490,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b>                                                                                       |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                             |     |           |           | <b>8 000,42</b>   |       |                          |
| 46                                                                                                   | 998276201R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t   | 200,01044 | 40,00     | 8 000,42          | 827-1 | RTS 24/ II               |
| vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |               |                                                                                            |     |           |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: M21</b>                                                                                      |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                      |     |           |           | <b>6 156,00</b>   |       |                          |
| 47                                                                                                   | 210100002R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                            | kus | 162,00000 | 20,00     | 3 240,00          |       | Vlastní                  |
| 48                                                                                                   | 34141357R     | vodič ohebný s Cu jádrem                                                                   | m   | 162,00000 | 18,00     | 2 916,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M46</b>                                                                                      |               | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                           |     |           |           | <b>3 402,00</b>   |       |                          |
| 49                                                                                                   | 460490012R00  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                         | m   | 162,00000 | 5,00      | 810,00            |       | Vlastní                  |
| 50                                                                                                   | R0012         | výstražná folie                                                                            | m   | 162,00000 | 16,00     | 2 592,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                        |               |                                                                                            |     |           |           | <b>772 566,16</b> |       |                          |