

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.VI

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost –děkanství Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená **P. Mgr Josef Roušar- administrátor** farnosti

Sídlo: Anatola Provazníka č.p.208, 51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 464 562 44

DIČ:NEPLÁTCE DPH

Bankovní spojení:č.ú.. 1240359359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Ladislav Bárta ,tel: 733161628 , mail: LadislavBarta1@seznam.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Jan Rydlo

Sídlo: Šonov 198, 549 08 Šonov

IČ: 652 19 252

DIČ: CZ7705023260

Bankovní spojení: 78-8885210297/0100

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Jan Rydlo

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

Dne 5.5.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo: „Dokončení oprav tesařských prvků a výměny střešní krytiny na střeše kostela sv. Jana Nepomuckého v Bělé u Liběrku“. Přesný rozsah díla byl dán cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 2.12.2019, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Předmětem díla byly i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci

II.

změny rozsahu díla

Na základě předloženého rozpočtu stavebních prací pro celkové dokončení díla se smluvní strany dohodly na konečné ceně díla. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu

zbývajícího rozsahu nedokončeného díla a z toho vyplývající ceny. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 5.12. 2024 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na změně konečné ceny díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že cena za provedení díla je nově ujednána a konečná ve výši:

Celková cena bez DPH	1.085.219,01 Kč
DPH 21%	227.895,99 Kč
Celková cena s DPH	1.313.115,- Kč

III.

Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena pro ukončení celkového díla činí v souladu s předloženým položkovým rozpočtem ze dne 5.12. 2024 částku 17 450,- Kč bez DPH. **Včetně 21% DPH ve výši 3 665,00- Kč činí cena díla částku 21 115,00- Kč.**

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:

Zahájení: 10.12.2024

Dokončení: 17.12.2024

V.

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

v Rychnově nad Kněžnou dne: 10.12. 2024

za objednatele:


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
DĚKANSTVÍ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Anatola Provazníka 208
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 46456244

Mgr. Josef Roušar
administrátor

za zhotovitele:


Jan Rydlo
Šonov 198, 549 08 Provodov-Šonov
tel.: +420 733 513 263
IČ: 652 19 252, DIČ: CZ7705023260

Jan Rydlo
jedenatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 152/2025... dne 18.2.2025...


Mons. Jan Vokál, královéhradecký biskup



Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Jana Nepomuckého v obci Bělá - 2022

Objekt:

**0081 - Oprava krovu a souvisejících prvků s obnovou pláště střechy - et.
2021**

KSO:

Místo: Bělá

CC-CZ:

Datum: 05.12.2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - Děkanství Rychnov n. K.

IČ:

46456244

DIČ:

Zhotovitel:

Jan Rydlo, Šonov 198

IČ:

65219252

DIČ:

CZ7705023260

Projektant:

Ing. Pavel Tschiedel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Tschiedel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

17 450,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

17 450,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 450,00	21,00%	3 665,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 115,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -
DEKANSTVÍ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Anatola Provazníka 208
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 46456244

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18
Stavba: Kostel sv. Jana Nepomuckého v obci Bělá - 2022

KSO:
Místo: Bělá

Zadavatel:
Římskokatolická farnost - Děkanství Rychnov n. K.

Zhotovitel:
Jan Rydlo, Šonov 198

Projektant:
Ing. Pavel Tschiedel

Zpracovatel:
Ing. Pavel Tschiedel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.12.2024

IČ:
DIČ: 46456244

IČ:
DIČ: 65219252
CZ7705023260

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 450,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	17 450,00	3 665,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			21 115,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:18

Stavba:Kostel sv. Jana Nepomuckého v obci Bělá - 2022

Místo:Bělá

Zadavatel:Římskokatolická farnost - Děkanství Rychnov n. K.

Zhotovitel:Jan Rydlo, Šonov 198

Datum:09.12.2024

Projektant:Ing. Pavel Tschiedel

Zpracovatel:Ing. Pavel Tschiedel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 450,00	21 115,00
0081	Oprava krovu a souvisejících prvků s obnovou pláště střechy - et. 2021	17 450,00	21 115,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Jana Nepomuckého v obci Bělá - 2022

Objekt:

**0081 - Oprava krovu a souvisejících prvků s obnovou pláště střechy - et.
2021**

Místo:

Bělá

Datum:

05.12.2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - Děkanství Rychnov n. K.

Projektant:

Ing. Pavel Tschiedel

Zhotovitel:

Jan Rydlo, Šonov 198

Zpracovatel:

Ing. Pavel Tschiedel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **17 450,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 275,00

997 - Přesun sutě 375,00

PSV - Práce a dodávky PSV 16 800,00

762 - Konstrukce tesařské 16 800,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **17 450,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Jana Nepomuckého v obci Bělá - 2022

Objekt:

0081 - Oprava krovu a souvisejících prvků s obnovou pláště střechy - et. 2021

Místo: Bělá

Datum: 05.12.2024

Zadavatel: Římskokatolická farnost - Děkanství Rychnov n. K.

Projektant: Ing. Pavel Tschiedel

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198

Zpracovatel: Ing. Pavel Tschiedel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 450,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				650,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				275,00
1	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,330	730,00	241,00
2	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,330	104,00	34,00
D	997		Přesun sutě				375,00
3	K	997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	0,000	8 024,00	0,00
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,310	1 122,00	348,00
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,310	86,00	27,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 800,00
D	762		Konstrukce tesařské				16 800,00
6	K	7620851R03	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci - kovové profily k přichycení stropní skladby k vaznému trámu	kus	3,000	93,00	279,00
7	K	762313006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely jednohmoždíkový se dvěma kolíky plochy přes 600 cm2	kus	1,000	8 358,00	8 358,00
8	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	3,800	250,00	950,00
9	K	762332931	Montáž vynášecích prken na bednění stropu	m	4,000	202,00	808,00
10	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	3,800	554,00	2 105,00
11	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	0,000	5 779,00	0,00
12	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	1,000	3 180,00	3 180,00
13	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,178	809,00	144,00
14	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	168,520	5,79	976,00