

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Městys Stonařov

se sídlem: Stonařov 232, 588 33 Stonařov
zastoupený: Františkem Plavcem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00286656
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466042389/0800
Tel.: 567 319 208

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
spisová značka: C 1417 vedená Krajským soudem v Brně ze dne 26.06.1991
IČ: 181 98 074
DIČ: CZ18198074
Jednající: Ing. Roman Kapoun
- jednatel společnosti
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 218311338/0600
telefon: +420 737 914 799 fax:
e-mail: RKapoun@psjihlava.cz

1. Při realizaci díla byly provedeny práce odlišné od projektové dokumentace a oceněny položkovým rozpočtem a změnovými listy ZL 01, ZL 02, ZL 03 – nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Cena díla dle smlouvy o dílo :	4.432.449,42 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	+ 142.783,85 Kč bez DPH
Cena díla celkem SOD+Dodatek č.1	4.575.233,27 Kč bez DPH
DPH 21 %	960.798,99 Kč
Cena díla celkem SOD+Dodatek č.1	5.536.032,26 Kč s DPH

Pozastávka ve výši 5% se nebude na tuto částku dle dodatku č. 1 uplatňovat.

2. Dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací bude předána objednateli ve pouze 3 originálních paré.

Ve Stonařově dne 21.6.2018

V Jihlavě dne 22.6.2018

Za objednatele:

MĚSTYS STONÁŘOV

Stonařov 252
588 33 Stonařov
IČ: 00286656

-1-

František Plavec, starosta městyse

Za zhotovitele:

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o.
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

Ing. Roman Kapoun, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název stavby:

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ STONAŘOV

smlouva o dílo objednatele ze dne : 2.10.2017

Objekt stavby:

Stavební část

Popis změny:

- A/ Změna osazení stavby – základy** – jedná se o změnu osazení stavby do terénu v návaznosti na geologické podmínky a opravy stávající místní komunikace
- B/ Doplnění dřevěných hranolů** – jedná se o doplnění hranolů konstrukční výměna pro osazení jednotky VZD
- C/ Krytí dešťové kanalizace** – změna tuhosti potrubí kanalizace při sníženém krytí potrubí a změny délek přípojek kanalizace dle zaměření
- D/ Změna dveří** – záměna jednokřídlých za dvoukřídlé z provozních důvodů
- E/ Spojovací krček** – protipožární příčka – zajištění zvýšení požární odolnosti krčku a stávajícího objektu.
- F/ Změna odvětrání sociálního zařízení** – zajištění odvětrání do fasády místo odvětrání přes střešní konstrukci.

Technické parametry dotčených změn:

- Změna osazení stavby – základy** – úroveň podlahy 1 NP byla zvednuta o 250 mm proti projekčnímu řešení. Zvednutí bylo provedeno k zjištění spodní vody v úrovni základové spáry a současně k návrhu spádování oprav místní komunikace kolem MŠ. Změna obsahuje dodávku a montáž řady bednicích tvárnic a zásyp šterkem s doplněním tepelné izolace základů.
- Doplnění dřevěných hranolů** – jedná se o doplnění hranolů konstrukční výměny pro osazení jednotky VZD pro výdechové potrubí jednotky
- Krytí dešťové kanalizace** – změna tuhosti potrubí kanalizace při sníženém krytí potrubí. Použití tuhosti SN 12 při snížené ovalitě potrubí na parkovišti pro osobní vozidla do 3,5 t. Dále změna délek (zkrácení) přípojek dešťové a splaškové kanalizace.
- Změna dveří** – záměna jednokřídlých za dvoukřídlé z provozních důvodů
- Spojovací krček** – protipožární příčka – zajištění zvýšení požární odolnosti krčku a stávajícího objektu.
- Změna odvětrání sociálního zařízení** – zajištění odvětrání do fasády místo odvětrání přes střešní konstrukci.

Odůvodnění změny: Na základě předložení návrhu zhotovitele byly dohodnuty, výše uvedené změny stavby.

Změnu vyvolal:

A, D, Objednatel – v průběhu realizace stavby byly doplněny nové úpravy místní komunikace – změny spádování a nové obrusné vrstvy. Z budoucích provozních důvodů byl změněn průchod do krčku kde je spádovaná podlaha (zpomalení průchodu dětí do staré budovy)

B, C, D, E, F, Zhotovitel při realizaci stavby – byly zjištěny nové informace projekční předpokládaných vazeb

Předmětem ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1 je provedení stavebních prací se záměnou rozpočtových položek. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Jednotkové ceny přepočtových cen z ceníku RTS jsou provedeny dle algoritmu SOD, Cena neobsažené v ceníku RTS jsou stanoveny jako běžné průměrné tržní. Odpočtové ceny korespondují se SOD

Vliv stavby na termín dokončení díla	Žádný
--------------------------------------	-------

Vliv změny na smluvní cenu VCP	96 962,34 Kč
Vliv změny na smluvní cenu MP	50 800,70 Kč
Cena díla – Změna č. 1 bez DPH	46 161,64 Kč

Přílohy:

Položkové rozpočty stavby – Změna č. 1

Zpráva projektanta:

Při zpracování projektové dokumentace jsem nemohl předpokládat výše uvedené změny. Projektová dokumentace byla zpracována stavební povolení bylo vydáno v roce 2010 .

Z pozice autorského dozoru jsem se účastnil jednání k výše uvedeným změnám a souhlasím s řešením a provedením.

A/ Změna osazení stavby – základy – souhlasím se změnou osazení stavby do terénu v návaznosti na geologické podmínky a opravy stávající místní komunikace

B/ Doplnění dřevěných hranolů – souhlasím doplnění hranolů pro osazení potrubí jednotky VZD dodanou zhotovitelem


C/ Krytí dešťové kanalizace – souhlasím při sníženém krytí potrubí změna tuhosti potrubí

D/ Změna dveří – souhlasím záměna jednokřídlých za dvoukřídlé z provozních důvodů

E/ Spojovací krček – souhlasím protipožární příčka – zajištění zvýšení požární odolnosti krčku a stávajícího objektu.

F/ Změna odvětrání sociálního zařízení- souhlasím zajištění odvětrání do fasády místo odvětrání přes střešní konstrukci.

Níže podepsaní závazně stvrzují svým podpisem uvedený rozsah prací vč. cenové kalkulace

Objednatel: Datum: 10.1.2018 Podpis:  MĚSTYS STONÁŘOV Stonařov 232 588 33 Stonařov IČ: 00286656	TDI: Datum: 10.1.2018 Podpis: 	Zhotovitel: Datum: 10.1.2018  POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA spol. s r.o. Přátelská 12a, 586 01 Jihlava Podpis: 	Projektant: Datum: 10.1.2018 Podpis:  Projekty, s.r.o. Přátelská 12a, 586 01 Jihlava telefon: 309 614 303 100 394 e-mail: projekty.sro@centrum.cz DIČ: CZ27669904
--	---	---	--

MŠ Stonařov - VCP+MP

ZL 1

Základy	44 883,28
Dřev.konstrukce	3 172,45
Dešťová kanalizace	7 310,32
Výplně otvorů	10 635,00
Krček-PO, okna	22 565,07
Odvětrání pult.střechy	8 396,22
CELKEM VCP	96 962,34

Stavební část-odpočet	-25 210,03
Splašková kanal.-odpočet	-14 411,47
Dešťová kanal.-odpočet	-11 179,20
CELKEM MP	-50 800,70

ROZDÍL VCP-MP	46 161,64
----------------------	------------------



Přípočty

ZL 1

Základy

			MJ	množství	cena/mj	
	1	Zemní práce				44 883,28
	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh	m3	13,194	81,20	1 071,35
	27	1 Zemní práce				
	279113134	Základy				
	279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv pros	m2	12,432	1 060,00	13 177,92
	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, de	t	0,196	26 500,00	5 194,00
	62	27 Základy				
	283764000	Úpravy povrchů vnější				
	283764000	deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková lambda 0,033 [W/mK] 1250 x 600 mm	m3	1,146	3 058,00	3 504,47
	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny,	m2	11,122	398,00	4 426,56
	63	62 Úpravy povrchů vnější				
	631319183R00	Podlahy a podlahové konstrukce				
	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm	m3	1,040	72,63	75,54
	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	13,643	1 080,00	14 734,44
	99	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
	998011031	Staveništní přesun hmot				
	998011031	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	41,523	65,00	2 699,00
		99 Staveništní přesun hmot				
Dřev.konstrukce	762	Konstrukce tesařské				3 172,45
	612211240	hranol konstrukční masivní smrk nepohledový 60 x 120 x 13000 mm, vlhkostí do 15%	m	1,600	48,00	76,80
	612211270	hranol konstrukční masivní smrk nepohledový 60 x 180 x 13000 mm, vlhkostí do 15%	m	1,200	69,00	82,80
	612211300	hranol konstrukční masivní smrk nepohledový 60 x 240 x 13000 mm, vlhkostí do 15%	m	0,600	94,00	56,40
	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 1	m	2,000	154,00	308,00
	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes	m	0,600	174,00	104,40
	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzd	%	1,000	2 544,05	2 544,05
		762 Konstrukce tesařské				
Dešťová kanalizace	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 310,32
	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	8,000	200,00	1 600,00
	8	3 Svislé a kompletní konstrukce				
	286113130.01	Trubní vedení				
	286113130.01	trubka kanalizační plastová KG - DN 150x2000 mm SN12	kus	9,270	616,00	5 710,32
		8 Trubní vedení				
Výplně otvorů	766	Konstrukce truhlářské				10 635,00
	611617640	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídle 90x197 cm CPL dub, kování bílý kov, zámek vložkový	kus	1,000	6 305,00	6 305,00
	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80, 90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, CPL dub	kus	1,000	1 985,00	1 985,00
	766660183	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dv	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky st	kus	1,000	500,00	500,00
	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzd	%	1,000	255,00	255,00
		766 Konstrukce truhlářské				
Krček-PO, okna	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 565,07
	311271175RT4	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm	m2	6,400	744,30	4 763,52
	311271177RT2	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm	m2	2,160	1 057,30	2 283,77
	61	3 Svislé a kompletní konstrukce				
	612401391R00	Úpravy povrchů vnitřní				
	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3,000	399,15	1 197,45
	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	8,800	123,30	1 085,04
	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	8,800	127,00	1 117,60
	62	61 Úpravy povrchů vnitřní				
	622402151R00	Úpravy povrchů vnější				
	622402151R00	Podhoz u tvárníc zdí vnějších z malty MVC	m2	2,160	25,92	55,99
	622412211R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , , akrylátový	m2	55,600	143,55	7 981,38
	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	1,920	421,65	809,57
	94	62 Úpravy povrchů vnější				
	949101111	Lešení a stavební výtahy				
	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové	m2	15,930	40,80	649,94
	95	94 Lešení a stavební výtahy				
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zame	m2	16,000	66,50	1 064,00
96	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Bourání konstrukcí				
967031142	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu	m2	0,650	110,00	71,50
997	96 Bourání konstrukcí Přesun sutě				
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pr	t	0,202	262,00	52,92
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,202	158,00	31,92
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	0,808	6,80	5,49
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,202	855,00	172,71
998	997 Přesun sutě Přesun hmot				
998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděno	t	1,430	65,00	92,95
766	998 Přesun hmot Konstrukce truhlářské				
766622126	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích n	m2	0,360	365,00	131,40
784	766 Konstrukce truhlářské Malby				
619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí	m2	2,268	8,00	18,14
784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobř	m2	23,328	42,00	979,78
Odvětrání pult.střechy	784 Malby				8 396,22
762	Konstrukce tesařské				
605141120	řezivo jehličnaté latě střešní surové dl 4 m	m3	0,076	5 260,00	399,76
762342214	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenost	m2	24,689	66,00	1 629,47
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pás	m3	0,076	463,00	35,19
998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzd	%	1,000	20,62	20,62
765	762 Konstrukce tesařské Krytiny tvrdé				
592441190	mřížka větrací univerzální dl. 100 cm	m	8,600	24,00	206,40
765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	24,689	41,40	1 022,12
260201125	fólie lehkého typu, která nachází uplatnění ve skladbách šikmých střech, slouží k vytvoření dopln	m2	27,566	32,00	882,11
765.01	Mřížka pol plech 150/50 mm M+D	kus	10,000	390,00	3 900,00
998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzd	%	5,000	60,11	300,55
	765 Krytiny tvrdé				
	Přípočty ZL 1 celkem				96 962,34

Odpočty

ZL 1

Stavba :	1034. Rozšíření kapacity MŠ Stonařov	Stavební část
Objekt :	SO_01 Pavilon MŠ Stonařov - stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				
1	763121429	Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jedno	m2	-7,94	535,00	-4 246,83
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby				-4 246,83
Díl: 765		Konstrukce pokrývačské				
2	765123711	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho lemování prostupů těsnicím pásem plochy	kus	-3,00	334,00	-1 002,00
3	592444150	komplet pro sanitární odvětrání-průchozí taška s napojovací trubkou (100,125mm), nástavec, kryt	sada	-3,00	1 368,00	-4 104,00
4	998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzd	%	-0,64	2 105,00	-1 347,20
	Celkem za	765 Konstrukce pokrývačské				-6 453,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
5	61185322	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované ze 2/3 prosklené 2křídle 145x197 cm, kování bílý kov, zám	kus	-1,00	10 200,00	-10 200,00
6	766682222	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové	kus	-1,00	850,00	-850,00
7	611822810	zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 18-36 cm, CPL dub	kus	-1,00	2 940,00	-2 940,00
8	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	-1,00	100,00	-100,00
9	611872610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 30 cm	kus	-1,00	420,00	-420,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-14 510,00

Stavba :	1034. Rozšíření kapacity MŠ Stonařov	Splašková kanalizace-odpočet
Objekt :	SO_04 Přípojky	

Díl: 13		Zemní práce - hloubené vykopávky				
1	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuš	m3	-4,10	480,00	-1 968,00
2	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr	m3	-4,10	520,00	-2 132,00
3	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr	m3	-4,10	20,00	-82,00
4	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr	m3	-4,10	520,00	-2 132,00
5	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr	m3	-4,10	20,00	-82,00
6	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakouko	m2	-20,00	10,00	-200,00
7	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost	m2	-20,00	5,00	-100,00
8	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hr	m3	-4,10	80,00	-328,00
9	174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkop	m3	-3,18	175,00	-556,50
10	175102101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1	m3	-2,10	480,00	-1 008,00
11	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	-4,20	245,00	-1 029,00
12	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	-4,90	90,00	-441,00
13	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	-4,90	160,00	-784,00
14	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m	m3	-4,90	180,00	-882,00
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-5,42	50,00	-271,05
16	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-8,82	100,00	-881,62
	Celkem za	13 Zemní práce - hloubené vykopávky				-12 877,17

Díl: 8	Trubní vedení					
17	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu	m	-6,70	75,00	-502,50
18	286113130	trubka kanalizační plastová KG - DN 150x2000 mm SN4	kus	-3,69	280,00	-1 031,80
Celkem za		8 Trubní vedení	-1 534,30			

Stavba : Objekt :		1034. Rozšíření kapacity MŠ Stonařov SO_04 Přípojky		Dešťová kanalizace-odpočet		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr	m3	-2,88	520,00	-1 497,60
2	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr	m3	-2,88	20,00	-57,60
3	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakouko	m2	-9,60	10,00	-96,00
4	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost	m2	-9,60	5,00	-48,00
5	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hr	m3	-2,88	80,00	-230,40
6	174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopecch inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkop	m3	-0,40	175,00	-70,00
7	175102101	Obsypání potrubí při překopecch inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1	m3	-2,40	480,00	-1 152,00
8	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	-4,56	245,00	-1 117,20
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	-2,88	90,00	-259,20
10	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m	m3	-2,88	180,00	-518,40
11	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	-2,88	160,00	-460,80
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,88	50,00	-144,00
13	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	t	-2,88	100,00	-288,00
	Celkem za	13 Zemní práce - hloubené vykopávky				-5 939,20
Díl:	8	Trubní vedení				
14	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu	m	-8,00	75,00	-600,00
15	286113130	trubka kanalizační plastová KG - DN 150x2000 mm SN4	kus	-8,00	280,00	-2 240,00
16	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-8,00	50,00	-400,00
17	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-2,00	1 000,00	-2 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				-5 240,00

Odpočet ZL 1 celkem

-50 800,70

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Název stavby:

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ STONAŘOV

smlouva o dílo objednatele ze dne : 2.10.2017

Objekt stavby:

Práce přidružené stavební výroby

Popis změny:

A/ EZS – jedná se o doplnění EZS

B/ ZTI - změna a doplnění zařizovacích předmětů

C/ VZD – změna odvětrání

D/ ELEKTRO – změna svítidel

Technické parametry dotčených změn:

A/ EZS – jedná se o doplnění EZS – doplnění a propojení EZS na stávající zabezpečovací systém ve staré budově.

B/ ZTI - změna a doplnění zařizovacích předmětů – dodání směšovací baterie, automatického splachování pisoáru, madlo do sprchy, prodloužení ležaté kanalizace v návaznosti na změnu umístění přípojky kanalizace

C/ VZD – změna odvětrání přes stěny, zrušení odvětrání přes střechu a zamezení možné kondenzaci vodních par.

D/ ELEKTRO – změna svítidel – záměna klasických svítidel za systém LED

Odůvodnění změny: Na základě předložení návrhu zhotovitele byly dohodnuty, výše uvedené změny stavby.

Změnu vyvolal:

A, Objednatel – doplnění do systému EZS

B,C,D, Zhotovitel při realizaci stavby – byly zjištěny nové informace projekční předpokládaných

Předmětem ZMĚNOVÉHO LISTU č. 2 je provedení stavebních prací se záměnou rozpočtových položek.

Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Jednotkové ceny přepočtových cen z ceníku RTS jsou provedeny dle algoritmu SOD, Cena neobsažené v ceníku RTS jsou stanoveny jako běžné průměrné tržní. Odpočtové ceny korespondují se SOD

Vliv stavby na termín dokončení díla

Žádný

Vliv změny na smluvní cenu VCP	90 723,26 Kč
Vliv změny na smluvní cenu MP	72 256,00 Kč
Cena díla – Změna č. 2 bez DPH	18467,26 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet stavby – Změna č. 2

Zpráva projektanta:

Při zpracování projektové dokumentace jsem nemohl předpokládat výše uvedené změny. Projektová dokumentace byla zpracována stavební povolení bylo vydáno v roce 2010 .


Z pozice autorského dozoru jsem se účastnil jednání k výše uvedeným změnám a souhlasím s řešením a provedením.

A/ EZS - nebyla předmětem projektové dokumentace

B/ ZTI - změna a doplnění zařizovacích předmětů - doplněna směšovací baterie a automat splachování pisoáru

C/ VZD – změna odvětrání – možné řešení navržené zhotovitelem omezí možnost kondenzování v podstřešní rovině a tvorbu plísní.

D/ ELEKTRO – změna svítidel . Pro kvalitu osvětlení a provozní náklady jsou lepší svítidla LED.

Níže podepsaní závazně stvrzují svým podpisem uvedený rozsah prací vč. cenové kalkulace			
Objednatel: Datum: 21.3.2018 Podpis:  MĚSTO STONÁŘOV Stonařov 232 588 33 Stonařov IČ: 00286656 -2-	TDI: Datum: 21.3.2018 Podpis: 	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA Datum: 21.3.2018 Podpis: 	Projektant: Datum: 21.3.2018 Podpis:  Projekt, s.r.o. Havířská 14, 584 01 Jihlava dovozování: Chudova 1, 584 01 Jihlava tel.: 567 526 611, 567 526 694 e-mail: projekty.uro@centrum.cz DIČ: CZ27669904

MŠ Stonařov - VCP+MP

ZL 2

EZS	13 645,50
ZTI	34 736,06
VZT	2 819,70
Svítidla	39 522,00
CELKEM VCP	90 723,26

ZTI	-33 694,00
Svítidla	-38 562,00
CELKEM MP	-72 256,00

ROZDÍL VCP+MP	18 467,26
----------------------	------------------



Přípočty

ZL 2

EZS

		MJ	množství	cena/mj	
EZS.1	instalační materiál	sada	1,000	550,00	550,00
EZS.2	měření a protokol	sada	1,000	550,00	550,00
EZS.3	klávesnice EZS	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
EZS.4	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	kus	0,000	1 540,00	0,00
EZS.5	PIR detektor dle TXT	kus	4,000	880,00	3 520,00
EZS.6	Magnetický kontakt	kus	2,000	550,00	1 100,00
EZS.7	kabely k čidlům	m	120,000	18,70	2 244,00
EZS.8	kabely od koncentrátorů a klávesnic k ústředně EZS	m	35,000	20,90	731,50
EZS.9	instalační trubky, instalační materiál	sada	1,000	2 200,00	2 200,00

13 645,50

ZTI

ZTI.1	Směšovací baterie pro umyvadlo a sprchu	kus	1,000	5 019,00	5 019,00
ZTI.2	Madlo délka 60 cm	kus	1,000	1 023,08	1 023,08
ZTI.3	Baterie stoj umyvadlo dětské vč. mtž	kus	4,000	1 495,20	5 980,80
ZTI.4	Baterie stoj umyvadlo	kus	1,000	1 155,00	1 155,00
ZTI.5	Zdroj Pisoár	kus	1,000	1 218,00	1 218,00
ZTI.6	Pisoár sensor s oplachem bílý,sífon šrouby	kus	1,000	12 734,40	12 734,40
ZTI.7	Potrubí PE odpadní - svislé,D 75 x 3,6 mm	m	7,000	612,15	4 285,05
ZTI.8	Přísávací hlavice D 75	kus	2,000	867,30	1 734,60
ZTI.9	Ochrana potrubí vodovodu-miralon DN 20 D+M	m	12,800	57,75	739,20
ZTI.10	Ochrana potrubí vodovodu-miralon DN 25 D+M	m	10,900	77,70	846,93

34 736,06

VZT

VZT.1	VZT potrubí plastové D 100 D+M	m	3,000	233,00	699,00
VZT.2	Prostup potrubí D 100 sendvičovou obvod.stěnou-dřevostavby	kus	3,000	250,00	750,00
VZT.3	Fasádní ventilační mřížka s pevnou žaluzií 150x150 D+M	kus	3,000	322,50	967,50
VZT.4	Zpětná klapka do VZT potrubí D 100 D+M	kus	3,000	134,40	403,20

2 819,70

Světidla

EL.1	Panel LED 42W 3200lm 4000K 600x600	ks	17,000	1 076,25	18 296,25
EL.2	Světadlo LED 120 VEGA-S White 24W čtverec	ks	9,000	1 039,50	9 355,50
EL.3	Nouzový modul pro světla	ks	7,000	1 695,75	11 870,25

39 522,00

Přípočty ZL 2 celkem

90 723,26

Odpočty

ZL 2

Stavba : Objekt :		1034. Rozšíření kapacity MŠ Stonařov SO_01 Pavilon MŠ Stonařov - stavební část		Rozpočet: SO_01.1 ZTI-odpočet		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	725016103R00	Pisoár s oplachov. ventilem, bílý	soubor	-1,00	11 512,00	-11 512,00
2	725829201RT1	Montáž baterie umyv.vč.předsazeného term. směšovacího ventilu + dodávka	kus	-6,00	3 697,00	-22 182,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				-33 694,00

Stavba : Objekt :		1034. Rozšíření kapacity MŠ Stonařov SO_01 Pavilon MŠ Stonařov - stavební část		Rozpočet: 0 0		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D2	Elektromontáže				
1	Pol21	Svítlidlo zářivkové, přisazené, opál IP20 2×58W 'A' vč.zdrojů	ks	-11,00	879,00	-9 669,00
2	Pol22	Svítlidlo zářivkové, přisazené, opál IP20 2×58W nouzový modul 'AN' vč.zdrojů	ks	-2,00	1 490,00	-2 980,00
3	Pol23	Svítlidlo zářivkové, přisazené, lamely z vysoce leštěného plechu 2×18W IP20 'B' vč.zdrojů	ks	-6,00	930,00	-5 580,00
4	Pol24	Svítlidlo zářivkové, přisazené, lamely z vysoce leštěného plechu 2×18W IP20 nouzový modul 'BN' vč.	ks	-5,00	2 750,00	-13 750,00
5	Pol25	Svítlidlo zářivkové, přisazené, lamely z vysoce leštěného plechu 2×58W IP65 'C' vč.zdrojů	ks	-3,00	945,00	-2 835,00
6	Pol26	Svítlidlo zářivkové, přisazené, lamely z vysoce leštěného plechu 2×58W IP65 nouzový modul 'C' vč.z	ks	-1,00	1 693,00	-1 693,00
7	Pol32	Nouzové 1h, 8W, přisazené s piktogramem	ks	-3,00	685,00	-2 055,00
Celkem za		D2 Elektromontáže				-38 562,00

Odpočet ZL 2 celkem

-72 256,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Název stavby:	ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ STONAŘOV
smlouva o dílo objednatele ze dne : 2.10.2017	
Objekt stavby:	Plyn a zpevněné plochy
Popis změny:	A/ Zpevněné plochy – jedná se o výškovou a dispoziční změnu venkovních zpevněných ploch B/ Změna rozvodů plynu vč. HUP –jedná se o změnu umístění HUP a rozvodů plynu před objektem
Technické parametry dotčených změn:	A/ Zpevněné plochy – jedná se o změnu venkovních zpevněných ploch v návaznosti osazení stavby do terénu, tak abychom zachovali bezbariérovost objektu hlavního vstupu a tím vyvolanou změnu B- překládku plynu. B/ Změna rozvodů plynu vč. HUP -jedná se o změnu umístění HUP a rozvodů plynu před objektem z důvodu malého krytí stávajících venkovních rozvodů plynu (stávající přípojky) u objektu a změnu umístění osazení HUP.
Odůvodnění změny:	Na základě předložení návrhu zhotovitele byly dohodnuty výše uvedené změny stavby.
Změnu vyvolal:	A,B, Zhotovitel při realizaci stavby – byly zjištěny nové informace projekční předpokládaných vazeb
Předmětem ZMĚNOVÉHO LISTU č. 3 je provedení stavebních prací se záměnou rozpočtových položek. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Jednotkové ceny přepočtových cen z ceníku RTS jsou provedeny dle algoritmu SOD, Cena neobsažené v ceníku RTS jsou stanoveny jako běžné průměrné tržní. Odpočtové ceny korespondují se SOD	

Vliv stavby na termín dokončení díla	Žádný
--------------------------------------	-------

Vliv změny na smluvní cenu VCP	78 154,95 Kč
Vliv změny na smluvní cenu MP	0 Kč
Cena díla – Změna č. 1 bez DPH	78 154,95 Kč

Přílohy:

Položkové rozpočty stavby – Změna č. 3

Zpráva projektanta:



Při zpracování projektové dokumentace jsem nemohl předpokládat výše uvedené změny. Projektová dokumentace byla zpracována stavební povolení bylo vydáno v roce 2010 .

Z pozice autorského dozoru jsem se účastnil jednání k výše uvedeným změnám a souhlasím s řešením a provedením.

A/ Zpevněné plochy – jedná se výškovou a dispoziční změnu venkovních zpevněných ploch – změna vyvolaná změnami obslužné místní komunikace.

B/ Změna rozvodů plynu vč. HUP - z důvodu krytí stávajících venkovních rozvodů plynu , které byly nasondovány při realizaci díla a tudíž vyvolanou změnu umístění HUP .

Níže podepsaní závazně stvrzují svým podpisem uvedený rozsah prací vč. cenové kalkulace

Objednatel: Datum: 9.5.2018 Podpis:  MĚSTO STONÁŘOV Stonařov 232 588 33 Stonařov IČ: 00286656	TDI: Datum: 9.5.2018 Podpis: 	Zhotovitel:  Podpis: 	Projektant: Datum: 9.5.2018 Podpis:  Projekty, s.r.o. IČ: 00286656 Stonařov 232 588 33 Stonařov tel.: 567 300 014, 503 100 304 e-mail: projekty.sro@centrum.cz DIČ: CZ27669904
--	--	---	---

MŠ Stonařov - Vícepráce

ZL 3

Plyn	60 581,45
Zpevněné plochy	17 573,50
CELKEM VCP	78 154,95



Přípočty**ZL 3****Plyn**

		MJ	množství	cena/mj	
					60 581,45
1	Zemní práce				
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200				
119001401		m	3,000	290,00	870,00
13	Zemní práce - hloubené vykopávky				
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,240	480,00	1 075,20
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,980	20,00	119,60
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	5,980	520,00	3 109,60
	Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,120	520,00	582,40
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4	m3	1,120	20,00	22,40
	Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4				
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,195	175,00	384,13
	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,095	480,00	1 965,60
	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	8,190	245,00	2 006,55
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,390	90,00	395,10
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,195	180,00	395,10
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	4,905	160,00	784,80
	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,905	50,00	245,25
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,126	100,00	1 412,60
	Vodorovné konstrukce				0,00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,091	814,00	888,07
	Technologie				
TECH.1	REGULATOR ESKA ERG SE 25r 3/4"-5/4" vč. komplet. mtž	ks	1,000	5 614,95	5 614,95
TECH.2	PE TRUBKA 40 PLYN vč. mtž	m	15,000	273,02	4 095,30
TECH.3	PE TRUBKA 32 PLYN vč. mtž	m	9,000	257,19	2 314,71
TECH.4	PRECHOD GASCO 40	ks	2,000	683,85	1 367,70
TECH.5	PAS ZLUTY PLYN	m	25,000	5,60	139,98
TECH.6	DRAT ZEMNÍ	m	15,000	18,00	269,94
TECH.7	KK 1" PLYN KOHOUT	ks	1,000	309,20	309,20
TECH.8	PASKA BRALEN 30	ks	1,000	520,17	520,17
TECH.9	TRUBKA BRALEN 5/4"	m	2,000	568,09	1 136,17
TECH.10	KK 3/4" PLYN KOHOUT	ks	1,000	206,89	206,89
TECH.11	SPOJKA ISIFLO POUZDRO 32	ks	1,000	67,99	67,99
TECH.12	SPOJKA ISIFLO 32-1" VNI	ks	1,000	209,64	209,64
TECH.13	TRUBKA CERNA 1"	m	0,500	80,22	40,11
TECH.14	SAC PLYNOMERU	ks	1,000	73,28	73,28
TECH.15	PASKA BRALEN 50	ks	1,000	590,02	590,02
TECH.16	PŘESUN	kpl	1,000	1 305,67	1 305,67
TECH.17	REGULAČNÍ SKŘÍŇ vč. mtž	ks	1,000	5 901,15	5 901,15

TECH.18	PLYNÁRNA	kpl	1,000	19 990,00	19 990,00
TECH.19	Revize středotlak plyn	kpl	1,000	2 172,18	2 172,18

Zpevněné plochy

917862111.R00	Osazení silničního obrubníku betonového s ložem od 50 do 100 mm z t	m	20,150	225,90	4 551,89
59217472	Obrubník betonový silniční přírodní 1000x250x150 mm	ks	11,000	85,05	935,55
59217476	Obrubník betonový silniční přírodní 1000x150x150 mm	ks	8,150	79,38	646,95
59217480	Obrubník betonový silniční přechodový-levý	ks	1,000	251,10	251,10
338920011.R00	Osazení betonové palisády do bet.lože s opěrou	m	7,540	722,70	5 449,16
59228408	Palisáda betonová přírodní 116x116x550 mm	ks	65,000	88,29	5 738,85

Přípočty ZL 3 celkem

78 154,95