

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Uhelná - Oprava MK Červený Důl			Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:					Začátek výstavby:		31.03.2025	Projektant:	
Lokalita:		k.ú. Nové Vilémovice; parc.č. 388/8, 386/3, 388/7			Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:					Zpracováno dne:		31.03.2025	Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	1 767 350,00	1 767 350,00	
1	566111123R00	Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2	m2	2 500,00	139,00	0,00	347 500,00	347 500,00	
2	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	3 540,00	351,00	0,00	1 242 540,00	1 242 540,00	
3	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	1 190,00	149,00	0,00	177 310,00	177 310,00	
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	1 483 260,00	1 483 260,00	
4	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asphalt 1,5 kg/m2	m2	3 540,00	69,00	0,00	244 260,00	244 260,00	
5	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	3 540,00	23,00	0,00	81 420,00	81 420,00	
6	577132111R00	Beton asphalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	3 540,00	327,00	0,00	1 157 580,00	1 157 580,00	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				0,00	150 000,00	150 000,00	
7	597081110R00	Svodnice ocelová 120x110 mm	m	120,00	1 250,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	1 260,00	1 260,00	
8	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	12,00	105,00	0,00	1 260,00	1 260,00	
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	35 700,00	35 700,00	
9	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 190,00	30,00	0,00	35 700,00	35 700,00	
						Celkem:		3 437 570,00	

Poznámka: