

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.24/2020

„Úprava prostranství před kulturním domem, Horní Počaply“

uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 27.08.2020

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Horní Počaply**

sídlo: Horní Počaply 247, 277 03 Horní Počaply

zastoupená: Jiřím Svačinou, starostou obce

tel./fax: 315 692 215

IČO: 00236829 DIČ: CZ00236829

bankovní spojení: KB Mělník číslo účtu: 5425-171/0100

zast. ve věcech smluvních: Jiří Svačina, starosta

zast. ve věcech technických: Ing. Radko Benda

Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01

zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem

zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525

IČO: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení: KB Mělník číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr

zast. ve věcech technických: p. Zbyněk Šnajdr

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č.24/2020 (Úprava prostranství před kulturním domem, Horní Počaply) ze dne 27.08.2020 se na základě vzájemné dohody smluvních stran a z důvodu provedení víceprací (provedení kamenné zdi a přeložky kabelového vedení Cetinu) v článku č. IV. „Doba plnění“ a v článku č. VI. „Cena díla a platební podmínky“ mění a doplňuje takto:

1. V článku IV. „Doba plnění“ se text odstavce „2.“ **nahrazuje** tímto textem:

„2.Zhotovitel se zavazuje řádně provést a ukončit Úpravu prostranství před kulturním domem, Horní Počaply nejdéle do **20.11.2020** z důvodu přeložky Cetinu.

Provedení kamenné zdi se zhotovitel zavazuje provést, ukončit a předat nejdéle do **18.12.2020.**

2. V článku VI. „Cena díla a platební podmínky“ se text odstavce „1.“ **nahrazuje** tímto textem:

„1. Cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena na:

	Bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Smluvní cena:	550.450,- Kč	115.594,50 Kč	666.044,50 Kč
Dodatek č.1 :	168.185,- Kč	35.319,- Kč	203.504,- Kč
Cena celkem za dílo:	718.635,- Kč	150.913,50 Kč	869.548,50 Kč

slovy: osm set šedesát devět tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a padesát haléřů“

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.24/2020 (**Úprava prostranství před kulturním domem, Horní Počaply**) ze dne 27.08.2020 **se nemění.**
2. Tento dodatek č.1 smlouvy o č.24/2020 (**Úprava prostranství před kulturním domem, Horní Počaply**) ze dne 27.08.2020 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č.1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o č.24/2020 (**Úprava prostranství před kulturním domem, Horní Počaply**) ze dne 27.08.2020 .
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. 6/25/2020 Rady obce Horní Počaply ze dne 5.11.2020.

V Mělníku, dne 9.11.2020

Ve Horních Počaplech, dne 9.11.2020

Zhotovitel:



ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648

.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Objednatel:

.....
Jiří Svačina, starosta obce



Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
2020/053b		Úprava prostranství před kulturním domem, Horní Počaply - ZL1							
Komentář									
Popis verze		D1							
Komentář verze									
Adresa									
Rok		2020							
Typ Firms		Název							
		ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.							
Význam (funkce)		Jméno							
Zpracovatel		Slunečko Jaroslav							
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu		Popis objektu		Kód zařazení		Zatřídění			
SO_01		Stavební objekt 01							
				Celkem (bez DPH)		168 185			
				DPH		35 319			
				DPH 21 % ze základny: 168 185		35 319			
				Celkem (včetně DPH)		203 504			
Za zhotovitele		Za objednatele							
Jméno :		Jaroslav Slunečko		Jméno :		Jméno :			
Datum :		04.11.2020		Datum :		Datum : 9.11.2020			
Podpis:				Podpis :					
Poznámka :									
		Panešova 3521, 278 01 Mělník ☐ t : 315 624 667, fax: 315 671 525 e: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648							

Zakázka:

Úprava prostranství před kulturním domem, Horní Počaply - ZL1

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	168 185	35 319	203 504
1: Zemní práce	7 156	1 503	8 658
2: Zakládání	26 103	5 482	31 584
3: Svislé a kompletní konstrukce	116 273	24 417	140 690
998: Přesun hmot	12 270	2 577	14 847
D2: Instalační materiál, kabelová vedení, svítidla	825	173	998
D4: Montážní práce	660	139	799
VRN7: Provozní vlivy	4 899	1 029	5 927
Celkem (bez DPH)	168 185		
DPH	35 319		
DPH 21 % ze základny: 168 185	35 319		
Celkem (včetně DPH)	203 504		

Zakázka:

Úprava prostranství před kulturním domem, Horní Počaply - ZL1

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt 01							168 185
1: Zemní práce							7 156
1.	SP	132201101 <i>Plný popis:</i> Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,032	667	3 356	
Výkaz výměr: 12,58*0,5*0,8							
2.	B	162751117 <i>Plný popis:</i> Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,032	242	1 218	
3: Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3							
3.	B	167151101 <i>Plný popis:</i> Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,032	169	850	
4: Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04							
4.	B	171201221 <i>Plný popis:</i> Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,058	180	1 630	
5: Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky							
5.	B	171251201 <i>Plný popis:</i> Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	5,032	20	101	
2: Zakládání							26 103
6.	SP	274315113 <i>Plný popis:</i> Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37	m3	5,032	3 460	17 413	
7: Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení							
7.	SP	274356021 <i>Plný popis:</i> Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	6,29	315	1 982	
8: Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění							
8.	SP	274356022 <i>Plný popis:</i> Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	6,29	82	516	
9: Sloupek ocelový zakládáný do pasu výšky 1,8 m, Pz 60x60mm							
9.	SP	918222112r <i>Plný popis:</i> Sloupek ocelový zakládáný do pasu výšky 1,8 m, Pz 60x60mm	m	9,0	688	6 192	
3: Svislé a kompletní konstrukce							116 273
10.	SP	348213214 <i>Plný popis:</i> Zdění zdíva plotových zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š spáry do 50 mm	m3	6,793	4 310	29 279	
11: Hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40cm							
11.	H	58381079 <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 0,45*1,2*12,58 hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40cm	m3	6,793	8 756	59 480	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
12.	SUB X1	Doprava - Lom Vápenice	soubor	1,0	12 000	12 000	
Plný popis:							
13.	SP 628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	36,933	420	15 515	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 12,58*1,2*2+0,45*1,2*2+12,58*0,45							
36,933							
998: Přesun hmot							
14.	SP 998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	28,237	435	12 270	12 270
Plný popis:							
D2: Instalační materiál, kabelová vedení, svítidla							
15.	B Poi800	Trubka korugovaná pr.50 mm - pro přeložku CETIN	m	30,0	28	825	825
Plný popis:							
D4: Montážní práce							
16.	B Poi2400	Trubka ochranná z PE do 50 mm - pro přeložku CETIN	m	30,0	22	660	660
Plný popis:							
VRN7: Provozní vlivy							
17.	B 070001000	Provozní vlivy	%	3,0	1 633	4 899	4 899
Plný popis:							