

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2015**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52  
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové  
Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8  
Zastoupený: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 636270217/0100  
Kontaktní osoba: Ivan Čakány, 731 131 152, 495 402 672, [cakany@tshk.cz](mailto:cakany@tshk.cz)  
Michal Hruša, 725 741 297, 495 402 643, [hruša@tshk.cz](mailto:hruša@tshk.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **INGBAU CZ s.r.o.**  
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16396  
Sídlo: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí  
Doručovací adresa: P. O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové 11  
Zastoupený: jednatelem Ing. Tomášem Jansou  
IČ: 25941127  
DIČ: CZ25941127  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. (pobočka Pardubice)  
číslo účtu: 19-7180100237/0100  
Kontaktní osoba: Petr Sýkora, 602 591 554, [sykora@ingbau.cz](mailto:sykora@ingbau.cz)  
Tomáš Laxar, 606 769 554, [laxar@ingbau.cz](mailto:laxar@ingbau.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2015 smlouvu o dílo na provedení díla „ZŠ ŠTEFÁNIKOVA – OPRAVA PODLAHY V KUCHYNI“ (dále jen „smlouva“), a to na základě výběrového řízení objednatele č. 115046 ze dne 2. 6. 2015.
2. Při provádění díla byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, kdy projektant ve výkazu výměr neuvedl některé položky obsažené v projektové dokumentaci. Tyto dodávky a práce jsou nutné pro řádnou funkci díla. Jedná se o chybějící soubor podlahy varny, skládajícího se z rychle schnoucí betonové mazaniny s výztuží a zhotovení polyuretanové strukturované stěrky tl. 9 mm spolu s anhydritovým samonivelačním potěrem, kaskádovou sestavu kouřovodů včetně napojení na odtah spalín, napojení radiátorů ÚT a úpravy elektroinstalace – viz seznam víceprací, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. V důsledku výše uvedených víceprací se smluvní strany dohodly na zvýšení sjednané ceny díla ve výši 5.993.622,19 Kč bez DPH o 405.159,67 Kč bez DPH na 6.398.781,86 Kč bez DPH, tj. čl. V. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: **6.398.781,86 Kč**.*

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran.


V Hradci Králové dne 24. 08. 2015

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Henzl, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Ing. Tomáš Jansa  
INGBAU CZ s.r.o.



Správce rozpočtu

## REKAPITULACE ROZPOČTU - přípočty a odpočty

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ

Objekt: Podlahy varna a gastrotechnologie

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.

Datum: 29.06. + 22.07. + 28.7. + 14.8.2015

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 2     | 3           |

|       |                                                                           |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 29.6. | Podlaha varna + Zařizovací předměty ZTI                                   | 216 680,12        |
| 22.7. | Navýšení obkladů, bourání stropů "SDK", likvidace elektro, dřevěvý obklad | -22 299,95        |
| 28.7. | Odtah spalin od plynových spotřebičů                                      | 77 112,00         |
| 14.8. | Změny elektroinstalace vyplývající ze skutečností v rámci realizace prací | 122 723,50        |
| 14.8. | Dopojení radiátorů ÚT                                                     | 10 944,00         |
|       | <u>Celkem bez DPH</u>                                                     | <u>405 159,67</u> |
|       | DPH - 21%                                                                 | 85 083,53         |
|       | <u>Celkem vč. DPH</u>                                                     | <u>490 243,20</u> |

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ  
Objekt: Podlahy vana a gastrotechnologie  
Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.  
Datum: 29.06.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                    | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                        | 6   | 7               | 8               | 9                 | 10        |
| D    |    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                      |     |                 |                 | 192 232,23        |           |
| D    |    |     |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                               |     |                 |                 | 182 194,80        |           |
| 28   | K  | PK  | 631311      | Rýcle schnoucí bet.mazanina                                                              | m3  | 14,063          | 6 500,00        | 91 409,50         | 21,0      |
| 29   | K  | PK  | 631319171   | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3  | 14,063          | 192,00          | 2 700,10          | 21,0      |
| 30   | K  | PK  | 631362021   | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                   | t   | 0,804           | 26 600,00       | 21 386,40         | 21,0      |
| 31   | K  | PK  | 632441111   | Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí                             | m2  | 200,900         | 332,00          | 66 698,80         | 21,0      |
| D    |    |     |             | Přesun hmot                                                                              |     |                 |                 | 10 037,43         |           |
| 78   | K  | PK  | 998         | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m                                                   | t   | 42,895          | 234,00          | 10 037,43         | 21,0      |
| D    |    |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                      |     |                 |                 | 20 199,26         |           |
| D    |    |     |             | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                     |     |                 |                 | -391 254,87       |           |
| 85   | K  | PK  | 7256191     | Montáž + DOD kuchyňského robotu RE 22                                                    | kus | -1,000          | 181 500,00      | -181 500,00       | 21,0      |
| 86   | K  | PK  | 725619101   | Montáž sporáku na zemní plyn                                                             | kus | -2,000          | 762,00          | -1 524,00         | 21,0      |
| 87   | M  | MAT | 54154111    | Dodávka sporáku G-C-4/900EO                                                              | kpl | -2,000          | 93 280,00       | -186 560,00       | 21,0      |
| 2    | K  | PK  | 725531-DOD  | Doplnění příslušenství ke stávajícímu robotu RE 22                                       | kpl | -1,000          | 20 812,00       | -20 812,00        | 21,0      |
| 78   | K  | PK  | 998725202   | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m                      | %   | -3 903,960      | 0,22            | -858,87           | 21,0      |
| D    |    |     |             | Podlahy lité                                                                             |     |                 |                 | 411 454,13        |           |
| 120  | K  | PK  | 777217      | Systémová lišta-úprava fabionu                                                           | m   | 341,530         | 254,00          | 86 748,62         | 21,0      |
| 121  | K  | PK  | 7775300020  | Polyuretanová struktur. stěrka tl. 9 mm                                                  | m2  | 200,900         | 1 600,00        | 321 440,00        | 21,0      |
| 122  | K  | PK  | 998777202   | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m                             | %   | 4 081,886       | 0,80            | 3 265,51          | 21,0      |
| D    |    |     |             | Vedlejší rozpočtové náklady                                                              |     |                 |                 | 4 248,63          |           |
| D    |    |     |             | Zařízení staveniště                                                                      |     |                 |                 | 4 248,63          |           |
| 138  | K  | PK  | 030001000   | Zařízení staveniště                                                                      | %   | 2 124,315       | 2,00            | 4 248,63          | 21,0      |
|      |    |     |             | <u>Celkem</u>                                                                            |     |                 |                 | <u>216 680,12</u> |           |

ROZPOČET

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ  
Objekt: Navýšení obkladů, bourání stropů "SDK", likvidace elektro, dřevěvý obklad  
Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.  
Datum: 22.7.2015

| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                                            | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost  | Hmotnost celkem | Hmotnost suť | Hmotnost celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1    |    | 2   | 3           | 4                                                                                                                | 5   | 6               | 7               | 8           | 9         |                 |              |                 | 10        |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                              |     |                 |                 |             | 62 972,37 | 0,735           |              | 18,917          |           |
|      | D  | D   | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                       |     |                 |                 | 7 760,00    | 0,735     | 0,735           |              | 0,000           |           |
| 20   | K  | PK  | 612321141   | Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                         | m2  | 40,000          | 194,00          | 7 760,00    | 0,01838   | 0,735           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                               |     |                 |                 | 26 087,22   | 0,000     | 0,000           |              | 18,917          |           |
| 52   | K  | PK  | 965042241   | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2             | m3  | 6,894           | 1 630,00        | 11 237,22   | 0,00000   | 0,000           | 2,20000      | 15,167          | 21,0      |
| 69a  | K  | PK  | 978011191   | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % - omítka na rabbitc + demontáž OK | m2  | 75,000          | 198,00          | 14 850,00   | 0,00000   | 0,000           | 0,05000      | 3,750           | 21,0      |
|      | D  |     | 997         | Přesun suť                                                                                                       |     |                 |                 | 28 953,11   | 0,000     | 0,000           |              | 0,000           |           |
| 72   | K  | PK  | 997013112   | Vnitrosaveništní coprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace                      | t   | 18,917          | 400,00          | 7 566,80    | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 73   | K  | PK  | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením                                     | t   | 18,917          | 226,00          | 4 275,24    | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 74   | K  | PK  | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                         | t   | 264,838         | 9,78            | 2 590,12    | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 77   | K  | PK  | 9970138310  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)                                           | t   | 18,917          | 350,00          | 6 620,95    | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 76   | K  | PK  | 997013814   | Likvidace zářivkových trubíc                                                                                     | kpl | 1,000           | 2 400,00        | 2 400,00    | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 77   | K  | PK  | 9970138310  | Likvidace elektromateriálu                                                                                       | kpl | 1,000           | 5 500,00        | 5 500,00    | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | 998         | Přesun hmot                                                                                                      |     |                 |                 | 172,04      | 0,000     | 0,000           |              | 0,000           |           |
| 78   | K  | PK  | 998011002   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m                                                                           | t   | 0,735           | 234,00          | 172,04      | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                              |     |                 |                 | -84 835,07  | 0,405     | -1,281          |              | -1,281          |           |
|      | D  |     | 763         | Konstrukce suché výstavby                                                                                        |     |                 |                 | -3 076,06   | 0,000     | 0,000           |              | -1,294          |           |
| 92   | K  | PK  | 763121811   | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché                             | m2  | -75,000         | 40,40           | -3 030,00   | 0,00000   | 0,000           | 0,01725      | -1,294          | 21,0      |
| 97   | K  | PK  | 998763402   | Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m                                        | %   | -30,300         | 1,52            | -46,06      | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | 766         | Konstrukce truhlářské                                                                                            |     |                 |                 | -109 850,91 | -0,242    | 0,000           |              | 0,000           |           |
| 100  | K  | PK  | 766414213   | Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2                                          | m2  | -40,000         | 182,00          | -7 280,00   | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 101  | M  | MAT | 606606213   | Panely dřevěné obkladové vč. povrchové úpravy                                                                    | m2  | -44,000         | 2 100,00        | -92 400,00  | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 102  | K  | PK  | 766417211   | Montáž obložení stěn podkladového roštu                                                                          | m   | -160,000        | 39,10           | -6 256,00   | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 103  | M  | MAT | 605141130   | řezivo jehličnaté, latě impregnované dl 2 - 3,5 m                                                                | m3  | -0,440          | 6 230,00        | -2 741,20   | 0,55000   | -0,242          | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 104  | K  | PK  | 968766202   | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m                                            | %   | -1 086,772      | 1,08            | -1 173,71   | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | 781         | Dokončovací práce - obklady                                                                                      |     |                 |                 | 24 627,90   | 0,607     | 0,000           |              | 0,000           |           |
| 123  | K  | PK  | 761474114   | Montáž obkladů vřitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem                                      | m2  | 25,000          | 293,00          | 7 325,00    | 0,00300   | 0,075           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 124  | M  | MAT | 5676102600  | obkládačky keramické -dle výběru                                                                                 | m2  | 27,500          | 364,00          | 10 010,00   | 0,01180   | 0,325           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 127  | K  | PK  | 761479194   | Příplatek k montáži obkladů vřitřních keramických hladkých za nerovný povrch                                     | m2  | 25,000          | 166,00          | 4 150,00    | 0,00800   | 0,200           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 128  | K  | PK  | 761479196   | Příplatek k montáži obkladů vřitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým                     | m2  | 25,000          | 28,30           | 707,50      | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 129  | K  | PK  | 761479197   | Příplatek k montáži obkladů vřitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým                     | m2  | 25,000          | 28,30           | 707,50      | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 130  | K  | PK  | 761495111   | Penetrace podkladu vřitřních obkladů                                                                             | m2  | 25,000          | 37,00           | 925,00      | 0,00030   | 0,008           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 131  | K  | PK  | 998781202   | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m                                                | %   | 238,250         | 3,37            | 802,90      | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | 784         | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                               |     |                 |                 | 3 464,00    | 0,040     | 0,000           |              | 0,012           |           |
| 132  | K  | PK  | 7841110010  | Malby omyvatelné, hyg. nezávadné                                                                                 | m2  | 40,000          | 55,00           | 2 200,00    | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
| 133  | K  | PK  | 784121001   | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                    | m2  | 40,000          | 21,00           | 840,00      | 0,00100   | 0,040           | 0,00031      | 0,012           | 21,0      |
| 134  | K  | PK  | 784121011   | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                              | m2  | 40,000          | 10,60           | 424,00      | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                      |     |                 |                 | -437,25     | 0,000     | 0,000           |              | 0,000           |           |
|      | D  |     | VRN3        | Zařízení staveniště                                                                                              |     |                 |                 | -437,25     | 0,000     | 0,000           |              | 0,000           |           |
| 138  | K  | PK  | 030001000   | Zařízení staveniště                                                                                              | %   | -218,627        | 2,00            | -437,25     | 0,00000   | 0,000           | 0,00000      | 0,000           | 21,0      |
|      |    |     |             | Celkem                                                                                                           |     |                 |                 | -22 299,95  |           |                 |              |                 |           |

ROZPOČET

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ  
Objekt: Odtah spalin od plynových spotřebičů  
Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.  
Datum: 28.7.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                           | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Hmotnost sušé | Hmotnost celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                               | 6   | 7               | 8               | 9                |                 |               |                 | 10        |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                             |     |                 |                 | 16 800,00        | 0,00            |               | 0,00            |           |
| 1    | D  |     |             | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                              |     |                 |                 | 16 800,00        | 0,000           |               | 0,000           |           |
| 2    | K  | PK  | R-pol.      | Demontáž a likvidace stávajících odvodů spalin                                  | kpl | 1,000           | 2 600,00        | 2 600,00         | 0,000           | 0,00000       | 0,000           | 21,0      |
| 3    | K  | PK  | R-pol.      | Bourací práce - přístup dvouplášťovou střechou pr. cca 350mm                    | ks  | 1,000           | 5 800,00        | 5 800,00         | 0,000           | 0,00000       | 0,000           | 21,0      |
| 4    | K  | PK  | R-pol.      | Zabetonování prostupů dvoupl. střechou (vč. bednění) po instalaci odvodu spalin | ks  | 2,000           | 2 300,00        | 4 600,00         | 0,000           | 0,00000       | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | PSV         | Oprava hydroizlačního souvrství střechy                                         | ks  | 2,000           | 1 900,00        | 3 800,00         | 0,000           | 0,00000       | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     |             | Práce a dodávky PSV                                                             |     |                 |                 | 58 800,00        | 0,00            |               | 0,00            |           |
| 1    | D  | PK  | R-pol.      | Odvod spalin                                                                    |     |                 |                 | 58 800,00        | 0,000           |               | 0,000           |           |
| 2    | K  | PK  | R-pol.      | Třískový komín nerez 250x310, výška 4 m                                         | ks  | 2,000           | 15 800,00       | 31 600,00        | 0,000           | 0,00000       | 0,000           | 21,0      |
| 3    | K  | PK  | R-pol.      | Kaskádový kouřovod pro 3 plynové spotřebiče Ø 250x310                           | ks  | 2,000           | 12 600,00       | 25 200,00        | 0,000           | 0,00000       | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | VRN         | Revize spalinové cesty                                                          | ks  | 2,000           | 1 000,00        | 2 000,00         | 0,000           | 0,00000       | 0,000           | 21,0      |
|      | D  |     | VRN3        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                     |     |                 |                 | 1 512,00         | 0,000           |               | 0,000           |           |
| 138  | D  |     |             | Zařízení staveniště                                                             | %   | 756,000         | 2,00            | 1 512,00         | 0,000           |               | 0,000           |           |
|      | K  | PK  | 030001000   | Zařízení staveniště                                                             |     |                 |                 | 1 512,00         | 0,000           | 0,00000       | 0,000           | 21,0      |
|      |    |     |             | <u>Celkem</u>                                                                   |     |                 |                 | <u>77 112,00</u> |                 |               |                 |           |

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ ŠTEFÁNKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ  
**Objekt:** Změny elektroinstalace vyplývající ze skutečností v rámci realizace prací  
**Objednatel:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Zhotovitel:** INGBAU CZ s.r.o.  
**Datum:** 14.8.2015

| pol.     |                                                                                                                             | m.j.   | množství | cena jedn. | cena celkem     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b><i>Napojení rozvaděče R16 - stávající rozvod veden přes real. prostory - náhr. kabeláže v sam. oddíle</i></b>            |        |          |            |                 |
| 1        | Jistič B 25A/3P                                                                                                             | kus    | 1,0      | 313,00     | 313,00          |
| 2        | Zapojení a oživení                                                                                                          | soubor | 1,0      | 2 200,00   | 2 200,00        |
|          | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                       |        |          |            | <b>2 513,00</b> |
| <b>B</b> | <b><i>Napojení výtahu - z rozvaděče R16 - stávající rozvod veden přes real. prostory - náhr. kabeláže v sam. oddíle</i></b> |        |          |            |                 |
| 1        | Lišta vkladací 40x40                                                                                                        | m      | 4,0      | 72,00      | 288,00          |
| 2        | Jistič B 25A/3P                                                                                                             | kus    | 1,0      | 312,00     | 312,00          |
| 3        | Zapojení a oživení                                                                                                          | soubor | 1,0      | 1 650,00   | 1 650,00        |
|          | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                       |        |          |            | <b>2 250,00</b> |
| <b>C</b> | <b><i>Úprava zásuvek – jídelna - stávající rozvod veden přes real. prostory - náhr. kabeláže v sam. oddíle</i></b>          |        |          |            |                 |
| 1        | Přepojování a opětovné zapojení                                                                                             | soubor | 1,0      | 1 650,00   | 1 650,00        |
|          | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                       |        |          |            | <b>1 650,00</b> |
| <b>D</b> | <b><i>Úprava kabeláže suterén - stávající rozvod veden přes realizované prostory - náhr. kabeláže v sam. oddíle</i></b>     |        |          |            |                 |
| 1        | Drobný materiál-krabice, svorky....                                                                                         | soubor | 1,0      | 550,00     | 550,00          |
| 2        | Práce-přepojování, sekání                                                                                                   | soubor | 1,0      | 2 200,00   | 2 200,00        |
|          | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                       |        |          |            | <b>2 750,00</b> |
| <b>E</b> | <b><i>Úprava slabopr. rozvodů - stávající rozvod veden přes realizované prostory - náhr. kabeláže v sam. oddíle</i></b>     |        |          |            |                 |
| 1        | Lišta vkladací 30x25                                                                                                        | m      | 12,0     | 55,00      | 660,00          |
| 2        | Trubka ohebná dle průměru kabelu                                                                                            | m      | 18,0     | 36,00      | 648,00          |
| 3        | Práce včetně sekání                                                                                                         | soubor | 1,0      | 1 650,00   | 1 650,00        |
|          | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                       |        |          |            | <b>2 958,00</b> |
| <b>F</b> | <b><i>Domácí telefon - kancelář vedoucí - stáv. rozvod veden přes realizované prostory, požad. na přemístění</i></b>        |        |          |            |                 |
| 1        | Domácí telefon 4FP 110                                                                                                      | kus    | 1,0      | 827,00     | 827,00          |
| 2        | Kabel SYKFY 5x2x0,5                                                                                                         | m      | 34,0     | 23,00      | 782,00          |
| 3        | Zasekání stávající el. instalace, montáž a                                                                                  | soubor | 1,0      | 2 200,00   | 2 200,00        |
| 4        | Zapojení a oživení nového telefonu                                                                                          | soubor | 1,0      | 1 650,00   | 1 650,00        |
|          | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                       |        |          |            | <b>5 459,00</b> |
| <b>G</b> | <b><i>Úprava hodin (centrální čas) - stávající rozvod veden přes realizované prostory - náhr. kabeláže v sam. odd.</i></b>  |        |          |            |                 |
| 1        | Práce-montáž                                                                                                                | soubor | 1,0      | 4 400,00   | 4 400,00        |
|          | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                       |        |          |            | <b>4 400,00</b> |
| <b>H</b> | <b><i>Dopojení Robotu a Díže - neřeší PD elektro</i></b>                                                                    |        |          |            |                 |
|          | <u>Robot:</u>                                                                                                               |        |          |            |                 |
| 1        | Kabel CYKY 5x2,5                                                                                                            | m      | 31,0     | 49,00      | 1 519,00        |
| 2        | Jistič B16A/3P                                                                                                              | kus    | 1,0      | 294,00     | 294,00          |
| 3        | Proudový chránič 25A/3P/003                                                                                                 | kus    | 1,0      | 1 047,00   | 1 047,00        |
| 4        | Vačkový vypínač 25A IP65                                                                                                    | kus    | 1,0      | 730,00     | 730,00          |
|          | <u>Díže:</u>                                                                                                                |        |          |            |                 |
| 1        | Kabel CYKY 5x2,5                                                                                                            | m      | 36,0     | 49,00      | 1 764,00        |
| 2        | Jistič B16A/3P                                                                                                              | kus    | 1,0      | 294,00     | 294,00          |
| 3        | Proudový chránič 25A/3P/003                                                                                                 | kus    | 1,0      | 1 047,00   | 1 047,00        |
| 4        | Vačkový vypínač 25A IP65                                                                                                    | kus    | 1,0      | 730,00     | 730,00          |
|          | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                       |        |          |            | <b>7 425,00</b> |

|           |                                                                                        |        |       |           |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------|
| <b>CH</b> | <b>Doplnění VV kabeláží - výše uvedené položky</b>                                     |        |       |           |                   |
| 1         | Kabel CYKY 5Cx2,5                                                                      | m      | 236,0 | 49,00     | 11 564,00         |
| 2         | Kabel CYKY 3Cx1,5                                                                      | m      | 150,0 | 28,00     | 4 200,00          |
| 3         | Kabel CYKY 3Cx2,5                                                                      | m      | 282,0 | 34,00     | 9 588,00          |
| 4         | Kabel CYKY 5x6                                                                         | m      | 12,0  | 95,00     | 1 140,00          |
| 5         | Kabel CYKY 4x10                                                                        | m      | 25,0  | 139,00    | 3 475,00          |
| 6         | Kabel UTP cat.5e                                                                       | m      | 42,0  | 18,00     | 756,00            |
| 7         | Kabel SYKFY 5x2x0,5                                                                    | m      | 34,0  | 23,00     | 782,00            |
| 8         | Trubka ohebná dle prům.kabelu                                                          | m      | 158,0 | 36,00     | 5 688,00          |
| 9         | Drátěný žlab 100x100                                                                   | m      | 28,0  | 173,00    | 4 844,00          |
|           | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                  |        |       |           | <b>42 037,00</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Doplnění dopojení k jednotlivým strojům - neřeší PD</b>                             |        |       |           |                   |
| 1         | Kabel CGSG 5x4                                                                         | m      | 11,0  | 71,00     | 781,00            |
| 2         | Kabel CGSG 3x2,5                                                                       | m      | 15,5  | 41,00     | 635,50            |
| 3         | Kabel CGSG 5x2,5                                                                       | m      | 29,0  | 52,00     | 1 508,00          |
| 4         | Kabel CGSG 5x6                                                                         | m      | 19,0  | 102,00    | 1 938,00          |
| 5         | Kabel CGSG 5x10                                                                        | m      | 28,0  | 167,00    | 4 676,00          |
| 6         | Práce-montáž                                                                           | soubor | 1,0   | 3 850,00  | 3 850,00          |
|           | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                  |        |       |           | <b>13 388,50</b>  |
| <b>J</b>  | <b>Jistič 200A/3P na odjištění přívodu do nového rozvaděče pro jídelnu doplnění PD</b> |        |       |           |                   |
| 1         | Jistič 200A/3P včetně připojovacích sad a montáže                                      | kus    | 1,0   | 8 483,00  | 8 483,00          |
|           | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                  |        |       |           | <b>8 483,00</b>   |
| <b>K</b>  | <b>Doplnění rozvaděče nebylo součástí PD</b>                                           |        |       |           |                   |
| 1         | Jistič 160A/3P a stykač 160A včetně připojovacích sad a montáže                        | soubor | 1,0   | 19 268,00 | 19 268,00         |
|           | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                  |        |       |           | <b>19 268,00</b>  |
| <b>L</b>  | <b>Úprava světél - suterén - kolize stávajících instalací</b>                          |        |       |           |                   |
| 1         | Drobný instal.mat. - lišta vkladací, kabel - včetně relizace včetně práce              | soubor | 1,0   | 2 750,00  | 2 750,00          |
|           | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                  |        |       |           | <b>2 750,00</b>   |
| <b>M</b>  | <b>Úprava hromosvodu - střecha - odvod spalin</b>                                      |        |       |           |                   |
| 1         | Drát AlMgSi 8                                                                          | m      | 10,0  | 18,00     | 180,00            |
| 2         | Podpěra vedení-rovná střecha                                                           | kus    | 3,0   | 28,00     | 84,00             |
| 3         | Hromosvod.svorka spojovací                                                             | kus    | 8,0   | 14,00     | 112,00            |
| 4         | Pásková objímka-včetně nerez pásku                                                     | kus    | 6,0   | 986,00    | 5 916,00          |
| 5         | Práce-montáž                                                                           | soubor | 1,0   | 1 100,00  | 1 100,00          |
|           | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                  |        |       |           | <b>7 392,00</b>   |
|           | <b>CELKEM BEZ DPH</b>                                                                  |        |       |           | <b>122 723,50</b> |

## Dopojení - ZTI, Út

Stavba : ZŠ Štefánikova Hradec Králové

Zhotovitel : INGBAU CZ s.r.o.

Datum : 14.08.2015

| Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1     | 2  | 3               | 4               | 6           |

### ÚT

|                                                                       |     |        |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|
| potrubí Cu 22                                                         | m   | 10,000 | 328,00    | 3 280,00 |
| potrubí Cu 18                                                         | m   | 2,500  | 264,00    | 660,00   |
| držák litinového tělesa                                               | kus | 16,000 | 50,00     | 800,00   |
| konzola litinového tělesa                                             | kus | 16,000 | 68,00     | 1 088,00 |
| chemická kotva                                                        | kus | 6,000  | 260,00    | 1 560,00 |
| montážní pěna velká pro vyplnění stávajících dutin v obvodovém plášti | kus | 3,000  | 152,00    | 456,00   |
| úprava přípojek ÚT                                                    | kus | 8,000  | 374,00    | 2 992,00 |
| Přesun hmot procentní pro Út v objektech v do 12 m                    | %   | 1,000  | 10 836,00 | 108,00   |

Cena bez DPH

10 944,00

**Celkem bez DPH**

**10 944,00**

DPH

%

21

**2 298,24**

**Cena celkem**

**13 242,24**