

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19014** **Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

AF-PROSTAVBY s.r.o.

IČO: **6048307**

Družstevní I/228

DIČ: **CZ06048307**

76321 Slavičín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 785 364,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			48 000,00
Ostatní náklady			41 000,00
Celkem			1 874 364,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 874 364,60 CZK
Základní DPH	21 %	393 617,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem s DPH

2 267 982,00 CZK

ve Slavičíně 2.5.2019

dne

2.5.2019

AF-PROSTAVBY, S.R.O.

DRUŽSTEVNÍ I/228

763 21 SLAVIČÍN

IČ 06048307, CZ06048307

TEL.: +420 723 636 977

Fojtík
Za zhotovitele

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Heurich
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0	89 000	18 690	107 690	5
01	VRN	0	89 000	18 690	107 690	5
SO 101	Dopravně inženýrské opatření	0	109 550	23 006	132 556	6
01	DIO	0	109 550	23 006	132 556	6
SO 106	Chodník ulice Štěpská	0	1 675 815	351 921	2 027 736	89
01	Stavební rozpočet	0	1 675 815	351 921	2 027 736	89
Celkem za stavbu		0	1 874 365	393 617	2 267 981	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Dočasné dopravní značení	HSV			109 550,00	6
1	Zemní práce	HSV			98 599,39	5
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku	HSV			121 292,77	6
11.11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem	HSV			128 175,34	7
11.111	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem lit.asfalt	HSV			27 083,28	1
27	Základy	HSV			2 635,03	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			51 120,00	3
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV			78 486,88	4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			111 716,50	6
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			146 707,00	8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			251 925,78	13
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			15 350,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			531 153,82	28
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 608,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 800,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 847,90	2
99.1	Sanace pláňe	HSV			26 312,91	1
VN	Vedlejší náklady	VN			48 000,00	3

ON	Ostatní náklady	ON			41 000,00	2
Cena celkem					1 874 364,60	100

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady	48 000,00					
1	001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obručníků vytyčení obvodu staveniště								
2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené se zřízením objektů zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště								
4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
5	005	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v								
6	006	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu								
7	007	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrc								
Díl: ON		Ostatní náklady	41 000,00					
8	008	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
9	009	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Náklady na zajištění bezpečného koridoru pro pěší						
10	010	Revize	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí						
11	011	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 3x tisk a 2x CD						
12	012	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a						
13	013	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	89 000,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 101	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 000		Dočasné dopravní značení				109 550,00		
1	001	Dopravní značky základní velikost demontáž (zakrytí stáv.dop.značení)	kus	2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
2	002	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz	kus	12,00000	300,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
3	003	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ	ks/den	1 440,00000	15,00	21 600,00	Vlastní	Indiv
		12,00*4,0*30,0 ::						
		1440 :						
		1440		1440				
4	004	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz	kus	12,00000	300,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
5	005	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz	kus	2,00000	300,00	600,00	Vlastní	Indiv
6	006	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ	ks/den	240,00000	15,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
		2*4*30,0 ::						
		240 :						
		240		240				
7	007	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz	kus	2,00000	300,00	600,00	Vlastní	Indiv
8	008	Směrovací desky Z4 jednostranné s folií tř.1 dodávka a montáž	kus	30,00000	1 500,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
9	009	Směrovací desky Z4 jednostranné s folií tř.1 pronájem	ks/den	3 600,00000	8,00	28 800,00	Vlastní	Indiv
		30,00*4,0*30,0 ::						
		3600 :						
		3600		3600				
10	010	Směrovací desky Z4 jednostranné s folií tř.1 demontáž a odvoz	kus	30,00000	15,00	450,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 101	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Celkem						109 550,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 106	Chodník ulice Štěpská
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						98 599,39		
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	49,84500	187,00	9 321,02	RTS 18/I	RTS 18/I
		připojení MK Říční :						
		10,50*0,25		2,625				
		chodník :						
		128,00*0,30		38,4				
		prostěnu L :						
		24,50*0,60*0,60		8,82				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	49,84500	156,00	7 775,82	RTS 18/I	RTS 18/I
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,93600	236,00	220,90	RTS 18/I	RTS 18/I
		pro zábradlí :						
		0,30*0,30*0,80*13		0,936				
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,93600	156,00	146,02	RTS 18/I	RTS 18/I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,78100	85,00	4 316,39	RTS 18/I	RTS 18/I
		49,845+0,936		50,781				
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	507,81000	6,00	3 046,86	RTS 18/I	RTS 18/I
		celkem 20 km :						
		50,781*10		507,81				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	50,78100	25,00	1 269,53	RTS 18/I	RTS 18/I
8	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	250,00000	28,00	7 000,00	RTS 18/I	RTS 18/I
9	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	37,00000	111,00	4 107,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		rekultivace :						
		37,00		37				
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	663,50000	15,00	9 952,50	RTS 18/I	RTS 18/I
		připojení MK Říční :						
		10,50		10,5				
		sjezdy :						

Zpracováno v

Položkový rozpočet

Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících

6 Chodník ulice Štěpská

R: 01 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		47,00		47				
		chodník :						
		606,00		606				
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	250,00000	21,40	5 350,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
12	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	750,00000	4,00	3 000,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		250,00*3		750				
13	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	750,00000	2,50	1 875,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
14	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	750,00000	2,50	1 875,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	750,00000	2,50	1 875,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,78100	350,00	17 773,35	RTS 18/ I	RTS 18/ I
17	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	7,50000	160,00	1 200,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		250,00*0,03		7,5				
18	59691019.AR	Zemina vhodná pro terénní úpravy , dovoz z 10 km	t	61,65000	300,00	18 495,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		37,00*0,25*1,80		16,65				
		250,00*0,10*1,80		45				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku				121 292,77		
19	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	348,00000	38,00	13 224,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		sjezdy :						
		12,00		12				
		chodník :						
		336,00		336				
20	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném	m2	27,00000	38,00	1 026,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		sjezdy :						
		27,00		27				
21	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,50000	38,00	399,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
22	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	8,00000	61,00	488,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 106	Chodník ulice Štěpská
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12,00 chodník : 336,00		12 336				
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	287,23200	35,00	10 053,12	RTS 18/ I	RTS 18/ I
36	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 457,40800	2,00	10 914,82	RTS 18/ I	RTS 18/ I
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	287,23200	200,00	57 446,40	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 11.111		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem lit.asfalt	27 083,28					
38	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	168,00000	105,00	17 640,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		chodník : 168,00		168				
39	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,48000	35,00	646,80	RTS 18/ I	RTS 18/ I
40	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	351,12000	4,00	1 404,48	RTS 18/ I	RTS 18/ I
41	979990121R00	Poplatek za skládku suti - litý asfalt	t	18,48000	400,00	7 392,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 27		Základy	2 635,03					
42	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,96876	2 720,00	2 635,03	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		pro zábradlí : 0,30*0,30*0,80*13*1,035		0,96876				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	51 120,00					
43	348942121R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek, použije se stávající	m	24,00000	710,00	17 040,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		vč.nové povrchové úpravy zinkování						
44	348942121T01	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek, na chemické kotvy vč.dodávka kotev, použije se stávající	m	48,00000	710,00	34 080,00	Vlastní	Indiv
		vč.nové povrchové úpravy zinkování						
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné	78 486,88					
45	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	13,50000	16,00	216,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Zprac

Položkový rozpočet

	14	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 106	Chodník ulice Štěpská
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		45,00*0,30		13,5				
46	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	1,47000	2 610,00	3 836,70	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		podkladní beton pod L :						
		24,50*0,60*0,10		1,47				
47	327131111R00	Osazení dílců opěr.zárubní z předpj. betonu do 5 t	kus	28,00000	460,00	12 880,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		osazení do lepidla						
48	327323129R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37	m3	1,35000	3 650,00	4 927,50	RTS 18/ I	Indiv
		vč.adhézního můstku						
		vč.chemických kotev DN 100 mm po 300 mm"						
		vč.vrtání						
		45,00*0,30*0,10		1,35				
49	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	9,00000	210,00	1 890,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		45,00*0,10*2		9				
50	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	9,00000	105,00	945,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
51	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,05994	32 000,00	1 918,08	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		45,00*0,30*4,44*0,001		0,05994				
52	59384000R	Betonový prefabrikát L 490 x490x550 mm	kus	48,48000	1 070,00	51 873,60	RTS 18/ I	Indiv
		48,00*1,01		48,48				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				111 716,50		
53	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1 212,00000	75,00	90 900,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		chodník :						
		606,00		606				
		606,00		606				
54	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	65,50000	115,00	7 532,50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		připojení MK Řiční :						
		10,50		10,5				

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 106	Chodník ulice Štěpská
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	8,00			8				
	sjezdy :							
	47,00			47				
55	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	8,00000	650,00	5 200,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
	připojení MK Říční :							
	8,00			8				
56	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm	m2	47,00000	172,00	8 084,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
	sjezdy :							
	47,00			47				
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				146 707,00		
57	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	8,00000	47,00	376,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
	připojení MK Říční :							
	8,00			8				
58	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	213,00000	37,00	7 881,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
	po odfrézování :							
	410,00*0,50			205				
	připojení MK Říční :							
	8,00			8				
59	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	213,00000	650,00	138 450,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
	po odfrézování :							
	410,00*0,50			205				
	připojení MK Říční :							
	8,00			8				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				251 925,78		
60	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	606,00000	200,00	121 200,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
	chodník :							

Zprac

Položkový rozpočet

14	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících	
O:	SO 106	Chodník ulice Štěpská
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		606,00		606				
61	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy :	m2	47,00000	200,00	9 400,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		47,00		47				
62	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10,00000	110,00	1 100,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
63	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	110,00	110,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
64	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	601,15200	170,00	102 195,84	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		(606,00-10,80)*1,01		601,152				
65	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	11,12400	450,00	5 005,80	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		10,80*1,03		11,124				
66	592451158R	Dlažba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	14,83200	350,00	5 191,20	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		14,40*1,03		14,832				
67	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	33,57800	230,00	7 722,94	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		(47,00-14,40)*1,03		33,578				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				15 350,00		
68	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
69	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00000	1 250,00	7 500,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
70	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
71	899103211T00	Demontáž poklopu/mříže litina+rám do 150 kg	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				531 153,82		
72	599141111R00	Vyplnění spár živčnou zálivkou	m	410,00000	56,00	22 960,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
73	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	808,00000	180,00	145 440,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		dvouřádek :						
		404,00*2		808				
74	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	666,00000	200,00	133 200,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		341,00+39,00+24,00+262,00		666				

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 106	Chodník ulice Štěpská
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	410,00000	100,00	41 000,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
76	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	820,00000	93,00	76 260,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				410,00*2	820			
77	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	kus	264,62000	150,00	39 693,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				262,00*1,01	264,62			
78	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm	kus	344,41000	172,00	59 238,52	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				341,00*1,01	344,41			
79	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	39,39000	170,00	6 696,30	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				39,00*1,01	39,39			
80	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 150/150-250/1000 mm	kus	12,12000	275,00	3 333,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				12,00*1,01	12,12			
81	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 150/150-250/1000 mm	kus	12,12000	275,00	3 333,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				12,00*1,01	12,12			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				6 608,00		
82	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	205,00000	27,00	5 535,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				po odfrézování :				
				410,00*0,50	205			
83	93001	Výškové napojení stávajících sjezdů na délku 1,0 m za chodníkem, (úpravy stávajících sjezdů)	m2	29,00000	37,00	1 073,00	Vlastní	Indiv
				29,00*1,00	29			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				46 800,00		
84	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel, zpětné použití	m	72,00000	650,00	46 800,00	RTS 18/ I	Indiv
				24,00+48,00	72			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31 847,90		
85	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	909,93998	35,00	31 847,90	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99.1		Sanace pláň				26 312,91		

Zprac

Položkový rozpočet

J14	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O: SO 106	Chodník ulice Štěpská
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 propojení s MK Říční : 10,50*0,30 sjezdy : 47,00*0,30	m3	17,25000	273,00	4 709,25	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				3,15				
				14,1				
87	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	17,25000	60,00	1 035,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
88	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,25000	45,00	776,25	RTS 18/ I	RTS 18/ I
89	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 20 km : 17,25*10,00	m3	172,50000	2,00	345,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				172,5				
90	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,25000	85,00	1 466,25	RTS 18/ I	RTS 18/ I
91	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,25000	300,00	5 175,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
92	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 10,50 47,00	m2	57,50000	17,00	977,50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				10,5				
				47				
93	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	57,50000	130,00	7 475,00	Vlastní	Indiv
94	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m 57,50*1,20	m2	69,00000	47,00	3 243,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				69				
95	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	31,73310	35,00	1 110,66	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Celkem	1 675 814,60
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 106	Chodník ulice Štěpská
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Zpre

Položkový rozpočet

S:	19014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 106	Chodník ulice Štěpská
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sjezdy :						
		8,00		8				
23	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	89,00000	61,00	5 429,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		rekultivace :						
		37,00		37				
		chodník :						
		52,00		52				
24	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 9 cm	m2	359,60000	61,00	21 935,60	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		rekultivace :						
		PMH :						
		37,00		37				
		drážka pro nový obrubník :						
		(197,00+128,00+79,00)*0,30		121,2				
		drážka pro dvouřádek :						
		(197,00+128,00+79,00)*0,35		141,4				
		sjezdy :						
		8,00		8				
		chodník :						
		PMH :						
		52,00		52				
25	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	178,50000	61,00	10 888,50	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		připojení MK Řiční :						
		10,50		10,5				
		chodník :						
		168,00		168				
26	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	307,50000	112,00	34 440,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		(202,00+128,00+80,00)*0,75		307,5				

Položkový rozpočet

	014	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
O:	SO 106	Chodník ulice Štěpská
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	401,00000	42,00	16 842,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
28	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	8,46000	356,00	3 011,76	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		24,00*0,60*0,20		2,88				
		93,00*0,30*0,20		5,58				
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	348,94630	35,00	12 213,12	RTS 18/ I	RTS 18/ I
30	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	348,94630	4,00	1 395,79	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 11.11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem				128 175,34		
31	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	76,00000	72,00	5 472,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		směs kameniva a zeminy :						
		rekultivace :						
		37,00		37				
		sjezdy :						
		12,00		12				
		27,00		27				
32	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,00000	111,00	2 997,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		směs kameniva a zeminy :						
		sjezdy :						
		27,00		27				
33	113107617R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm	m2	168,00000	125,00	21 000,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		směs kameniva a zeminy :						
		chodník :						
		168,00		168				
34	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	356,00000	57,00	20 292,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		směs kameniva a zeminy :						
		sjezdy :						
		8,00		8				