



SMLOUVA O DÍLO č. 36/12/2016/SOD

Objednatel :

Město Stochov

J. Šípka 486, 273 03 Stochov

Statutární zástupce: Mgr. Miloslava Becherová

IČ: 234 923 DIČ: CZ-00234 923

bankovní spojení: ČS, a.s. Kladno, č.ú. 0388146339/0800

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel :

ESTA spol.s r.o.

se sídlem: Lacinova 750, 272 01 Kladno 2

zastoupený: Karlem Vejvarem – ve věcech smluvních

Jiřím Polákem – ve věcech technických

IČ: 43774458 DIČ: CZ4377458

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno

č. ú.: 819849-141/0100

dále jen zhotovitel na straně druhé

II. Předmět plnění

Realizace inž. sítí včetně zemních prací a pokládky živičného povrchu v ul. U Studánky, k.ú. Stochov.
Všechny práce jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech dokladů a revizních zpráv nutných pro vydání souhlasu s užíváním stavby dle zák. 183/2006 Sb.. Součástí dodávky bude uvedení dotčených prostor do původního stavu a průběžný úklid stavby.

Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena RM usnesením č. 931/16, ze dne 4.7.2016.

Součástí díla je odvoz a ekologická likvidace odpadu vyjma stavebního materiálu, který si odebere objednatel. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky investora, poloze a charakteru staveniště. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů stavby nebo změnu stavby.

Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného zaměření ploch provedených prací a předávacího protokolu.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a podmínkách uvedených v této smlouvě o dílo.

Termín zahájení : 16.01.2017 – pokud klimatické podmínky dovolí

Termín dokončení : 28.04.2017

Počet dní realizace: 62 dní – s ohledem na klimatické podmínky

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je harmonogram prací.

Termín dokončení může být na základě vzájemné dohody upraven a to zejména při klimatických překážkách, které musí být prokazatelné.

IV. Cena díla

Smluvní cena je 1.158.156,67 Kč bez DPH viz příloha – cenová nabídka. Tato cena je cenou pevnou po celý rozsah výstavby a obsahuje všechny náklady potřebné ke zhotovení díla dle předmětu plnění této smlouvy. Ke smluvní ceně bude připočítáno DPH dle platných sazeb v době fakturace. Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného předávacího protokolu a skutečně provedených prací.

V. Platební kalendář

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, tzn.: Fakturujeme Vám za....., dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., §92e (daň odvede zákazník §29 odst. 2 písm. c), Faktura bude obsahovat kód provedených prací CZ-CPA=kód produkce (dle přílohy č. 5, zákona o DPH)

- označení a č. faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- č. účtu u peněžního ústavu
- předmět smlouvy
- fakturovanou částku (dle zápisu provedených prací – stavební deník)
- přílohu dokládající vznik práva fakturovat (rozpis fakturovaných provedených prací)
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 30 dnů

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku – 61 měsíců

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím celého díla objednatelem.

2. Případné závady uplatněné objednavatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od nahlášení reklamační závady objednatelem a to na své náklady, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Záruční doba neběží po dobu, kdy objednavatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 2.500,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 2.500,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
5. Jednorázová smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 25.000,- Kč.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel povede po dobu výstavby stavební deník nebo zápisy, ve kterých bude zaznamenávat průběh prací. Záznamy budou prováděny denně a 1x týdně potvrzovány zástupcem objednavatele.
2. Zhotovitel se zavazuje:
 - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v místě provádění díla
 - zodpovídá za bezpečnost na staveništi včetně zajištění stavby proti úrazům a nehodám třetích osob, dále zodpovídá za škody vzniklé z plnění předmětu díla v objektu objednavatele a za škody vůči třetím osobám.
 - zhotovitel umožní na své náklady vybrat jakýkoliv výrobek, který je součástí zakázky, na kterém objednatel provede kontrolu výrobku formou rozříznutí rámu z důvodu kontroly výrobku.
 - zajišťovat vlastní dozor nad bezpečností práce ve NV 591/2006 Sb. a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele dle zákoníku práce.
 - zajistit si pro realizaci díla vyjádření a vytyčení všech správců sítí, rozvodů a zařízení, kterých by se stavba dotkla.
3. Zhotovitel je si vědom, že v době od převzetí do doby předání díla odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, dále odpovídá i za škody, které mohl předvídat a zabránit jim, nebo omezit a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
4. Zhotovitel zajistí pro objednavatele provedení případných víceprací vyplývajících z postupu výstavby či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Vícepráce budou uplatněny zápisem do stavebního deníku, odsouhlaseny RM Stochov a musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen odvést dílo dle sjednaných podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat odběratele o všech překážkách, které se mohou při provádění díla vyskytnout, ať se jedná o překážky technického rázu, nebo o překážky vyplývající z občanskoprávních vztahů. Informace musí být provedena neprodleně. Zhotovitel je povinen zastavit provádění prací, pokud v jejich průběhu dojde k ohrožení zdraví, života, nebo majetku. Zastavení prací, je dodavatel povinen neprodleně ohlásit odběrateli.

IX. Závazky objednavatele

1. Protokolární předání staveniště - do 3 dnů před zahájením prací a je prosté práv třetích osob. Při předání staveniště bude sestaven harmonogram prací.
2. Objednavatel určí protokolem nebo zápisem do stavebního deníku odpovědného pracovníka oprávněného k zastupování v dílčím a konečném přejímacím řízení.
3. Objednavatel je povinen zabezpečit přístup k prováděnému předmětu smlouvy a to i ve dnech pracovního klidu, pokud o to dodavatel požádá. Při uzavření této smlouvy objednatel prohlásil, že splnil veškeré zákonné podmínky pro provádění dodávky prací a že je vlastníkem nemovitosti, na které jsou práce zajišťovány, event., že má právo práce spojené s prováděním díla zabezpečit, resp. provést.

X. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. V případě nedodržení podmínek ujednaných v této smlouvě ze strany zhotovitele, především neplnění termínu, vyhrazuje si objednavatel právo okamžitého odstoupení od smlouvy.
2. Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za případné nesplnění závazků uvedených v této smlouvě, popř. za prodlení s jejich plněním, dojde-li k tomu v důsledku vyšší moci (válečné události, živelné pohromy).
3. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce nad rámec této smlouvy a nabídky zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení budou podkladem pro dodatek ke smlouvě a následnému finančnímu vyrovnání v konečné faktuře, smluvní práce neprovedené oproti rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo a kalkulaci - nabídce zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení finančně vypořádány v konečné faktuře.
4. Vodovodní přípojka a el. přípojka, plocha pro zařízení staveniště a místnost pro sklad materiálu bude určena a uvedena do zápisu předání a převzetí stavby-pokud o toto zhotovitel písemně požádá.
5. Zjistí-li technický dozor objednavatele zásadní závady, je oprávněn okamžitě stavbu přerušit s následnou povinností okamžitého uvědomění zhotovitele a objednavatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
7. Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, platí podmínky uvedené v obchodním zákoníku.
8. Tato smlouva nabývá účinnost podpisem obou smluvních stran.
9. Objednatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky zveřejňuje uzavřené smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejnění této smlouvy vč. příloh na webových stránkách objednatele a na Portále veřejné správy <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bf74406b-7008-40ed-8b68-040e8301d156>
10. Za smluvní strany jsou až do odvolání oprávněni jednat:

za objednavatele:	ve věcech smluvních:	Mgr. Miloslava Becherová
	ve věcech technických:	Bc. Daniel Skrčený
za zhotovitele:	ve věcech smluvních:	Karel Vejvar
	ve věcech technických:	Jiří Polák

Ve Stochově dne 2.12.2016


.....
Zhotovitel
Karel Vejvar
Estia společnosti
spol. s r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ A POZEMNÍ STAVBY
Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
IČO: 43774458 DIČ: 030-43774458
Tel./fax: 312 686 009, 312 681 363 ②


.....
Objednatel
Mgr. Miloslava Becherová
starostka



Inženýrské síť U Studánky, Stochov 2017

Poznámka: Propoj na stávající plynovod po kolaudačním rozhodnutí a nabytí právní moc.

4.7.2016

Na základě vyhlášeného VŘ na akci: „Rekonstrukce školní zahrady II. MŠ Stochov, 2016“, vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení 928/16

- ✓ Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a podmínkami VŘ, odsouhlasila pořadí došlých nabídek na akci: „Rekonstrukce školní zahrady II. MŠ Stochov, 2016“, viz příloha.

přít.: 6 pro: 6

Usnesení 929/16

- ✓ Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce školní zahrady II. MŠ Stochov, 2016“, odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice, IČ: 271 95 783, za částku 4.442.130,35 Kč vč. DPH, viz příloha.

přít.: 6 pro: 6

K bodu č. 4 – Výběrové řízení „Inženýrské sítě ul. U studánky“

Na základě vyhlášeného VŘ na akci: „Inženýrské sítě, ul. U Studánky, Stochov 2016“, vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 1 a 2, viz přílohy.

Usnesení 930/16

- ✓ Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a podmínkami VŘ, odsouhlasila pořadí došlých nabídek na akci: „Inženýrské sítě, ul. U Studánky, Stochov 2016“, viz příloha.

přít.: 6 pro: 6

Usnesení 931/16

- ✓ Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Inženýrské sítě, ul. U Studánky, Stochov 2016“, odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou Esta, spol. s r.o. Kladno, IČ: 437 74 458, za částku 1.401.369,57 Kč vč. DPH, viz příloha.

přít.: 6 pro: 6

Usnesení 932/16

- ✓ Rada města po projednání odsouhlasila realizaci akce po uzavření smluv o finanční spoluúčasti mezi Městem Stochov a majiteli dotčených parcel. Realizace bude provedena po úpravě rozpočtu města Stochov, viz příloha.

přít.: 6 pro: 6

Zápis
z 40. zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla
dne 4. července 2016 v 16,30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Mgr. Miloslava Becherová

Ing. Roman Foršt

Milan Pavlík

Ing. Jindřich Sybera

Mgr. Radek Vlasák

Bohuslava Chytrá

Ing. Luboš Fleischmann

Tajemník Roman Klusák

Ověřovatel:

Milan Pavlík

Program:

1. Kontrola usnesení
2. Smlouva o věcném břemeni – rekonstrukce NN Slovanka
3. Výběrové řízení „Zahrady I. MŠ a II. MŠ“
4. Výběrové řízení „Inženýrské sítě ul. U Studánky“
5. Výběrové řízení „Parkoviště SH - blok 102“
6. Výběrové řízení „Rekonstrukce WC ZŠ“
7. Technické služby Stochov, s.r.o.
8. Víceúčelové hřiště - Skatepark
9. Nařízení Rady města - Zákaz podomního prodeje
10. Česká spořitelna, a.s.
11. Mezinárodní výměna
12. Organizační záležitosti
13. DPS – přidělení bytu
14. Bytové, nebytové
15. Různé

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Komunikace v ul. Zahradní Stochov	Objednatel:	Město Stochov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	ARIPROS s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	poz. parc. č. 62/1, kat. úz. Stochov	Zhotovitel:	ESTA spol. s r.o.	IČ/DIČ:	43774458/CZ43774458
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	173
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka - stavební rozpočty	Datum:	17.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		475 311,51	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			4 000,00
	Montáž		496 499,62	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			1 000,00
PSV	Dodávky		3 012,76	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			1 000,00
	Montáž		12 341,04					Provozní vlivy			1 000,00
"M"	Dodávky		75 579,88					Ostatní			500,00
	Montáž		47 980,50					NUS z rozpočtu			200,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			39 731,36								
ZRN celkem			1 150 456,67	DN celkem			0,00	NUS celkem			7 700,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			0,00
								ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	1 158 156,67	DPH 21%	
		0,00	Celkem bez DPH
		243 212,90	Celkem včetně DPH
			1 158 156,67
			1 401 369,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		


ESTA spol. s r.o.
 Lachovská 750, 272 01 Kladno 2
 IČO: 43774458 DIČ: 030-43774458
 Tel./fax: 312 686 009, 312 681 363

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Komunikace v ul.Zahradní Stochov		Objednatel: Město Stochov				
Druh stavby:		Projektant: ARIPOS s.r.o.				
Lokalita: poz.parc.č.62/1, kat.úz. Stochov		Zhotovitel: ESTA spol.s r.o.				
Zpracoval: Marek Plicka - stavební rozpočty		Zpracováno dne: 17.6.2016				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO-00		Přípravné a projektové práce	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
SO-00	11	Zemní práce	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
SO-01		Komunikace a zpevněné plochy	325 568,55	200 923,75	526 492,30	469,70
SO-01	12	Zemní práce	0,00	45 285,00	45 285,00	0,00
SO-01	18	Povrchové úpravy terénu	228,63	21 058,37	21 287,00	0,00
SO-01	56	Vozovka	250 508,83	95 829,17	346 338,00	388,90
SO-01	57	Vjezdy	23 447,14	8 913,86	32 361,00	36,70
SO-01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	51 383,95	15 746,35	67 130,30	44,09
SO-01	H22	Staveništní přesun hmot	0,00	14 091,00	14 091,00	0,00
SO-02		Vodovod	51 430,77	105 803,22	157 233,99	128,08
SO-02	11	Zemní práce	7 438,00	53 326,31	60 764,31	52,42
SO-02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	11 362,75	6 425,85	17 788,60	57,99
SO-02	56	Vozovka	3 613,42	14 095,48	17 708,90	17,37
SO-02	85	Trubní vedení	19 560,48	8 313,52	27 874,00	0,22
SO-02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	9 456,13	15 767,47	25 223,60	0,08
SO-02	H27	Staveništní přesun hmot	0,00	7 874,58	7 874,58	0,00
SO-03		Kanalizace dešťová	54 950,85	110 333,73	165 284,58	147,79
SO-03	11	Zemní práce	19 546,02	91 512,20	111 058,22	136,07
SO-03	21	Úprava podloží a základové spáry	386,67	57,33	444,00	0,01
SO-03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 782,03	1 007,77	2 789,80	9,09
SO-03	87	Potrubi z trub	11 244,69	1 311,31	12 556,00	0,15
SO-03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	21 991,44	8 869,76	30 861,20	2,48
SO-03	H27	Staveništní přesun hmot	0,00	7 575,36	7 575,36	0,00
SO-04		Kanalizace splašková	26 936,71	43 401,34	70 338,05	29,30
SO-04	11	Zemní práce	478,93	27 827,23	28 306,17	0,19
SO-04	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	5 105,27	2 887,13	7 992,40	26,05
SO-04	85	Trubní vedení	4 979,90	3 443,10	8 423,00	0,05
SO-04	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	16 372,61	7 497,39	23 870,00	3,00
SO-04	H27	Staveništní přesun hmot	0,00	1 746,48	1 746,48	0,00
SO-05		Plynovod	56 219,00	77 108,37	133 327,38	42,11
SO-05	11	Zemní práce	2 776,43	20 087,95	22 864,38	20,68
SO-05	18	Povrchové úpravy terénu	103,39	2 696,61	2 800,00	0,00
SO-05	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 117,71	1 231,29	2 349,00	4,59
SO-05	56	Vozovka	1 334,60	6 222,40	7 557,00	7,44

SO-05	723	Vnitřní plynovod	3 012,76	12 341,04	15 353,80	0,02
SO-05	87	Potrubi z trub	9 715,92	4 362,88	14 078,80	2,89
SO-05	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 376,58	1 335,42	2 712,00	0,00
SO-05	H27	Staveništní přesun hmot	0,00	812,40	812,40	0,00
SO-05	M46	Zemní práce při montážích	36 781,62	28 018,38	64 800,00	6,48
SO-06		Veřejné osvětlení	38 798,26	32 082,12	70 880,38	20,34
SO-06	90	Ostatní práce	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00
SO-06	M21	Elektromontáže - kabely, vodiče	6 125,47	2 412,53	8 538,00	0,07
SO-06	M23	Montáže potrubí	4 631,19	901,81	5 533,00	5,07
SO-06	M46	Zemní práce při montážích	11 524,45	14 048,93	25 573,38	14,50
SO-06	M74	Svítidla, stožáry	16 517,14	2 598,86	19 116,00	0,70
		Celkem:			1 150 456,67	

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet													
Název stavby:			Komunikace v ul. Zahradní Stochov			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Stochov			
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:		ARIPROS s.r.o.			
Lokalita:			poz. parc. č. 62/1, kat. úz. Stochov			Konec výstavby:		Zhotovitel:		Dle výběrového řízení			
JKSO:						Zpracováno dne:		8.6.2016		Zpracoval:		Marek Plicka - stavební rozpočty	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Cenová soustava
Rozměry													
Přípravné a projektové práce													
Zemní práce													
1	SO-00	11	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a vytýčení stavby zahrnuje práce a činnost pro všechny stav. objekty, tj. SO-01 až SO-06	kpl	1,00	1 600,00	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
2	SO-00	1111199VD	Geodetické zaměření provedené stavby a IS vč. propoj. na stav. řády zahrnuje práce a činnost pro všechny stav. objekty, tj. SO-01 až SO-06	kpl	1,00	12 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
3	SO-00	1111199VD	PD skutečného provedení stavby - 5 paré zahrnuje práce a činnost pro všechny stav. objekty, tj. SO-01 až SO-06	kpl	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4	SO-00	1111199VD	DIO v průběhu stavby vč. inž. činnosti + osazení 2 ks SDZ zahrnuje práce a činnost pro všechny stav. objekty, tj. SO-01 až SO-06 spec. SDZ - značka P4 a IP 10a, dodávka vč. sloupku, betonáže a ost.	kpl	1,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace a zpevněné plochy													
5	SO-01	12	Zemní práce	m2	603,80	75,00	0,00	45 285,00	45 285,00	45 285,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
6	SO-01	181101101R00	Odkopávky tl. 420 mm pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4 úprava pláně, odvoz 5 km, uložení do náspyvu	m2	603,80	25,00	0,00	15 095,00	15 095,00	15 095,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
7	SO-01	181300012RAD	Povrchové úpravy terénu	m2	137,60	45,00	228,63	5 963,37	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
8	SO-01	56	Vozovka	m2	426,00	180,00	228,63	21 088,37	21 287,00	21 287,00	0,00	0,00	0,00
9	SO-01	564861111R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuštění Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	426,00	175,00	228,63	15 095,00	15 095,00	15 095,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
10	SO-01	567122111R00	dovoz ornice a dodávky ze vzdálenosti 10 km, osetí travou	m2	426,00	203,00	228,63	5 963,37	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11	SO-01	565131211RT2	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	426,00	180,00	250 608,83	95 829,17	346 338,00	346 338,00	0,37	388,90	RTS I / 2016
12	SO-01	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 12 cm	m2	426,00	175,00	67 009,08	9 670,92	76 680,00	76 680,00	0,37	157,96	RTS I / 2016
13	SO-01	565131211RT2	Podklad z obal. kamen. ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	426,00	255,00	63 649,10	10 900,90	74 550,00	74 550,00	0,31	130,57	RTS I / 2016
14	SO-01	577112123RT2	plochy 201-1000 m2-vozovka	m2	426,00	203,00	64 348,65	44 281,35	108 630,00	108 630,00	0,13	56,18	RTS I / 2016
15	SO-01	577112123RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	426,00	203,00	55 502,00	30 976,00	86 478,00	86 478,00	0,10	44,19	RTS I / 2016
16	SO-01	57	Vjezdy	m2	40,20	185,00	23 447,14	8 913,86	32 361,00	32 361,00	0,37	36,70	RTS I / 2016
17	SO-01	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	40,20	170,00	6 499,04	937,96	7 437,00	7 437,00	0,37	14,91	RTS I / 2016
18	SO-01	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 12 cm	m2	40,20	250,00	5 834,71	999,29	6 834,00	6 834,00	0,31	12,32	RTS I / 2016
19	SO-01	565131211RT2	Podklad z obal. kamen. ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	40,20	200,00	5 953,27	4 096,73	10 050,00	10 050,00	0,13	5,30	RTS I / 2016
20	SO-01	577112123RT2	plochy 201-1000 m2-vozovka	m2	40,20	200,00	5 160,11	2 879,89	8 040,00	8 040,00	0,10	4,17	RTS I / 2016
21	SO-01	91	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	40,20	200,00	5 160,11	2 879,89	8 040,00	8 040,00	0,10	4,17	RTS I / 2016
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							51 383,95	15 746,35	67 130,30	67 130,30		44,09	

16	SO-01	916561111RT4	Osazení záhon, obrubníků do lože z C 12/15 s operou-vjezdy včetně obrubniku ABO 4 - 5 50/5/25-vjezdy	m	30,10	175,00	4 182,27	1 085,23	5 267,50	0,13	3,76	RTS I / 2016
17	SO-01	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s operou, lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25	m	139,70	320,00	34 117,50	10 586,50	44 704,00	0,23	32,04	RTS I / 2016
18	SO-01	917862111RU2	Osazení stojat. obrub. bet. s operou, lože z C 12/15-vjezdy včetně obrubniku CSB H 25 1000/150/250	m	36,20	474,00	13 084,18	4 074,62	17 158,80	0,23	8,29	RTS I / 2016
19	SO-01	H22	Staveništní přesun hmot									
19	SO-01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	489,70	30,00	0,00	14 091,00	14 091,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
20	SO-02	11	Vodovod									
20	SO-02	115101201R00	Zemní práce									
21	SO-02	132201111R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	20,00	36,00	0,00	720,00	720,00	0,00	128,08	RTS I / 2016
22	SO-02	132201119R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	104,06	170,00	0,00	17 690,20	17 690,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
23	SO-02	132201110R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	104,06	21,00	0,00	2 185,26	2 185,26	0,00	0,00	RTS I / 2016
24	SO-02	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	280,71	22,00	692,32	5 483,30	6 175,62	0,00	0,28	RTS I / 2016
25	SO-02	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	280,71	12,00	0,00	3 368,52	3 368,52	0,00	0,00	RTS I / 2016
26	SO-02	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	104,06	24,00	0,00	2 497,44	2 497,44	0,00	0,00	RTS I / 2016
27	SO-02	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	31,18	144,90	0,00	4 517,98	4 517,98	0,00	0,00	RTS I / 2016
28	SO-02	162702199R00	Uložení sypání na skládku	m3	31,18	15,60	0,00	486,41	486,41	0,00	0,00	RTS I / 2016
29	SO-02	174101101R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	31,18	146,00	0,00	4 552,28	4 552,28	0,00	0,00	RTS I / 2016
30	SO-02	175101101RT2	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	72,80	95,00	0,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
31	SO-02	45	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	30,67	380,00	6 745,68	4 908,92	11 654,60	1,70	52,14	RTS I / 2016
32	SO-02	451573111R00	s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm									
32	SO-02	56	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									
32	SO-02	979083116R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	30,67	580,00	11 382,75	6 425,85	17 788,60	1,89	57,99	RTS I / 2016
33	SO-02	97990113R00	Vozovka	t	7,10	339,00	3 613,42	14 095,48	17 708,90	0,00	17,37	RTS I / 2016
34	SO-02	599000010RAA	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	7,10	420,00	0,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
35	SO-02	85	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	m2	14,00	880,00	3 589,27	8 730,73	12 320,00	1,24	17,37	RTS I / 2016
36	SO-02	857242121R00	Rozěbrání a oprava asfaltové komunikace									
37	SO-02	5525852703	řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet. 7 cm									
38	SO-02	55259939	Trubní vedení									
39	SO-02	55259730	Montáž tvarovek litin. jednoos. přif. výkop DN 80	kus	5,00	285,00	19 560,48	8 313,62	27 874,00	0,22	0,00	RTS I / 2016
40	SO-02	871241121R00	Tvarovka přif. litin. s hlad. koncem F DN80m	kus	4,00	928,00	3 712,00	1 045,52	1 425,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
41	SO-02	286136702	Tvarovka přif. s přif. odb. T DN80/80mm	kus	1,00	1 560,00	1 560,00	0,00	3 712,00	0,01	0,03	RTS I / 2016
42	SO-02	891241111R00	Tvar. přif. s hrdlem DN 80 Lu130mm EWS	kus	1,00	953,00	953,00	0,00	1 560,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
43	SO-02	422736054	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	79,00	92,00	0,00	7 268,00	7 268,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
44	SO-02	892241111R00	vč. osazení a dodávky výstrž. folie, vodiče a kompl. prvků									
45	SO-02	899102111R00	Trubka PE voda SDR11 90x8,2mm L=100m	m	79,00	164,00	12 956,00	0,00	12 956,00	0,00	0,17	RTS I / 2016
46	SO-02	899102111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
47	SO-02	42291020	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 + dodávka	kus	2,00	5 450,00	9 466,13	16 767,47	25 223,60	0,08	0,00	RTS I / 2016
48	SO-02	891241111R00	Suprava zemní teleskopická 9500 DN 50-65	kus	2,00	620,00	1 527,18	9 372,82	10 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
49	SO-02	422736054	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	320,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
50	SO-02	892241111R00	Hydrant podz. typ 01 krycí hl. 1,5 m	kus	1,00	6 322,00	43,48	276,52	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
51	SO-02	899102111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	79,00	26,00	67,49	1 986,51	6 322,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
52	SO-02	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	3,00	620,00	27,53	1 832,47	2 054,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
53	SO-02	892273111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,00	121,00	157,03	205,97	1 860,00	0,01	0,02	RTS I / 2016
54	SO-02	H27	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	79,00	27,40	71,42	2 093,18	363,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
55	SO-02	998276101R00	Staveništní přesun hmot									
56	SO-02	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	131,24	60,00	0,00	7 874,58	7 874,58	0,00	0,00	RTS I / 2016
57	SO-03		Kanalizace dešťová									
58	SO-03											
59	SO-03											
60	SO-03											
61	SO-03											
62	SO-03											
63	SO-03											
64	SO-03											
65	SO-03											
66	SO-03											
67	SO-03											
68	SO-03											
69	SO-03											
70	SO-03											
71	SO-03											
72	SO-03											
73	SO-03											
74	SO-03											
75	SO-03											
76	SO-03											
77	SO-03											
78	SO-03											
79	SO-03											
80	SO-03											
81	SO-03											
82	SO-03											
83	SO-03											
84	SO-03											
85	SO-03											
86	SO-03											
87	SO-03											
88	SO-03											
89	SO-03											
90	SO-03											
91	SO-03											
92	SO-03											
93	SO-03											
94	SO-03											
95	SO-03											
96	SO-03											
97	SO-03											
98	SO-03											
99	SO-03											
100	SO-03											

SO-03	11	Zemní práce	h	19 646,02	91 612,20	111 058,22	136,07
50	SO-03	115101201R00	h	30,00	1 080,00	1 080,00	0,00
51	SO-03	130001101R00	m3	14,40	4 896,00	4 896,00	0,00
52	SO-03	132301210R00	m3	50,48	8 834,00	8 834,00	0,00
53	SO-03	132301219R00	m3	50,48	1 211,52	1 211,52	0,00
54	SO-03	151101101R00	m2	82,90	1 619,34	1 619,34	0,00
55	SO-03	151101111R00	m2	82,90	1 619,34	1 619,34	0,00
56	SO-03	161101101R00	m2	82,90	1 619,34	1 619,34	0,00
57	SO-03	174101101R00	m3	50,48	1 211,52	1 211,52	0,00
58	SO-03	167101101R00	m3	16,84	1 599,80	1 599,80	0,00
59	SO-03	162601102R00	m3	33,64	1 614,72	1 614,72	0,00
60	SO-03	171201201R00	m3	33,64	4 874,44	4 874,44	0,00
61	SO-03	162702199R00	m3	33,64	524,78	524,78	0,00
62	SO-03	175100020RAC	m3	105,64	15 423,44	15 423,44	0,00
63	SO-03	131100110RAC	m3	12,82	2 805,14	2 805,14	0,00
64	SO-03	174100050RAC	m3	72,00	24 337,12	24 337,12	0,00
65	SO-03	631571001R00	m3	46,80	8 902,54	8 902,54	0,00
66	SO-03	181300012RAD	m2	19,80	3 327,41	3 327,41	0,00
67	SO-03	212755118RX1	m	50,00	8 089,84	8 089,84	0,00
68	SO-03	451573111R00	m3	4,81	1 007,77	1 007,77	0,00
69	SO-03	871353121RT2	m	35,60	1 195,89	1 195,89	0,00
70	SO-03	877373121RT3	kus	2,00	115,42	115,42	0,00
71	SO-03	894411020RBF	kus	3,00	8 869,76	8 869,76	0,00
72	SO-03	892571111R00	m	35,60	1 551,12	1 551,12	0,00
73	SO-03	892573111R00	úsek	3,00	3 078,29	3 078,29	0,00
74	SO-03	899721112R00	m	40,00	135,53	135,53	0,00
75	SO-03	998276101R00	t	126,26	7 575,36	7 575,36	0,00
76	SO-04	115101201R00	h	30,00	1 080,00	1 080,00	0,00
77	SO-04	132301210R00	m3	58,26	10 195,50	10 195,50	0,00
78	SO-04	132301219R00	m3	58,26	1 398,24	1 398,24	0,00
79	SO-04	151101101R00	m2	194,19	3 793,25	3 793,25	0,00
80	SO-04	151101111R00	m2	194,19	2 718,66	2 718,66	0,00
81	SO-04	161101101R00	m3	58,26	1 398,24	1 398,24	0,00
82	SO-04	162601102R00	m3	13,93	2 018,46	2 018,46	0,00
83	SO-04	167101101R00	m3	13,93	668,64	668,64	0,00

84	SO-04	171201201R00	Uložení sypání na skládku	m3	13,93	15,60	0,00	217,31	217,31	0,00	0,00	RTS I / 2016
85	SO-04	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	13,93	146,00	0,00	2 033,78	2 033,78	0,00	0,00	RTS I / 2016
86	SO-04	174201103R00	Zásyp zářezu se šikmými stěnami bez zhuštění	m3	44,33	52,00	0,00	2 305,16	2 305,16	0,00	0,00	RTS I / 2016
87	SO-04	451573111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									
			Lože a obrys pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	13,78	580,00	5 105,27	2 887,13	7 992,40	1,89	26,05	RTS I / 2016
88	SO-04	857242121R00	Trubní vedení									
			Montáž tvarovek litin, jednoos. přř. výkop DN 80	kus	1,00	285,00	4 978,90	3 443,10	8 423,00	0,00	0,05	RTS I / 2016
89	SO-04	286569061	Koleno tlakové Wavin K-press 90° D=63 mm	kus	1,00	396,00	75,90	209,10	285,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
90	SO-04	871231121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm	m	49,00	66,00	0,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
			vč. osazení a dodávky výstřž. folie, vodíče a kompl. prvků									
91	SO-04	28613434	Trubka tlaková PipeLife PE100 63 x 5,8 mm PN16 náv	m	49,00	92,00	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	0,05	RTS I / 2016
92	SO-04	891211111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
			Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00	380,00	16 372,61	7 497,39	23 870,00	0,00	3,00	RTS I / 2016
93	SO-04	42228350	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 50/63 hrdla-voda	kus	1,00	3 820,00	48,81	331,19	380,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
94	SO-04	891217111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 50	kus	1,00	213,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
95	SO-04	42273600	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1000	kus	1,00	5 620,00	27,96	185,04	213,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
96	SO-04	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	49,00	13,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,03	0,03	RTS I / 2016
97	SO-04	894410010RA0	Šachta z betonových dílců pro DN 200	kus	1,00	13 200,00	20,93	616,07	637,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
98	SO-04	998276101R00	Staveništní přesun hmot	t	29,11	60,00	6 834,92	1 746,48	1 746,48	2,96	2,96	RTS I / 2016
			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevl. výkop				0,00	1 746,48	1 746,48	0,00	0,00	RTS I / 2016
99	SO-05	11	Zemní práce									
			Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	3,00	360,00	56 219,00	77 108,37	133 327,38	0,00	42,11	RTS I / 2016
100	SO-05	132201110R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	46,58	170,00	104,11	975,89	1 080,00	0,01	0,03	RTS I / 2016
101	SO-05	132201119R00	Příplatek za teplost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	46,58	21,00	0,00	7 917,75	7 917,75	0,00	0,00	RTS I / 2016
102	SO-05	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	18,20	144,90	0,00	978,08	978,08	0,00	0,00	RTS I / 2016
103	SO-05	171201201R00	Uložení sypání na skládku	m3	18,20	15,60	0,00	2 637,18	2 637,18	0,00	0,00	RTS I / 2016
104	SO-05	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	18,20	146,00	0,00	283,92	283,92	0,00	0,00	RTS I / 2016
105	SO-05	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	28,35	95,00	0,00	2 657,20	2 657,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
106	SO-05	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	12,15	380,00	2 672,32	2 693,25	2 693,25	0,00	0,00	RTS I / 2016
			s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm					1 944,68	4 617,00	1,70	20,66	RTS I / 2016

118	SO-05	286136355	Trubka PE 100 SDR11 63x5,8 mm L 6 m plyn	m	70,00	122,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,10	RTS I / 2016
119	SO-05	841220010RAA	Plynovodní přípojka z trub PE D 32 mm, dl. 5 m-pro parc.62/22 napojení na řád D 63 mm-kompletní provedení vč.zemních prací	kus	0,55	620,00	148,48	192,52	341,00	1,27	0,70	RTS I / 2016
120	SO-05	841220010RAA	Plynovodní přípojka z trub PE D 32 mm, dl. 5 m-pro parc.62/21 napojení na řád D 63 mm-kompletní provedení vč.zemních prací	kus	0,55	620,00	148,48	192,52	341,00	1,27	0,70	RTS I / 2016
121	SO-05	841220010RAA	Plynovodní přípojka z trub PE D 32 mm, dl. 5 m-pro parc.62/20 napojení na řád D 63 mm-kompletní provedení vč.zemních prací	kus	0,55	620,00	148,48	192,52	341,00	1,27	0,70	RTS I / 2016
122	SO-05	841220010RAA	Plynovodní přípojka z trub PE D 32 mm, dl. 5 m-pro parc.62/4 napojení na řád D 63 mm-kompletní provedení vč.zemních prací	kus	0,55	620,00	148,48	192,52	341,00	1,27	0,70	RTS I / 2016
123	SO-05	877182121R00	Montáž elektrotvarovky d 50 mm	kus	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
124	SO-05	877212121R00	T-kus TA (Kid) D 50 -plyn	kus	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
125	SO-05	31945366	Elektrotvarovka ukončení plyn MV-D 63	kus	1,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
126	SO-05	31945367	Ostatní konstrukce a práce na trubičném vedení	kus	1,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
127	SO-05	899721112R00	Folie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	70,00	5,60	1 376,58	1 336,42	2 712,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
128	SO-05	891249111R00	Montáž navrtávacích T-kusů-přípojky	kus	4,00	270,00	136,58	255,42	392,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
129	SO-05	28613062.M	T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100 ELGEF	kus	4,00	310,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
130	SO-05	998276101R00	Staveništní přesun hmot	t	13,54	60,00	0,00	812,40	812,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
131	SO-05	460270025R00	Přesun hmot, trubič vedení plastová, otevř. výkop	kus	4,00	16 200,00	36 781,62	28 018,38	64 800,00	1,62	6,48	RTS I / 2016
132	SO-06	900 R01	Zemní práce při montážích	kus	4,00	16 200,00	36 781,62	28 018,38	64 800,00	1,62	6,48	RTS I / 2016
133	SO-06	900 R01	Pilzr zděný pro HUP - samostatný	kus	4,00	16 200,00	36 781,62	28 018,38	64 800,00	1,62	6,48	RTS I / 2016
134	SO-06	900 R01	vč. veškerých stavebních kčl. zemních prací, komplet. kčl	kus	4,00	16 200,00	36 781,62	28 018,38	64 800,00	1,62	6,48	RTS I / 2016
135	SO-06	9531199VD	Veřejné osvětlení	kus	4,00	16 200,00	36 781,62	28 018,38	64 800,00	1,62	6,48	RTS I / 2016
136	SO-06	9531199VD	Ostatní práce	kus	4,00	16 200,00	36 781,62	28 018,38	64 800,00	1,62	6,48	RTS I / 2016
137	SO-06	9531199VD	HZS - práce vysokozdvizné plošiny	h	4,00	445,00	0,00	32 082,12	70 880,38	20,34	0,00	RTS I / 2016
138	SO-06	210800133RT1	HZS - práce jeřábu do 3,5 t	h	4,00	460,00	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
139	SO-06	210810005RT1	HZS - nespecifikované práce	h	4,00	460,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
140	SO-06	210100501R00	Revize VO	h	20,00	45,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
141	SO-06	210999VD	Kontrolní měření osvětlení	kpl	1,00	3 100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
142	SO-06	230191018R00	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00	2 520,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
143	SO-06	3457114720	Elektromontáže - kabely, vodiče	kpl	1,00	1 980,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
144	SO-06	3457114701	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2	m	110,00	68,00	6 125,47	2 412,53	8 538,00	0,07	0,07	RTS I / 2016
145	SO-06	3457114701	včetně dodávky kabelu	m	14,00	11,00	5 629,97	1 850,03	7 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
146	SO-06	871313121RT1	Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	6,00	64,00	62,17	91,83	154,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
147	SO-06	899623151R00	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	kus	6,00	64,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
148	SO-06	460200304RT2	Drobný montážní materiál	kpl	1,00	520,00	433,34	86,66	520,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
149	SO-06	460200134RT2	Dodávka+montáž	m3	2,00	1 920,00	3 353,33	486,67	3 840,00	2,53	5,05	RTS I / 2016
150	SO-06	460200134RT2	Montáže potrubí	m	8,00	62,00	11 524,45	14 048,93	25 573,38	14,50	0,00	RTS I / 2016
151	SO-06	460200134RT2	Uložení chráničky ve výkopu PE 50 mm	m	7,00	8,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
152	SO-06	460200134RT2	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09050	m	7,00	23,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
153	SO-06	460200134RT2	Uložení chráničky ve výkopu PE 50 mm	m	33,00	8,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
154	SO-06	460200134RT2	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	33,00	24,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
155	SO-06	460200134RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 63	m	7,00	60,00	324,86	95,14	420,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
156	SO-06	460200134RT2	včetně dodávky trub PVC hrdlových	m3	2,00	1 920,00	3 353,33	486,67	3 840,00	2,53	5,05	RTS I / 2016
157	SO-06	460200134RT2	Obetonování ochranného potrubí betonem C16/20	m	8,00	62,00	11 524,45	14 048,93	25 573,38	14,50	0,00	RTS I / 2016
158	SO-06	460200134RT2	Zemní práce při montážích	m	72,00	35,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
159	SO-06	460200134RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	72,00	35,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
160	SO-06	460200134RT2	ruční výkop rýhy	m	72,00	35,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
161	SO-06	460200134RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4	m	72,00	35,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2016

150	SO-06	460560304RT1	ruční výkop rýhy	m	8,00	15,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
151	SO-06	460560134RT1	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4	m	72,00	12,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
152	SO-06	460420021R00	ruční zához rýhy	m	8,00	11,00	47,45	40,55	88,00	0,07	0,53	RTS I / 2016
153	SO-06	460420021R00	Zřízení kab.lože v rýze š.50 cm z pisku 5 cm	m	33,00	11,00	195,73	167,27	363,00	0,07	2,19	RTS I / 2016
154	SO-06	460420386RT1	Zřízení kab.lože v rýze š.35 cm z pisku 5 cm	m	39,00	254,00	8 364,46	1 541,54	9 906,00	0,20	7,88	RTS I / 2016
155	SO-06	131301201R00	Zakrytí kabelu betonovou deskou 29/15/4, napřítč	m3	6,50	254,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
156	SO-06	174101101R00	zřízení pisk.lože, dodávka a osaz.desek	m3	6,50	105,00	0,00	682,50	682,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
157	SO-06	141700104R00	Hloubení startovacích jam v hor.4 do 100 m3	m	7,00	770,00	499,90	4 890,10	5 390,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
158	SO-06	460300006RT1	Protlak neřízený z trub PVC D do 75 mm v hor.1 - 4	m3	12,00	44,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
159	SO-06	460050404RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	kus	3,00	86,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
160	SO-06	273313611R00	hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	1,30	1 780,00	2 118,38	188,50	2 306,88	2,53	3,27	RTS I / 2016
161	SO-06	460700011RT1	Jáma stožáru s patkou EZP, v rovině, hor.4	kus	1,00	400,00	298,54	101,46	400,00	0,58	0,58	RTS I / 2016
162	SO-06	210202010R00	ruční výkop jámy	kus	3,00	110,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
163	SO-06	34760413	Beťon základových desek prostý C 16/20	kus	3,00	136,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
164	SO-06	34834210	stožár	kus	3,00	2 300,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,01	0,04	RTS I / 2016
165	SO-06	220010117R00	Drobný montážní materiál vč.montáže	kus	3,00	2 840,00	7 454,14	1 065,86	8 520,00	0,22	0,96	RTS I / 2016
166	SO-06	220300945R00	Svítidla, stožáry	kus	4,00	42,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
167	SO-06	31678615.A	Svítidlo výbojkové - montáž	kus	1,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
168	SO-06	31678615.A	Výbojka 50W-SON-T Pia Plus	kus	3,00	358,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
169	SO-06	210120301R00	Svítidlo ATOS/50W/KP-B2/SON-T Plus	kus	3,00	5,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
170	SO-06	742999VD	Stožár K4 133/89/60 žz	soubor	3,00	69,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
171	SO-06	742999VD	Svorkovnice SV-A9.16.4	soubor	3,00	138,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
172	SO-06	900 R03	Svorkovnice SV-A6.16.4	h	3,00	106,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
173	SO-06	742999VD	Pojistková vložka PV14 6A pG	soubor	1,00	380,00	304,00	76,00	380,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
			Recyklace za svítidla									
			Recyklace za svítidla									
			HZS - Úprava připojení stáv.svítidla									
			Drobný montážní materiál									
			Dodávka+montáž									
										Celkem:		
										1 150 456,67		

Poznámka: