

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 7091

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Strachotice

Strachotice 79, 671 29 Strachotice

zastoupený:

zmocněnec k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:



starostou obce

IČO: 00293521

DIČ: CZ00293521

Telefon: 515 235 532

e-mail: obec.strachotice@quick.cz

1.2. Zhotovitel: VHS plus, spol. s r.o.

Dobšická 17, 670 21 Znojmo

registrován u Obchodního rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8545

zastoupený: jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:



IČO: 46 99 21 38

DIČ: CZ46 99 21 38

Telefon: 515 282 851

Fax: 515 282 882

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.



v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) se smluvní strany dohodly na uzavření :

DODATEK č.1 Smlouvy o dílo č. 7091

Smluvní strany se na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.

Původní cena stavby

1. Etapa bez DPH:	534.396,06 Kč
2. Etapa bez DPH:	722.199,72 Kč
3. Etapa bez DPH:	386.956,31 Kč
4. Etapa bez DPH:	701.673,26 Kč
Cena bez DPH:	2.345.225,35 Kč
DPH (sazba 21%):	492.497,32 Kč
Cena vč. DPH:	2.837.722,67 Kč

Nová cena stavby

1. Etapa (Severní stěna) bez DPH:	487.078,95 Kč
2. Etapa (Východní stěna) bez DPH:	658.033,07 Kč
3. Etapa (Jižní stěna) bez DPH:	390.531,76 Kč
4. Etapa (Západní stěna) bez DPH:	691.036,41 Kč
Cena bez DPH:	2.226.680,19 Kč
DPH (sazba 21%):	467.602,84 Kč
Cena vč. DPH:	2.694.283,03 Kč

10.

Závěrečné ustanovení

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Přílohy: položkový rozpočet

Ve Strachotících, dne 30. 11. 2020


Za Objednatele:



starosta obce

Ve Znojmo, dne 30. 11. 2020

Za Zhotovitele:



jednatel společnosti

Příloha k Dodatku č. 1 SoD - rozpočet skutečnost

Název projektu:	Obnova hřbitovní zdi Strachotice
-----------------	----------------------------------

Stavba

Číslo stavby

Název stavby

Celková cena bez
DPH [Kč]

001 Severní stěna s hlavním vstupem

487 078,95

002 | Východní stěna

658 033,07

00.3 Jižní stěna

390 531,76

004 Západní stěna

691 036,41

Celkem

2 226 680,19

Zhotovitel

Objednatel

Datum:

Iméno:

Podpis:

Razitko:



Skutečně PROVEDENÉ PRÁCE

Název projektu: **Obnova hřbitovní zdi Strachotice**
 Název podprojektu: **001 Severní stěna s hlavním vstupem**

Fakturované objekty						
P.č.	Číslo položky	Název objektu Názvy subobjektu	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
	1	Zemní práce				
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	20,460	85,00	1 739,10
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,710	980,00	18 335,80
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	18,710	87,00	1 627,77
4	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	37,420	79,30	2 967,41
5	162701103	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m3	18,710	225,00	4 209,75
6	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	86,000	11,00	946,00
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	18,710	300,00	5 613,00
		Zemní práce celkem :				35 438,83
	2	Základy a zvláštní zakládání				
8	271571112	Polštář základu ze šetrkopisku netříděného	m3	1,690	1 130,00	1 909,70
9	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	15,592	2 860,00	44 593,12
10	274361821	Výzruž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,288	31 500,00	9 072,00
11	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	8,676	1 530,00	13 274,28
		Základy a zvláštní zakládání celkem :				68 849,10
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
12	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	46,704	1 550,00	72 391,20
12 Z1	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	-46,704	1 550,00	-72 391,20
12 Z1	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	38,250	1 550,00	59 287,50
13	311361821	Výzruž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,441	31 500,00	13 891,50
14	339361200	Ochrana dilatačních trnů	kus	77,000	15,00	1 155,00
15	339361212	Provázání plotového zdíva tl. 20 cm se sloupkem	kus	90,000	45,00	4 050,00
16	339921221	Sloup plot 400x400 mm z hladkých tvárnice ŽB (tvárnice 40x20x20)	m	12,600	1 229,00	15 485,40
17	339921221a	Sloup plot 600x600 mm z hladkých tvárnice ŽB (tvárnice 40x20x20)	m	2,800	1 550,00	4 340,00
18	339924261	Hlavice sloupu - seřezání	soubor	18,000	450,00	8 100,00
18 Z1	339924261	Hlavice sloupu - seřezání	soubor	-18,000	450,00	-8 100,00
18 Z1	339924261	Hlavice sloupu - seřezání	soubor	0,000	450,00	0,00
19	345232121	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	39,000	840,00	32 760,00
19 Z1	345232121	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	-39,000	840,00	-32 760,00
19 Z1	345232121	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	33,150	840,00	27 845,70
20	348273511	Sloupová hlavice 520x520 mm z tvarovek hladkých červená	kus	11,000	635,00	6 985,00
		Svislé a kompletní konstrukce celkem :				133 040,10
	5	Komunikace				
21	564851111	Podklad ze šetrkorditu po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	20,460	126,00	2 577,96
22	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	20,460	260,00	5 319,60
23	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	19,000	125,00	2 375,00
24	916561111	Osazení zálon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	12,400	222,00	2 752,80
25	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	21,483	270,00	5 800,41
		Komunikace celkem :				18 825,77
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
26	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	103,672	182,00	18 868,30
26 Z1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-103,672	182,00	-18 868,30

26 Z1	622142001	Potazení vnějších stěn sklovláknutým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	97,666	182,00	17 775,21
27	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	12,000	53,20	638,40
28	59051500	profil dilatační stěnový	m	12,600	179,00	2 255,40
29	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	103,672	271,00	28 095,11
29 Z1	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-103,672	271,00	-28 095,11
29 Z1	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	97,666	271,00	26 467,49
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplnicelkem :				47 136,50
	91	Doplňující práce na komunikaci				
30	919511011	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400	m	3,500	3 850,00	13 475,00
31	59221303	Trouba betonová přímá DN 400 dl. 2m	kus	2,000	1 243,00	2 486,00
32	9195000	Zrušení stávajícího propustku	kpl	1,000	2 135,00	2 135,00
		Doplňující práce na komunikaci celkem :				18 096,00
	96	Bourání konstrukcí				
33	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,328	2 630,00	21 902,64
34	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	17,538	605,00	10 610,49
		Bourání konstrukcí celkem :				32 513,13
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
35	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	48,224	87,00	4 195,49
36	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,224	213,00	10 271,71
37	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	337,568	13,00	4 388,38
38	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	48,224	268,00	12 924,03
39	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	289,344	53,00	15 335,23
40	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	48,227	150,00	7 234,05
		Přesuny sutí a vybouraných hmot celkem :				54 348,89
	99	Staveništní přesun hmot				
41	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	60,740	720,00	43 732,80
		Staveništní přesun hmot celkem :				43 732,80
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
42	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodotěsné NAIP	m2	9,556	185,40	1 771,68
43	62811120	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H	m2	10,989	22,40	246,15
44	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,592	198,10	3 088,78
45	62811120	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H	m2	18,710	22,40	419,10
46	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,029	880,00	25,52
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům celkem :				5 551,23
	767	Konstrukce zámečnické				
47	76702	Dmz+zpětná ouz+repase stávající vstupní brány	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
48	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00
		Konstrukce zámečnické celkem :				16 500,00
	VRN3	Zařízení staveniště				
49	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00
50	034203000	Opáření na ochranu náhrobků proti mechanickému poškození		1,000	5 000,00	5 000,00
		Zařízení staveniště celkem :				8 000,00
	ON	Ostatní náklady				
51	090001000	Přemístění ostatků odbornou firmou	%	5,000	4 705,00	23 525,00
51 Z1	090001000	Přemístění ostatků odbornou firmou	%	-5,000	4 705,00	-23 525,00
51 Z1	090001000	Přemístění ostatků odbornou firmou	%	0,000	4 705,00	0,00
		Ostatní náklady celkem :				0,00
		Vícepráce				
		Štěrkový chodníček				
1	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udušáním	m2	11,700	226,00	2 644,20
		Nátěr pohledového základu				
1	783827403	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	15,600	154,00	2 402,40
		Vícepráce celkem :				5 046,60
Celkem						487 078,95

Skutečně PROVEDENÉ PRÁCE

Název projektu: **Obnova hřbitovní zdi Strachotice**
 Název podprojektu: **002 Východní stěna**

Fakturované objekty						
P.č.	Číslo položky	Název objektu Názvy subobjektu	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1		Zemní práce				
1	139601102	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	22,810	980,00	22 353,80
2	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	22,810	87,00	1 984,47
3	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	136,860	79,30	10 853,00
4	162701103	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m3	22,810	225,00	5 132,25
5	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	61,000	11,00	671,00
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,810	300,00	6 843,00
		Zemní práce celkem :				47 837,52
2		Základy a zvláštní zakládání				
7	271571112	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	2,851	1 130,00	3 221,63
8	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	17,107	2 860,00	48 926,02
9	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,241	31 500,00	7 591,50
10	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	15,536	1 530,00	23 770,08
10 Z1	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	-15,536	1 530,00	-23 770,08
10 Z1	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	20,339	1 530,00	31 118,67
		Základy a zvláštní zakládání celkem :				90 857,82
3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	85,536	1 550,00	132 580,80
11 Z1	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	85,536	1 550,00	-132 580,80
11 Z1	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	62,928	1 550,00	97 538,40
12	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,750	31 500,00	23 625,00
13	339361200	Oclrana dilatačních umů	kus	112,000	15,00	1 680,00
14	339361212	Provázání pletového zdíva tl. 20 cm se sloupkem	kus	140,000	45,00	6 300,00
15	339921221	Sloup plot.400x400 mm z hladkých tvárnice ŽB (tvárnice 40x20x20)	m	24,000	1 229,00	29 496,00
15 Z1	339921221	Sloup plot.400x400 mm z hladkých tvárnice ŽB (tvárnice 40x20x20)	m	-24,000	1 229,00	-29 496,00
15 Z1	339921221	Sloup plot.400x100 mm z hladkých tvárnice ŽB (tvárnice 40x20x20)	m	22,400	1 229,00	27 529,60
16	339924261	Hlavice sloupu - seřezání	soubor	28,000	450,00	12 600,00
17	345232121	Stříška plotu ze zakrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	71,280	840,00	59 875,20
17 Z1	345232121	Stříška plotu ze zakrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	71,280	840,00	-59 875,20
17 Z1	345232121	Stříška plotu ze zakrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	52,440	840,00	44 049,60
18	348273511	Sloupová hlavice 520x520 mm z tvarovek hladkých červená	kus	16,000	635,00	10 160,00
18 Z1	348273511	Sloupová hlavice 520x520 mm z tvarovek hladkých červená	kus	-16,000	635,00	-10 160,00
18 Z1	348273511	Sloupová hlavice 520x520 mm z tvarovek hladkých červená	kus	17,000	635,00	10 795,00
		Svislé a kompletní konstrukce celkem :				224 117,60
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
19	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	150,240	182,00	27 343,68
19 Z1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-150,240	182,00	-27 343,68
19 Z1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	161,096	182,00	29 319,47
20	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	24,000	53,20	1 276,80
21	59051500	profil dilatační stěnový	m	25,200	179,00	4 510,80

[illegible]

Skutečně PROVEDENÉ PRÁCE

Název projektu: **Obnova hřbitovní zdi Strachotice**
 Název podprojektu: **003 Jižní stěna**

Fakturované objekty						
P.č.	Číslo položky	Název objektu Názvy subobjektu	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
	1	Zemní práce				
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	40,040	85,00	3 403,40
2	139601102	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,491	980,00	9 301,18
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,491	87,00	825,72
4	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	85,419	79,30	6 773,73
5	162701103	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m3	9,491	225,00	2 135,48
6	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	62,000	11,00	682,00
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	9,491	300,00	2 847,30
		Zemní práce celkem :				25 968,81
	2	Základy a zvláštní zakládání				
8	271571112	Polštář základu ze šterkopisku netříděného	m3	1,186	1 130,00	1 340,18
9	274321311	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,118	2 860,00	20 357,48
10	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,125	31 500,00	3 937,50
11	279113132	Základová zeď tl. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	6,572	1 530,00	10 055,16
11 ZI	279113132	Základová zeď tl. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	-6,572	1 530,00	-10 055,16
11 ZI	279113132	Základová zeď tl. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	4,998	1 530,00	7 646,94
		Základy a zvláštní zakládání celkem :				33 282,10
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
12	311113132	Nosná zeď tl. do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	35,592	1 550,00	55 167,60
12 ZI	311113132	Nosná zeď tl. do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	-35,592	1 550,00	-55 167,60
12 ZI	311113132	Nosná zeď tl. do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m2	29,988	1 550,00	46 481,40
13	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,331	31 500,00	10 426,50
14	339361200	Ochrana dilatačních trnů	kus	56,000	15,00	840,00
15	339361212	Provázání plotového zdíva tl. 20 cm se sloupkem	kus	70,000	45,00	3 150,00
16	339921221	Sloup plot.400x400 mm z hladkých tvárnice ŽB (tvárnice 40x20x20)	m	12,000	1 229,00	14 748,00
16 ZI	339921221	Sloup plot.400x400 mm z hladkých tvárnice ŽB (tvárnice 40x20x20)	m	-12,000	1 229,00	-14 748,00
16 ZI	339921221	Sloup plot.400x400 mm z hladkých tvárnice ŽB (tvárnice 40x20x20)	m	11,200	1 229,00	13 764,80
17	339924261	Hlavice sloupů - seřezání	soubor	14,000	450,00	6 300,00
17 ZI	339924261	Hlavice sloupů - seřezání	soubor	-14,000	450,00	-6 300,00
17 ZI	339924261	Hlavice sloupů - seřezání	soubor	0,000	450,00	0,00
18	345232121	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	43,900	840,00	36 876,00
18 ZI	345232121	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	-43,900	840,00	-36 876,00
18 ZI	345232121	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	24,990	840,00	20 991,60
19	348273511	Sloupová hlavice 520x520 mm z tvarovek hladkých červená	kus	8,000	635,00	5 080,00
		Svislé a kompletní konstrukce celkem :				100 734,30
	5	Komunikace				
20	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	40,040	126,00	5 045,04
21	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	40,040	260,00	10 410,40
22	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	25,800	125,00	3 225,00
23	916561111	Osazení zahon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníků 100/5/20 cm	m	4,000	222,00	888,00
24	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	42,042	270,00	11 351,34
		Komunikace celkem :				30 919,78

	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
25	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	76,944	182,00	14 003,81
25 Z1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-76,944	182,00	-14 003,81
25 Z1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	75,736	182,00	13 783,95
26	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	12,000	53,20	638,40
27	59051500	profil dilatační stěnový	m	12,600	179,00	2 255,40
28	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	76,944	271,00	20 851,82
28 Z1	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-76,944	271,00	-20 851,82
28 Z1	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	75,736	271,00	20 524,35
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní celkem :				37 202,10
	96	Bourání konstrukcí				
29	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,902	2 630,00	20 782,26
30	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	23,616	605,00	14 287,68
		Bourání konstrukcí celkem :				35 069,94
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
31	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	15,804	87,00	1 374,95
32	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,804	213,00	3 366,25
33	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,628	13,00	1 438,16
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,804	268,00	4 235,47
35	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	221,256	53,00	11 726,57
36	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,800	150,00	2 370,00
		Přesuny sutí a vybouraných hmot celkem :				24 511,40
	99	Staveništní přesun hmot				
37	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	35,393	720,00	25 482,96
		Staveništní přesun hmot celkem :				25 482,96
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
38	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,212	185,40	1 337,10
39	628111120	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H	m2	8,294	22,40	185,79
40	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	11,864	198,10	2 350,26
41	628111120	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H	m2	14,237	22,40	318,91
42	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,022	880,00	19,36
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům celkem :				4 211,42
	767	Konstrukce zámečnické				
43	76702	Dmz-zpětná mlz stávající vstupní brány	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
		Konstrukce zámečnické celkem :				9 000,00
	VRN3	Zařízení staveniště				
44	030001000	Zařízení staveniště		1,000	3 000,00	3 000,00
45	034203000	Opatření na ochranu náhrobků proti mechanickému poškození		1,000	5 000,00	5 000,00
		Zařízení staveniště celkem :				8 000,00
	ON	Ostatní náklady				
46	090001000	Přemístění ostatků odbornou firmou	%	5,000	3 552,83	17 764,15
46 Z1	090001000	Přemístění ostatků odbornou firmou	%	-5,000	3 552,83	-17 764,15
46 Z1	090001000	Přemístění ostatků odbornou firmou	%	0,000	3 552,83	0,00
		Ostatní náklady celkem :				0,00
		Vícepráce				
		Štěrkový chodník				
1	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	8,700	226,00	1 966,20
		Náter pohledového základu				
1	783827403	Krycí dvojnásobný silikátový náter hladkých betonových povrchů	m2	11,600	154,00	1 786,40
		Místo pro popelnice				
		Zemní práce				
	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-40,040	85,00	-3 403,40
	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	40,040	474,00	18 978,96
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,500	189,00	2 551,50

	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	14,000	117,00	1 638,00
	961044111	Bourání základů z betonu	m ³	2,025	2 630,00	5 325,75
	962032231	Bourání zdíva z cihel palených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	6,075	605,00	3 675,38
		Přesun sutě				
	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	17,788	368,00	6 545,98
	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	53,364	106,00	5 656,58
	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	17,788	213,00	3 788,84
	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,516	13,00	1 618,71
	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,400	150,00	1 110,00
	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	10,935	150,00	1 640,25
	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,788	87,00	1 547,56
		Přesun hmot				
	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,392	720,00	1 722,24
		Vícepráce celkem :				56 148,95
Celkem						390 531,76

Skutečně PROVEDENÉ PRÁCE

Název projektu: **Obnova hřbitovní zdi Strachotice**
 Název podprojektu: **004 Západní stěna**

Fakturované objekty						
P.č.	Číslo položky	Název objektu Názvy subobjektu	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1 Zemní práce						
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	21,686	980,00	21 252,28
2	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	21,686	87,00	1 886,68
3	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	130,116	79,30	10 318,20
4	162701103	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m ³	21,686	225,00	4 879,35
5	181101101	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m ²	134,000	11,00	1 474,00
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	21,686	300,00	6 505,80
Zemní práce celkem :						46 316,31
2 Základy a zvláštní zakládání						
7	271571112	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného	m ³	2,711	1 130,00	3 063,43
8	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m ³	16,265	2 860,00	46 517,90
9	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,230	31 500,00	7 245,00
10	279113132	Základová zeď tl. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m ²	14,994	1 530,00	22 940,82
10 Z1	279113132	Základová zeď tl. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m ²	-14,994	1 530,00	-22 940,82
10 Z1	279113132	Základová zeď tl. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m ²	37,092	1 530,00	56 750,76
Základy a zvláštní zakládání celkem :						113 577,09
3 Svislé a kompletní konstrukce						
11	311113132	Nosná zeď tl. do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m ²	81,324	1 550,00	126 052,20
11 Z1	311113132	Nosná zeď tl. do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m ²	-81,324	1 550,00	-126 052,20
11 Z1	311113132	Nosná zeď tl. do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice 50x20x20)	m ²	64,520	1 550,00	100 006,00
12	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,753	31 500,00	23 719,50
13	339361200	Ochrana dilatačních trnů	kus	126,000	15,00	1 890,00
14	339361212	Provázání plotového zdíva tl. 20 cm se sloupkem	kus	170,000	45,00	7 650,00
15	339921221	Sloup plot. 400x400 mm z hladkých tvárnice ZB (tvárnice 40x20x20)	m	27,000	1 229,00	33 183,00
15 Z1	339921221	Sloup plot. 400x400 mm z hladkých tvárnice ZB (tvárnice 40x20x20)	m	-27,000	1 229,00	-33 183,00
15 Z1	339921221	Sloup plot. 400x400 mm z hladkých tvárnice ZB (tvárnice 40x20x20)	m	19,400	1 229,00	23 842,60
16	339924261	Hlavice sloupu - seřezání	soubor	34,000	450,00	15 300,00
16 Z1	339924261	Hlavice sloupu - seřezání	soubor	-34,000	450,00	-15 300,00
16 Z1	339924261	Hlavice sloupu - seřezání	soubor	0,000	450,00	0,00
17	345232121	Štříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	67,000	840,00	56 280,00
17 Z1	345232121	Štříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	-67,000	840,00	-56 280,00
17 Z1	345232121	Štříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm, včetně dodávky desek 100x38x6,5 červené	m	58,620	840,00	49 240,80
18	348273511	Sloupová hlavice 520x520 mm z tvarovek hladkých červená	kus	18,000	635,00	11 430,00
18 Z1	348273511	Sloupová hlavice 520x520 mm z tvarovek hladkých červená	kus	-18,000	635,00	-11 430,00
18 Z1	348273511	Sloupová hlavice 520x520 mm z tvarovek hladkých červená	kus	16,000	635,00	10 160,00
Svislé a kompletní konstrukce celkem :						216 508,90
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
19	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vřačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	198,648	182,00	36 153,94
19 Z1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vřačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	-198,648	182,00	-36 153,94
19 Z1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vřačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	159,440	182,00	29 018,06
20	622252002	Montáž ostatních částí kontaktního zateplení	m	27,000	53,20	1 436,40

21	59051500	profil dilatační stěnový	m	28,350	179,00	5 074,65
22	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	198,648	271,00	53 833,61
22 Z1	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-198,648	271,00	-53 833,61
22 Z1	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	159,440	271,00	43 208,24
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní celkem :				78 737,35
	96	Bourání konstrukcí				
23	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,060	2 630,00	31 717,80
24	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	20,100	605,00	12 160,50
		Bourání konstrukcí celkem :				43 878,30
	99	Staveništní přesun hmot				
25	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	80,953	720,00	58 286,16
		Staveništní přesun hmot celkem :				58 286,16
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
26	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané sutě	t	60,300	87,00	5 246,10
27	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	60,300	213,00	12 843,90
28	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	422,100	13,00	5 487,30
29	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	60,300	268,00	16 160,40
30	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	60,300	53,00	3 195,90
31	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	60,300	150,00	9 045,00
		Přesuny sutí a vybouraných hmot celkem :				51 978,60
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
32	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	16,114	185,40	2 987,54
33	62811120	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H	m2	18,531	22,40	415,09
34	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	27,108	198,10	5 370,09
35	62811120	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H	m2	32,530	22,40	728,67
36	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,050	880,00	44,00
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům celkem :				9 545,39
	VRN3	Zařízení staveniště				
39	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00
40	034203000	Opatření na ochranu nábrobků proti mechanickému poškození	...	1,000	5 000,00	5 000,00
		Zařízení staveniště celkem :				8 000,00
	ON	Ostatní náklady				
41	090001000	Přemístění ostatků odbornou firmou	%	5,000	6 379,61	31 898,05
41 Z1	090001000	Přemístění ostatků odbornou firmou	%	-5,000	6 379,61	-31 898,05
41 Z1	090001000	Přemístění ostatků odbornou firmou	%	0,000	6 379,61	0,00
		Ostatní náklady celkem :				0,00
		Vícepráce				
		<u>Štěrkový chodníček</u>				
1	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	20,100	226,00	4 542,60
		<u>Nátěr pohledového základu</u>				
1	783827403	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	26,800	154,00	4 127,20
		<u>Zvýšení zdi o jednu řadu tvárnic</u>				
		<u>Svislé a kompletní konstrukce</u>				
	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	13,554	1 550,00	21 008,70
	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,165	31 500,00	5 197,50
	339921221	Sloup plot 400x400 mm z hladkých tvárnic ZB (tvárnice 40x20x20)	m	3,600	1 229,00	4 424,40
		<u>Rozšíření základu</u>				
		<u>Zemní práce</u>				
	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,422	980,00	5 313,56
	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,422	87,00	471,71
	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	32,532	79,30	2 579,79
	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,422	225,00	1 219,95
	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,760	300,00	2 928,00

[illegible]