DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Název objednatele:	**Město Hanušovice**
IČ:	00302546
DIČ:	CZ00302546
zastoupená:	Markem Kostkou, starostou města
Kontaktní osoba:	Jan Langer, tel.: 603 579 163
tel.:	+420 583 231 284
e-mail:	podatelna@hanusovice.cz
se sídlem:	Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód:	624841/0100

Název zhotovitele:	ReOp MVS s.r.o.
Místo podnikání:	Holečkova 789/49, Praha 5
Zastoupena:	Milanem Voznicou, jednatelem
Zástupce pro věci technické:	Milan Voznica, stavbyvedoucí
IČ:	05362202
DIČ:	CZ05362202
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu/kód:	**2701063521 / 2010**

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na akci s názvem: ,,**Stavební úpravy garáží na fotbalové šatny a veřejné WC" dle projektové dokumentace vypracované Ing. Karlem Grabovským, Rudé Armády 709, 788 15 Velké Losiny** se níže uvedená ustanovení původní smlouvy nahrazují novým zněním:

1 V kapitole IV. Termín plnění odst 1:

Dokončení prací bude nejpozději do 26-ti kalendářních týdnů od předání staveniště.

Dokončení díla ve smyslu dokladové části a kolaudace do 8 týdnů od předání díla objednateli.

2 V kapitole V. Cena díla odst 1:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

Cena bez DPH (v Kč) dle smlouvy	**8 499 145,98 Kč**
Méněpráce	**-2 067 656,83 Kč**
vícepráce	**1 878 899,22 Kč**
Cena celkem bez DPH	**8 310 388,37 Kč**
21 % DPH (v Kč)	**1 745 181,56 Kč**
Cena celkem s DPH (v Kč)	**10 055 569,93 Kč**

3 V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

4 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hanušovice dne 14.10.2026 pod usnesením č. 1203/120R/2026.

V Hanušovicích dne 23.10.2026

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p.92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk

.....

Marek Kostka, starosta města
Objednatel

V Šumperku dne 23.10.2026

ReOp MVS s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 05362202 DIČ: CZ05362202
Tel.: 732 864 680

.....

Milan Voznica, jednatel
zhotovitel

Příloha:
- 1 x rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HANUS_08_2026_ZMENY
Stavba: Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-188 757,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-188 757,61**	**-39 639,10**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v **CZK** **-228 396,71**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KROS

Kód:	HANUS_08_2026_ZMENY		
Stavba:	**Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.**		
Místo:		Datum:	1. 8. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel:	ReOp MVS s.r.o.	Zpracovatel:	Milan Voznica

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-188 757,61**	**-228 396,71**
ASR změny	**Stavba změny**	324 272,44	392 369,65
DAT	**Datové a kamerové r...**	-337 414,55	-408 271,61
DAT (1)	**Datové a kamerové r...**	298 217,58	360 843,27
EZS	**Systém EZS**	-326 565,91	-395 144,75
EZS (1)	**Systém EZS**	263 427,02	318 746,69
MRL	**Řízení a vzdálené o...**	-427 011,78	-516 684,25
NNJ	**LPS, uzemnění, posp...**	-55 238,99	-66 839,18
NNJ (1)	**LPS, uzemnění, posp...**	49 448,57	59 832,77
NNT	**ELelktrické přímoto...**	-213 643,00	-258 508,03
NNT (1)	**Elektrické přímotop...**	203 191,64	245 861,88
NNV	**Nosný materiál a sv...**	-486 184,60	-588 283,37
NNV (1)	**Nosný materiál a sv...**	494 230,57	598 018,99
RES	**Elektroměrový rozvá...**	-34 181,00	-41 359,01
RES (1)	**Elektroměrový rozvá...**	23 426,00	28 345,46
RHS	**Hlavní rozváděč obj...**	-187 417,00	-226 774,57
RHS (1)	**Hlavní rozváděč obj...**	201 387,00	243 678,27
ZTI změny	**ZTI**	21 298,40	25 771,06

ReOp MVS s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 05362202 DIČ: CZ05362202
Tel.: 732 864 680

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
ASŘ změny - Stavba změny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **324 272,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 272,44	21,00%	68 097,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **392 369,65**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
ASŘ změny - Stavba změny

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**324 272,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	143 522,90
1 - Zemní práce	-84 863,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-32 250,00
5 - Komunikace pozemní	192 896,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 800,00
998 - Přesun hmot	-60,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 969,54
712 - Povlakové krytiny	-62 050,23
713 - Izolace tepelné	-21 826,00
762 - Konstrukce tesařské	15 805,00
763 - Konstrukce suché výstavby	18 854,70
764 - Konstrukce klempířské	31 888,29
766 - Konstrukce truhlářské	36 297,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	161 780,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
ASŘ změny - Stavba změny

Místo: Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**324 272,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				143 522,90
	D	1	Zemní práce				-84 863,10
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 267,875	20,00	-25 357,50
	VV		5,36*22,5*0,3*0,5*2		36,180		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,2		9,669		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,8		38,676		
	VV		Součet		84,525		
	VV		84,525*20 "Přepočtené koeficientem množství		1 690,500		
	VV		Součet		1 690,500		
	VV		odvoz 6 km (5km příplatek)				
	VV		84,525*-15		-1 267,875		
7	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-169,050	352,00	-59 505,60
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-32 250,00
1	K	319202232	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí	m	-25,000	1 290,00	-32 250,00
	VV		změna podřezání				
	VV		-25		-25,000		
	D	5	Komunikace pozemní				192 896,00
46	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	98,000	450,00	44 100,00
48	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	98,000	580,00	56 840,00
49	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 50 do 70 mm	m2	98,000	820,00	80 360,00
50	K	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm	m	50,000	130,00	6 500,00
51	K	573911121	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2	m2	98,000	52,00	5 096,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 800,00
5	K	977212121	Řezání diamantovým lanem konstrukcí z kamene, cihel nebo tvárnic	m2	7,500	9 040,00	67 800,00
	VV		25*0,3		7,500		
	D	998	Přesun hmot				-60,00
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,075	300,00	-22,50
3	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-0,075	500,00	-37,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 969,54
	D	712	Povlakové krytiny				-62 050,23
10	K	712334505	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu tl TI přes 240 mm v počtu kotev přes 7 do 8 kusů/m2	m2	-198,000	390,00	-77 220,00
11	*M*	*62855002*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm*	*m2*	*-230,769*	*250,00*	*-57 692,25*
12	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-198,000	130,00	-25 740,00
13	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*-230,769*	*200,00*	*-46 153,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou fólií do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	79,200	289,00	22 888,80
	VV		7*23		161,000		
	VV		7+7+23		37,000		
	VV		Mezisoučet		198,000		
	VV		198*0,4		79,200		
26	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*92,308*	*260,00*	*24 000,08*
	VV		79,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		92,308		
27	K	712363545	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou fólií do betonu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	99,000	391,00	38 709,00
	VV		7*23		161,000		
	VV		7+7+23		37,000		
	VV		Mezisoučet		198,000		
	VV		198*0,5		99,000		
28	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*115,385*	*260,00*	*30 000,10*
	VV		99*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		115,385		
29	K	712363546	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou fólií do betonu TI tl přes 200 do 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	9,900	492,00	4 870,80
	VV		7*23		161,000		
	VV		7+7+23		37,000		
	VV		Mezisoučet		198,000		
	VV		198*0,05		9,900		
30	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*11,538*	*260,00*	*2 999,88*
	VV		9,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		11,538		
31	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	198,000	59,60	11 800,80
	VV		7*23		161,000		
	VV		7+7+23		37,000		
	VV		Mezisoučet		198,000		
32	*M*	*69311013*	*geotextilie tkaná PES 200/50kN/m*	*m2*	*228,690*	*66,90*	*15 299,36*
	VV		198*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		228,690		
14	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	-37,000	65,00	-2 405,00
15	*M*	*63152006*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm*	*m*	*-55,500*	*40,00*	*-2 220,00*
16	K	998712111	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	-1,188	1 000,00	-1 188,00
	D	713	Izolace tepelné				-21 826,00
52	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	45,000	264,00	11 880,00
	VV		podlep - křivost konstrukce				
	VV		45		45,000		
53	*M*	*28375944*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm*	*m2*	*47,250*	*102,00*	*4 819,50*
	VV		45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,250		
22	*M*	*28372205*	*deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 λ=0,037 tl 120mm*	*m2*	*-169,050*	*530,00*	*-89 596,50*
23	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*169,050*	*300,00*	*50 715,00*
	VV		161*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		169,050		
	VV		Součet		169,050		
24	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,178	2 000,00	356,00
	D	762	Konstrukce tesařské				15 805,00
41	K	762361323	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 24 mm	m2	-24,050	1 100,00	-26 455,00
43	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	39,000	1 100,00	42 900,00
	VV		(7+7+23+23)*0,65		39,000		
	VV		Součet		39,000		
42	K	998762111	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	-0,256	2 500,00	-640,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				18 854,70
44	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	23,000	803,00	18 469,00
45	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,203	1 900,00	385,70
	D	764	Konstrukce klempířské				31 888,29
33	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	113,000	99,50	11 243,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		podklad				
	VV		23		23,000		
	VV		atika okapnice				
	VV		23+7		30,000		
	VV		vnitřní roh				
	VV		23+7		30,000		
	VV		venkovní roh				
	VV		23+7		30,000		
	VV		Součet		113,000		
34	*M*	*RMAT0001*	*plech viplanyl*	*m2*	*39,550*	*500,00*	*19 775,00*
	VV		113*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		39,550		
35	K	998764111	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,237	3 670,00	869,79
	D	766	Konstrukce truhlářské				36 297,78
38	*M*	*61140505*	*dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2*	*m2*	*-2,310*	*13 000,00*	*-30 030,00*
40	*M*	*55341332*	*dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2*	*m2*	*2,310*	*28 700,00*	*66 297,00*
	VV		2,1*1,1		2,310		
	VV		Součet		2,310		
39	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,019	1 620,00	30,78
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				161 780,00
36	K	VRN010x	Zvláštní užívání komunikace Hanušovice	soubor	1,000	140 000,00	140 000,00
54	K	VRN011x	Projekt elektro	soubor	1,000	21 780,00	21 780,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
DAT - Datové a kamerové r...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-337 414,55**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-337 414,55	21,00%	-70 857,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**-408 271,61**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
DAT - Datové a kamerové r...
Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-337 414,55**
PSV - Práce a dodávky PSV	-65 010,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-DTK-B205 - Kabel datový CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1, volně	-14 673,00
741-DTK-VA75 - Kabel datový, venkovní, cat. 6 U/FTP, stíněný, volně	-1 876,00
741-CHR-MA05 - Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou	-616,00
741-SDL-ST10 - Označení kabelu štítkem	-336,00
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	-6 066,90
741-SLR-TG02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6A polozapuštěná	-1 641,70
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva	-19 740,00
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva	-97,70
741-TNG-RM01 - Rámečky	-60,00
741-FIR-PU27 - Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m	-8 683,20
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	-11 220,00
M - Práce a dodávky M	-251 008,05
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
22-M-ALC-CAM01 - Kamerový systém	-41 738,00
22-M-MET-PP01 - Přepěťová ochrana v krabici IP55	-3 677,50
22-M-SKS-RC10 - Rozváděč datový, nástěnný, 19" 9U, 600 × 400 × 500 mm	-35 508,40
22-M-SDL-UK65 - Krimplovací konektor RJ45 cat 6A STP	-9 256,00
22-M-MIS-MR10 - Rozváděč distribuční, plastový, do zdiva, 103x185x93 mm, IP54	-5 495,20
22-M-SKS-AP-10 - WI-FI- Access point pro vnitřní použití	-12 708,00
22-M-SKS-MP05 - Měření jednoho portu strukturované kabeláže	-1 924,00
22-M-SKS-PT-05 - Platební terminál	-96 120,00
46-M-ODS-15KM - Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr	-24 914,16
46-M-ODZ-DV05 - Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1	-2 515,63
46-M-OTV-AB05 - Vysekání otvoru do zděného zdiva	-7,50
46-M-TRZ-AA05 - Trubka plastová, ohebná, pancéřová D50 ve výkopu	-922,64
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	-531,30
46-M-VTS-AA05 - Vytýčení trasy kabelového vedení v zemi	-15,92
46-M-VYK-AB20 - Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm	-15 673,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-21 396,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	-3 570,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace	-4 627,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	-2 856,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	-2 142,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	-2 856,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	-1 983,00

HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	-2 142,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	-1 220,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
DAT - Datové a kamerové r...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-337 414,55**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-65 010,50
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-DTK-B205	Kabel datový CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1, volně				-14 673,00
102	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	219,000	-26,00	-5 694,00
103	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	219,000	-11,00	-2 409,00
104	*M*	*SLRART06550*	*CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1 - Kabel datový, metalický, stíněný, šedý, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, typ U/FTP, průměr kabelu 7,6 mm, vnější plášť LSOH, B2ca, s1a, d1*	*M*	*219,000*	*-30,00*	*-6 570,00*
	D	741-DTK-VA75	Kabel datový, venkovní, cat. 6 U/FTP, stíněný, volně				-1 876,00
134	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	28,000	-26,00	-728,00
135	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	28,000	-11,00	-308,00
136	*M*	*SLR27655194*	*CAT6 F/UTP 4P 0,565 mm PE Fca - Kabel datový, metalický, stíněný, černý, venkovní, plášť LLDPE/Fca, IP67, CAT6, konstrukce F/UTP, UV stabilní, 4 páry Cu AWG23 (8x Cu ⌀0,565 mm)*	*M*	*28,000*	*-30,00*	*-840,00*
	D	741-CHR-MA05	Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou				-616,00
163	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	11,000	-26,00	-286,00
164	*M*	*ARG2000000161*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 2O (2A) x1,5, bezhalogenový*	*M*	*11,000*	*-30,00*	*-330,00*
	D	741-SDL-ST10	Označení kabelu štítkem				-336,00
10	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	24,000	-12,00	-288,00
11	*M*	*CNR394053*	*Štítek označovací se stahovamím páskem, transparetní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)*	*KS*	*24,000*	*-2,00*	*-48,00*
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				-6 066,90
28	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	107,000	-48,70	-5 210,90
29	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3*	*M*	*107,000*	*-8,00*	*-856,00*
	D	741-SLR-TG02	Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6A polozapuštěná				-1 641,70
21	K	741313471	Montáž zásuvek vícepólových bez zapojení vodičů s krytem	kus	1,000	-85,70	-85,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	741134031	Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prozvoněním, pro počet žil do 5x2	kus	2,000	-258,00	-516,00
23	M	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystony, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, protiprachová krytka s pružinou	KS	1,000	-400,00	-400,00
24	M	HDE001056	10G keystone modul 1xRJ45 CAT6A STP	KS	2,000	-120,00	-240,00
25	M	ELT10.642.969	Adaptér pro přístroje MODUL 45x45	KS	1,000	-210,00	-210,00
26	M	ELT10.074.097	Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý	KS	1,000	-190,00	-190,00
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná KO68 do zdiva				-19 740,00
8	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	20,000	-107,00	-2 140,00
9	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	20,000	-880,00	-17 600,00
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová KP68 do zdiva				-97,70
6	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	-48,70	-48,70
7	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	1,000	-49,00	-49,00
	D	741-TNG-RM01	Rámečky				-60,00
27	M	ELT10.071.439	Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	1,000	-60,00	-60,00
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				-8 683,20
93	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	6,000	-31,30	-187,80
94	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	6,000	-14,90	-89,40
95	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,060	-15 100,00	-906,00
96	M	59081026	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm	kus	6,000	-1 250,00	-7 500,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				-11 220,00
30	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	-610,00	-1 220,00
31	M	PSM7260204-02-DTR	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	-10 000,00	-10 000,00
	D	M	Práce a dodávky M				-251 008,05
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00
	D	22-M-ALC-CAM(	Kamerový systém				-41 738,00
174	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	-661,00	-5 288,00
168	M	NVK001	IP kamera s pokročilými AI funkcemi a duálním nočním přísvitem (technické parametry upřesní Městská policie)	KS	2,000	-10 000,00	-20 000,00
172	M	NVK012	Anténa na stožár, 5 GHz, komunikační vzdálenost cca 200m (technické parametry upřesní Městská policie)	KS	1,000	-3 450,00	-3 450,00
173	M	NVK015	Anténní stožár, montáž kotvením do svislé stěny včetně konzoly pro anténu, délka cca 3m (technické parametry upřesní Městská policie)	KS	1,000	-12 500,00	-12 500,00
171	M	STNJKDJERZE	Ostatní příslušenství ke kamerovému systému - SADA pro kompletní montáž a sestavení	KS	1,000	-500,00	-500,00
	D	22-M-MET-PP01	Přepěťová ochrana v krabici IP55				-3 677,50
154	M	EMSELPROS070 7893	Přepěťová ochrana 10 / 100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max. 90 W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, v krabici IP55, rozměry 51,5 x 31,5 x 76,1 mm	KS	5,000	-320,00	-1 600,00
155	K	220260045	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	5,000	-210,00	-1 050,00
156	K	220260113	Odvíčkování a zavíčkování krabice s víčkem na čtyři šrouby	kus	5,000	-52,50	-262,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
157	K	210120310	Montáž bleskojistek se zapojením vodičů do 500 V	kus	5,000	-153,00	-765,00
	D	22-M-SKS-RC1(	Rozváděč datový, nástěnný, 19" 9U, 600 × 400 × 500 mm				-35 508,40
143	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	-3 200,00	-3 200,00
144	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	11,000	-610,00	-6 710,00
145	*M*	*ABCA500007337*	*Datový rozváděč nástěnný, 19" 9U, 600 × 400 × 490 mm (Š × H × V), ocelový plech pozink, uzamykatelné dveře, RAL 7035 šedá, IP20, 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt*	*KS*	*1,000*	*-2 904,00*	*-2 904,00*
146	*M*	*ALZL009UiGS-2HaxD-IN*	*WiFi router, vnitřní, WiFi 6, standard 802.11/b/g/n/ax, maximální rychlost Wi-Fi 574 Mb/s, single-band (2.4 GHz 574 Mb/s), 9× LAN, IPv6 Ready, 2× externí odnímatelná anténa se ziskem 4 dBi, RAM 512 MB, flash úložiště 128 MB, napájecí adaptér v balení*	*KS*	*1,000*	*-3 564,00*	*-3 564,00*
147	*M*	*ALZPV332250*	*Držák Rackmount kit pro síťové zařízení (router), 1U, černý*	*KS*	*1,000*	*-264,00*	*-264,00*
148	*M*	*ALZTL-SG1218MPE*	*16+2 portový síťový přepínač (switch), 10/100/1000Base-T, plug and Play, IGMP, Poe+ (250W), QoS, podpora 802,3af (PoE) a 802,3at (PoE+), Desktop, sada pro montáž pro RACK 1U*	*KS*	*1,000*	*-6 912,00*	*-6 912,00*
149	*M*	*MPO001*	*Switch - desktop, 8× RJ-45, 4× SFP, PoE, podporuje 802,3at (PoE+), 8 PoE vstupů, přepínací kapacita 24 Gb/s, 8 portů s rychlostí 1 Gbit [model upřesní Městská policie]*	*KS*	*1,000*	*-5 220,00*	*-5 220,00*
166	*M*	*HDE001003*	*19" polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg*	*KS*	*1,000*	*-684,00*	*-684,00*
150	*M*	*VRN1007-001*	*19" napájecí panel, 6x230V, pojistka, vypínač, přepěťová ochrana*	*KS*	*1,000*	*-1 068,00*	*-1 068,00*
151	*M*	*ABC508750*	*Zaslepovací panel 19"/1U, černý, 4x Šroub M6 x 10, 4x Plastová podložka, 4x Plovoucí matice M6*	*KS*	*2,000*	*-156,00*	*-312,00*
152	*M*	*PVL4587777877*	*Propojovací patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m*	*KS*	*14,000*	*-36,00*	*-504,00*
153	*M*	*INT28630109*	*Propojovací patch kabel CAT6 UTP PVC 1m*	*KS*	*2,000*	*-48,00*	*-96,00*
175	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*2,000*	*-1 855,20*	*-3 710,40*
61	*M*	*STNARTPVL01*	*Ostatní příslušenství datového rozváděče - SADA pro kompletní montáž a sestavení (šrouby, podložky, matice, stahovací pásky, vyvazovací panely a pod)*	*KS*	*1,000*	*-360,00*	*-360,00*
	D	22-M-SDL-UK65	Krimplovací konektor RJ45 cat 6A STP				-9 256,00
38	K	220490845	Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže	kus	26,000	-201,00	-5 226,00
39	*M*	*STNART04647*	*10G keystone CAT6A STP RJ45*	*KS*	*26,000*	*-155,00*	*-4 030,00*
	D	22-M-MIS-MR10	Rozváděč distribuční, plastový, do zdiva, 103x185x93 mm, IP54				-5 495,20
35	K	220110193	Montáž boxu pod omítku	kus	1,000	-2 150,00	-2 150,00
137	*M*	*ELT10.051.877*	*Rozváděč distribuční, plastový, do zdiva, pro 20 párů LSA PLUS,103x185x93 mm, IP54, uzamykatelné víko*	*KS*	*1,000*	*-1 095,00*	*-1 095,00*
37	*M*	*ELT10.063.775*	*Svorkovnice 10-ti párová pro rozvody analogové, ISDN, xDSL a ADSL2+*	*KS*	*1,000*	*-395,00*	*-395,00*
158	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*1,000*	*-1 855,20*	*-1 855,20*
	D	22-M-SKS-AP-1(	WI-FI- Access point pro vnitřní použití				-12 708,00
138	K	220490022	Montáž telefonního přístroje včetně zapojení na předem připravené přívody, přišroubování růžice na podložku, suchých článků a vyzkoušení stolního MB	kus	4,000	-333,00	-1 332,00
139	*M*	*ALZUbiq23_152*	*WiFi Access Point - WiFi 6, dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 2402 Mb/s), 1x RJ45/1 Gbit/PoE, standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac a 802.11ax, 1× WAN, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK a WPA2-Enterprise šifrování, neodnímatelná anténa, přístup př*	*KS*	*4,000*	*-2 844,00*	*-11 376,00*
	D	22-M-SKS-MP0E	Měření jednoho portu strukturované kabeláže				-1 924,00
42	K	220490846	Měření strukturované kabeláže jednoho portu	kus	13,000	-148,00	-1 924,00
	D	22-M-SKS-PT-0E	Platební terminál				-96 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	14,000	-714,00	-9 996,00
159	*M*	*AZPAT26-00-0342*	*Platební vestavný automat s EURO klíčem pro otevírání dveří (číslo nabídky 26200949)*	*KS*	*1,000*	*-81 456,00*	*-81 456,00*
160	*M*	*AZP1210001310*	*Napájecí zdroj v krabici, 230V/12V, 50 Hz, 50 VA (číslo nabídky 26200949)*	*KS*	*1,000*	*-2 364,00*	*-2 364,00*
161	*M*	*AZP1610002200*	*Elektrický zámek do dveří, 12V AC/DC, oboustranný, včetně montážní lišty, při selhání uzamčen (číslo nabídky 26200949)*	*KS*	*1,000*	*-2 304,00*	*-2 304,00*
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr				-24 914,16
105	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	120,000	-76,20	-9 144,00
106	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	120,000	-72,10	-8 652,00
107	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	6,000	-565,00	-3 390,00
108	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,540	-634,00	-342,36
109	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	8,100	-250,00	-2 025,00
110	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,540	-2 520,00	-1 360,80
	D	46-M-ODZ-DV05	Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1				-2 515,63
111	K	460101111	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	1,200	-123,00	-147,60
112	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,040	-130,00	-265,20
113	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	28,560	-27,20	-776,83
114	*M*	*ASS170504*	*Zemina třídy 1-4 - uložení na řízenou skládku (hmotnost cca 1,7 t/ 1m3)*	*t*	*2,040*	*-650,00*	*-1 326,00*
	D	46-M-OTV-AB05	Vysekání otvoru do zděného zdiva				-7,50
165	K	460680485	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky	m3	0,050	-150,00	-7,50
	D	46-M-TRZ-AA05	Trubka plastová, ohebná, pancéřová D50 ve výkopu				-922,64
66	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	8,000	-56,80	-454,40
67	*M*	*ELTPVLOPT*	*Trubka D32 - chránička HDPE zemní tlustostěnná 32/27mm pro telefonní přípojku*	*M*	*8,000*	*-58,53*	*-468,24*
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				-531,30
65	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	21,000	-25,30	-531,30
	D	46-M-VTS-AA05	Vytýčení trasy kabelového vedení v zemi				-15,92
68	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,008	-1 990,00	-15,92
	D	46-M-VYK-AB20	Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm				-15 673,80
115	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	-1 450,00	-8 700,00
116	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	-172,00	-1 032,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,000	-36,00	-108,00
118	*M*	*PKLPIS-FRA-0-4*	*Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3*	*t*	*1,488*	*-450,00*	*-669,60*
119	*M*	*ELT10.042.732*	*Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm*	*M*	*6,000*	*-2,10*	*-12,60*
120	K	460662113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m	6,000	-337,00	-2 022,00
121	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	6,000	-19,60	-117,60
176	K	468021232	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalité	m2	3,000	-114,00	-342,00
177	K	460921213	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z kostek kamenných mozaikových	m2	3,000	-890,00	-2 670,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-21 396,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				-3 570,00
122	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	5,000	-714,00	-3 570,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				-4 627,00
123	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000	-661,00	-4 627,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				-2 856,00
124	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	4,000	-714,00	-2 856,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				-2 142,00
125	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	3,000	-714,00	-2 142,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				-2 856,00
126	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	4,000	-714,00	-2 856,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				-1 983,00
127	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	3,000	-661,00	-1 983,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				-2 142,00
128	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	3,000	-714,00	-2 142,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				-1 220,00
129	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	-610,00	-1 220,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
DAT (1) - Datové a kamerové r...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**298 217,58**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 217,58	21,00%	62 625,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**360 843,27**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
DAT (1) - Datové a kamerové r...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**298 217,58**
PSV - Práce a dodávky PSV	37 050,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-DTK-B205 - Kabel datový CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1, volně	12 107,20
741-DTK-VA75 - Kabel datový, venkovní, cat. 6 U/FTP, stíněný, volně	1 580,80
741-CHR-MA05 - Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou	763,40
741-SDL-ST10 - Označení kabelu štítkem	981,60
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	7 029,90
741-SLR-TG02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6A polozapuštěná	1 014,70
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva	2 480,00
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva	63,70
741-TNG-RM01 - Rámečky	26,00
741-FIR-PU27 - Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m	8 683,20
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	2 320,00
M - Práce a dodávky M	242 887,08
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
22-M-ALC-CAM01 - Kamerový systém	58 418,00
22-M-MET-PP01 - Přepěťová ochrana v krabici IP55	13 227,50
22-M-SKS-RC10 - Rozváděč datový, nástěnný, 19" 9U, 600 × 400 × 500 mm	35 469,00
22-M-SDL-UK65 - Krimplovací konektor RJ45 cat 6A STP	8 476,00
22-M-MIS-MR10 - Rozváděč distribuční, plastový, do zdiva, 103x185x93 mm, IP54	6 242,00
22-M-SKS-AP-10 - WI-FI- Access point pro vnitřní použití	8 996,00
22-M-SKS-MP05 - Měření jednoho portu strukturované kabeláže	1 924,00
22-M-SKS-PT-05 - Platební terminál	73 980,00
46-M-ODS-15KM - Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr	21 946,59
46-M-ODZ-DV05 - Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1	1 801,63
46-M-OTV-AB05 - Vysekání otvoru do zděného zdiva	292,50
46-M-TRZ-AA05 - Trubka plastová, ohebná, pancéřová D50 ve výkopu	1 222,40
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	531,30
46-M-VTS-AA05 - Vytýčení trasy kabelového vedení v zemi	15,92
46-M-VYK-AB20 - Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm	10 344,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 280,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	2 750,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace	4 627,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	2 200,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	1 650,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	2 200,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	1 983,00

HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	1 650,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	1 220,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
DAT (1) - Datové a kamerové r...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

298 217,58

D	PSV	Práce a dodávky PSV		37 050,50
D	741	Elektroinstalace - silnoproud		0,00
D	741-DTK-B205	Kabel datový CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1, volně		12 107,20

102	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	209,000	29,20	6 102,80
103	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	209,000	12,60	2 633,40
104	*M*	*SLRART06550*	*CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1 - Kabel datový, metalický, stíněný, šedý, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, typ U/FTP, průměr kabelu 7,6 mm, vnější plášť LSOH, B2ca, s1a, d1*	*M*	*60,000*	*9,00*	*540,00*
178	*M*	*KEV26000038A*	*Kabel datový, metalický, stíněný, šedý, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, typ U/FTP, průměr vodiče 0,57 mm, průměr kabelu 7 mm, izolace polyetylen, vnější plášť PVC*	*M*	*149,000*	*19,00*	*2 831,00*

D	741-DTK-VA75	Kabel datový, venkovní, cat. 6 U/FTP, stíněný, volně	1 580,80

134	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	26,000	29,20	759,20
135	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	26,000	12,60	327,60
136	*M*	*SLR27655194*	*CAT6 F/UTP 4P 0,565 mm PE Fca - Kabel datový, metalický, stíněný, černý, venkovní, plášť LLDPE/Fca, IP67, CAT6, konstrukce F/UTP, UV stabilní, 4 páry Cu AWG23 (8x Cu ⌀ 0,565 mm)*	*M*	*26,000*	*19,00*	*494,00*

D	741-CHR-MA05	Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou	763,40

163	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	11,000	42,40	466,40
164	*M*	*ARG2000000161*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 2O (2A) x1,5, bezhalogenový*	*M*	*11,000*	*27,00*	*297,00*

D	741-SDL-ST10	Označení kabelu štítkem	981,60

10	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	24,000	14,90	357,60
11	*M*	*CNR394053*	*Štítek označovací se stahovamím páskem, transparetní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)*	*KS*	*24,000*	*26,00*	*624,00*

D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	7 029,90

28	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	107,000	48,70	5 210,90
29	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3*	*M*	*107,000*	*17,00*	*1 819,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	741-SLR-TG02	Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6A polozapuštěná				1 014,70
21	K	741313471	Montáž zásuvek vícepólových bez zapojení vodičů s krytem	kus	1,000	85,70	85,70
22	K	741134031	Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prozvoněním, pro počet žil do 5x2	kus	2,000	258,00	516,00
23	*M*	*INT23100203*	*Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystony, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, protiprachová krytka s pružinou*	*KS*	*1,000*	*41,00*	*41,00*
24	*M*	*HDE001056*	*10G keystone modul 1xRJ45 CAT6A STP*	*KS*	*2,000*	*131,00*	*262,00*
25	*M*	*ELT10.642.969*	*Adaptér pro přístroje MODUL 45x45*	*KS*	*1,000*	*58,00*	*58,00*
26	*M*	*ELT10.074.097*	*Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý*	*KS*	*1,000*	*52,00*	*52,00*
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná KO68 do zdiva				2 480,00
8	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	20,000	107,00	2 140,00
9	*M*	*ELT10.079.363*	*Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*20,000*	*17,00*	*340,00*
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová KP68 do zdiva				63,70
6	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	48,70	48,70
7	*M*	*ELT10.079.107*	*Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm*	*KS*	*1,000*	*15,00*	*15,00*
	D	741-TNG-RM01	Rámečky				26,00
27	*M*	*ELT10.071.439*	*Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý*	*KS*	*1,000*	*26,00*	*26,00*
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				8 683,20
93	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	6,000	31,30	187,80
94	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	6,000	14,90	89,40
95	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,060	15 100,00	906,00
96	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*6,000*	*1 250,00*	*7 500,00*
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				2 320,00
30	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	610,00	1 220,00
31	*M*	*PSM7260204-02-DTR*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*1 100,00*	*1 100,00*
	D	M	Práce a dodávky M				242 887,08
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00
	D	22-M-ALC-CAM(	Kamerový systém				58 418,00
174	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	48,000	661,00	31 728,00
168	*M*	*NVK001*	*IP kamera s pokročilými AI funkcemi a duálním nočním přísvitem (technické parametry upřesní Městská policie)*	*KS*	*2,000*	*9 800,00*	*19 600,00*
172	*M*	*NVK012*	*Anténa na stožár, 5 GHz, komunikační vzdálenost cca 200m (technické parametry upřesní Městská policie)*	*KS*	*1,000*	*3 100,00*	*3 100,00*
173	*M*	*NVK015*	*Anténní stožár, montáž kotvením do sviské stěny včetně konzoly pro anténu, délka cca 3m (technické parametry upřesní Městská policie)*	*KS*	*1,000*	*2 890,00*	*2 890,00*
171	*M*	*STNJKDJERZE*	*Ostatní příslušenství ke kamerovému systému - SADA pro kompletní montáž a sestavení*	*KS*	*1,000*	*1 100,00*	*1 100,00*
	D	22-M-MET-PP01	Přepěťová ochrana v krabici IP55				13 227,50
154	*M*	*EMSELPROS070 7893*	*Přepěťová ochrana 10 / 100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max. 90 W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, v krabici IP55, rozměry 51,5 x 31,5 x 76,1 mm*	*KS*	*5,000*	*2 230,00*	*11 150,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	220260045	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	5,000	210,00	1 050,00
156	K	220260113	Odvíčkování a zavíčkování krabice s víčkem na čtyři šrouby	kus	5,000	52,50	262,50
157	K	210120310	Montáž bleskojistek se zapojením vodičů do 500 V	kus	5,000	153,00	765,00
	D	22-M-SKS-RC10	Rozváděč datový, nástěnný, 19" 9U, 600 × 400 × 500 mm				35 469,00
143	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
144	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	11,000	610,00	6 710,00
145	*M*	*ABCA500007337*	*Datový rozváděč nástěnný, 19" 9U, 600 × 400 × 490 mm (Š × H × V), ocelový plech pozink, uzamykatelné dveře, RAL 7035 šedá, IP20, 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt*	*KS*	*1,000*	*3 400,00*	*3 400,00*
146	*M*	*ALZL009UiGS-2HaxD-IN*	*WiFi router, vnitřní, WiFi 6, standard 802.11/b/g/n/ax, maximální rychlost Wi-Fi 574 Mb/s, single-band (2.4 GHz 574 Mb/s), 9× LAN, IPv6 Ready, 2× externí odnímatelná anténa se ziskem 4 dBi, RAM 512 MB, flash úložiště 128 MB, napájecí adaptér v balení*	*KS*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*
147	*M*	*ALZPV332250*	*Držák Rackmount kit pro síťové zařízení (router), 1U, černý*	*KS*	*1,000*	*220,00*	*220,00*
148	*M*	*ALZTL-SG1218MPE*	*16+2 portový síťový přepínač (switch), 10/100/1000Base-T, plug and Play, IGMP, Poe+ (250W), QoS, podpora 802,3af (PoE) a 802,3at (PoE+), Desktop, sada pro montáž pro RACK 1U*	*KS*	*1,000*	*4 400,00*	*4 400,00*
149	*M*	*MPO001*	*Switch - desktop, 8× RJ-45, 4× SFP, PoE, podporuje 802,3at (PoE+), 8 PoE vstupů, přepínací kapacita 24 Gb/s, 8 portů s rychlostí 1 Gbit [model upřesní Městská policie]*	*KS*	*1,000*	*6 000,00*	*6 000,00*
166	*M*	*HDE001003*	*19" polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg*	*KS*	*1,000*	*490,00*	*490,00*
150	*M*	*VRN1007-001*	*19" napájecí panel, 6x230V, pojistka, vypínač, přepěťová ochrana*	*KS*	*1,000*	*729,00*	*729,00*
151	*M*	*ABC508750*	*Zaslepovací panel 19"/1U, černý, 4x Šroub M6 x 10, 4x Plastová podložka, 4x Plovoucí matice M6*	*KS*	*2,000*	*120,00*	*240,00*
152	*M*	*PVL4587777877*	*Propojovací patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m*	*KS*	*14,000*	*50,00*	*700,00*
153	*M*	*INT28630109*	*Propojovací patch kabel CAT6 UTP PVC 1m*	*KS*	*2,000*	*60,00*	*120,00*
175	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*2,000*	*2 650,00*	*5 300,00*
61	*M*	*STNARTPVL01*	*Ostatní příslušenství datového rozváděče - SADA pro kompletní montáž a sestavení (šrouby, podložky, matice, stahovací pásky, vyvazovací panely a pod)*	*KS*	*1,000*	*1 100,00*	*1 100,00*
	D	22-M-SDL-UK65	Krimplovací konektor RJ45 cat 6A STP				8 476,00
38	K	220490845	Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže	kus	26,000	201,00	5 226,00
39	*M*	*STNART04647*	*10G keystone CAT6A STP RJ45*	*KS*	*26,000*	*125,00*	*3 250,00*
	D	22-M-MIS-MR10	Rozváděč distribuční, plastový, do zdiva, 103x185x93 mm, IP54				6 242,00
35	K	220110193	Montáž boxu pod omítku	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
137	*M*	*ELT10.051.877*	*Rozváděč distribuční, plastový, do zdiva, pro 20 párů LSA PLUS,103x185x93 mm, IP54, uzamykatelné víko*	*KS*	*1,000*	*1 210,00*	*1 210,00*
37	*M*	*ELT10.063.775*	*Svorkovnice 10-ti párová pro rozvody analogové, ISDN, xDSL a ADSL2+*	*KS*	*1,000*	*232,00*	*232,00*
158	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*1,000*	*2 650,00*	*2 650,00*
	D	22-M-SKS-AP-1(	WI-FI- Access point pro vnitřní použití				8 996,00
138	K	220490022	Montáž telefonního přístroje včetně zapojení na předem připravené přívody, přišroubování růžice na podložku, suchých článků a vyzkoušení stolního MB	kus	4,000	333,00	1 332,00
139	*M*	*ALZUbiq23_152*	*WiFi Access Point - WiFi 6, dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 2402 Mb/s), 1x RJ45/1 Gbit/PoE, standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac a 802.11ax, 1× WAN, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK a WPA2-Enterprise šifrování, neodnímatelná anténa, přístup př*	*KS*	*4,000*	*1 916,00*	*7 664,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	22-M-SKS-MP05	Měření jednoho portu strukturované kabeláže				1 924,00
42	K	220490846	Měření strukturované kabeláže jednoho portu	kus	13,000	148,00	1 924,00
	D	22-M-SKS-PT-05	Platební terminál				73 980,00
162	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	14,000	550,00	7 700,00
159	*M*	*AZPAT26-00-0342*	*Platební vestavný automat s EURO klíčem pro otevírání dveří (číslo nabídky 26200949)*	*KS*	*1,000*	*62 000,00*	*62 000,00*
160	*M*	*AZP1210001310*	*Napájecí zdroj v krabici, 230V/12V, 50 Hz, 50 VA (číslo nabídky 26200949)*	*KS*	*1,000*	*2 100,00*	*2 100,00*
161	*M*	*AZP1610002200*	*Elektrický zámek do dveří, 12V AC/DC, oboustranný, včetně montážní lišty, při selhání uzamčen (číslo nabídky 26200949)*	*KS*	*1,000*	*2 180,00*	*2 180,00*
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr				21 946,59
105	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	120,000	76,20	9 144,00
106	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	120,000	72,10	8 652,00
107	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	6,000	565,00	3 390,00
108	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,540	634,00	342,36
109	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	8,100	18,30	148,23
110	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,540	500,00	270,00
	D	46-M-ODZ-DV05	Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1				1 801,63
111	K	460101111	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	1,200	123,00	147,60
112	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,040	130,00	265,20
113	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	28,560	27,20	776,83
114	*M*	*ASS170504*	*Zemina třídy 1-4 - uložení na řízenou skládku (hmotnost cca 1,7 t/ 1m3)*	*t*	*2,040*	*300,00*	*612,00*
	D	46-M-OTV-AB05	Vysekání otvoru do zděného zdiva				292,50
165	K	460680485	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky	m3	0,050	5 850,00	292,50
	D	46-M-TRZ-AA05	Trubka plastová, ohebná, pancéřová D50 ve výkopu				1 222,40
66	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	8,000	56,80	454,40
67	*M*	*ELTPVLOPT*	*Trubka D32 - chránička HDPE zemní tlustostěnná 32/27mm pro telefonní přípojku*	*M*	*8,000*	*96,00*	*768,00*
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				531,30
65	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	21,000	25,30	531,30
	D	46-M-VTS-AA05	Vytýčení trasy kabelového vedení v zemi				15,92
68	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,008	1 990,00	15,92
	D	46-M-VYK-AB20	Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm				10 344,24
115	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	600,00	3 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	172,00	1 032,00
117	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,000	36,00	108,00
118	*M*	*PKLPIS-FRA-0-4*	*Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3*	*t*	*1,488*	*280,00*	*416,64*
119	*M*	*ELT10.042.732*	*Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm*	*M*	*6,000*	*6,00*	*36,00*
120	K	460662113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m	6,000	337,00	2 022,00
121	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	6,000	19,60	117,60
176	K	468021232	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalité	m2	3,000	114,00	342,00
177	K	460921213	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z kostek kamenných mozaikových	m2	3,000	890,00	2 670,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					18 280,00
D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby					2 750,00
122	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	5,000	550,00	2 750,00
D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace					4 627,00
123	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000	661,00	4 627,00
D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu					2 200,00
124	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	4,000	550,00	2 200,00
D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu					1 650,00
125	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	3,000	550,00	1 650,00
D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize					2 200,00
126	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	4,000	550,00	2 200,00
D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu					1 983,00
127	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	3,000	661,00	1 983,00
D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor					1 650,00
128	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	3,000	550,00	1 650,00
D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m					1 220,00
129	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	610,00	1 220,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
EZS - Systém EZS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-326 565,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-326 565,91	21,00%	-68 578,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-395 144,75**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
EZS - Systém EZS

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-326 565,91**
PSV - Práce a dodávky PSV	-178 164,67
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-EFK-VT06 - Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou	-9 175,10
741-EFK-VT4 - Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou	-5 421,65
741-SDL-ZT30 - Zatahování kabelů do trubek, kanálů a lišt	-2 205,00
741-FIR-PU27 - Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m	-4 341,60
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová do zdiva	-111,58
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva	-2 169,90
741-TNG-AA07 - Spínač domovní č.1/0, bílý, IP20	-225,84
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	-150 794,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	-3 720,00
M - Práce a dodávky M	-127 056,24
22-M-BFO-EZ01 - Elektrický zámek do dveří, voděodolný, IP54, pod napětím průchozí, bez napětí blokovár	-9 606,00
22-M-JBL-J106 - Sestava sběrnicového sytému	-85 363,42
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	-657,80
46-M-ODS-15KM - Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr	-31 429,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-21 345,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	-2 142,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace	-3 305,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	-4 284,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	-1 428,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	-2 856,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	-2 644,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	-2 856,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	-1 830,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
EZS - Systém EZS

Místo: | Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. | Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-326 565,91**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-178 164,67
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-EFK-VT06	Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou				-9 175,10
57	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	110,000	-57,20	-6 292,00
58	*M*	*EFKEFK MR 2x2x0,8*	*Kabel EFK M&R 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1*	*M*	*110,000*	*-26,21*	*-2 883,10*
	D	741-EFK-VT4	Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou				-5 421,65
55	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	65,000	-57,20	-3 718,00
56	*M*	*EFKEFK MR 2x2x0,5*	*Kabel EFK M&R 2x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1*	*M*	*65,000*	*-26,21*	*-1 703,65*
	D	741-SDL-ZT30	Zatahování kabelů do trubek, kanálů a lišt				-2 205,00
6	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	175,000	-12,60	-2 205,00
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				-4 341,60
41	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	3,000	-31,30	-93,90
42	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	3,000	-14,90	-44,70
43	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,030	-15 100,00	-453,00
44	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*3,000*	*-1 250,00*	*-3 750,00*
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová do zdiva				-111,58
95	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	2,000	-48,70	-97,40
96	*M*	*ELT10.079.107*	*Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm*	*KS*	*2,000*	*-7,09*	*-14,18*
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná KO68 do zdiva				-2 169,90
9	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	18,000	-107,00	-1 926,00
10	*M*	*ELT10.079.363*	*Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*18,000*	*-13,55*	*-243,90*
	D	741-TNG-AA07	Spínač domovní č.1/0, bílý, IP20				-225,84
92	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	1,000	-79,30	-79,30
93	*M*	*ELT10.072.639*	*Přístroj spínače zapínacího se svorkou N, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1/0So*	*KS*	*1,000*	*-108,51*	*-108,51*
94	*M*	*ELT10.071.430*	*Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý*	*KS*	*1,000*	*-38,03*	*-38,03*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				-150 794,00
11	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	140,000	-48,70	-6 818,00
12	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	140,000	-1 028,40	-143 976,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				-3 720,00
13	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	-610,00	-1 220,00
14	M	PSM7220602-02-DVT	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	-2 500,00	-2 500,00
	D	M	Práce a dodávky M				-127 056,24
	D	22-M-BFO-EZ01	Elektrický zámek do dveří, voděodolný, IP54, pod napětím průchozí, bez napětí blokování				-9 606,00
87	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do připraveného otvoru dveří, včetně zapojení přívodů a přezkoušení	kus	2,000	-340,00	-680,00
90	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	4,000	-714,00	-2 856,00
88	M	ENTE000-9886	Elektrický zámek do dveří, pod napětím průchozí, bez napětí blokován, 250-280 mA/12V DC, bez monitorování, IP54, provozní teplota –40 až +50 °C, rozměry 66 x 17,5 x 25,5 mm, koroze odolný	KS	2,000	-2 395,00	-4 790,00
89	M	ENTE000-CELPL	Čelní plech nerezový (přesný typ určí výrobce dveří), délka 110 mm, univerzální	KS	2,000	-640,00	-1 280,00
	D	22-M-JBL-J106	Sestava sběrnicového sytému				-85 363,42
18	K	220331001	Montáž požární ústředny EPS	kus	1,000	-13 100,00	-13 100,00
19	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	32,000	-948,00	-30 336,00
75	M	JBLJA-103K-7AH	Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem, dvě nezávislé sběrnice pro celkový maximální počet 50 ks připojených periferií, zálohovací akumulátor12 V / 7,0 Ah, 357 × 297 × 105 mm	KS	1,000	-6 206,00	-6 206,00
76	M	JBLJA-194Y	GSM/LTE komunikátor, vestavný, komunikace pomocí mobilní sítě s PCO, umožňuje vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace, předává poplachové SMS a hlasové zprávy. [JABLOTRON: JA-194Y]	KS	1,000	-5 823,60	-5 823,60
77	M	JABJA-123E-NFC	Klávesnice sběrnicová venkovní, podsvícená, tamper, BUS kabelová sběrnice 8-15V, čtečka RFID, spotřeba 12 mA (klidová) / 60 mA (provozní), IP65/IK08, rozměry 46 × 151,5 × 25 mm (Š x V x H), černá	KS	2,000	-1 836,00	-3 672,00
78	M	JABJA-112P	Sběrnicový PIR detektor pohybu, adresovatelný, IP30, detekční úhel 90° , dosah až 12m, tamper, provozní teplota –10 až +40 °C, bílý, 62 x 110 x 40 mm	KS	4,000	-757,00	-3 028,00
79	M	JABJA-111A-BASE-RB	Siréna sběrnicová venkovní, ochrana proti otevření a odpojení, BUS kabelová sběrnice 9-12V, spotř. 50mA, IP43D, 110 dB, -25 až +60 °C, tř.ochr.II, rozměry včetně krytu 158 x 230 x 75 mm (Š x V x H)	KS	1,000	-2 018,50	-2 018,50
81	M	JABJA-111ST-A	Sběrnicový kombinovaný optický detektor kouře a detektor teplot, vestavěná akustická siréna, adresovatelný, IP40, provozní teplota –10 až +70 °C, průměr 126 mm, výška 52 mm, bílý	KS	4,000	-1 280,00	-5 120,00
82	M	JABBAT-1V5-AA.01	Alkalická baterie velikost AA, 1,5 V	KS	12,000	-13,33	-159,96
83	M	JABJA-110Z	Adresný rozbočovač sběrnice v montážní krabici na povrch, dva sabotážní kontakty, IP40, provozní teplota –10 až +40 °C, rozměry 90 x 90 x 34 mm, bílý	KS	10,000	-492,00	-4 920,00
84	M	JABJA-120N	Adresný sběrnicový modul pro obsluhu elektrického zámku v montážní krabici na povrch, jeden sabotážní kontakt, IP40, provozní teplota –10 až +40 °C, rozměry 90 x 90 x 34 mm, bílý	KS	2,000	-1 028,40	-2 056,80
85	M	JABBAT-1V2-NIMH.1	Akumulátor NiMH, 1.2V, velikost AA, 1900 mAh	KS	6,000	-106,56	-639,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	*M*	*JABJA-114E*	*Adresný sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID, montáž na povrch, 1x ovládací segment, jeden sabotážní kontakt, IP30, provozní teplota –10 až +40 °C, rozměry 102 × 130 × 33 mm, bílý*	*KS*	*2,000*	*-2 039,00*	*-4 078,00*
91	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*1,000*	*-1 855,20*	*-1 855,20*
35	*M*	*JBLARTPVL01*	*Ostatní příslušenství ústředny - SADA pro kompletní montáž a sestavení*	*KS*	*1,000*	*-2 350,00*	*-2 350,00*
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				-657,80
39	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	26,000	-25,30	-657,80
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr				-31 429,02
59	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	140,000	-76,20	-10 668,00
60	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	140,000	-72,10	-10 094,00
61	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	7,000	-565,00	-3 955,00
62	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,630	-634,00	-399,42
63	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	9,450	-500,00	-4 725,00
64	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,630	-2 520,00	-1 587,60
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-21 345,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				-2 142,00
65	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	3,000	-714,00	-2 142,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				-3 305,00
66	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	-661,00	-3 305,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				-4 284,00
67	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	6,000	-714,00	-4 284,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				-1 428,00
68	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				-2 856,00
69	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	4,000	-714,00	-2 856,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				-2 644,00
70	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	-661,00	-2 644,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				-2 856,00
71	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	4,000	-714,00	-2 856,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				-1 830,00
72	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	3,000	-610,00	-1 830,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
EZS (1) - Systém EZS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**263 427,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 427,02	21,00%	55 319,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**318 746,69**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
EZS (1) - Systém EZS

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**263 427,02**
PSV - Práce a dodávky PSV	47 449,90
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-EFK-VT06 - Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou	10 556,00
741-EFK-VT4 - Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou	4 632,00
741-SDL-ZT30 - Zatahování kabelů do trubek, kanálů a lišt	2 457,00
741-FIR-PU27 - Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m	4 341,60
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová do zdiva	1 316,70
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva	4 674,00
741-TNG-AA07 - Spínač domovní č.1/0, bílý, IP20	594,60
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	10 598,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	8 280,00
M - Práce a dodávky M	197 748,12
22-M-BFO-EZ01 - Elektrický zámek do dveří, voděodolný, IP54, pod napětím průchozí, bez napětí blokovár	8 950,00
22-M-JBL-J106 - Sestava sběrnicového sytému	160 124,00
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	1 012,00
46-M-ODS-15KM - Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr	27 662,12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 229,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	1 650,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace	3 305,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	3 300,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	1 100,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	2 200,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	2 644,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	2 200,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	1 830,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
EZS (1) - Systém EZS

Místo: Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**263 427,02**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				47 449,90
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-EFK-VT06	Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou				10 556,00
57	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	130,000	57,20	7 436,00
58	*M*	*EFKEFK MR 2x2x0,8*	*Kabel EFK M&R 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1*	*M*	*130,000*	*24,00*	*3 120,00*
	D	741-EFK-VT4	Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou				4 632,00
55	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	60,000	57,20	3 432,00
56	*M*	*EFKEFK MR 2x2x0,5*	*Kabel EFK M&R 2x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1*	*M*	*60,000*	*20,00*	*1 200,00*
	D	741-SDL-ZT30	Zatahování kabelů do trubek, kanálů a lišt				2 457,00
6	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	195,000	12,60	2 457,00
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				4 341,60
41	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	3,000	31,30	93,90
42	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	3,000	14,90	44,70
43	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,030	15 100,00	453,00
44	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*3,000*	*1 250,00*	*3 750,00*
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová do zdiva				1 316,70
95	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	21,000	48,70	1 022,70
96	*M*	*ELT10.079.107*	*Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm*	*KS*	*21,000*	*14,00*	*294,00*
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná KO68 do zdiva				4 674,00
9	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	38,000	107,00	4 066,00
10	*M*	*ELT10.079.363*	*Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*38,000*	*16,00*	*608,00*
	D	741-TNG-AA07	Spínač domovní č.1/0, bílý, IP20				594,60
92	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	2,000	79,30	158,60
93	*M*	*ELT10.072.639*	*Přístroj spínače zapínacího se svorkou N, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1/0So*	*KS*	*2,000*	*163,00*	*326,00*
94	*M*	*ELT10.071.430*	*Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý*	*KS*	*2,000*	*55,00*	*110,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				10 598,00
11	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	140,000	48,70	6 818,00
12	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3*	*M*	*140,000*	*27,00*	*3 780,00*
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				8 280,00
13	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	12,000	610,00	7 320,00
14	*M*	*PSM7220602-02-DVT*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*960,00*	*960,00*
	D	M	Práce a dodávky M				197 748,12
	D	22-M-BFO-EZ01	Elektrický zámek do dveří, voděodolný, IP54, pod napětím průchozí, bez napětí blokovár				8 950,00
87	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do připraveného otvoru dveří, včetně zapojení přívodů a přezkoušení	kus	2,000	340,00	680,00
90	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	4,000	550,00	2 200,00
88	*M*	*ENTE000-9886*	*Elektrický zámek do dveří, pod napětím průchozí, bez napětí blokován, 250-280 mA/12V DC, bez monitorování, IP54, provozní teplota –40 až +50 °C, rozměry 66 x 17,5 x 25,5 mm, koroze odolný*	*KS*	*2,000*	*2 395,00*	*4 790,00*
89	*M*	*ENTE000-CELPL*	*Čelní plech nerezový (přesný typ určí výrobce dveří), délka 110 mm, univerzální*	*KS*	*2,000*	*640,00*	*1 280,00*
	D	22-M-JBL-J106	Sestava sběrnicového sytému				160 124,00
18	K	220331001	Montáž požární ústředny EPS	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
19	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	60,000	948,00	56 880,00
97	*M*	*JBLJA-107K-18AH*	*Ústředna s vestavěným LAN komunikátorem (a slotem pro GSM/LTE), dvě nezávislé sběrnice pro celkový maximální počet 230 ks připojených periferií, zálohovací akumulátor 12 V / 7 až 18 Ah, 357 × 297 × 105 mm [JABLOTRON: JA-107K, EAN 8595614123020]*	*KS*	*1,000*	*11 500,00*	*11 500,00*
98	*M*	*JBLJA-120Z*	*Zálohovaný galvanicky oddělený posilovač sběrnice pro proudové posílení, prodloužení délky vedení a rozbočení sběrnicového systému, dvě nezávislé výstupní větve (každá max. 500 m) s celkovým proudem až 2 A, zálohovací akumulátor 12 V / 7 až 18 Ah, modul o*	*KS*	*1,000*	*5 050,00*	*5 050,00*
99	*M*	*JBLJA-194Y*	*GSM/LTE komunikátor, vestavný, komunikace pomocí mobilní sítě s PCO, umožňuje vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace, předává poplachové SMS a hlasové zprávy. [JABLOTRON: JA-194Y]*	*KS*	*1,000*	*5 200,00*	*5 200,00*
100	*M*	*JBLSA-214-7*	*Bezúdržbový zálohovací olověný akumulátor typu VRLA (AGM) pro zálohování doplňkových modulů, posilovačů sběrnice a menších ústředen EZS, jmenovité napětí 12 V / kapacita 7 Ah, rozměry 151 × 65 × 94 mm, připojení násuvnými konektory (faston) [JABLOTRON: SA*	*KS*	*1,000*	*778,00*	*778,00*
101	*M*	*JBLSA-214-18*	*Bezúdržbový zálohovací olověný akumulátor typu VRLA (AGM), optimální pro dlouhodobé zálohování ústředen EZS, jmenovité napětí 12 V / kapacita 18 Ah, rozměry 181 × 76 × 167 mm, připojení konektorem s okem 5,5 mm [JABLOTRON: SA214-18, EAN 8594052354571]*	*KS*	*1,000*	*1 600,00*	*1 600,00*
77	*M*	*JABJA-123E-NFC*	*Klávesnice sběrnicová venkovní, podsvícená, tamper, BUS kabelová sběrnice 8-15V, čtečka RFID, spotřeba 12 mA (klidová) / 60 mA (provozní), IP65/IK08, rozměry 46 × 151,5 × 25 mm (Š x V x H), černá*	*KS*	*2,000*	*2 150,00*	*4 300,00*
102	*M*	*JBLPLV-CP-L*	*Prázdný univerzální plastový box velikosti L určený pro instalaci rozšiřujících modulů, posilovačů sběrnice nebo napájecích zdrojů, vnitřní prostor uzpůsoben pro uložení zálohovacího akumulátoru 12 V / 7 až 18 Ah, zajištění předního krytu šroubem, rozměry*	*KS*	*1,000*	*620,00*	*620,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	M	JABJA-112P	Sběrnicový PIR detektor pohybu, adresovatelný, IP30, detekční úhel 90° , dosah až 12m, tamper, provozní teplota –10 až +40 °C, bílý, 62 x 110 x 40 mm	KS	4,000	1 105,00	4 420,00
79	M	JABJA-111A-BASE-RB	Siréna sběrnicová venkovní, ochrana proti otevření a odpojení, BUS kabelová sběrnice 9-12V, spotř. 50mA, IP43D, 110 dB, -25 až +60 °C, tř.ochr.II, rozměry včetně krytu 158 x 230 x 75 mm (Š x V x H)	KS	1,000	1 124,00	1 124,00
81	M	JABJA-111ST-A	Sběrnicový kombinovaný optický detektor kouře a detektor teplot, vestavěná akustická siréna, adresovatelný, IP40, provozní teplota –10 až +70 °C, průměr 126 mm, výška 52 mm, bílý	KS	4,000	1 420,00	5 680,00
82	M	JABBAT-1V5-AA.01	Alkalická baterie velikost AA, 1,5 V	KS	12,000	16,00	192,00
83	M	JABJA-110Z	Adresný rozbočovač sběrnice v montážní krabici na povrch, dva sabotážní kontakty, IP40, provozní teplota –10 až +40 °C, rozměry 90 x 90 x 34 mm, bílý	KS	20,000	590,00	11 800,00
84	M	JABJA-120N	Adresný sběrnicový modul pro obsluhu elektrického zámku v montážní krabici na povrch, jeden sabotážní kontakt, IP40, provozní teplota –10 až +40 °C, rozměry 90 x 90 x 34 mm, bílý	KS	2,000	590,00	1 180,00
85	M	JABBAT-1V2-NIMH.1	Akumulátor NiMH, 1.2V, velikost AA, 1900 mAh	KS	6,000	126,00	756,00
86	M	JABJA-114E	Adresný sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID, montáž na povrch, 1x ovládací segment, jeden sabotážní kontakt, IP30, provozní teplota –10 až +40 °C, rozměry 102 × 130 × 33 mm, bílý	KS	2,000	2 395,00	4 790,00
105	M	JABJA-192E-WH	Ovládací segment přístupového modulu, pro ovládání sekcí a programovatelných výstupů PG, optická indikace stavu, napájení z přístupového modulu 9–14 V DC, průměrný odběr 10 mA, rozměry 102 × 15 × 33 mm, vnitřní prostředí II, pracovní teplota −10 až +40 °C	KS	8,000	167,00	1 336,00
103	M	JABJB-111TH	Sběrnicový interiérový senzor teploty a vlhkosti s plnou funkcí zónového termostatu, bezdisplejové provedení určené pro automatické řízení topení, chlazení či ventilace, vzdálené ovládání a nastavení teplotních plánů výhradně přes aplikaci MyJABLOTRON 2,	KS	19,000	990,00	18 810,00
104	M	JABJB-TS-NTC10K	Univerzální pasivní externí senzor teploty s NTC 10k termistorem pro systémové termostaty, určený pro přesné měření teploty podlahy, sauny, bazénu nebo mrazáku, vysoký stupeň krytí IP67, robustní mosazné pouzdro (4,6 × 24 mm), přívodní stíněný silikonový	KS	19,000	482,00	9 158,00
91	M	CNR2589587-62	Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU	KS	1,000	2 650,00	2 650,00
35	M	JBLARTPVL01	Ostatní příslušenství ústředny - SADA pro kompletní montáž a sestavení	KS	1,000	2 300,00	2 300,00
D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm					1 012,00
39	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	40,000	25,30	1 012,00
D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr					27 662,12
59	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	160,000	66,20	10 592,00
60	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	160,000	72,10	11 536,00
61	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	8,000	565,00	4 520,00
62	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,720	634,00	456,48
63	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	10,800	18,30	197,64
64	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,720	500,00	360,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					18 229,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				1 650,00
65	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	3,000	550,00	1 650,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				3 305,00
66	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	661,00	3 305,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				3 300,00
67	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	6,000	550,00	3 300,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				1 100,00
68	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	550,00	1 100,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				2 200,00
69	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	4,000	550,00	2 200,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				2 644,00
70	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	661,00	2 644,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				2 200,00
71	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	4,000	550,00	2 200,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				1 830,00
72	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	3,000	610,00	1 830,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
MRL - Řízení a vzdálené o...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-427 011,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-427 011,78	21,00%	-89 672,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-516 684,25**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
MRL - Řízení a vzdálené o...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-427 011,78**
PSV - Práce a dodávky PSV	-350 513,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-DTK-B205 - Kabel datový CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1, volně	-11 488,00
741-EFK-VA20 - Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x1,0 B2ca-s1,d1,a1 volně	-1 400,00
LXN-KBL-TRB2 - LOXONE TREE Cable LSZH, B2ca-s1a,d1,a1	-18 979,80
741-FIR-PU27 - Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m	-4 368,00
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	-7 425,00
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná do zdiva	-4 320,00
741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná do zdiva	-3 255,00
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová do zdiva	-232,00
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2	-1 959,30
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	-1 221,20
LXN-SER-AB10 - Inteligentní systém - Moduly	-295 865,20
M - Práce a dodávky M	-44 202,28
46-M-ODS-15KM - Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr	-41 596,38
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	-2 605,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-32 296,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	-4 284,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace	-5 288,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	-3 570,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	-2 856,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	-4 284,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	-3 966,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	-4 998,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	-3 050,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
MRL - Řízení a vzdálené o...

Místo: Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-427 011,78**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-350 513,50
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-DTK-B205	Kabel datový CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1, volně				-11 488,00
504	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	160,000	-29,20	-4 672,00
505	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	160,000	-12,60	-2 016,00
506	*M*	*SLRART06550*	*CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1 - Kabel datový, metalický, stíněný, šedý, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, typ U/FTP, průměr kabelu 7,6 mm, vnější plášť LSOH, B2ca, s1a, d1*	*M*	*160,000*	*-30,00*	*-4 800,00*
	D	741-EFK-VA20	Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x1,0 B2ca-s1,d1,a1 volně				-1 400,00
500	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	20,000	-40,00	-800,00
501	*M*	*EFKEFK MR 2x2x1,0*	*Kabel EFK M&R 2x2x1,0 B2ca-s1,d1,a1*	*M*	*20,000*	*-30,00*	*-600,00*
	D	LXN-KBL-TRB2	LOXONE TREE Cable LSZH, B2ca-s1a,d1,a1				-18 979,80
502	K	741122041	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	210,000	-35,00	-7 350,00
503	*M*	*SMR100394*	*Kabel LOXONE TREE Cable LSZH, B2ca-s1a,d1,a1 obsahuje 3 páry vodičů (4x 0.28 mm2 + 2x 1,5 mm2)*	*M*	*210,000*	*-55,38*	*-11 629,80*
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				-4 368,00
509	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	4,000	-40,00	-160,00
510	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	4,000	-20,00	-80,00
511	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,040	-3 200,00	-128,00
512	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*4,000*	*-1 000,00*	*-4 000,00*
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				-7 425,00
507	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	135,000	-35,00	-4 725,00
508	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hoří. hmot A-C*	*M*	*135,000*	*-20,00*	*-2 700,00*
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná do zdiva				-4 320,00
281	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	72,000	-30,00	-2 160,00
282	*M*	*ELT10.079.363*	*Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*72,000*	*-30,00*	*-2 160,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	741-KRA-AA25	Krabice rozvodná do zdiva				-3 255,00
279	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	31,000	-50,00	-1 550,00
280	*M*	*ELT10.074.803*	*Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*31,000*	*-55,00*	*-1 705,00*
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová do zdiva				-232,00
277	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	4,000	-38,00	-152,00
278	*M*	*ELT10.079.107*	*Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm*	*KS*	*4,000*	*-20,00*	*-80,00*
	D	741-UKC-A002	Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2				-1 959,30
203	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	63,000	-31,10	-1 959,30
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				-1 221,20
299	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	-610,00	-1 220,00
300	*M*	*PSM7260204-02-MRL*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*-1,20*	*-1,20*
	D	LXN-SER-AB10	Inteligentní systém - Moduly				-295 865,20
496	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	79,000	-714,00	-56 406,00
482	*M*	*LXN100335*	*Základní řídicí jednotka, 8xDI, 8xDO, 4xAI, 4xAO, 1x sběrnice LIN, 1x sběrnice TREE, 1x LAN, 8x reléový výstup 250 V AC/10A, napájení 24V DC, 1x slo pro 8 GB MicroSD*	*KS*	*1,000*	*-19 678,80*	*-19 678,80*
483	*M*	*LXN100218*	*Rozšiřující modul pro sběrnicové připojení periferií, dvě větve TREE, každá pro maximálně 50 zařízení, 1xBUS, napájení 24VDC*	*KS*	*1,000*	*-3 270,00*	*-3 270,00*
484	*M*	*LXN100283*	*Rozšiřující modul, 20xDI, 1x BUS, napájení 24VD*	*KS*	*1,000*	*-8 540,40*	*-8 540,40*
485	*M*	*LXN100200*	*Rozšiřující modul pro sběrnicové připojení periferií DALI, možnot ovládat až 64 zařízení, podpora až 16 DALI skupin, 1xDALI, napájení 24VDC*	*KS*	*2,000*	*-16 638,00*	*-33 276,00*
498	*M*	*LXN100038*	*Rozšiřující modul, 14x relé 16A, 1x BUS, napájení 24VD*	*KS*	*1,000*	*-10 272,00*	*-10 272,00*
499	*M*	*LXN100014*	*Rozšiřující modul pro sběrnicové připojení periferií, 1x 1WIRE rozhraní pro připojení maximálně 20 teplotních senzorů, nebo 1x čtečky iButton, 1xBUS, napájení 24VDC*	*KS*	*3,000*	*-5 562,00*	*-16 686,00*
486	*M*	*LXN100422*	*Sensor přítomnosti TREE, rozsah: 360°, dosah 8m při výšce 3m, infračervený a akustický sensor, IP20, přisazená montáž*	*KS*	*17,000*	*-2 953,20*	*-50 204,40*
487	*M*	*LXN100395*	*Vestavný reléový modul do krabice sběrnice TREE, 1x beznapěťový přepínací kontakt se sdílenou fází, max 10A/230V/AC1, společně max 12A*	*KS*	*12,000*	*-2 889,60*	*-34 675,20*
488	*M*	*LXN100242*	*Vestavný modul 6xDI sběrnice TREE, 38,4 × 34,2 × 10,5 mm, napájení sběrnicové*	*KS*	*14,000*	*-2 457,60*	*-34 406,40*
489	*M*	*LXN200077*	*Teplotní sensor v pouzdře, délka 50mm, průměr 6mm, rozsah: -55 až 135°C, přesnost: +/- 0.5°C (v rozmezí -10 a +85°C), rozsah: 3.0V až 5.5V (napájení sběrnicové), přívodní kabel 2,5m, průměr kabelu 4,9mm, IP68*	*KS*	*19,000*	*-370,00*	*-7 030,00*
490	*M*	*LXN200109*	*Teplotní sensor pro vnitřní použití sběrnice 1-WIRE, rozsah: -55 až 125°C, přesnost: +/- 0.5°C (v rozmezí -10 a +85°C), rozsah: 3.0V až 5.5V*	*KS*	*8,000*	*-270,00*	*-2 160,00*
491	*M*	*ALGSNZB-02P*	*Plastový kryt s průduchy pro snímač prostorové teploty sběrnice 1-WIRE v přístrojové krabici, rozměry krytu 75x65x30mm, IP20, plast, nástěnná montáž*	*KS*	*8,000*	*-120,00*	*-960,00*
494	*M*	*PRD113331*	*Snímač pohybový s dvěma výstupy 0-10V (intenziata osvětlení 0-100 Luxů a teplota), 90×94×44 mm (Š×V×H), IP55, do okolních teploty −40 až +40 °C, 1xM16*	*KS*	*1,000*	*-4 300,00*	*-4 300,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
495	*M*	*LXNPROPR1*	*Výrobní dokumentace, uživatelský software a ostatní příslušenství k regulačnímu systému*	*KS*	*1,000*	*-14 000,00*	*-14 000,00*
	D	M	Práce a dodávky M				-44 202,28
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr				-41 596,38
513	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	210,000	-76,20	-16 002,00
514	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	210,000	-72,10	-15 141,00
515	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	10,500	-565,00	-5 932,50
516	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,945	-634,00	-599,13
517	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	14,175	-250,00	-3 543,75
518	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,945	-400,00	-378,00
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				-2 605,90
497	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	103,000	-25,30	-2 605,90
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-32 296,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				-4 284,00
462	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	6,000	-714,00	-4 284,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				-5 288,00
463	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	-661,00	-5 288,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				-3 570,00
464	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	5,000	-714,00	-3 570,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				-2 856,00
465	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	-714,00	-2 856,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				-4 284,00
466	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	6,000	-714,00	-4 284,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				-3 966,00
467	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000	-661,00	-3 966,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				-4 998,00
481	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	7,000	-714,00	-4 998,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				-3 050,00
468	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000	-610,00	-3 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNJ - LPS, uzemnění, posp...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-55 238,99**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-55 238,99	21,00%	-11 600,19
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**-66 839,18**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNJ - LPS, uzemnění, posp...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-55 238,99**
PSV - Práce a dodávky PSV	-39 145,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-HOP-RA15 - HOP - Svorkovnice hlavního pospojení nástěnná, s krytem	-625,00
741-JTH-JT21 - JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm na držáky k anténnímu stožáru	-4 630,00
741-PCR-AA02 - 1-CXKH R-J 1x2,5 (1J) zžl - pospojení	-4 590,00
741-PCR-AA04 - 1-CXKH R-J 1x4 (1J) zžl - pospojení	-12 342,00
741-PCR-AA06 - 1-CXKH R-J 1x6 (1J) zžl - pospojení	-5 304,00
741-PCR-AA10 - 1-CXKH R-J 1x10 (1J) zžl - pospojení	-2 856,00
741-UZZ-FE30 - Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě	-1 719,72
741-UZZ-FE10 - Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě	-673,30
741-UZP-FE10 - Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě	-863,68
741-STO-HR01 - Štítek označení svodu a uzemnění	-1 100,00
741-SHR-SS01 - SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm	-440,00
741-SHR-SR01 - SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina	-540,00
741-SHR-SP01 - SP1 - Svorka připojovací	-480,00
741-JVS-AL55 - Vodič AlMgSi 8 na stěnu se zateplením 110mm, včetně podpěr	-2 041,50
741-ZVT-ZT01 - ZT1 - Zaváděcí tyč do země L=1500 mm, FeZn	-940,00
M - Práce a dodávky M	-7 735,79
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	-3 500,00
46-M-VYK-AA25 - Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4	-4 235,79
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-8 358,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	-1 428,00
HZS-DIL-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentce	-714,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	-1 428,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	-1 428,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	-1 322,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	-1 428,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	-610,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNJ - LPS, uzemnění, posp...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-55 238,99**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-39 145,20
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-HOP-RA15	HOP - Svorkovnice hlavního pospojení nástěnná, s krytem				-625,00
74	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	1,000	-145,00	-145,00
75	K	741112352	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby	kus	2,000	-40,00	-80,00
76	*M*	*ELT10.342.116*	*Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 155x65x35mm (délka x šířka x výška), pro 13 vodičů 2,5 - 25 mm2 (jedno/vícežilový), 1 vodič 16 - 95 mm2 (jedno/vícežilový) nebo dráty Ø 8 - 10 mm*	*KS*	*1,000*	*-400,00*	*-400,00*
	D	741-JTH-JT21	JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm na držáky k anténnímu stožáru				-4 630,00
77	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	1,000	-750,00	-750,00
78	*M*	*ELT10.539.940*	*Jímací tyč D 16mm L 2000mm, AlMgSi F22 zúžená na 10mm (závit M16)*	*KS*	*1,000*	*-500,00*	*-500,00*
79	*M*	*EMSELPRSV006 7158*	*Izolovaný držák z vyztuženého plastu k upevnění jímací tyče, s koncovkou na průměr tyče RD 16 mm, délka 675mm, materiál držáku nerez (V2A)*	*KS*	*2,000*	*-850,00*	*-1 700,00*
80	*M*	*ELT10.031.599*	*Izolovaný držák z vyztuženého plastu k upevnění jímací tyče, s koncovkou na průměr tyče RD 7-10 mm, délka 675mm, materiál držáku nerez (V2A)*	*KS*	*1,000*	*-780,00*	*-780,00*
81	*M*	*ELT10.060.843*	*Upevňovací objímka k izolovanému držáku, se svorníkem pro trubky do 2" (Ø 48-60 mm), materiál objímky nerez (V2A), materiál svorníku odlitek Zn*	*KS*	*3,000*	*-300,00*	*-900,00*
	D	741-PCR-AA02	1-CXKH R-J 1x2,5 (1J) zžl - pospojení				-4 590,00
88	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	45,000	-65,00	-2 925,00
89	*M*	*ARG2000008214*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx2,5 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*45,000*	*-37,00*	*-1 665,00*
	D	741-PCR-AA04	1-CXKH R-J 1x4 (1J) zžl - pospojení				-12 342,00
90	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	121,000	-65,00	-7 865,00
91	*M*	*ARG2000009778*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx4 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*121,000*	*-37,00*	*-4 477,00*
	D	741-PCR-AA06	1-CXKH R-J 1x6 (1J) zžl - pospojení				-5 304,00
92	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	52,000	-65,00	-3 380,00
93	*M*	*ARG2000002411*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx6 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*52,000*	*-37,00*	*-1 924,00*
	D	741-PCR-AA10	1-CXKH R-J 1x10 (1J) zžl - pospojení				-2 856,00
94	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	28,000	-65,00	-1 820,00
95	*M*	*ARG2000001238*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx10 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*28,000*	*-37,00*	*-1 036,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	741-UZZ-FE30	Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě				-1 719,72
51	K	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	12,000	-90,00	-1 080,00
52	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*12,000*	*-48,10*	*-577,20*
53	*M*	*24618211*	*retušovací barva*	*kg*	*0,120*	*-521,00*	*-62,52*
	D	741-UZZ-FE10	Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě				-673,30
49	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	8,000	-50,00	-400,00
50	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*4,960*	*-55,10*	*-273,30*
	D	741-UZP-FE10	Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě				-863,68
47	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	8,000	-34,80	-278,40
48	*M*	*35442135*	*drát D 10/13mm FeZn + PVC*	*kg*	*4,960*	*-118,00*	*-585,28*
	D	741-STO-HR01	Štítek označení svodu a uzemnění				-1 100,00
44	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	11,000	-60,00	-660,00
45	*M*	*DHN481 0xx*	*Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30*	*KS*	*11,000*	*-40,00*	*-440,00*
	D	741-SHR-SS01	SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm				-440,00
37	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	-60,00	-240,00
38	*M*	*ELT10.046.769*	*SS - Svorka spojovací FeZn, pro průměr vodiče 8-10mm, 2x šroub se šestihrannou hlavou*	*KS*	*4,000*	*-50,00*	*-200,00*
	D	741-SHR-SR01	SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina				-540,00
35	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	3,000	-100,00	-300,00
36	*M*	*ELT10.341.505*	*SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30*	*KS*	*3,000*	*-80,00*	*-240,00*
	D	741-SHR-SP01	SP1 - Svorka připojovací				-480,00
39	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	-90,00	-180,00
40	*M*	*ELT10.341.549*	*SP - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A*	*KS*	*2,000*	*-150,00*	*-300,00*
	D	741-JVS-AL55	Vodič AlMgSi 8 na stěnu se zateplením 110mm, včetně podpěr				-2 041,50
13	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	6,000	-130,00	-780,00
14	*M*	*ELT10.608.291*	*AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm2, 1m=0,135kg 1kg=7,40m*	*KG*	*0,810*	*-150,00*	*-121,50*
15	*M*	*ETE10.342.773*	*PV s příchytkou do zateplení zdí 110 cm, s vrutem a hmoždinkou 7 x 180 mm, materiál základny z odlitku Zn, materilál příložky FeZn Rd, pro drát o průměru 7-10mm*	*KS*	*6,000*	*-190,00*	*-1 140,00*
	D	741-ZVT-ZT01	ZT1 - Zaváděcí tyč do země L=1500 mm, FeZn				-940,00
82	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	1,000	-300,00	-300,00
83	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	-70,00	-140,00
84	*M*	*ELT10.342.070*	*ZT - Zaváděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, komplet se svorkou zkušební a svorkou spojovací, L 1500 mm*	*KS*	*1,000*	*-500,00*	*-500,00*
	D	M	Práce a dodávky M				-7 735,79
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				-3 500,00
16	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000	-700,00	-700,00
17	*M*	*PSM7230204-VHROM*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*-2 800,00*	*-2 800,00*
	D	46-M-VYK-AA25	Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4				-4 235,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	-592,00	-3 552,00
86	K	460431113	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 10 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	-100,00	-600,00
87	K	460481131	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění	m2	2,100	-39,90	-83,79
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-8 358,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				-1 428,00
57	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
	D	HZS-DIL-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentce				-714,00
59	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	1,000	-714,00	-714,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				-1 428,00
72	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				-1 428,00
58	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				-1 322,00
60	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	-661,00	-1 322,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				-1 428,00
56	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				-610,00
73	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000	-610,00	-610,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNJ (1) - LPS, uzemnění, posp...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**49 448,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 448,57	21,00%	10 384,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**59 832,77**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNJ (1) - LPS, uzemnění, posp...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**49 448,57**
PSV - Práce a dodávky PSV	36 455,38
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-HOP-RA15 - HOP - Svorkovnice hlavního pospojení nástěnná, s krytem	664,92
741-JTH-JT21 - JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm na držáky k anténnímu stožáru	4 156,00
741-PCA-AA02 - CYA 2,5 zžl - pospojení	1 384,00
741-PCA-AA04 - CYA 4 zžl - pospojení	4 452,00
741-PCA-AA06 - CYA 6 zžl - pospojení	1 684,00
741-PCA-AA10 - CYA 10 zžl - pospojení	2 270,40
741-PCR-AA02 - 1-CXKH R-J 1x2,5 (1J) zžl - pospojení	2 478,00
741-PCR-AA04 - 1-CXKH R-J 1x4 (1J) zžl - pospojení	6 754,80
741-PCR-AA06 - 1-CXKH R-J 1x6 (1J) zžl - pospojení	3 286,70
741-UZZ-FE30 - Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě	940,10
741-UZZ-FE10 - Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě	551,70
741-UZP-FE10 - Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě	863,68
741-STO-HR01 - Štítek označení svodu a uzemnění	161,40
741-SHR-SS01 - SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm	608,00
741-SHR-SR01 - SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina	1 113,00
741-SHR-SP01 - SP1 - Svorka připojovací	742,00
741-JVS-AL55 - Vodič AlMgSi 8 na stěnu se zateplením 110mm, včetně podpěr	2 419,68
741-ZVT-ZT01 - ZT1 - Zaváděcí tyč do země L=1500 mm, FeZn	1 925,00
M - Práce a dodávky M	4 635,19
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	910,00
46-M-VYK-AA25 - Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4	3 725,19
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 358,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	1 428,00
HZS-DIL-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentce	714,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	1 428,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	1 428,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	1 322,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	1 428,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	610,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNJ (1) - LPS, uzemnění, posp...
Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**49 448,57**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				36 455,38
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-HOP-RA15	HOP - Svorkovnice hlavního pospojení nástěnná, s krytem				664,92
74	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	1,000	145,00	145,00
75	K	741112352	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby	kus	2,000	6,96	13,92
76	*M*	*ELT10.342.116*	*Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 155x65x35mm (délka x šířka x výška), pro 13 vodičů 2,5 - 25 mm2 (jedno/vícežilový), 1 vodič 16 - 95 mm2 (jedno/vícežilový) nebo dráty Ø 8 - 10 mm*	*KS*	*1,000*	*506,00*	*506,00*
	D	741-JTH-JT21	JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm na držáky k anténnímu stožáru				4 156,00
77	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	1,000	950,00	950,00
78	*M*	*ELT10.539.940*	*Jímací tyč D 16mm L 2000mm, AlMgSi F22 zúžená na 10mm (závit M16)*	*KS*	*1,000*	*651,00*	*651,00*
79	*M*	*EMSELPRSV0067158*	*Izolovaný držák z vyztuženého plastu k upevnění jímací tyče, s koncovkou na průměr tyče RD 16 mm, délka 675mm, materiál držáku nerez (V2A)*	*KS*	*2,000*	*512,00*	*1 024,00*
80	*M*	*ELT10.031.599*	*Izolovaný držák z vyztuženého plastu k upevnění jímací tyče, s koncovkou na průměr tyče RD 7-10 mm, délka 675mm, materiál držáku nerez (V2A)*	*KS*	*1,000*	*406,00*	*406,00*
81	*M*	*ELT10.060.843*	*Upevňovací objímka k izolovanému držáku, se svorníkem pro trubky do 2" (Ø 48-60 mm), materiál objímky nerez (V2A), materiál svorníku odlitek Zn*	*KS*	*3,000*	*375,00*	*1 125,00*
	D	741-PCA-AA02	CYA 2,5 zžl - pospojení				1 384,00
96	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	20,000	57,20	1 144,00
97	*M*	*ELT10.049.596*	*Vodič H07V-K 2,5 Z/ZL (CYA 2,5 zlž)*	*M*	*20,000*	*12,00*	*240,00*
	D	741-PCA-AA04	CYA 4 zžl - pospojení				4 452,00
98	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	60,000	57,20	3 432,00
99	*M*	*ELT10.049.501*	*Vodič H07V-K 4 Z/ZL (CYA 4 zlž)*	*M*	*60,000*	*17,00*	*1 020,00*
	D	741-PCA-AA06	CYA 6 zžl - pospojení				1 684,00
100	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	20,000	57,20	1 144,00
101	*M*	*ELT10.049.159*	*Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlž)*	*M*	*20,000*	*27,00*	*540,00*
	D	741-PCA-AA10	CYA 10 zžl - pospojení				2 270,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	22,000	57,20	1 258,40
103	*M*	*ELT10.049.056*	*Vodič H07V-K 10 Z/ZL (CYA 10 zlž)*	*M*	*22,000*	*46,00*	*1 012,00*
	D	741-PCR-AA02	1-CXKH R-J 1x2,5 (1J) zžl - pospojení				2 478,00
88	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	20,000	95,90	1 918,00
89	*M*	*ARG2000008214*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx2,5 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*20,000*	*28,00*	*560,00*
	D	741-PCR-AA04	1-CXKH R-J 1x4 (1J) zžl - pospojení				6 754,80
90	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	52,000	95,90	4 986,80
91	*M*	*ARG2000009778*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx4 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*52,000*	*34,00*	*1 768,00*
	D	741-PCR-AA06	1-CXKH R-J 1x6 (1J) zžl - pospojení				3 286,70
92	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	23,000	95,90	2 205,70
93	*M*	*ARG2000002411*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx6 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*23,000*	*47,00*	*1 081,00*
	D	741-UZZ-FE30	Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě				940,10
51	K	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	10,000	40,70	407,00
52	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*10,000*	*48,10*	*481,00*
53	*M*	*24618211*	*retušovací barva*	*kg*	*0,100*	*521,00*	*52,10*
	D	741-UZZ-FE10	Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě				551,70
49	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	8,000	34,80	278,40
50	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*4,960*	*55,10*	*273,30*
	D	741-UZP-FE10	Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě				863,68
47	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	8,000	34,80	278,40
48	*M*	*35442135*	*drát D 10/13mm FeZn + PVC*	*kg*	*4,960*	*118,00*	*585,28*
	D	741-STO-HR01	Štítek označení svodu a uzemnění				161,40
44	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	1,000	96,40	96,40
45	*M*	*DHN481 0xx*	*Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30*	*KS*	*1,000*	*65,00*	*65,00*
	D	741-SHR-SS01	SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm				608,00
37	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	135,00	540,00
38	*M*	*ELT10.046.769*	*SS - Svorka spojovací FeZn, pro průměr vodiče 8-10mm, 2x šroub se šestihrannou hlavou*	*KS*	*4,000*	*17,00*	*68,00*
	D	741-SHR-SR01	SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina				1 113,00
35	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	3,000	189,00	567,00
36	*M*	*ELT10.341.505*	*SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30*	*KS*	*3,000*	*182,00*	*546,00*
	D	741-SHR-SP01	SP1 - Svorka připojovací				742,00
39	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	135,00	270,00
40	*M*	*ELT10.341.549*	*SP - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A*	*KS*	*2,000*	*236,00*	*472,00*
	D	741-JVS-AL55	Vodič AlMgSi 8 na stěnu se zateplením 110mm, včetně podpěr				2 419,68
13	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	6,000	291,00	1 746,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	*M*	*ELT10.608.291*	*AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm2, 1m=0,135kg 1kg=7,40m*	*KG*	*0,810*	*128,00*	*103,68*
15	*M*	*ETE10.342.773*	*PV s příchytkou do zateplení zdí 110 cm, s vrutem a hmoždinkou 7 x 180 mm, materiál základny z odlitku Zn, materilál přílozky FeZn Rd, pro drát o průměru 7-10mm*	*KS*	*6,000*	*95,00*	*570,00*
	D	741-ZVT-ZT01	ZT1 - Zaváděcí tyč do země L=1500 mm, FeZn				1 925,00
82	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	1,000	779,00	779,00
83	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	135,00	270,00
84	*M*	*ELT10.342.070*	*ZT - Zaváděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, komplet se svorkou zkušební a svorkou spojovací, L 1500 mm*	*KS*	*1,000*	*876,00*	*876,00*
	D	M	Práce a dodávky M				4 635,19
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				910,00
16	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000	610,00	610,00
17	*M*	*PSM7230204-VHROM*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*300,00*	*300,00*
	D	46-M-VYK-AA25	Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4				3 725,19
85	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	592,00	3 552,00
86	K	460431113	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 10 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	14,90	89,40
87	K	460481131	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění	m2	2,100	39,90	83,79
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 358,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				1 428,00
57	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-DIL-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentce				714,00
59	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	1,000	714,00	714,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				1 428,00
72	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				1 428,00
58	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				1 322,00
60	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	661,00	1 322,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				1 428,00
56	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				610,00
73	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000	610,00	610,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNT - ELelktrické přímoto...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-213 643,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-213 643,00	21,00%	-44 865,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-258 508,03**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNT - ELelktrické přímoto...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-213 643,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	-149 125,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-FEN-TPR1 - Elektrické vytápění - topné rohože do podlahy	-106 900,80
741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná do zdiva	-9 000,00
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	-8 829,24
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2	-2 425,80
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	-21 970,00
M - Práce a dodávky M	-21 564,16
46-M-ODS-15KM - Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr	-20 653,36
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	-910,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-42 953,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	-8 568,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace	-6 610,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	-9 996,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	-2 856,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	-4 284,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	-3 305,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	-4 284,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	-3 050,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNT - ELelktrické přímoto...

Místo: Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-213 643,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-149 125,84
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-FEN-TPR1	Elektrické vytápění - topné rohože do podlahy				-106 900,80
490	K	741124601	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených do podlah nebo stěn	m	218,000	-28,20	-6 147,60
491	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	41,000	-610,00	-25 010,00
482	*M*	*PRM5530315*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/210W/1,3m2*	*KS*	*4,000*	*-1 114,00*	*-4 456,00*
483	*M*	*PRM5530330*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/340W/2,1m2*	*KS*	*2,000*	*-1 800,00*	*-3 600,00*
484	*M*	*PRM5530340*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/410W/2,6m2*	*KS*	*6,000*	*-2 228,00*	*-13 368,00*
485	*M*	*PRM5530350*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/500W/3,0m2*	*KS*	*1,000*	*-2 574,00*	*-2 574,00*
486	*M*	*PRM5530430*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 100W/1m2, 230V/560W/5,6m2*	*KS*	*4,000*	*-3 742,80*	*-14 971,20*
487	*M*	*PRM5530450*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 100W/1m2, 230V/1000W/10,2m2*	*KS*	*4,000*	*-5 082,00*	*-20 328,00*
488	*M*	*PRM5530393*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/1400W/8,8m2*	*KS*	*2,000*	*-5 808,00*	*-11 616,00*
489	*M*	*PRMST01KN05*	*Příplatek za studený konec kabelu délky 5m*	*M*	*23,000*	*-210,00*	*-4 830,00*
	D	741-KRA-AA25	Krabice rozvodná do zdiva				-9 000,00
279	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	36,000	-215,00	-7 740,00
280	*M*	*ELT10.074.803*	*Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*36,000*	*-35,00*	*-1 260,00*
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				-8 829,24
324	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	138,000	-48,70	-6 720,60
325	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C*	*M*	*138,000*	*-15,28*	*-2 108,64*
	D	741-UKC-A002	Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2				-2 425,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
203	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	78,000	-31,10	-2 425,80
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				-21 970,00
299	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	27,000	-610,00	-16 470,00
300	*M*	*PSM7260204-02-NNN*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*-5 500,00*	*-5 500,00*
	D	M	Práce a dodávky M				-21 564,16
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr				-20 653,36
493	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	92,000	-76,20	-7 010,40
494	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	92,000	-72,10	-6 633,20
495	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	4,600	-565,00	-2 599,00
496	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,414	-634,00	-262,48
497	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	6,210	-500,00	-3 105,00
498	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,414	-2 520,00	-1 043,28
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				-910,80
492	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	36,000	-25,30	-910,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-42 953,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				-8 568,00
462	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	12,000	-714,00	-8 568,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				-6 610,00
463	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000	-661,00	-6 610,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				-9 996,00
464	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	14,000	-714,00	-9 996,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				-2 856,00
465	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	-714,00	-2 856,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				-4 284,00
466	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	6,000	-714,00	-4 284,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				-3 305,00
467	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	-661,00	-3 305,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				-4 284,00
481	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	6,000	-714,00	-4 284,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				-3 050,00
468	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000	-610,00	-3 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNT (1) - Elektrické přímotop...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Hanušovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
ReOp MVS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Karel Grabovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Voznica DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **203 191,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	203 191,64	21,00%	42 670,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **245 861,88**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNT (1) - Elektrické přímotop...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**203 191,64**
PSV - Práce a dodávky PSV	150 960,64
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-FEN-TPR1 - Elektrické vytápění - topné rohože do podlahy	107 774,24
741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná do zdiva	10 224,00
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	9 066,60
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2	2 425,80
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	21 470,00
M - Práce a dodávky M	16 466,00
46-M-ODS-15KM - Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr	15 555,20
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	910,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	35 765,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	6 600,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace	6 610,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	7 700,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	2 200,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	3 300,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	3 305,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	3 300,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	2 750,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastavením programu KROS

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNT (1) - Elektrické přímotop...

Místo: Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**203 191,64**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				150 960,64
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-FEN-TPR1	Elektrické vytápění - topné rohože do podlahy				107 774,24
490	K	741124601	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených do podlah nebo stěn	m	218,000	25,38	5 532,84
491	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	41,000	550,00	22 550,00
482	*M*	*PRM5530315*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/210W/1,3m2*	*KS*	*4,000*	*1 251,00*	*5 004,00*
483	*M*	*PRM5530330*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/340W/2,1m2*	*KS*	*2,000*	*2 142,00*	*4 284,00*
484	*M*	*PRM5530340*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/410W/2,6m2*	*KS*	*6,000*	*2 574,00*	*15 444,00*
485	*M*	*PRM5530350*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/500W/3,0m2*	*KS*	*1,000*	*2 890,80*	*2 890,80*
486	*M*	*PRM5530430*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 100W/1m2, 230V/560W/5,6m2*	*KS*	*4,000*	*4 068,00*	*16 272,00*
487	*M*	*PRM5530450*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 100W/1m2, 230V/1000W/10,2m2*	*KS*	*4,000*	*5 675,40*	*22 701,60*
488	*M*	*PRM5530393*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/1400W/8,8m2*	*KS*	*2,000*	*6 237,00*	*12 474,00*
489	*M*	*PRMST01KN05*	*Příplatek za studený konec kabelu délky 5m*	*M*	*23,000*	*27,00*	*621,00*
	D	741-KRA-AA25	Krabice rozvodná do zdiva				10 224,00
279	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	36,000	215,00	7 740,00
280	*M*	*ELT10.074.803*	*Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*36,000*	*69,00*	*2 484,00*
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				9 066,60
324	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	138,000	48,70	6 720,60
325	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C*	*M*	*138,000*	*17,00*	*2 346,00*
	D	741-UKC-A002	Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2				2 425,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
203	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	78,000	31,10	2 425,80
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				21 470,00
299	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	27,000	550,00	14 850,00
300	*M*	*PSM7260204-02-NNN*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*6 620,00*	*6 620,00*
	D	M	Práce a dodávky M				16 466,00
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr				15 555,20
493	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	92,000	53,30	4 903,60
494	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	92,000	72,10	6 633,20
495	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	4,600	565,00	2 599,00
496	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,414	634,00	262,48
497	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	6,210	18,30	113,64
498	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,414	2 520,00	1 043,28
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				910,80
492	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	36,000	25,30	910,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				35 765,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				6 600,00
462	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	12,000	550,00	6 600,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				6 610,00
463	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000	661,00	6 610,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				7 700,00
464	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	14,000	550,00	7 700,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				2 200,00
465	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	550,00	2 200,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				3 300,00
466	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	6,000	550,00	3 300,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				3 305,00
467	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	661,00	3 305,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				3 300,00
481	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	6,000	550,00	3 300,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				2 750,00
468	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000	550,00	2 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNV - Nosný materiál a sv...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-486 184,60**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-486 184,60	21,00%	-102 098,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**-588 283,37**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNV - Nosný materiál a sv...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-486 184,60**
PSV - Práce a dodávky PSV	-393 156,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-AKL-MN05 - Doplnění výzbroje do rozváděče RHV	-7 777,00
741-XXX-OB01 - Svítidla - Dodávka a montáž	-139 898,00
741-LGR-AK04 - Zásuvka domovní IP55, 230V/16A/2P+T, do zdiva, nebo na povrch	-3 346,00
741-BLS-AA14 - Zásuvka průmyslová IP44, 400V/16A/5p, do zdiva	-1 916,00
741-ETN-PP25 - Hlavní vypínač na povrch 690V/25A, IP65	-5 800,00
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná do zdiva	-1 120,00
741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná do zdiva	-7 590,00
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová do zdiva	-1 560,00
741-PCU-AA05 - Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastovém potrubí	-4 400,00
741-CSS-AA01 - Montáž čidla soumrakového spínače, nebo snímače venkovní teploty (bez dodávky čidla)	-204,00
741-CSS-AA02 - Montáž zdroje pro splachovače pisoárů , nabo automatické byterie (bez dodávky zdroje)	-1 176,00
741-CSS-AA03 - Montáž splachovače pisoárů, nebo vodovodní baterie (bez splachovače, nebo baterie)	-473,00
741-TNG-ZA51 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20	-6 080,00
741-TNG-RM01 - Rámečky	-1 035,00
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	-936,00
741-TRP-AA05 - Trubka tuhá PVC 25 pevně - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	-1 084,00
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2	-3 794,20
741-UKC-A016 - Ukončení vodiče Cu, Al do 16mm2	-1 120,00
741-CHR-ME06 - Kabel silový 1-CXKH R-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou	-6 555,00
741-CHR-ME05 - Kabel silový 1-CXKH R-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou	-3 000,00
741-CHR-MB10 - Kabel silový 1-CXKH R-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou	-26 598,00
741-CHR-MA06 - Kabel silový 1-CXKH R-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou	-1 794,00
741-CHR-MC35 - Kabel silový 1-CXKH R-J 4x16 (4B) - pod omítkou	-7 290,00
741-CHR-MA05 - Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou	-18 330,00
741-CHR-MB05 - Kabel silový 1-CXKH R-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou	-77 526,00
741-CHR-VC35 - Kabel silový 1-CXKH R-J 4x16 (3C) - volně	-5 800,00
741-PRD-PB05 - Kabel silový 3Jx1,5 (3C), se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, pevně	-13 950,00
741-BBT-AA05 - Tlačítko TOTAL STOP	-1 200,00
741-FIR-PU27 - Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m	-6 784,50
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
749-PRL-AA01 - Demontážní práce	-17 640,00
749-SME-AA02 - Ventilátor (zapojení zařízení bez dodávky ventilátoru)	-500,10
749-SNV-AA02 - Sada pro nouzovou signalizaci postiženým osobám	-11 440,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	-5 440,00
M - Práce a dodávky M	-43 111,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

46-M-ODS-15KM - Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr	-20 818,88
46-M-ODZ-DV05 - Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1	-3 750,72
46-M-BKZ-AA04 - Vybourání otvoru ve zděném zdivu	-300,00
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	-2 681,80
46-M-TRZ-AA10 - Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu	-1 200,00
46-M-VYK-AB20 - Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, odvoz zeminy 15	-14 360,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-49 916,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	-7 140,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace	-9 915,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	-6 426,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	-4 998,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	-5 712,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	-4 627,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	-4 998,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	-6 100,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNV - Nosný materiál a sv...

Místo: | Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. | Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-486 184,60**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-393 156,80
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-AKL-MN05	Doplnění výzbroje do rozváděče RHV				-7 777,00
520	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000	-661,00	-4 627,00
521	*M*	*ELT10.059.968*	*Jistič modulový 63A/3/B, 3-pólový, In=63A, charakteristika B, Ik=10kA*	*KS*	*1,000*	*-650,00*	*-650,00*
522	*M*	*PSM7260204-02-RHV*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*-2 500,00*	*-2 500,00*
	D	741-XXX-OB01	Svítidla - Dodávka a montáž				-139 898,00
510	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	31,000	-336,00	-10 416,00
511	K	741372153	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených nástěnných	kus	4,000	-573,00	-2 292,00
513	K	741372162	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových s piktogramem	kus	13,000	-650,00	-8 450,00
504	*M*	*E3001001*	*E3 - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, DALI - viz poznámka*	*KS*	*2,000*	*-3 000,00*	*-6 000,00*
506	*M*	*E3N001002*	*E3N - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, DALI, nouzový zdroj 1 hodina - viz poznámka*	*KS*	*4,000*	*-4 000,00*	*-16 000,00*
507	*M*	*E4001003*	*E4 - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, DALI - viz poznámka*	*KS*	*23,000*	*-2 300,00*	*-52 900,00*
508	*M*	*E6N001004*	*E6N - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, DALI, nouzový zdroj 1 hodina - viz poznámka*	*KS*	*2,000*	*-6 210,00*	*-12 420,00*
509	*M*	*V1001005*	*V1 - Svítidlo venkovní, přisazené - viz poznámka*	*KS*	*4,000*	*-2 590,00*	*-10 360,00*
512	*M*	*N1001006*	*N1 - Svítidlo průmyslové, nouzové, přisazené, 1 hodina, volitelný režim SA/SE, 1,9W, piktogram - viz poznámka*	*KS*	*13,000*	*-1 620,00*	*-21 060,00*
	D	741-LGR-AK04	Zásuvka domovní IP55, 230V/16A/2P+T, do zdiva, nebo na povrch				-3 346,00
491	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000	-124,00	-248,00
492	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	2,000	-249,00	-498,00
493	*M*	*ELT10.548.674*	*Zásuvka venkovní, domovní vzor, pro montáž do zdiva, 16A/230V/2P+T, IP55 s odklápěcím víčkem, béžová*	*KS*	*2,000*	*-400,00*	*-800,00*
494	*M*	*ELT10.548.578*	*Krabice přístrojová IP55 pro nástěnnou, nebo zapuštěnou montáž, šedá*	*KS*	*2,000*	*-900,00*	*-1 800,00*
	D	741-BLS-AA14	Zásuvka průmyslová IP44, 400V/16A/5p, do zdiva				-1 916,00
488	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000	-300,00	-600,00
489	K	741313351	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	2,000	-208,00	-416,00
490	*M*	*SMSSKL000012386*	*Zásuvka průmyslová, pro montáž do zdiva, 16A/400V/5p, 6h, IP44 s odklápěcím víčkem, včetně krabice, světle šedá [BALS:146, EAN 4024941001465]*	*KS*	*2,000*	*-450,00*	*-900,00*
	D	741-ETN-PP25	Hlavní vypínač na povrch 690V/25A, IP65				-5 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
288	K	741310412	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	4,000	-250,00	-1 000,00
289	M	ELT10.073.651	Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-3, 690V/25A, IP65, rukojeť červená se žlutým blokovacím věncem, uzamykatelný v nulové poloze na visací zámky	KS	4,000	-1 200,00	-4 800,00
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná do zdiva				-1 120,00
281	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	14,000	-45,00	-630,00
282	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	14,000	-35,00	-490,00
	D	741-KRA-AA25	Krabice rozvodná do zdiva				-7 590,00
279	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	66,000	-60,00	-3 960,00
280	M	ELT10.074.803	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	66,000	-55,00	-3 630,00
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová do zdiva				-1 560,00
277	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	26,000	-39,00	-1 014,00
278	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	26,000	-21,00	-546,00
	D	741-PCU-AA05	Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastovém potrubí				-4 400,00
274	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením	kus	11,000	-180,00	-1 980,00
275	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	11,000	-60,00	-660,00
276	M	ELT10.074.693	Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastové potrubí, podložka pro připojení vodiče do 2,5-4mm2, matice na potrubí ze závitem Js 1/2"	KS	11,000	-160,00	-1 760,00
	D	741-CSS-AA01	Montáž čidla soumrakového spínače, nebo snímače venkovní teploty (bez dodávky čidla				-204,00
259	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	1,000	-204,00	-204,00
	D	741-CSS-AA02	Montáž zdroje pro splachovače pisoárů , nabo automatické byterie (bez dodávky zdroje)				-1 176,00
260	K	741112104	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic	kus	4,000	-120,00	-480,00
261	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	20,000	-34,80	-696,00
	D	741-CSS-AA03	Montáž splachovače pisoárů, nebo vodovodní baterie (bez splachovače, nebo baterie)				-473,00
262	K	741112352	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby	kus	5,000	-25,00	-125,00
263	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	10,000	-34,80	-348,00
	D	741-TNG-ZA51	Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20				-6 080,00
255	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	19,000	-170,00	-3 230,00
256	M	ELT10.081.234	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá	KS	19,000	-150,00	-2 850,00
	D	741-TNG-RM01	Rámečky				-1 035,00
293	M	ELT10.071.439	Náklady na jeden rámeček pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	23,000	-45,00	-1 035,00
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				-936,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
324	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	12,000	-55,00	-660,00
325	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hoří. hmot A-C*	*M*	*12,000*	*-23,00*	*-276,00*
	D	741-TRP-AA05	Trubka tuhá PVC 25 pevně - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				-1 084,00
350	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	10,000	-50,40	-504,00
351	*M*	*ELT10.075.250*	*Trubka, pro instalaci na povrch, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/21,4 mm, tř. hoří. hmot A1-F, PVC, tmavě šedá*	*M*	*10,000*	*-41,00*	*-410,00*
352	*M*	*ELT10.075.255*	*Příchytka pro trubky tuhé 25, tř. hoří. hmot A1-F, PVC, tmavě šedá*	*KS*	*10,000*	*-14,00*	*-140,00*
353	*M*	*ELT10.152.126*	*Hmoždinka natloukací s vrutohřebíkem k uchycení do zdiva z plných cihel a betonu, průměr 6 mm, délka 35 mm materiál hmoždinky PA*	*KS*	*10,000*	*-3,00*	*-30,00*
	D	741-UKC-A002	Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2				-3 794,20
203	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	122,000	-31,10	-3 794,20
	D	741-UKC-A016	Ukončení vodiče Cu, Al do 16mm2				-1 120,00
206	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	16,000	-70,00	-1 120,00
	D	741-CHR-ME06	Kabel silový 1-CXKH R-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou				-6 555,00
432	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	69,000	-40,00	-2 760,00
433	*M*	*ELT10.721.945*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 5Jx2,5 (5C)*	*M*	*69,000*	*-55,00*	*-3 795,00*
	D	741-CHR-ME05	Kabel silový 1-CXKH R-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou				-3 000,00
430	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	-40,00	-1 600,00
431	*M*	*ELT10.721.944*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 5Jx1,5 (5C)*	*M*	*40,000*	*-35,00*	*-1 400,00*
	D	741-CHR-MB10	Kabel silový 1-CXKH R-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou				-26 598,00
428	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	341,000	-40,00	-13 640,00
429	*M*	*ELT10.811.816*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 3Jx2,5 (3C)*	*M*	*341,000*	*-38,00*	*-12 958,00*
	D	741-CHR-MA06	Kabel silový 1-CXKH R-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou				-1 794,00
424	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	26,000	-40,00	-1 040,00
425	*M*	*ELT10.862.833*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 3Ox1,5 (3A)*	*M*	*26,000*	*-29,00*	*-754,00*
	D	741-CHR-MC35	Kabel silový 1-CXKH R-J 4x16 (4B) - pod omítkou				-7 290,00
436	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	27,000	-40,00	-1 080,00
437	*M*	*SMSSKL000119 172*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 4Jx16 (4B)*	*M*	*27,000*	*-230,00*	*-6 210,00*
	D	741-CHR-MA05	Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou				-18 330,00
422	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	282,000	-40,00	-11 280,00
423	*M*	*ARG2000000161*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 2O (2A) x1,5, bezhalogenový*	*M*	*282,000*	*-25,00*	*-7 050,00*
	D	741-CHR-MB05	Kabel silový 1-CXKH R-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou				-77 526,00
426	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 062,000	-40,00	-42 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
427	*M*	*ELT10.811.814*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 3Jx1,5 (3C)*	*M*	*1 062,000*	*-33,00*	*-35 046,00*
	D	741-CHR-VC35	Kabel silový 1-CXKH R-J 4x16 (3C) - volně				-5 800,00
495	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	20,000	-40,00	-800,00
496	*M*	*ELT10.827.637*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 4Jx16 (4B)*	*M*	*20,000*	*-250,00*	*-5 000,00*
	D	741-PRD-PB05	Kabel silový 3Jx1,5 (3C), se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, pevně				-13 950,00
497	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	45,000	-50,00	-2 250,00
498	*M*	*ELT11.126.339*	*Kabel silový s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 - P60-R PS60 B2 3Jx1,5 (3C)*	*M*	*45,000*	*-60,00*	*-2 700,00*
499	*M*	*PVL60998282*	*Nehořlavá kovová příchytka certifikovaná montáž co 30cm kabelu*	*KS*	*150,000*	*-25,00*	*-3 750,00*
500	*M*	*PVL60998280*	*Nehořlavá kovový trn certifikovaný montáž co 30cm kabelu*	*KS*	*150,000*	*-35,00*	*-5 250,00*
	D	741-BBT-AA05	Tlačítko TOTAL STOP				-1 200,00
149	K	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	1,000	-200,00	-200,00
150	*M*	*PVLCSTRUP*	*Tlačítko CENTRAL STOP, nebo TOTAL STOP, 1x rozpínací jednotka, pod sklíčkem, s rámečkem pro částečně zapuštěnou montáž do zdiva, IP20*	*KS*	*1,000*	*-1 000,00*	*-1 000,00*
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				-6 784,50
368	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	5,000	-60,00	-300,00
369	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	5,000	-14,90	-74,50
370	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukci pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,050	-3 200,00	-160,00
371	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*5,000*	*-1 250,00*	*-6 250,00*
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PRL-AA01	Demontážní práce				-17 640,00
516	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	24,000	-610,00	-14 640,00
517	*M*	*PRL7170605-01-NN*	*Materiál související s přeložkami a demontážních prací, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*-3 000,00*	*-3 000,00*
	D	749-SME-AA02	Ventilátor (zapojení zařízení bez dodávky ventilátoru)				-500,10
270	K	741112353	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	3,000	-11,20	-33,60
271	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	15,000	-31,10	-466,50
	D	749-SNV-AA02	Sada pro nouzovou signalizaci postiženým osobám				-11 440,00
501	*M*	*ELT11.102.401*	*Sada pro nouzovou signalizaci postiženým osobám, bílá, kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky (1× 2násobný, 2× 1 násobný)*	*KS*	*2,000*	*-5 000,00*	*-10 000,00*
502	K	741310232	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5B-časových	kus	8,000	-180,00	-1 440,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				-5 440,00
299	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000	-610,00	-2 440,00
300	*M*	*PSM7260204-02-NNN*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*-3 000,00*	*-3 000,00*
	D	M	Práce a dodávky M				-43 111,80
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr				-20 818,88
475	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	110,000	-76,20	-8 382,00
476	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	110,000	-72,10	-7 931,00
477	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	5,500	-565,00	-3 107,50
478	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,495	-500,00	-247,50
479	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7,425	-125,00	-928,13
480	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,495	-450,00	-222,75
	D	46-M-ODZ-DV05	Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1				-3 750,72
469	K	460101111	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	2,000	-123,00	-246,00
470	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	3,400	-130,00	-442,00
471	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	47,600	-27,20	-1 294,72
472	*M*	*ASS170504*	*Zemina třídy 1-4 - uložení na řízenou skládku (hmotnost cca 1,7 t/ 1m3)*	*t*	*3,400*	*-520,00*	*-1 768,00*
	D	46-M-BKZ-AA04	Vybourání otvoru ve zděném zdivu				-300,00
519	K	468091351	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky	m3	0,100	-3 000,00	-300,00
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				-2 681,80
518	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	106,000	-25,30	-2 681,80
	D	46-M-TRZ-AA10	Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu				-1 200,00
224	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	10,000	-60,00	-600,00
225	*M*	*ELT10.079.365*	*Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75/61 mm, rudá*	*M*	*10,000*	*-60,00*	*-600,00*
	D	46-M-VYK-AB20	Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, odvoz zeminy 15				-14 360,40
409	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	-1 150,00	-6 900,00
410	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	-350,00	-2 100,00
411	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,000	-150,00	-450,00
412	*M*	*PKLPIS-FRA-0-4*	*Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3*	*t*	*1,488*	*-550,00*	*-818,40*
413	*M*	*ELT10.042.732*	*Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm*	*M*	*6,000*	*-10,00*	*-60,00*
414	K	460662113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m	6,000	-140,00	-840,00
415	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	6,000	-30,00	-180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
515	K	468021232	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalité	m2	3,000	-114,00	-342,00
514	K	460921213	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z kostek kamenných mozaikových	m2	3,000	-890,00	-2 670,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-49 916,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				-7 140,00
462	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	10,000	-714,00	-7 140,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				-9 915,00
463	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	15,000	-661,00	-9 915,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				-6 426,00
464	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	9,000	-714,00	-6 426,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				-4 998,00
465	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	7,000	-714,00	-4 998,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				-5 712,00
466	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	8,000	-714,00	-5 712,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				-4 627,00
467	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000	-661,00	-4 627,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				-4 998,00
481	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	7,000	-714,00	-4 998,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				-6 100,00
468	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	10,000	-610,00	-6 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy lze zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNV (1) - Nosný materiál a sv...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**494 230,57**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	494 230,57	21,00%	103 788,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**598 018,99**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNV (1) - Nosný materiál a sv...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**494 230,57**
PSV - Práce a dodávky PSV	417 678,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
741-CYK-ME10 - Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou	19 965,00
741-CYK-ME05 - Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou	7 056,00
741-CYK-MA15 - Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou	9 620,00
741-CYK-MA05 - Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou	1 576,80
741-CYK-MB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou	29 910,60
741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou	15 387,00
741-CYK-MC35 - Kabel CYKY-J 4x16 (4B) - pod omítkou	10 546,80
741-AKL-MN05 - Doplnění výzbroje do rozváděče RHV	8 670,00
741-XXX-OB01 - Svítidla - Dodávka a montáž	146 768,00
741-LGR-AK04 - Zásuvka domovní IP55, 230V/16A/2P+T, do zdiva, nebo na povrch	1 412,00
741-BLS-AA14 - Zásuvka průmyslová IP44, 400V/16A/5p, do zdiva	1 884,00
741-ETN-PP25 - Hlavní vypínač na povrch 690V/25A, IP65	2 444,00
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná do zdiva	1 500,00
741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná do zdiva	15 344,00
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová do zdiva	2 786,40
741-PCU-AA05 - Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastovém potrubí	3 278,00
741-CSS-AA01 - Montáž čidla soumrakového spínače, nebo snímače venkovní teploty (bez dodávky čidla)	204,00
741-CSS-AA02 - Montáž zdroje pro splachovače pisoárů , nabo automatické byterie (bez dodávky zdroje)	2 220,00
741-CSS-AA03 - Montáž splachovače pisoárů, nebo vodovodní baterie (bez splachovače, nebo baterie)	382,80
741-TNG-ZA51 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20	6 194,00
741-TNG-AA05 - Spínač domovní č.1, bílý, IP20	2 613,00
741-TNG-AA15 - Spínač domovní č.6, bílý, IP20	1 002,00
741-KNL-AA01 - Spínač domovní automatický, pohybový, do podhledu, 1 relé, bílý, IP20	4 907,00
741-TNG-RM01 - Rámečky	1 015,00
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	788,40
741-TRP-AA05 - Trubka tuhá PVC 25 pevně - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	987,00
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2	3 794,20
741-UKC-A016 - Ukončení vodiče Cu, Al do 16mm2	1 240,00
741-CHR-ME06 - Kabel silový 1-CXKH R-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou	14 950,00
741-CHR-ME05 - Kabel silový 1-CXKH R-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou	3 815,00
741-CHR-MB10 - Kabel silový 1-CXKH R-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou	5 204,90
741-CHR-MA06 - Kabel silový 1-CXKH R-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou	5 846,60
741-CHR-MA05 - Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou	2 082,00
741-CHR-MB05 - Kabel silový 1-CXKH R-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou	27 092,40
741-PRD-PB05 - Kabel silový 3Jx1,5 (3C), se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, pevně	6 616,40
741-BBT-AA05 - Tlačítko TOTAL STOP	1 643,00

741-FIR-PU27 - Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m	7 236,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
749-PRL-AA01 - Demontážní práce	17 700,00
749-SME-AA02 - Ventilátor (zapojení zařízení bez dodávky ventilátoru)	500,40
749-SNV-AA02 - Sada pro nouzovou signalizaci postiženým osobám	16 836,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	4 660,00
M - Práce a dodávky M	36 401,87
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
46-M-ODS-15KM - Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr	18 598,61
46-M-ODZ-DV05 - Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1	3 002,72
46-M-BKZ-AA04 - Vybourání otvoru ve zděném zdivu	585,00
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	2 808,30
46-M-TRZ-AA10 - Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu	1 063,00
46-M-VYK-AB20 - Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, odvoz zeminy 15	10 344,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	40 150,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	5 500,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace	8 250,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	4 950,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	3 850,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	4 400,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	3 850,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	3 850,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	5 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
NNV (1) - Nosný materiál a sv...

Místo: Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**494 230,57**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				417 678,70
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-CYK-ME10	Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou				19 965,00
546	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	165,000	63,00	10 395,00
547	*M*	*ELT10.048.403*	*Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C)*	*M*	*165,000*	*58,00*	*9 570,00*
	D	741-CYK-ME05	Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou				7 056,00
544	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	72,000	63,00	4 536,00
545	*M*	*ELT10.048.243*	*Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C)*	*M*	*72,000*	*35,00*	*2 520,00*
	D	741-CYK-MA15	Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou				9 620,00
540	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	148,000	47,00	6 956,00
541	*M*	*ELT10.048.186*	*Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A)*	*M*	*148,000*	*18,00*	*2 664,00*
	D	741-CYK-MA05	Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou				1 576,80
538	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	27,000	42,40	1 144,80
539	*M*	*ELT10.049.640*	*Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A)*	*M*	*27,000*	*16,00*	*432,00*
	D	741-CYK-MB10	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou				29 910,60
536	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	382,000	43,30	16 540,60
537	*M*	*ELT10.048.482*	*Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)*	*M*	*382,000*	*35,00*	*13 370,00*
	D	741-CYK-MB05	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou				15 387,00
534	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	223,000	47,00	10 481,00
535	*M*	*ELT10.051.448*	*Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C)*	*M*	*223,000*	*22,00*	*4 906,00*
	D	741-CYK-MC35	Kabel CYKY-J 4x16 (4B) - pod omítkou				10 546,80
542	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	44,000	60,70	2 670,80
543	*M*	*ELT10.048.484*	*Kabel CYKY-J 4x16 (4B)*	*M*	*44,000*	*179,00*	*7 876,00*
	D	741-AKL-MN05	Doplnění výzbroje do rozváděče RHV				8 670,00
520	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000	550,00	3 850,00
521	*M*	*ELT10.059.968*	*Jistič modulový 63A/3/B, 3-pólový, In=63A, charakteristika B, Ik=10kA*	*KS*	*1,000*	*2 720,00*	*2 720,00*
522	*M*	*PSM7260204-02-RHV*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*2 100,00*	*2 100,00*
	D	741-XXX-OB01	Svítidla - Dodávka a montáž				146 768,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
510	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	31,000	336,00	10 416,00
511	K	741372153	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených nástěnných	kus	4,000	573,00	2 292,00
513	K	741372162	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových s piktogramem	kus	13,000	768,00	9 984,00
504	*M*	*E3001001*	*E3 - Svítidlo interiérové se zdrojem LED - viz poznámka*	*KS*	*2,000*	*3 136,00*	*6 272,00*
506	*M*	*E3N001002*	*E3N - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, nouzový zdroj 1 hodina - viz poznámka*	*KS*	*4,000*	*4 700,00*	*18 800,00*
507	*M*	*E4001003*	*E4 - Svítidlo interiérové se zdrojem LED - viz poznámka*	*KS*	*23,000*	*2 260,00*	*51 980,00*
508	*M*	*E6N001004*	*E6N - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, nouzový zdroj 1 hodina - viz poznámka*	*KS*	*2,000*	*4 862,00*	*9 724,00*
509	*M*	*V1001005*	*V1 - Svítidlo venkovní, přisazené - viz poznámka*	*KS*	*4,000*	*2 500,00*	*10 000,00*
512	*M*	*N1001006*	*N1 - Svítidlo průmyslové, nouzové, přisazené, 1 hodina, nouz. režim SA (netrvalé, svítí jen při výpadku napájení), 1,9W, piktogram - viz poznámka*	*KS*	*13,000*	*2 100,00*	*27 300,00*
	D	741-LGR-AK04	Zásuvka domovní IP55, 230V/16A/2P+T, do zdiva, nebo na povrch				1 412,00
491	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000	124,00	248,00
492	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	2,000	249,00	498,00
493	*M*	*ELT10.548.674*	*Zásuvka venkovní, domovní vzor, pro montáž do zdiva, 16A/230V/2P+T, IP55 s odklápěcím víčkem, béžová*	*KS*	*2,000*	*201,00*	*402,00*
494	*M*	*ELT10.548.578*	*Krabice přístrojová IP55 pro nástěnnou, nebo zapuštěnou montáž, šedá*	*KS*	*2,000*	*132,00*	*264,00*
	D	741-BLS-AA14	Zásuvka průmyslová IP44, 400V/16A/5p, do zdiva				1 884,00
488	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000	124,00	248,00
489	K	741313351	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	2,000	208,00	416,00
490	*M*	*SMSSKL000012 386*	*Zásuvka průmyslová, pro montáž do zdiva, 16A/400V/5p, 6h, IP44 s odklápěcím víčkem, včetně krabice, světle šedá [BALS:146, EAN 4024941001465]*	*KS*	*2,000*	*610,00*	*1 220,00*
	D	741-ETN-PP25	Hlavní vypínač na povrch 690V/25A, IP65				2 444,00
288	K	741310412	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	2,000	402,00	804,00
289	*M*	*ELT10.073.651*	*Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-3, 690V/25A, IP65, rukojeť červená se žlutým blokovacím věncem, uzamykatelný v nulové poloze na visací zámky*	*KS*	*2,000*	*820,00*	*1 640,00*
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná do zdiva				1 500,00
281	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	12,000	107,00	1 284,00
282	*M*	*ELT10.079.363*	*Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*12,000*	*18,00*	*216,00*
	D	741-KRA-AA25	Krabice rozvodná do zdiva				15 344,00
279	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	56,000	205,00	11 480,00
280	*M*	*ELT10.074.803*	*Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*56,000*	*69,00*	*3 864,00*
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová do zdiva				2 786,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
277	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	43,000	48,70	2 094,10
278	*M*	*ELT10.079.107*	*Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm*	*KS*	*43,000*	*16,10*	*692,30*
	D	741-PCU-AA05	Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastovém potrubí				3 278,00
274	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením	kus	11,000	239,00	2 629,00
275	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	11,000	34,80	382,80
276	*M*	*ELT10.074.693*	*Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastové potrubí, podložka pro připojení vodiče do 2,5-4mm2, matice na potrubí ze závitem Js 1/2"*	*KS*	*11,000*	*24,20*	*266,20*
	D	741-CSS-AA01	Montáž čidla soumrakového spínače, nebo snímače venkovní teploty (bez dodávky čidla				204,00
259	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	1,000	204,00	204,00
	D	741-CSS-AA02	Montáž zdroje pro splachovače pisoárů , nabo automatické byterie (bez dodávky zdroje)				2 220,00
260	K	741112104	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic	kus	4,000	381,00	1 524,00
261	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	20,000	34,80	696,00
	D	741-CSS-AA03	Montáž splachovače pisoárů, nebo vodovodní baterie (bez splachovače, nebo baterie)				382,80
262	K	741112352	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby	kus	5,000	6,96	34,80
263	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	10,000	34,80	348,00
	D	741-TNG-ZA51	Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20				6 194,00
255	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	19,000	175,00	3 325,00
256	*M*	*ELT10.081.234*	*Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá*	*KS*	*19,000*	*151,00*	*2 869,00*
	D	741-TNG-AA05	Spínač domovní č.1, bílý, IP20				2 613,00
531	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	10,000	79,30	793,00
532	*M*	*ELT10.071.422*	*Přístroj spínače jednopólového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1*	*KS*	*10,000*	*141,00*	*1 410,00*
533	*M*	*ELT10.071.430*	*Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý*	*KS*	*10,000*	*41,00*	*410,00*
	D	741-TNG-AA15	Spínač domovní č.6, bílý, IP20				1 002,00
528	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	90,50	362,00
529	*M*	*ELT10.069.833*	*Přístroj přepínače střídavého, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.6*	*KS*	*4,000*	*119,00*	*476,00*
530	*M*	*ELT10.071.430*	*Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý*	*KS*	*4,000*	*41,00*	*164,00*
	D	741-KNL-AA01	Spínač domovní automatický, pohybový, do podhledu, 1 relé, bílý, IP20				4 907,00
523	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	14,000	90,50	1 267,00
524	*M*	*ELT11.126.489*	*Snímač pohybu do podhledu, IP20, do hořl. hmot, tř.izol.2, 230V/1200VA, dosah 5m*	*KS*	*14,000*	*260,00*	*3 640,00*
	D	741-TNG-RM01	Rámečky				1 015,00
293	*M*	*ELT10.071.439*	*Náklady na jeden rámeček pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý*	*KS*	*35,000*	*29,00*	*1 015,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				788,40
324	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	12,000	48,70	584,40
325	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C*	*M*	*12,000*	*17,00*	*204,00*
	D	741-TRP-AA05	Trubka tuhá PVC 25 pevně - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				987,00
350	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	10,000	50,40	504,00
351	*M*	*ELT10.075.250*	*Trubka, pro instalaci na povrch, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/21,4 mm, tř. hořl. hmot A1-F, PVC, tmavě šedá*	*M*	*10,000*	*41,00*	*410,00*
352	*M*	*ELT10.075.255*	*Příchytka pro trubky tuhé 25, tř. hořl. hmot A1-F, PVC, tmavě šedá*	*KS*	*10,000*	*4,60*	*46,00*
353	*M*	*ELT10.152.126*	*Hmoždinka natloukací s vrutohřebíkem k uchycení do zdiva z plných cihel a betonu, průměr 6 mm, délka 35 mm materiál hmoždinky PA*	*KS*	*10,000*	*2,70*	*27,00*
	D	741-UKC-A002	Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2				3 794,20
203	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	122,000	31,10	3 794,20
	D	741-UKC-A016	Ukončení vodiče Cu, Al do 16mm2				1 240,00
206	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	16,000	77,50	1 240,00
	D	741-CHR-ME06	Kabel silový 1-CXKH R-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou				14 950,00
432	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	115,000	63,00	7 245,00
433	*M*	*ELT10.721.945*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 5Jx2,5 (5C)*	*M*	*115,000*	*67,00*	*7 705,00*
	D	741-CHR-ME05	Kabel silový 1-CXKH R-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou				3 815,00
430	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000	63,00	2 205,00
431	*M*	*ELT10.721.944*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 5Jx1,5 (5C)*	*M*	*35,000*	*46,00*	*1 610,00*
	D	741-CHR-MB10	Kabel silový 1-CXKH R-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou				5 204,90
428	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	73,000	43,30	3 160,90
429	*M*	*ELT10.811.816*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 3Jx2,5 (3C)*	*M*	*73,000*	*28,00*	*2 044,00*
	D	741-CHR-MA06	Kabel silový 1-CXKH R-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou				5 846,60
424	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	82,000	43,30	3 550,60
425	*M*	*ELT10.862.833*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 3Ox1,5 (3A)*	*M*	*82,000*	*28,00*	*2 296,00*
	D	741-CHR-MA05	Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou				2 082,00
422	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	30,000	42,40	1 272,00
423	*M*	*ARG2000000161*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 2O (2A) x1,5, bezhalogenový*	*M*	*30,000*	*27,00*	*810,00*
	D	741-CHR-MB05	Kabel silový 1-CXKH R-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou				27 092,40
426	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	428,000	43,30	18 532,40
427	*M*	*ELT10.811.814*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 3Jx1,5 (3C)*	*M*	*428,000*	*20,00*	*8 560,00*
	D	741-PRD-PB05	Kabel silový 3Jx1,5 (3C), se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, pevně				6 616,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
497	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	42,000	57,20	2 402,40
498	*M*	*ELT11.126.339*	*Kabel silový s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 - P60-R PS60 B2 3Jx1,5 (3C)*	*M*	*42,000*	*37,00*	*1 554,00*
499	*M*	*PVL60998282*	*Nehořlavá kovová příchytka certifikovaná montáž co 30cm kabelu*	*KS*	*140,000*	*10,00*	*1 400,00*
500	*M*	*PVL60998280*	*Nehořlavá kovový trn certifikovaný montáž co 30cm kabelu*	*KS*	*140,000*	*9,00*	*1 260,00*
	D	741-BBT-AA05	Tlačítko TOTAL STOP				1 643,00
149	K	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	1,000	232,00	232,00
150	*M*	*PVLCSTRUP*	*Tlačítko CENTRAL STOP, nebo TOTAL STOP, 1x rozpínací jednotka, pod sklíčkem, s rámečkem pro částečně zapuštěnou montáž do zdiva, IP20*	*KS*	*1,000*	*1 411,00*	*1 411,00*
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				7 236,00
368	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	5,000	31,30	156,50
369	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	5,000	14,90	74,50
370	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,050	15 100,00	755,00
371	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*5,000*	*1 250,00*	*6 250,00*
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PRL-AA01	Demontážní práce				17 700,00
516	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	24,000	550,00	13 200,00
517	*M*	*PRL7170605-01-NN*	*Materiál související s přeložkami a demontážních prací, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*4 500,00*	*4 500,00*
	D	749-SME-AA02	Ventilátor (zapojení zařízení bez dodávky ventilátoru)				500,40
270	K	741112353	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	3,000	11,30	33,90
271	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	15,000	31,10	466,50
	D	749-SNV-AA02	Sada pro nouzovou signalizaci postiženým osobám				16 836,00
501	*M*	*ELT11.102.401*	*Sada pro nouzovou signalizaci postiženým osobám, bílá, kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky (1× 2násobný, 2× 1 násobný)*	*KS*	*2,000*	*7 446,00*	*14 892,00*
502	K	741310232	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5B-časových	kus	8,000	243,00	1 944,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				4 660,00
299	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000	550,00	2 200,00
300	*M*	*PSM7260204-02-NNN*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*2 460,00*	*2 460,00*
	D	M	Práce a dodávky M				36 401,87
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 kr				18 598,61
475	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	110,000	53,30	5 863,00
476	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	110,000	72,10	7 931,00
477	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	5,500	565,00	3 107,50
478	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,495	634,00	313,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
479	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7,425	18,30	135,88
480	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,495	2 520,00	1 247,40
	D	46-M-ODZ-DV05	Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1				3 002,72
469	K	460101111	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	2,000	123,00	246,00
470	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	3,400	130,00	442,00
471	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	47,600	27,20	1 294,72
472	*M*	*ASS170504*	*Zemina třídy 1-4 - uložení na řízenou skládku (hmotnost cca 1,7 t/ 1m3)*	*t*	*3,400*	*300,00*	*1 020,00*
	D	46-M-BKZ-AA04	Vybourání otvoru ve zděném zdivu				585,00
519	K	468091351	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky	m3	0,100	5 850,00	585,00
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				2 808,30
518	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	111,000	25,30	2 808,30
	D	46-M-TRZ-AA10	Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu				1 063,00
224	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	10,000	65,30	653,00
225	*M*	*ELT10.079.365*	*Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75/61 mm, rudá*	*M*	*10,000*	*41,00*	*410,00*
	D	46-M-VYK-AB20	Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, odvoz zeminy 15				10 344,24
409	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	600,00	3 600,00
410	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	172,00	1 032,00
411	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,000	36,00	108,00
412	*M*	*PKLPIS-FRA-0-4*	*Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3*	*t*	*1,488*	*280,00*	*416,64*
413	*M*	*ELT10.042.732*	*Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm*	*M*	*6,000*	*6,00*	*36,00*
414	K	460662113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m	6,000	337,00	2 022,00
415	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	6,000	19,60	117,60
515	K	468021232	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalité	m2	3,000	114,00	342,00
514	K	460921213	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z kostek kamenných mozaikových	m2	3,000	890,00	2 670,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				40 150,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				5 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
462	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	10,000	550,00	5 500,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				8 250,00
463	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	15,000	550,00	8 250,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				4 950,00
464	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	9,000	550,00	4 950,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				3 850,00
465	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	7,000	550,00	3 850,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				4 400,00
466	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	8,000	550,00	4 400,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				3 850,00
467	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000	550,00	3 850,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				3 850,00
481	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	7,000	550,00	3 850,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				5 500,00
468	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	10,000	550,00	5 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RES - Elektroměrový rozvá...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-34 181,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 181,00	21,00%	-7 178,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-41 359,01**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RES - Elektroměrový rozvá...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-34 181,00**
M - Práce a dodávky M	-23 340,00
21-M-KPZ-5225F - RES - Elektroměrový rozváděč do40A zapuštěný, podružné měření	-23 340,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-10 841,00
HZS-CEZ-AA01 - Koordinační práce	-1 428,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška	-2 750,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	-714,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, REVIZE	-1 983,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RES - Elektroměrový rozvá...

Místo: Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-34 181,00**
	D	M	Práce a dodávky M				-23 340,00
	D	21-M-KPZ-5225I	RES - Elektroměrový rozváděč do40A zapuštěný, podružné měření				-23 340,00
24	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	-1 200,00	-1 200,00
11	*M*	*ETNRE00015*	*Oceloplechový elektroměrový rozváděč pod omítku pro 1 odběrné místo s odběrem do 63 A. Přívody a vývody spodem, ocelový zámek s vnitřním čtyřhranem 6×6 mm, IP43*	*KS*	*1,000*	*-12 500,00*	*-12 500,00*
25	*M*	*PVL0129997*	*Jistič modulový 40A/3/B, 3-pólový, In=40A, charakteristika B, Ik=10kA*	*KS*	*1,000*	*-550,00*	*-550,00*
16	*M*	*ELT10.059.705*	*Vypínací spoušť [napěťová] k modulovým přístrojům pro dodatečnou montáž, pracovní napětí AC/DC: 110–415 V / 110–220 V, pracovní proud AC/DC: 2,1 A / 1 A*	*KS*	*1,000*	*-600,00*	*-600,00*
26	*M*	*NONPJ100TCP*	*Elektroměr modulový,třífázový, pro přímé měření do 100A, s displejem a vstupem ETHERNET pro dálkový odečet (TCPIP)*	*KS*	*1,000*	*-4 700,00*	*-4 700,00*
27	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*1,000*	*-2 390,00*	*-2 390,00*
21	*M*	*SSMSPOJ MAT001*	*Sada spojovacího materiálu a svorek, včetně prodrátování*	*KS*	*1,000*	*-1 400,00*	*-1 400,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-10 841,00
1	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000	-661,00	-3 966,00
	D	HZS-CEZ-AA01	Koordinační práce				-1 428,00
2	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška				-2 750,00
4	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
3	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	-661,00	-1 322,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				-714,00
5	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	1,000	-714,00	-714,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, REVIZE				-1 983,00
6	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	3,000	-661,00	-1 983,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RES (1) - Elektroměrový rozvá...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **23 426,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 426,00	21,00%	4 919,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **28 345,46**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RES (1) - Elektroměrový rozvá...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**23 426,00**
M - Práce a dodávky M	15 844,00
21-M-KPZ-5225F - RES - Elektroměrový rozváděč do40A zapuštěný, podružné měření	15 844,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 582,00
HZS-CEZ-AA01 - Koordinační práce	1 000,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška	1 924,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	500,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, REVIZE	1 386,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RES (1) - Elektroměrový rozvá...

Místo: Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**23 426,00**
	D	M	Práce a dodávky M				15 844,00
	D	21-M-KPZ-5225I	RES - Elektroměrový rozváděč do40A zapuštěný, podružné měření				15 844,00
24	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	571,00	571,00
11	*M*	*ETNRE00015*	*Oceloplechový elektroměrový rozváděč pod omítku pro 1 odběrné místo s odběrem do 63 A. Přívody a vývody spodem, ocelový zámek s vnitřním čtyřhranem 6×6 mm, IP43*	*KS*	*1,000*	*4 900,00*	*4 900,00*
25	*M*	*PVL0129997*	*Jistič modulový 40A/3/B, 3-pólový, In=40A, charakteristika B, Ik=10kA*	*KS*	*1,000*	*760,00*	*760,00*
16	*M*	*ELT10.059.705*	*Vypínací spoušť [napěťová] k modulovým přístrojům pro dodatečnou montáž, pracovní napětí AC/DC: 110–415 V / 110–220 V, pracovní proud AC/DC: 2,1 A / 1 A*	*KS*	*1,000*	*663,00*	*663,00*
26	*M*	*NONPJ100TCP*	*Elektroměr modulový,třífázový, pro přímé měření do 100A, s displejem a vstupem ETHERNET pro dálkový odečet (TCPIP)*	*KS*	*1,000*	*5 900,00*	*5 900,00*
27	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*1,000*	*2 650,00*	*2 650,00*
21	*M*	*SSMSPOJ MAT001*	*Sada spojovacího materiálu a svorek, včetně prodrátování*	*KS*	*1,000*	*400,00*	*400,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 582,00
1	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000	462,00	2 772,00
	D	HZS-CEZ-AA01	Koordinační práce				1 000,00
2	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	500,00	1 000,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška				1 924,00
4	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	500,00	1 000,00
3	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	462,00	924,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				500,00
5	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	1,000	500,00	500,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, REVIZE				1 386,00
6	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	3,000	462,00	1 386,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RHS - Hlavní rozváděč obj...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-187 417,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-187 417,00	21,00%	-39 357,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-226 774,57**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RHS - Hlavní rozváděč obj...
Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-187 417,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	-130 696,00
21-M-RH - RH - Hlavní rozváděč objektu	-127 196,00
749-PSM-AA01 - Spojovací materiál a příslušenství	-3 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-56 721,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška	-5 500,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	-2 142,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	-1 428,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	-1 428,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	-1 322,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	-1 428,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	-1 830,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RHS - Hlavní rozváděč obj...

Místo: | Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. | Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-187 417,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-130 696,00
	D	21-M-RH	RH - Hlavní rozváděč objektu				-127 196,00
36	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	2,000	-3 280,00	-6 560,00
68	K	741331076	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů termostatu pro prostředí vlhké nebo mokré	kus	2,000	-350,00	-700,00
69	K	741331075	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů termostatu pro prostředí normální	kus	1,000	-433,00	-433,00
73	M	KMFSZL-1208-EI30DP1	Rozváděč oceloplechový, pro zapuštěnou montáž, do výklenku, cca 245 TE, IP54/IP20, s požární odolností EI 30, konstrukce DP1/Sa/S200, kouřotěsné mřížky, standardní prostupy, RAL 7035, 830x1260x170 mm	KS	1,000	-36 600,00	-36 600,00
38	M	PVL7260204-KSZ-RHS	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,000	-2 000,00	-2 000,00
39	M	PVL7260204-SB1-RHS	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,000	-4 000,00	-4 000,00
40	M	ELT11.088.221	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=63A, 63A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek, černé ovládání	KS	1,000	-700,00	-700,00
43	M	ELT10.840.360	Pojistkový odpínač válcových pojistek 14x51, 690V/63A AC, modulární, 3 pólový, bez signalizace	KS	1,000	-620,00	-620,00
80	M	ELT10.081.658	Pojistková vložka válcová 14x51, 500V/50A AC, charakteristika gG	KS	3,000	-45,00	-135,00
45	M	ELT10.062.371	Svodič bleskových proudů a přepětí modulový, 3-pól, pro sítě TN-C 400V/230V/50Hz, typ 1+2 (třída B+C), Itotal=75kA (10/350 µs), Up=1,5 kV, Ifi=50 kAeff	KS	1,000	-4 700,00	-4 700,00
111	M	CNR2589587-62	Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU	KS	1,000	-3 000,00	-3 000,00
63	M	ELT10.918.751	Časové relé univerzální modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V AC/DC	KS	1,000	-820,00	-820,00
82	M	ELT10.027.004	Relé - vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, LED+EMC modul, 6,2 x 87,9 x 75,6mm (Š x V x H), na DIN lištu	KS	1,000	-370,00	-370,00
78	M	ELT10.059.904	Jistič modulový 4A/1/B, 1-pólový, In=4A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,000	-180,00	-180,00
97	M	ELT10.060.755	Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	2,000	-140,00	-280,00
88	M	ELT10.060.838	Jistič modulový 16A/1/C, 1-pólový, In=16A, charakteristika C, Ik=10kA	KS	1,000	-150,00	-150,00
90	M	ELT10.060.829	Jistič modulový 10A/1/C, 1-pólový, In=10A, charakteristika C, Ik=10kA	KS	1,000	-150,00	-150,00
83	M	ELT11.245.979	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	6,000	-1 700,00	-10 200,00
91	M	ELT10.061.106	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 16A/1N/B/30mA [typ A], 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika B, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	9,000	-1 500,00	-13 500,00
99	M	ELT10.093.757	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 16A/1N/C/30mA [typ A], 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika C, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	6,000	-1 500,00	-9 000,00
85	M	ELT10.061.245	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 6A/1N/B/30mA [typ A], 1+N-pólový, In=6A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	8,000	-1 500,00	-12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	M	ELT10.059.863	Jednotka pomocných kontaktů k modulovým jističím přístrojům, Ith=8A, Ie=3A/AC13/230V, 1xZ, 1xR	KS	14,000	-300,00	-4 200,00
89	M	ELT10.059.862	Jednotka pomocných kontaktů k modulovým jističím přístrojům, Ith=4A, Ie=3A/AC13/230V, 1xZ, 1xR	KS	2,000	-300,00	-600,00
92	M	SEZ0090901	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 3+N/10A/B/0,03/A, 3+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Ik=10kA	KS	2,000	-1 000,00	-2 000,00
100	M	SEZ0090923	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 16A/3N/C/30mA [typ A], 3+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika C, typ A, Ik=10kA	KS	1,000	-850,00	-850,00
93	M	SEZ0099010	Jednotka pomocných kontaktů k modulovým přístrojům, 1x přepínací kontakt Ith=16A/230V	KS	2,000	-700,00	-1 400,00
94	M	KVE1188298	Stykač modulový 25A/440V, 4 ZAP, In=25A/AC1, 2,5kW/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	2,000	-650,00	-1 300,00
107	M	MNWDRC-100B	2-kanál. zdroj na DIN lištu s možností připojení záložní betarie, U1 = 230 V AC, U2 = 27,6 V DC, P2 = 96,6 W, I2 = 0-1,25 A, ochrana proti vyčerpání baterie, přepólování, před před zkratem, přepětím a přetížení, LED indikace, 55 x 90 x 100mm (ŠxDxB)	KS	1,000	-1 350,00	-1 350,00
110	M	CNR250831	Olověný akumulátor bezúdržbový 12V/7Ah, 65x151x98mm (hloubka x šířka x výška), 2800 g, životnost 10 let	KS	1,000	-2 250,00	-2 250,00
108	M	ELT11.328.341	Svorka řadová, bezšroubová, LED pojistková, šedá, na DIN lištu, drát 4mm2, šířka 8mm, In=10A, pro trubičkové pojistky 5x20 mm	KS	2,000	-160,00	-320,00
109	M	ENK1002521	Pojistka skleněná trubičková, 5x20, 250 V, In = 1,6A, charakteristika F (rychlá)	KS	2,000	-10,00	-20,00
98	M	PHN10.002.298	Svorka řadová, CLIPLINE, šedá, 0,14-2,5 mm2, 24A/800V, na DIN lištu	KS	38,000	-55,00	-2 090,00
74	M	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A	KS	142,000	-29,00	-4 118,00
75	M	ELT10.074.562	Svorka řadová, šroubová, na DIN lištu, drát 16mm2, šířka 10mm, In=57A	KS	4,000	-100,00	-400,00
77	M	EBCT022095.Y	Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, zeleno-žlutá, drát 2x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 42 / 51 / 84, In=245A/Cu	KS	2,000	-100,00	-200,00
	D	749-PSM-AA01	Spojovací materiál a příslušenství				-3 500,00
106	M	PSM7260204-02-RHS	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	-3 500,00	-3 500,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-56 721,00
1	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	63,000	-661,00	-41 643,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška				-5 500,00
3	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	-661,00	-2 644,00
4	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	-714,00	-2 856,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				-2 142,00
101	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	3,000	-714,00	-2 142,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				-1 428,00
5	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				-1 428,00
102	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				-1 322,00
6	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	-661,00	-1 322,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				-1 428,00
103	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	2,000	-714,00	-1 428,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				-1 830,00
104	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	3,000	-610,00	-1 830,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RHS (1) - Hlavní rozváděč obj...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**201 387,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 387,00	21,00%	42 291,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**243 678,27**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RHS (1) - Hlavní rozváděč obj...

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**201 387,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	165 107,00
21-M-RH - RH - Hlavní rozváděč objektu	160 719,00
749-PSM-AA01 - Spojovací materiál a příslušenství	4 388,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	36 280,00
HZS-SST-AA01 - Sestavení, zapojení, ukotvení	25 200,00
HZS-DID-AA01 - Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška	3 600,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	1 650,00
HZS-DID-AP01 - Mapování skutečného stavu	1 000,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	1 100,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	800,00
HZS-FIN-SV01 - Autorský dozor	1 100,00
HZS-PSH-AA01 - Přesun hmot do výšky 6m	1 830,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
RHS (1) - Hlavní rozváděč obj...
Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**201 387,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				165 107,00
	D	21-M-RH	RH - Hlavní rozváděč objektu				160 719,00
36	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	2,000	3 280,00	6 560,00
68	K	741331076	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů termostatu pro prostředí vlhké nebo mokré	kus	2,000	555,00	1 110,00
69	K	741331075	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů termostatu pro prostředí normální	kus	1,000	433,00	433,00
73	*M*	*OEZRZE-Z-1608015*	*Rozváděč oceloplechový, pro zapuštěnou montáž, do výklenku, cca 315 TE, IP43/IP20, 810x1560x165 mm*	*KS*	*1,000*	*23 000,00*	*23 000,00*
38	*M*	*PVL7260204-KSZ-RHS*	*Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace*	*KS*	*1,000*	*1 200,00*	*1 200,00*
39	*M*	*PVL7260204-SB1-RHS*	*Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství*	*KS*	*1,000*	*3 780,00*	*3 780,00*
112	*M*	*NONPJ100TCP*	*Elektroměr modulový,třífázový, pro přímé měření do 100A, s displejem a vstupem ETHERNET pro dálkový odečet (TCPIP)*	*KS*	*1,000*	*6 300,00*	*6 300,00*
40	*M*	*ELT11.088.221*	*Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=63A, 63A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek, černé ovládání*	*KS*	*1,000*	*1 010,00*	*1 010,00*
43	*M*	*ELT10.840.360*	*Pojistkový odpínač válcových pojistek 14x51, 690V/63A AC, modulární, 3 pólový, bez signalizace*	*KS*	*1,000*	*756,00*	*756,00*
80	*M*	*ELT10.081.658*	*Pojistková vložka válcová 14x51, 500V/50A AC, charakteristika gG*	*KS*	*3,000*	*62,00*	*186,00*
45	*M*	*ELT10.062.371*	*Svodič bleskových proudů a přepětí modulový, 3-pól, pro sítě TN-C 400V/230V/50Hz, typ 1+2 (třída B+C), Itotal=75kA (10/350 µs), Up=1,5 kV, Ifi=50 kAeff*	*KS*	*1,000*	*8 022,00*	*8 022,00*
111	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*1,000*	*2 650,00*	*2 650,00*
63	*M*	*ELT10.918.751*	*Časové relé univerzální modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V AC/DC*	*KS*	*1,000*	*1 608,00*	*1 608,00*
116	*M*	*ELT10.918.753*	*Časové relé taktovací modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V AC/DC*	*KS*	*1,000*	*2 078,00*	*2 078,00*
117	*M*	*JABJA-110N-DIN*	*Sběrnicový silový modul výstupů PG s přepínacím relé 16 A při 250 V AC, jeden přepínací kontakt (NO/NC) s hardwarovým adresováním pomocí DIP přepínačů pro přímou vazbu na programovatelný výstup*	*KS*	*24,000*	*1 230,00*	*29 520,00*
82	*M*	*ELT10.027.004*	*Relé - vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, LED+EMC modul, 6,2 x 87,9 x 75,6mm (Š x V x H), na DIN lištu*	*KS*	*1,000*	*680,00*	*680,00*
114	*M*	*ELT11.335.983*	*Instalační relé modulové 16A/230V, 1 ZAP, In=16A/AC1, 324/230V/AC3, napětí cívky 230V AC*	*KS*	*6,000*	*405,00*	*2 430,00*
115	*M*	*ELT10.072.725*	*Přepínač modulový 16A/230V, 1 PŘEP I-0-II, In=16A/AC1, páčkový*	*KS*	*1,000*	*670,00*	*670,00*
113	*M*	*ELT10.060.917*	*Jistič modulový 25A/3/B, 3-pólový, In=25A, charakteristika B, Ik=10kA*	*KS*	*1,000*	*560,00*	*560,00*
78	*M*	*ELT10.059.904*	*Jistič modulový 4A/1/B, 1-pólový, In=4A, charakteristika B, Ik=10kA*	*KS*	*2,000*	*220,00*	*440,00*
88	*M*	*ELT10.060.838*	*Jistič modulový 16A/1/C, 1-pólový, In=16A, charakteristika C, Ik=10kA*	*KS*	*1,000*	*158,00*	*158,00*
90	*M*	*ELT10.060.829*	*Jistič modulový 10A/1/C, 1-pólový, In=10A, charakteristika C, Ik=10kA*	*KS*	*1,000*	*161,00*	*161,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	ELT11.245.979	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	12,000	1 554,00	18 648,00
91	M	ELT10.061.106	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 16A/1N/B/30mA [typ A], 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika B, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	9,000	1 185,00	10 665,00
99	M	ELT10.093.757	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 16A/1N/C/30mA [typ A], 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika C, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	8,000	1 390,00	11 120,00
85	M	ELT10.061.245	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 6A/1N/B/30mA [typ A], 1+N-pólový, In=6A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	8,000	1 725,00	13 800,00
87	M	ELT10.059.863	Jednotka pomocných kontaktů k modulovým jisticím přístrojům, Ith=8A, Ie=3A/AC13/230V, 1xZ, 1xR	KS	2,000	433,00	866,00
92	M	SEZ0090901	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 3+N/10A/B/0,03/A, 3+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Ik=10kA	KS	2,000	1 690,00	3 380,00
100	M	SEZ0090923	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 16A/3N/C/30mA [typ A], 3+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika C, typ A, Ik=10kA	KS	1,000	2 260,00	2 260,00
94	M	KVE1188298	Stykač modulový 25A/440V, 4 ZAP, In=25A/AC1, 2,5kW/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	2,000	516,00	1 032,00
118	M	BEG92681	Soumrakový spínač na DIN lištu s externím světelným čidlem, spínací schopnost 1000V/230V/AC1, světelný senzor IP54 / třída ochr. II	KS	1,000	1 800,00	1 800,00
98	M	PHN10.002.298	Svorka řadová, CLIPLINE, šedá, 0,14-2,5 mm2, 24A/800V, na DIN lištu	KS	6,000	20,00	120,00
74	M	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A	KS	173,000	16,00	2 768,00
75	M	ELT10.074.562	Svorka řadová, šroubová, na DIN lištu, drát 16mm2, šířka 10mm, In=57A	KS	4,000	69,00	276,00
77	M	EBCT022095.Y	Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, zeleno-žlutá, drát 2x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 42 / 51 / 84, In=245A/Cu	KS	2,000	336,00	672,00
	D	749-PSM-AA01	Spojovací materiál a příslušenství				4 388,00
106	M	PSM7260204-02-RHS	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	4 388,00	4 388,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				36 280,00
	D	HZS-SST-AA01	Sestavení, zapojení, ukotvení				25 200,00
1	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	63,000	400,00	25 200,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška				3 600,00
3	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	400,00	1 600,00
4	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	500,00	2 000,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				1 650,00
101	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	3,000	550,00	1 650,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				1 000,00
5	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	500,00	1 000,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				1 100,00
102	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	2,000	550,00	1 100,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				800,00
6	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	400,00	800,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				1 100,00
103	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	2,000	550,00	1 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				1 830,00
104	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	3,000	610,00	1 830,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastavením programu KROS

Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
ZTI změny - ZTI

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel:
Město Hanušovice
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ReOp MVS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Grabovský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Voznica
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **21 298,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 298,40	21,00%	4 472,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **25 771,06**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
ZTI změny - ZTI

Místo:

Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zpracovatel: Milan Voznica

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**21 298,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 155,00
8 - Trubní vedení	19 155,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 143,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 143,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
Šatny Hanušovice ReOp MVS s.r.o.
Objekt:
ZTI změny - ZTI

Místo: Datum: 1. 8. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Zhotovitel: ReOp MVS s.r.o. Zpracovatel: Milan Voznica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**21 298,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 155,00
	D	8	Trubní vedení				19 155,00
1	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	155,00	155,00
4	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 143,40
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 143,40
5	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,000	310,00	3 720,00
6	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	-2,000	798,00	-1 596,00
7	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,021	924,00	19,40