

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052345.01

(ORG 2864)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 05/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou na základě mandátní smlouvy

č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 zmocněny

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupené:

Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn:

Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 15. 12. 2015

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení liniových staveb Ing. Jitka Fraňková, tel. 606715411,

e-mail: jfrankova@bvk.cz

technický dozor stavby ing. Michaela Běloševičová, tel. 725663793,

e-mail: mbelosevicova@bvk.cz

dále jen objednatel)

Zhotovitel: **D.I.S., spol. s r.o.**

sídlo společnosti: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti

Milanem Halouzkou, prokuristou společnosti

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

IČO: 46975616

DIČ: CZ46975616

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7248310207/0100

Pověření zaměstnanci: Ing. Boris Fosláni, výrobní ředitel

Stavbyvedoucí Ing. Jiří Juřenčák, tel. 545 128 574, e.-mail:

jurencak@disbrno.cz

(dále jen zhotovitel)

Název akce: **„Brno, Gallašova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“**

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5616052345, ORG 2864 u objednatele, č. 05/2016 u zhotovitele) ze dne 23.5.2016.

III. Doba plnění

původní text čl. III, který zněl

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v termínu **1.8.2016**
2. Zhotovitel se zavazuje:
zahájit práce na objektech SO 01 Kanalizace – stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v termínu **1.8.2016**

dokončit práce na objektech SO 01 Kanalizace – stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v termínu **10.4.2017**
3. Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizace – stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky činí 253 kalendářních dní.
4. V termínu od 12.5.2017 budou zahájeny stavební práce na objektu SO 05 Komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu **13.7.2017**.
6. Zhotovitel prohlašuje, že jím zpracovaný a předložený časový a finanční harmonogram prací obsahuje věcnou návaznost a reálnou délku provádění jednotlivých stavebních objektů díla i koordinovaných staveb jiných investorů a současně zohledňuje možný vliv klimatických podmínek a ročních období na realizaci prací. Časový a finanční harmonogram zpracovaný v podrobnostech pro jednotlivé stavební objekty je nedílnou součástí této smlouvy.
7. V případě zpoždění prací oproti schválenému časovému a finančnímu harmonogramu upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

je nahrazen novým textem a zní:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v termínu **13.6.2016**
2. Zhotovitel se zavazuje:
zahájit práce na objektech SO 01 Kanalizace – stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v termínu **13.6.2016**

dokončit práce na objektech SO 01 Kanalizace – stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v termínu **21.2.2017**
3. Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizace – stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky činí 253 kalendářních dní.

4. V termínu od 25.3.2017 budou zahájeny stavební práce na objektu SO 05 Komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 26.5.2017.
6. Zhotovitel prohlašuje, že jím zpracovaný a předložený časový a finanční harmonogram prací obsahuje věcnou návaznost a reálnou délku provádění jednotlivých stavebních objektů díla i koordinovaných staveb jiných investorů a současně zohledňuje možný vliv klimatických podmínek a ročních období na realizaci prací. Časový a finanční harmonogram zpracovaný v podrobnostech pro jednotlivé stavební objekty je nedílnou součástí této smlouvy.
7. V případě zpoždění prací oproti schválenému časovému a finančnímu harmonogramu upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5616052345, ORG 2864 u objednatele, č. 05/2016 u zhotovitele) ze dne 23.5.2016 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram průběhu stavebních prací.

Doložka

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č.R7/067 dne 7.6.2016.

V Brně dne - 9 -06- 2016

V Brně dne - 9 -06- 2016


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno
1.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel



.....
za D.I.S., spol. s r.o.
Milan Halouzka
prokurista společnosti



[illegible]

Zkrácení předpokládané lhůty plnění o 20 dní.

[illegible]

Milan Halouzka, prokurista společnosti

DLS, spol. s r.o.
Křižíkova 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616 18