



Firma: PČDP

## Soupis objektů s DPH

### Stavba: 2021/005 - Orlické Podhůří - chodník podél silnice III/3121

Varianta: 001 - Základní řešení - cenová soustava 2021

Odbytová cena: 2 278 845,00  
OC+DPH: 2 757 402,45

| Objekt | Popis                                     | OC           | DPH        | OC+DPH       |
|--------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1      | Přímé výdaje na hlavní část projektu      | 1 486 924,23 | 312 254,09 | 1 799 178,32 |
| 2      | Přímé výdaje na doprovodnou část projektu | 526 843,64   | 110 637,16 | 637 480,80   |
| 3      | Nepřímé výdaje                            | 205 385,97   | 43 131,05  | 248 517,02   |
| 4      | Nezpůsobilé výdaje                        | 59 691,16    | 12 535,14  | 72 226,30    |



Firma: PČDP

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2021/005 Orlické Podhůří - chodník podél silnice III/3121  
Rozpočet: 1 Přímé výdaje na hlavní část projektu

1 1 486 924,23

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ   | Množství  | Cena       |                   |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           | Jednotková | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | 6         | 9          | 10                |
|            | 1           |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |            | <b>130 041,20</b> |
| 1          | 112026      |          | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS  | 2,000     | 2 806,00   | 5 612,00          |
|            |             |          | Výkres C.3 Koodinační situace stavby<br>Včetně štěpkování<br>Hloh jednosemenný a Tis červený<br><i>Počet</i><br><i>2=2,000 [A]</i><br>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromádách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |            |                   |
| 2          | 12110A      |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3   | 184,600   | 109,56     | 20 224,78         |
|            |             |          | Výkres C.3 Koodinační situace stavby; odněti ze ZPF<br>Ornice bude uložena v místě stavby pol. č. 17120 a část odvezena na skládku pol. č. 12110B<br>V ploše nového chodníku a budoucí zeleně<br><i>Plocha sejmuté ornice</i><br><i>923.000=923,000 [A]</i><br><i>Tloušťka sejmuté ornice</i><br><i>0.20=0,200 [B]</i><br><br><i>Celkem: A*B=184,600 [C]</i><br>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |            |                   |
| 3          | 12110B      |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3KM | 1 563,760 | 16,80      | 26 271,17         |
|            |             |          | Odvezení zbytku ornice na trvalou skládku Balcar Choceň<br><i>Objem</i><br><i>184.600-28.224=156,376 [A]</i><br><i>Vzdálenost</i><br><i>10.00=10,000 [B]</i><br><br><i>Celkem: A*B=1 563,760 [C]</i><br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |            |                   |
| 4          | 12273A      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3   | 69,683    | 544,73     | 37 958,42         |
|            |             |          | Výkres C.3 Koodinační situace stavby<br>Odstranění zeminy v místě chodníku mimo ornou půdu<br><i>Odkop pro uliční vpusť</i><br><i>1.50*1.50*2.00=4,500 [A]</i><br><i>Odkop pro odvodňovací žlab</i><br><i>0.30*0.30*32.50=2,925 [B]</i><br><i>Odkop pro palisády</i><br><i>72.50*0.291=21,098 [C]</i><br><i>Odkop zeminy v ploše chodníku</i><br><i>19.60*2.10=41,160 [D]</i><br><br><i>Celkem: A+B+C+D=69,683 [E]</i><br>položka zahrnuje:<br>- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |      |           |            |                   |
| 5          | 12273B      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3KM | 321,380   | 16,80      | 5 399,18          |
|            |             |          | Doprava zeminy na skládku balcar Choceň<br><i>Vzdálenost 10 km</i><br><i>Objem</i><br><i>69.683-37.545=32,138 [A]</i><br><i>Vzdálenost</i><br><i>10.00=10,000 [B]</i><br><br><i>Celkem: A*B=321,380 [C]</i><br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |            |                   |
| 6          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3   | 65,769    | 33,55      | 2 206,55          |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |           |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|
|    |        | <div>Uložení ornice a zeminy v místě stavby pro znovupoužití</div> <div>Uložení zeminy<br/>37.545=37,545 [B]<br/>Uložení ornice<br/>28.224=28,224 [A]<br/><br/>Celkem: B+A=65,769 [C]</div> <div>položka zahrnuje:<br/>- vnitrostaveništní dopravu<br/>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br/>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br/>- ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech<br/>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu<br/>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br/>- spouštění a nošení materiálu<br/>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br/>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br/>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br/>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br/>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                       |            |         |           |           |
| 7  | 17411  | <div>ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorové příčné řezy<br/>Zásyp zeminou pod sejmutoú omicí z pol. č. 17120</div> <div>Objem<br/>37.545=37,545 [A]<br/>položka zahrnuje:<br/>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br/>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br/>- hutnění i různé míry hutnění<br/>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br/>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech<br/>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu<br/>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br/>- spouštění a nošení materiálu<br/>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br/>- ruční hutnění<br/>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br/>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br/>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3         | 37,545  | 122,49    | 4 598,89  |
| 8  | 18110  | <div>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</div> <div>Zhutnění zemní pláně pod dlažbou</div> <div>Plocha<br/>564.07=564,070 [A]<br/>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2         | 564,070 | 24,89     | 14 039,70 |
| 9  | 18230  | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</div> <div>Dojde k rozproštění ornice podél navrhované stavby<br/>Rozproštění pomocí rozprašování z pol. č. 17120.A</div> <div>Plocha<br/>282.24=282,240 [A]<br/>Tloušťka<br/>0.10=0,100 [B]<br/><br/>Celkem: A*B=28,224 [C]<br/>položka zahrnuje:<br/>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 500m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3         | 28,224  | 129,69    | 3 660,37  |
| 10 | 18241  | <div>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM</div> <div>Osetí travním semenem v místě vyrovnaní terénu</div> <div>Plocha<br/>282.24=282,240 [A]<br/>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2         | 282,240 | 32,40     | 9 144,58  |
| 11 | 18600  | <div>ZALÉVÁNÍ VODOU</div> <div>Zalévání nově založeného trávníku - 1 x denně po dobu dvou týdnů<br/>6 l / m2 při zalévání</div> <div>Plocha<br/>282.24=282,240 [A]<br/>Počet dní<br/>14=14,000 [B]<br/>Množství<br/>0.006=0,006 [C]<br/><br/>Celkem: A*B*C=23,708 [D]<br/>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3         | 23,708  | 39,04     | 925,56    |
| 4  |        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 942,23 |         |           |           |
| 12 | 451212 | <div>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC</div> <div>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br/>Lomový kámen tloušťky 200 mm<br/>Šikmé čelo</div> <div>Plocha<br/>16.50=16,500 [A]<br/>Tloušťka<br/>0.20=0,200 [B]<br/><br/>Celkem: A*B=3,300 [C]<br/>položka zahrnuje dodávku a rozproštění lomového kamene včetně dodávky a výplně z cementové malty předepsané kvality,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3         | 3,300   | 21 960,00 | 72 468,00 |
| 13 | 45131  | <div>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET</div> <div>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br/>Obetonování trouby DN/ID 400, obsyp uličních vpustí a obetonování plastové trouby DN/ID 300<br/>Cementová stabilizace SC 8/10<br/>Obetonování<br/>14.203=14,203 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3         | 14,203  | 3 649,87  | 51 839,10 |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |           |
|----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabírající soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |        |          |           |
| 14 | 45131A | A | <b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</b><br>Výkres 3 Koordinační situace stavby D.9.3 Kladečské schéma zábradlí<br>Betonová patka pro zábradlí<br><i>Objem</i><br><i>0,125=0,125 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 0,125  | 4 325,14 | 540,64    |
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabírající soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |        |          |           |
| 15 | 45131A | B | <b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</b><br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br>Podklad pod lomový kámen<br>Beton C20/25 - XF3<br><i>Plocha</i><br><i>16,50=16,500 [A]</i><br><i>Tloušťka</i><br><i>0,15=0,150 [B]</i><br><i>Celkem: A*B=2,475 [C]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 2,475  | 4 325,14 | 10 704,72 |
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabírající soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |        |          |           |
| 16 | 45157  |   | <b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</b><br>Obysp potrubí<br>Štěrkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 24,789 | 1 427,64 | 35 389,77 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |        |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------|
|    |        | Objem<br>24.789=24.789 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |            |
|    |        | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |            |
| 5  |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 557 798,82 |         |        |            |
| 17 | 56143  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby<br>Sc 8/10 - tloušťky 150 mm<br>v místě sjezdů<br>Plocha<br>39.46=39.460 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2         | 39,460  | 547,48 | 21 603,56  |
| 18 | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby<br>Šterkodrt 0/63 tloušťky 150 mm<br>Plocha<br>39.42=39.420 [A]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2         | 39,420  | 212,32 | 8 369,65   |
| 19 | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby<br>Šterkodrt 0/63 tloušťky 200 mm<br>Plocha<br>508.74=508.740 [A]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2         | 508,740 | 283,08 | 144 014,12 |
| 20 | 58251  | DLAŽEENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br>DL; šedá; dlažba bez fazet; 60 mm; ČSN 73 6131<br>L; 4/8; 30 mm; ČSN 73 6126-1<br>maximálně pět spar na jeden metr běžný<br>plocha chodníku<br>Plocha<br>20.28=20.280 [A]<br>Prořez 10%<br>1.10=1,100 [B]<br>Celkem: A*B=22,308 [C]<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2         | 22,308  | 600,12 | 13 387,48  |
| 21 | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br>DL; šedá; parketa; 60 mm; ČSN 73 6131<br>L; 4/8; 30 mm; ČSN 73 6126-1<br>plocha chodníku<br>Plocha<br>509.00=509.000 [A]<br>Prořez 10%<br>1.10=1,100 [B]<br>Celkem: A*B=559,900 [C]<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                           | M2         | 559,900 | 572,79 | 320 705,12 |
| 22 | 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br>DL; šedá; parketa; 80 mm; ČSN 73 6131<br>L; 4/8; 40 mm; ČSN 73 6126-1<br>plocha chodníku<br>Plocha<br>40.801=40.801 [A]<br>Prořez 10%<br>1.10=1,100 [B]<br>Celkem: A*B=44,881 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2         | 44,881  | 658,35 | 29 547,41  |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |            |
|----|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
|    |        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |          |            |
| 23 | 582618 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 5,390  | 1 028,26 | 5 542,32   |
|    |        |  | <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br/>DL; šedá; vodící linie; 80 mm; ČSN 73 6131<br/>L; 4/8; 40 mm; ČSN 73 6126-1<br/>Vodící linie</p> <p><i>Plocha</i><br/>4.90=4,900 [A]<br/><i>Prořezy 10%</i><br/>1.10=1,100 [B]</p> <p><i>Celkem: A*B=5,390 [C]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                |    |        |          |            |
| 24 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 4,851  | 844,29   | 4 095,65   |
|    |        |  | <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br/>DL; červená; parketa-hmatová; 60 mm; ČSN 73 6131<br/>L; 4/8; 30 mm; ČSN 73 6126-1<br/>Varovný pás</p> <p><i>Plocha</i><br/>4.41=4,410 [A]<br/><i>Prořezy 10%</i><br/>1.10=1,100 [B]</p> <p><i>Celkem: A*B=4,851 [C]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                           |    |        |          |            |
| 25 | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 10,989 | 958,55   | 10 533,51  |
|    |        |  | <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br/>DL; červená; parketa-hmatová; 80 mm; ČSN 73 6131<br/>L; 4/8; 40 mm; ČSN 73 6126-1<br/>varovný pás v místě zesílené vozovky</p> <p><i>Plocha</i><br/>9.99=9,990 [A]<br/><i>Prořezy 10%</i><br/>1.10=1,100 [B]</p> <p><i>Celkem: A*B=10,989 [C]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |        |          |            |
| 8  |        |  | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          | 312 422,63 |
| 26 | 82446  |  | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 32,500 | 4 495,52 | 146 104,40 |
|    |        |  | <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby<br/>Trouba ŽB TBH Q40/250<br/>Včetně seřiznutí konců ve sklonu 1:2.5<br/>odvodnění chodníku</p> <p><i>Délka</i><br/>32.50=32,500 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |           |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
|    |        | <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců, úpravy spojů seříznutím nebo odstraněním a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |            |
| 27 | 87433  | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby</p> <p>Přípojka potrubí KG DN 150</p> <p>Položka zahrnuje zřízení přípojky do plastové trouby 3 ks</p> <p>Položka zahrnuje jádrové vrtání přípojky do ŽB trouby 2 ks</p> <p>odvodnění chodníku</p> <p><i>Délka</i><br/><i>11.00=11,000 [A]</i></p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p> | M   | 11,000  | 1 033,27  | 11 365,97  |
| 28 | 87445  | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</p> <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez</p> <p>Korugovaná plastová trouba DN/ID 300 DN 12 - perforace spodní 1/3 průřezu</p> <p>odvodnění chodníku</p> <p><i>Délka</i><br/><i>108.00=108,000 [A]</i></p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>                                                           | M   | 108,000 | 1 055,86  | 114 032,88 |
| 29 | 894846 | <p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM</p> <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby</p> <p>odvodnění chodníku</p> <p><i>Počet</i><br/><i>1=1,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru</li> <li>- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 1,000   | 13 609,68 | 13 609,68  |
| 30 | 894858 | <p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM</p> <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby</p> <p>odvodnění chodníku</p> <p><i>Počet</i><br/><i>1=1,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru</li> <li>- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 1,000   | 24 354,86 | 24 354,86  |
| 31 | 89712  | <p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby</p> <p>Svedení do drenáže na KÚ</p> <p>odvodnění chodníku</p> <p><i>Počet</i><br/><i>1.00=1,000 [A]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 1,000   | 2 954,84  | 2 954,84   |

položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

| 9  |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 315 719,35 |         |          |            |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|
| 32 | 9111B1   | ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Výkres 3 Koordinační situace stavby D.9.3 Kladečské schéma zábradlí<br>Ocelové zábradlí výšky 1.10 m; Délky 1.50 m<br><i>Délka</i><br>1.50=1,500 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi      | M          | 1,500   | 8 003,20 | 12 004,80  |
| 33 | 91710    | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD<br>Výkres D.9 Vytyčovací výkres obrubníků<br>Betonové palisády (V x Š x D) - (600 x 120 x 120)<br>Betonové lože min. 100 m - C 20/25 - XF3<br><i>Délka</i><br>84.00=84,000 [A]<br><i>Šířka</i><br>0.12=0,120 [B]<br><i>Výška</i><br>0.60=0,600 [C]<br><i>Celkem: A*B*C=6,048 [D]</i><br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.               | M3         | 6,048   | 918,05   | 5 552,37   |
| 34 | 917211   | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM<br>Výkres D.9 Vytyčovací výkres obrubníků<br>Obrubník záhonový betonový (V x Š x D) - (200 x 50 x 1000)<br>Betonové lože min. 100 m - C 20/25 - XF3<br>trasa chodníku<br><i>Délka</i><br>178.00=178,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                     | M          | 178,000 | 387,83   | 69 033,74  |
| 35 | 917224 A | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>Výkres D.9 Vytyčovací výkres obrubníků<br>Obrubník silniční betonový (V x Š x D) - (250 x 150 x 1000)<br>Betonové lože min. 100 m - C 20/25 - XF3<br>trasa chodníku<br><i>Délka</i><br>16.00=16,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                        | M          | 16,000  | 563,12   | 9 009,92   |
| 36 | 917224 B | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>Výkres D.9 Vytyčovací výkres obrubníků<br>Obrubník silniční snížený betonový (V x Š x D) - (150 x 150 x 1000)<br>Betonové lože min. 100 m - C 20/25 - XF3<br>trasa chodníku<br><i>Délka</i><br>36.60=36,600 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                | M          | 36,600  | 542,86   | 19 868,68  |
| 37 | 917224 C | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>Výkres D.9 Vytyčovací výkres obrubníků<br>Obrubník silniční betonový (V x Š x D) - (300 x 150 x 1000)<br>Betonové lože min. 100 m - C 20/25 - XF3<br>trasa chodníku<br><i>Délka</i><br>94.00=94,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                        | M          | 94,000  | 602,61   | 56 645,34  |
| 38 | 93553    | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby<br>Litinová mříž<br>trasa chodníku<br><i>Délka</i><br>32.50=32,500 [A]<br>položka zahrnuje:<br>-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže<br>- spárování, úpravy vtoku a výtoku<br>- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě | M          | 32,500  | 4 418,60 | 143 604,50 |



Firma: PČDP

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2021/005 Orlické Podhůří - chodník podél silnice III/3121

2 526 843,64

Rozpočet: 2 Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ   | Množství  | Cena       |                  |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           | Jednotková | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | 6         | 9          | 10               |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |            | <b>24 400,00</b> |
| 1          | 02710       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPL  | 1,000     | 24 400,00  | 24 400,00        |
|            |             |          | Dopravně inženýrské opatření během výstavby<br>Položka obsahuje<br>1) Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci<br>2) Zajištění přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci během výstavby (svislé dopravní značení, zábrany, ukazatele atd.)<br><i>t=1,000 [A]</i><br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |            |                  |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |            | <b>56 096,03</b> |
| 2          | 11332A      |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3   | 5,486     | 57,71      | 316,60           |
|            |             |          | Výkres C.3 Koordináční situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br>Odstranění konstrukčních pro vrstvu SC<br>Oprava silnice III. třídy<br><i>Objem</i><br><i>5.486=5,486 [A]</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |            |                  |
| 3          | 11332B      |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tkm  | 337,938   | 8,54       | 2 885,99         |
|            |             |          | Včetně naložení a odvezení na skládku<br><i>Objem</i><br><i>5.486=5,486 [A]</i><br><i>Vzdálenost</i><br><i>28.00=28,000 [B]</i><br><i>Objemová hmotnost</i><br><i>2.20=2,200 [C]</i><br><br><i>Celkem: A*B*C=337,938 [D]</i><br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |            |                  |
| 4          | 11372A      |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3   | 29,909    | 878,40     | 26 272,07        |
|            |             |          | Výkres C.3 Koordináční situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br>podél obrubníků<br>Část ponechána v místě stavby<br>Část odvezena na skládku<br><i>Plocha</i><br><i>271.90=271,900 [A]</i><br><i>Tloušťka</i><br><i>0.11=0,110 [B]</i><br><br><i>Celkem: A*B=29,909 [C]</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |            |                  |
| 5          | 11372B      |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tkm  | 1 799,414 | 8,54       | 15 367,00        |
|            |             |          | Odvezení zbytku omíčky na trvalou skládku Malinové Dolce Litomyšl<br><i>Objem</i><br><i>29.909-3.132=26,777 [A]</i><br><i>Vzdálenost</i><br><i>28.00=28,000 [B]</i><br><i>Objemová hmotnost</i><br><i>2.40=2,400 [C]</i><br><br><i>Celkem: A*B*C=1 799,414 [D]</i><br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |            |                  |
| 6          | 12273A      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3   | 8,683     | 513,86     | 4 461,85         |
|            |             |          | Výkres C.3 Koordináční situace stavby<br>Odstranění zeminy v místě chodníku mimo omou půdu<br><i>Odkop zeminy pro sjezd na parc. č. 160/2</i><br><i>1.497*5.80=8,683 [E]</i><br><br>položka zahrnuje:<br>- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce č.0141** |      |           |            |                  |
| 7          | 12273B      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3KM | 86,830    | 16,80      | 1 458,74         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |           |                   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-------------------|
|    |        | Doprava zeminy na skládku balcar Chocet<br>Vzdálenost 10 km<br><i>Objem</i><br>8.683=8,683 [A]<br>Vzdálenost<br>10.00=10,000 [B]<br><br><i>Celkem: A*B=86,830 [C]</i><br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |           |                   |
| 8  | 17390  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby<br>Rozhrnutí a zhutnění asfaltového recyklátu<br><i>Objem</i><br>31.32*0.10=3,132 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 3,132   | 1 584,90  | 4 963,91          |
| 9  | 18110  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Zhutnění zemní pláně pod dlažbou<br><i>Plocha sjezd 160/2</i><br>14.86=14,860 [A]<br>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 14,860  | 24,89     | 369,87            |
| 5  |        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |           | <b>352 919,93</b> |
| 10 | 56140  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby<br>Sanace silnice<br><i>Objem</i><br>5.486=5,486 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 5,486   | 3 649,87  | 20 023,19         |
| 11 | 56143  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby<br>Sc 8/10 - tloušťky 150 mm<br>v místě sjezdu 160/2<br><i>Plocha</i><br>14.86=14,860 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 14,860  | 547,48    | 8 135,55          |
| 12 | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM<br>Výkres C.3 Koordinační situace stavby<br>Šterkodrt 0/63 tloušťky 150 mm<br><i>Plocha 160/2</i><br>14.86=14,860 [A]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 14,860  | 212,32    | 3 155,08          |
| 13 | 572111 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2<br>Výkres 3 Koordinační situace stavby<br>Zbytkové množství asfaltu 0.40 kg/m2<br>Sanace silnice<br><i>Plocha</i><br>212.54=212,540 [A]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 212,540 | 32,70     | 6 950,06          |
| 14 | 572211 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2<br>Výkres 3 Koordinační situace stavby<br>Zbytkové množství asfaltu 0.20 kg/m2<br>sanace silnice<br><i>Plocha</i><br>271.84=271,840 [A]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 271,840 | 19,64     | 5 338,94          |
| 15 | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S<br>Výkres 3 Koordinační situace stavby<br>ACO 11+, 50 mm<br>sanace silnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 13,592  | 10 914,12 | 148 344,72        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |         |          |            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|------------|
|    |        | <p><i>Plocha</i><br/>271,84=271,840 [A]<br/><i>Tloušťka</i><br/>0,05=0,050 [B]</p> <p><i>Celkem: A*B=13,592 [C]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |          |            |
| 16 | 574C06 | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S</p> <p>Výkres 3 Koordinační situace stavby</p> <p>ACL 16+, 60 mm</p> <p>sanace silnice</p> <p><i>Plocha</i><br/>236,43=236,430 [A]<br/><i>Tloušťka</i><br/>0,06=0,060 [B]</p> <p><i>Celkem: A*B=14,186 [C]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | M3               | 14,186  | 9 614,82 | 136 395,84 |
| 17 | 582612 | <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez<br/>DL; šedá; parketa; 80 mm; ČSN 73 6131<br/>L; 4/8; 40 mm; ČSN 73 6126-1</p> <p><i>Plocha</i><br/>13,509=13,509 [A]<br/><i>Prořez 10%</i><br/>1,10=1,100 [B]</p> <p><i>Celkem: A*B=14,860 [C]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> | M2               | 14,860  | 658,35   | 9 783,08   |
| 18 | 58920  | <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>Výkres 3 Koordinační situace stavby</p> <p>Výplnění spár asfaltovou modifikovanou záplivkou</p> <p>Bez řezání</p> <p><i>Délka</i><br/>151,00=151,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného materiálu</li> <li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M                | 151,000 | 97,97    | 14 793,47  |
| 9  |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>93 427,68</b> |         |          |            |
| 19 | 915113 | <p>VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM</p> <p>Odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení</p> <p>V18<br/>0,50*2,50*7=8,750 [A]<br/>0,25*2,50*6=3,750 [B]</p> <p><i>Celkem: A+B=12,500 [C]</i></p> <p>zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2               | 12,500  | 728,58   | 9 107,25   |
| 20 | 915211 | <p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>Nové vodorovné dopravní značení</p> <p>přídlažba v silnici</p> <p>V18<br/>0,50*2,50*7,00=8,750 [A]<br/>0,25*2,50*6,00=3,750 [B]</p> <p><i>Celkem: A+B=12,500 [C]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2               | 12,500  | 427,00   | 5 337,50   |
| 21 | 915401 | <p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>Výkres 3 Koordinační situace stavby</p> <p>Betonová přídlažba šedá (V x Š x D) - (80 x 250 x 500)</p> <p>Betonové lože min. 100 mm - C 20/25 - XF3</p> <p><i>Délka</i><br/>110,00=110,000 [A]<br/><i>Šířka</i><br/>0,25=0,250 [B]</p> <p><i>Celkem: A*B=27,500 [C]</i></p> <p>zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2               | 27,500  | 1 009,04 | 27 748,60  |
| 22 | 917224 | <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M                | 14,800  | 542,86   | 8 034,33   |

|                                                                                                                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>Výkres D.9 Vytýčovací výkres obrubníků<br/> Obrubník silniční snížený betonový (V x Š x D) - (150 x 150 x 1000)<br/> Betonové lože min. 100 m - C 20/25 - XF3<br/> sjezd 160/2</p> |       |
| <p>Délka<br/> 14,80=14,800 [A]</p>                                                                                                                                                    |       |
| <p>Položka zahrnuje:<br/> dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací<br/> dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>                       |       |
| 23                                                                                                                                                                                    | 93808 |
| <p>OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM</p>                                                                                                                                                     |       |
| <p>Strojní zametení vozovky během výstavby</p>                                                                                                                                        |       |
| <p>Plocha<br/> 720=720,000 [A]<br/> Dny<br/> 20.00=20,000 [B]</p>                                                                                                                     |       |
| <p>Celkem: A*B=14 400,000 [C]</p>                                                                                                                                                     |       |
| <p>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>                                                                                               |       |

|    |            |      |           |
|----|------------|------|-----------|
| M2 | 14 400,000 | 3,00 | 43 200,00 |
|----|------------|------|-----------|



Firma: PČDP

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2021/005 Orlické Podhůří - chodník podél silnice III/3121

3

205 385,97

Rožpočet: 3 Nepřímé výdaje

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena       |                   |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | Jednotková | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 6        | 9          | 10                |
|            |             | 0        | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |            | <b>205 385,97</b> |
| 1          | 014112      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>17 05 04 Výkopová zemina<br>Uvažovaná objemová hmotnost 2,20 t/m3<br>Skládka Balcar Choceň<br>Omíče z pol. č. 12110B - 156,376*2,20=344,027 [A]<br>Zemina z pol. č. 12273A - 46,281*2,20=101,818 [B]<br>Nestmelené vrstvy z pol. č. 11332 - 5,486*2,20=12,069 [C]<br><br>Celkem: A+B+C=457,914 [D]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T   | 457,914  | 190,00     | 87 003,66         |
| 2          | 014132      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>17 03 02 Asfaltové směsi<br>Uvažovaná objemová hmotnost 2,40 t/m3<br>Skládka Malinové dolce<br>Asfaltový recyklát z pol. č. 11372A - 26,777*2,40=64,265 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                     | T   | 64,265   | 854,00     | 54 882,31         |
| 3          | 02610       |          | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE<br>Zkoušky dle KZP<br>t=1,000 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,000    | 12 500,00  | 12 500,00         |
| 4          | 02730       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br><br>t=1,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- Žádost o poloze sítí vlastníků technické infrastruktury<br>- Zajištění vytyčení inženýrských sítí<br>- Kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí<br>- Další práce spojené s ochranou inženýrských sítí                                                                                                                              | KPL | 1,000    | 14 500,00  | 14 500,00         |
| 5          | 029113      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY<br>Vytyčení stavby a zaměření stavby po dokončení<br>2=2,000 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 2,000    | 8 600,00   | 17 200,00         |
| 6          | 02946       |          | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>Fotodokumentace stavby před zahájením stavebních prací, během stavebních prací a po ukončení stavebních prací<br>t=1,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu                                             | KPL | 1,000    | 9 800,00   | 9 800,00          |
| 7          | 03100       |          | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ<br><br>t=1,000 [A]<br>zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    | 9 500,00   | 9 500,00          |



Firma: PČDP

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2021/005 Orlické Podhůří - chodník podél silnice III/3121  
Rozpočet: 4 Nezpůsobilé výdaje

4 59 691,16

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ   | Množství | Cena       |                  |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | Jednotková | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5    | 6        | 9          | 10               |
|            | 1           |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |            | <b>4 259,36</b>  |
| 1          | 12273A      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY<br>Výkres C.3 Koodinační situace stavby<br>Odstranění zeminy v místě chodníku mimo ornou půdu<br>Odkop zeminy pro sjezd na parc. č. 160/3<br>5.46=5,460 [F]<br>položka zahrnuje:<br>- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytažování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3   | 5,460    | 502,88     | 2 745,72         |
| 2          | 12273B      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA<br>Doprava zeminy na skládku balcar Choceň<br>Vzdálenost 10 km<br>Objem<br>5.46=5,460 [A]<br>Vzdálenost<br>10.00=10,000 [B]<br><br>Celkem: A*B=54,600 [C]<br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3KM | 54,600   | 16,80      | 917,28           |
| 3          | 18110       |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Zhutnění zemní pláně pod dlažbou<br>Plocha 160/3<br>23.96=23,960 [A]<br>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 23,960   | 24,89      | 596,36           |
|            | 5           |          | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |            | <b>46 420,32</b> |
| 4          | 56143       |          | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM<br>Výkres C.3 Koodinační situace stavby<br>Sc 8/10 - tloušťky 150 mm<br>v místě sjezdu 160/3<br>Plocha<br>23.96=23,960 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 23,960   | 547,48     | 13 117,62        |
| 5          | 56334       |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>Výkres C.3 Koodinační situace stavby<br>Štěrkodrt 0/63 tloušťky 200 mm<br>Sjezd 160/3<br>Plocha<br>23.96=23,960 [A]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 23,960   | 212,32     | 5 087,19         |
| 6          | 572111      |          | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2<br>Výkres 3 Koodinační situace stavby<br>Zbytkové množství asfaltu 0.40 kg/m2<br>sjezd 160/3<br>Plocha<br>23.96=23,960 [A]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2   | 23,960   | 32,70      | 783,49           |
| 7          | 572211      |          | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2<br>Výkres 3 Koodinační situace stavby<br>Zbytkové množství asfaltu 0.20 kg/m2<br>sjezd 160/3<br>Plocha<br>23.96=23,960 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 23,960   | 19,64      | 470,57           |

|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |           |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------|
|          |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                 |           |
| 8        | 574A04     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S<br>Výkres 3 Koordinační situace stavby<br>ACO 11+, 50 mm<br>sjezd 160/3<br><i>Plocha</i><br>23.96=23,960 [A]<br><i>Tloušťka</i><br>0.05=0,050 [B]<br><br><i>Celkem: A*B=1,198 [C]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 1,198  | 10 926,32       | 13 089,73 |
|          |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |        |                 |           |
| 9        | 574C06     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S<br>Výkres 3 Koordinační situace stavby<br>ACL 16+, 60 mm<br>sjezd 160/3<br><i>Plocha</i><br>23.96=23,960 [A]<br><i>Tloušťka</i><br>0.06=0,060 [B]<br><br><i>Celkem: A*B=1,438 [C]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 1,438  | 9 646,54        | 13 871,72 |
|          |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |        |                 |           |
| <b>9</b> |            | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        | <b>9 011,48</b> |           |
| 10       | 917224   B | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>Výkres D.9 Vytyčovací výkres obrubníků<br>Obrubník silniční snížený betonový (V x Š x D) - (150 x 150 x 1000)<br>Betonové lože min. 100 mm - C 20/25 - XF3<br>sjezd 160/3<br><i>Délka</i><br>16.60=16,600 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                 | M  | 16,600 | 542,86          | 9 011,48  |