

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále SoD) č. 093 / GAIR / 2016

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Město Přibyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Martin Kamarád, starosta města
00268097
CZ00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Ing. Benešová
- b) smluvních: Martin Kamarád
- c) TDI GARANT s.r.o., Ing. Vávra

Telefon :

+420 569 430 837

E-mail :

kamaradm@pribyslav.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 1478051389 /0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel:

Sídlo:
stavbu provádí:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
Ing. Jan Hýzl a Ing. Tomáš Hoza - prokuristé
60838744
CZ60838744

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
- b) smluvních: Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Telefon:

+420 545 423 726

E-mail:

Bronislava.palacka@strabag.com

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět dodatku č. 3

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna Ceny díla z důvodu více a méněprací na uvedeném díle:

2. Dílem jsou stavební práce „Stavební práce "Přibyslav 2016" část zakázky – „Technická infrastruktura RD POD BRAMBORÁRNOU II. - Přibyslav“

III. Cena díla

1. Cena díla dle původní smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	2 984 637,11 Kč
DPH 21 %	626 773,79 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 611 410,90 Kč

2. Cena díla dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	3 138 389,51 Kč
DPH 21 %	659 061,80 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 797 451,31 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo. Položkový rozpočet prací je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTU

V Přibyslavi, dne 14.10.2016

za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav




MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

V Brně, dne 14.10.2016

za zhotovitele:

Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH



STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno
Tovární 3, 602 00 Brno
(6)

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GAIR - MK Pod Bramborárnou, úsek B		Nákladové středisko:	
Zhotovitel: 62000	STRABAG a.s. odštěpný závod Brno Tovární 3 Brno	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	Objednatel: Město Příbyslav
Za zhotovitele: Tel.: +420545423711/		Peněžní ústav: číslo účtu:	
e-mail:		e-mail:	
Tel./		e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - Technická infrastruktura RD Příbyslav POD BRAMBORÁRNOU II. ETAPA

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
01.		Komunikace				
01.01.		Přípravné a přidružené práce				
01.01.1.	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	54,000	514,00	27.756,00
01.01.	Celkem	Přípravné a přidružené práce				27.756,00 CZK
01.02.		Odkopávky a prokopávky				
01.02.1.	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	354,760	95,00	33.702,20
01.02.2.	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	46,200	178,00	8.223,60
01.02.	Celkem	Odkopávky a prokopávky				41.925,80 CZK
01.03.		Hloubené výkopávky				
01.03.1.	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	111,100	158,00	17.553,80
01.03.	Celkem	Hloubené výkopávky				17.553,80 CZK
01.04.		Přemístění výkopku				
01.04.1.	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	462,960	33,00	15.277,68
01.04.2.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	331,800	29,00	9.622,20
01.04.3.	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	331,800	6,00	1.990,80
01.04.	Celkem	Přemístění výkopku				26.890,68 CZK
01.05.		Konstrukce ze zemin				
01.05.1.	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	462,960	18,00	8.333,28

OBJEKT - SP: 1 - Technická infrastruktura RD Příbýlav pod Bramborárnou II. etapa

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
01.05.2.	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,100	91,00	4.468,10
01.05.	Celkem	Konstrukce ze zemín				12.801,38 CZK
01.06.		Povrchové úpravy terénu				
01.06.1.	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1.379,000	14,00	19.306,00
01.06.2.	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	280,000	16,00	4.480,00
01.06.3.	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1.392,000	12,00	16.704,00
01.06.4.	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	1.379,000	7,00	9.653,00
01.06.5.	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	280,000	8,00	2.240,00
01.06.6.	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1.379,000	5,00	6.895,00
01.06.7.	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	280,000	7,00	1.960,00
01.06.	Celkem	Povrchové úpravy terénu				61.238,00 CZK
01.07.		Základy				
01.07.1.	273313511R00	Beton základových desek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	5,900	2.549,00	15.039,10
01.07.	Celkem	Základy				15.039,10 CZK
01.08.		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
01.08.1.	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	1.318,000	162,00	213.516,00
01.08.2.	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	74,000	195,00	14.430,00
01.08.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				227.946,00 CZK
01.09.		Kryty štěrkových a živitých komunikací a ploch				
01.09.1.	577132311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 4 cm	m2	4.103,500	120,00	492.420,00
01.09.2.	576322111R00	Koberec asfaltový z kam. třezného nad 3 m, 3 cm	m2	3.761,500	90,00	338.535,00
01.09.	Celkem	Kryty štěrkových a živitých komunikací a ploch				830.955,00 CZK
01.10.		Dlažby pozemních komunikací a ploch				
01.10.1.	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drně tl. 3 cm	m2	1.318,000	201,00	264.918,00
01.10.2.	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drně tl. 4 cm	m2	535,000	214,00	114.490,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - Technická infrastruktura RD Příbýlav pod Bramborárnou II. ETAPA

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
01.10.	Celkem	Dlažby pozemních komunikací a ploch				379.408,00 CZK

01.11.		Ostatní konstrukce				
01.11.1.	89910111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	20,000	193,00	3.860,00
01.11.2.	89921111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	27,000	386,00	10.422,00
01.11.3.	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	28,000	961,00	26.908,00
01.11.	Celkem	Ostatní konstrukce				41.190,00 CZK

01.12.		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
01.12.1.	91571111R00	Vodorovné značení sířik.barvou dělicích čar 12 cm	m	189,000	220,00	41.580,00
01.12.2.	91579111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící pružky	m	189,000	6,00	1.134,00
01.12.3.	91656111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	1.123,000	194,00	217.862,00
01.12.4.	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	1.841,000	245,00	402.045,00
01.12.5.	91941111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2,000	14.403,00	28.806,00
01.12.6.	91951101R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400	m	3,000	2.803,00	8.409,00
01.12.7.	91973513R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	432,000	41,00	17.712,00
01.12.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				717.548,00 CZK

01.13.		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
01.13.1.	95394110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	16,000	3.415,00	54.640,00
01.13.	Celkem	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				54.640,00 CZK

01.14.		Komunikace pozemní a letišť				
01.14.1.	99822301R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažební	t	540,460	5,00	2.702,30
01.14.2.	99822511R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živý	t	1.602,750	5,00	8.013,75
01.14.	Celkem	Komunikace pozemní a letišť				10.716,05 CZK

01.15.		Přesuny sutí				
01.15.1.	97908231R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 3000 m	t	67,300	96,00	6.460,80
01.15.2.	97908712R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	67,300	5,00	336,50

OBJEKT - SP: 1 - Technická infrastruktura RD Příbylav pod Bramborárnou II. etapa

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
01.15.	Celkem	Přesuny sutí				6.797,30 CZK
01.16.		Ostatní materiál				
01.16.1.	00572450	Směs travní sadová L- mírná zátěž PROFI	kg	33,000	122,00	4.026,00
01.16.2.	24623442	Barva na vozovku Silaplast Road bílá S2893/0100	kg	23,000	405,00	9.315,00
01.16.3.	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	1.138,000	76,00	86.488,00
01.16.4.	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	57,000	64,00	3.648,00
01.16.5.	59217469	Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II nat	kus	1.123,000	51,00	57.273,00
01.16.6.	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	39,000	260,00	10.140,00
01.16.7.	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	39,000	260,00	10.140,00
01.16.8.	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý	kus	368,000	60,00	22.080,00
01.16.9.	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	1.174,000	116,00	136.184,00
01.16.10.	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	535,000	214,00	114.490,00
01.16.11.	59245267	Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	144,000	367,00	52.848,00
01.16.	Celkem	Ostatní materiál				506.632,00 CZK
01.	Celkem	Komunikace				2.979.037,11 CZK
02.		Více/méně práce				
02.01.		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
02.01.1.	91941111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	-2,000	14.403,00	-28.806,00
02.01.2.	91951101R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400	m	-3,000	2.803,00	-8.409,00
02.01.3.	91656111R00	Osazení záhon.obrubníkú do lože z B 12,5 s opěrou	m	-48,500	194,00	-9.409,00
02.01.4.	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou.lože z B 12,5	m	20,000	245,00	4.900,00
02.01.5.	91656111R00	Osazení záhon.obrubníkú do lože z B 12,5 s opěrou	m	10,000	194,00	1.940,00
02.01.6.	91656111R00	Osazení záhon.obrubníkú do lože z B 12,5 s opěrou	m	14,000	194,00	2.716,00
02.01.7.	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou.lože z B 12,5	m	25,000	245,00	6.125,00
02.01.8.	919735113R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm	m	-432,000	41,00	-17.712,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - Technická infrastruktura RD Přibylav pod Bramborárnou II. etapa

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
02.01.		Celkem				-48.655,00 CZK
		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				

02.02.		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
02.02.1.	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	-16,000	3.415,00	-54.640,00
02.02.		Celkem				-54.640,00 CZK
		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				

02.03.		Ostatní materiál				
02.03.1.	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	-48,500	64,00	-3.104,00
02.03.2.	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	-87,300	116,00	-10.126,80
02.03.3.	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,000	260,00	520,00
02.03.4.	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,000	260,00	520,00
02.03.5.	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý	kus	8,000	60,00	480,00
02.03.6.	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	10,000	64,00	640,00
02.03.7.	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	14,000	64,00	896,00
02.03.8.	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	20,000	116,00	2.320,00
02.03.9.	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	8,000	76,00	608,00
02.03.10.	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	44,000	76,00	3.344,00
02.03.11.	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	-7,000	260,00	-1.820,00
02.03.12.	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	-6,000	260,00	-1.560,00
02.03.13.	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý	kus	-71,000	60,00	-4.260,00
02.03.14.	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	23,000	64,00	1.472,00
02.03.15.	916561111R00	Osazení záhon.obrubníky do lože z B 12,5 s opěrou	m	-613,000	194,00	-118.922,00
02.03.16.	59217469	Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II nat	kus	-613,000	51,00	-31.263,00
02.03.17.	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	-38,000	116,00	-4.408,00
02.03.18.	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	32,000	214,00	6.848,00
02.03.19.	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	35,000	116,00	4.060,00
02.03.20.	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	150,000	214,00	32.100,00
02.03.21.	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	-144,000	214,00	-30.816,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - Technická infrastruktura RD Příbylav pod Bramborárnou II. ETAPA

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
02.03.22.	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	24,300	116,00	2,818,80
02.03.23.	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	-144,000	116,00	-16,704,00
02.03.	Celkem	Ostatní materiál				-166,357,00 CZK
02.04.		Dlažby pozemních komunikací a ploch				
02.04.1.	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-87,300	201,00	-17,547,30
02.04.2.	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	20,000	201,00	4,020,00
02.04.3.	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-38,000	201,00	-7,638,00
02.04.4.	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,000	214,00	6,848,00
02.04.5.	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	35,000	201,00	7,035,00
02.04.6.	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	150,000	214,00	32,100,00
02.04.7.	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-144,000	214,00	-30,816,00
02.04.8.	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	24,300	201,00	4,884,30
02.04.9.	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-144,000	201,00	-28,944,00
02.04.	Celkem	Dlažby pozemních komunikací a ploch				-30,058,00 CZK
02.05.		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
02.05.1.	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	-87,300	162,00	-14,142,60
02.05.2.	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	20,000	162,00	3,240,00
02.05.3.	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	377,000	162,00	61,074,00
02.05.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				50,171,40 CZK
02.06.		Hloubené výkopávky				
02.06.1.	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	1,000	158,00	158,00
02.06.	Celkem	Hloubené výkopávky				158,00 CZK
02.07.		Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				
02.07.1.	577132311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 4 cm	m2	45,000	120,00	5,400,00
02.07.2.	576322111R00	Koberec asfaltový z kam. těženého nad 3 m, 3 cm	m2	45,000	90,00	4,050,00

OBJEKT - SP: 1 - Technická infrastruktura RD Příbylav pod Bramborárnou II. ETAPA

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
02.07.	Celkem	Kryty šterkových a živitních komunikací a ploch				9.450,00 CZK
02.08.		Povrchové úpravy terénu				
02.08.1.	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	12,500	14,00	175,00
02.08.2.	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	12,500	12,00	150,00
02.08.3.	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	12,500	7,00	87,50
02.08.4.	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	12,500	5,00	62,50
02.08.5.	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	14,000	14,00	196,00
02.08.6.	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	34,000	12,00	408,00
02.08.7.	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	14,000	7,00	98,00
02.08.8.	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	14,000	5,00	70,00
02.08.	Celkem	Povrchové úpravy terénu				1.247,00 CZK
02.09.		Odkopávky a prokopávky				
02.09.1.	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	6,000	95,00	570,00
02.09.	Celkem	Odkopávky a prokopávky				570,00 CZK
02.10.		Přemístění výkopku				
02.10.1.	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	6,000	33,00	198,00
02.10.2.	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6,000	6,00	36,00
02.10.	Celkem	Přemístění výkopku				234,00 CZK
02.12.		Kryty šterkových a živitních komunikací a ploch				
02.12.2.		Koberce asfaltový z kam. těženého nad 3 m - vyrovnávací vrstva	t	166,000	1.304,00	216.464,00
02.12.3.		Spojovací posítky z asfaltové emulze v množství 0,5 kg/m2	m2	4.189,000	11,00	46.079,00
02.12.4.		Infiltrační posítky v množství 1 kg/m2	m2	4.189,000	16,00	67.024,00
02.12.5.	577132311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 4 cm	m2	40,500	120,00	4.860,00
02.12.6.	576922111R00	Koberce asfaltový z kam. těženého nad 3 m, 3 cm	m2	382,500	90,00	34.425,00
02.12.	Celkem	Kryty šterkových a živitních komunikací a ploch				368.852,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - Technická infrastruktura RD Přibylav pod Bramborárnou II. etapa

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
02.13.		Ostatní konstrukce a práce				
02.13.1.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	175,00	1,400,00
02.13.2.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	794,00	6,352,00
02.13.3.	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000	249,00	996,00
02.13.4.	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	11,000	68,60	754,60
02.13.5.	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m ²	2,000	234,00	468,00
02.13.6.	404454320	značka dopravní svislá nerellexní FeZn-Al rám., D 700 mm	kus	2,000	911,00	1,822,00
02.13.7.	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	2,000	851,00	1,702,00
02.13.8.	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	2,000	707,00	1,414,00
02.13.9.	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	4,000	152,00	608,00
02.13.10.	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	8,000	14,80	118,40
02.13.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				15,635,00 CZK
02.14.		Základy				
02.14.1.	273313511R00	Beton základových desek prostý B 12,5 (C 12/15)	m ³	5,000	2,549,00	12,745,00
02.14.	Celkem	Základy				12,745,00 CZK
02.	Celkem	Všechny práce				159,352,40 CZK
Celkem rozpočet						3,138,389,51 CZK
Částka DPH 21%						659,061,80 CZK
Celkem včetně DPH 21%						3,797,451,31 CZK

STRABAG
STRABAG a.s.
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz
právooplatný podpis a razítko

Místo Datum