



„SPOLEČENSKÉ CENTRUM KŘEŠICE, NÁDRAŽNÍ 209“ VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČETNĚ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo procesní režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) [s elektronickým i listinným podáním nabídek](#)

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název:	OBEC KŘEŠICE
Sídlo:	Nádražní 84, 411 48 Křešice
IČO:	00263851
DIČ:	CZ00263851
Zastoupený:	Michal Mančal, starosta obce
Bankovní spojení:	KB a.s. Litoměřice, č.ú. 4522471 / 0100
Telefon:	607997441, 416 786 536
E-mail:	mancalm@centrum.cz podatelna@kresice.cz

DOTAZY A ODPOVĚDI PŘI PROHLÍDCE MÍSTA PLNĚNÍ 11.2 2025

Obec Křešice, jako veřejný zadavatel, zastoupený osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností poskytuje následující informace k zadávací dokumentaci.

1. V Návrhu smlouvy o dílo v Čl. II odst. 7 uvádíte „Zhotovitel se zavazuje k účasti na kontrolních dnech v průběhu zpracovávání projektové dokumentace pro kontrolu rozpracované projektové dokumentace. Datum a čas konání stanoví objednatel.“. Je možné se kontrolních dnů v průběhu zpracování DSP účastnit online formou?

Ano, průběžné kontrolní dny je možné organizovat online videokonferencí. Důležité KD - po ukončení ucelených částí dokumentace, budou vyžadovat fyzickou přítomnost odpovědného projektanta.

2. Do vyhotovené PD bude na základě požadavku odboru ŽP MěÚ Litoměřice doplněno: Oprava objektu včetně demolice. Celý název projektové dokumentace bude znít: „SPOLEČENSKÉ CENTRUM KŘEŠICE, NÁDRAŽNÍ 209 - OPRAVA OBJEKTU VČETNĚ JEHO DEMOLICE“
3. Podsklepení objektu poničené povodněmi 2002 bude zasypáno a objekt dostane nové základy.
4. Po povodních si pravá strana objektu „sedla“ cca o 10 cm
5. Rampa pro bezbariérový přístup bude výškou a délkou přizpůsobeno výšce přízemí (kino a knihovna), ± 150 mm nad Q₁₀₀
6. Objekt bude při povodních sloužit jako humanitární sklad
7. Počet pohybujících se osob v objektu (vztaženo k požární bezpečnosti) bude 60-85
8. Výšku stropu v části určené pro kino, bude odpovídat normám a stanoví ji zhotovitel PD
9. Odpaní vody: objekt je připraven na napojení na kanalizační síť, šachty u objektu
10. Dešťové vody: součástí PD bude přípojka na dešťovou kanalizaci (vedena v komunikaci)
11. Rozvody vody v objektu jsou staré a nepoužitelné
12. Vytápění (jeden systém pro oba celky v objektu), založení vzduchotechniky u zdi ve směru k trati, dálkově ovladatelný systém
13. Realizace je v souladu územním plánem
14. Vnitřní vybavení objektu - dlažby, obklady, zásuvky, rámy budou řešeny ve spolupráci s architektkou Ing. arch. Naděou Richterovou (bude přítomná na kontrolních dnech)



15. Parkovací místa se neřeší (stání podél komunikace)
16. Bude řešen kamerový systém a požární poplachové hlásiče
17. K objektu těsně přiléhá plot sousedního pozemku, demolice této části bude nutná řešit s jeho majitelem
18. Zadavatel disponuje digitálním zaměřením, bude k dispozici vítězi výběrového řízení

Tyto informace dnešním dnem uveřejněny na „Profilu zadavatele“ obce Křešice.

V obci Křešicích, dne 12.2.2025

Podpis


INŽENÝRING
Ing. Alexandra Vrbová
IČ: 43235069
403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235