

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Sběrné místo Chodovlice

JKSO:

Místo: Chodovlice, parc.č. 155/1, 155/2, 778/2

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obec Chodovlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BUST spol. s r.o.

IČ:

47283173

DIČ:

CZ47283173

Projektant:

NZ Con-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 291 924,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				2 291 924,11
DPH základní	21,00%	ze	2 291 924,11	481 304,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				2 773 228,17

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Obec
Chodovlice

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018-069A

Stavba: Sběrné místo Chodovlice

Místo: Chodovlice, parc.č. 155/1, 155/2, 778/2

Datum:

Objednatel: Obec Chodovlice

Projektant:

Zhotovitel: BUST spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 291 924,11	2 773 228,17
2018-069A	Sběrné místo Chodovlice	2 291 924,11	2 773 228,17
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 291 924,11	2 773 228,17



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sběrné místo Chodovlice

JKSO:
Místo: Chodovlice, parc.č. 155/1, 155/2, 778/2

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Obec Chodovlice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BUST spol. s r.o.

IČ: 47283173
DIČ: CZ47283173

Projektant:
NZ Con-Real s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 283 224,11
Ostatní náklady				8 700,00
Cena bez DPH				2 291 924,11
DPH základní	21,00%	ze	2 291 924,11	481 304,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 773 228,17


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sběrné místo Chodovlice

Místo: Chodovlice, parc.č. 155/1, 155/2, 778/2 Datum:

Objednatel: Obec Chodovlice

Projektant:

Zhotovitel: BUST spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 283 224,11
HSV - Práce a dodávky HSV	1 928 967,29
1 - Zemní práce	535 554,12
2 - Zakládání	10 643,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	97 897,20
5 - Komunikace pozemní	1 101 362,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 986,16
998 - Přesun hmot	94 524,08
PSV - Práce a dodávky PSV	4 414,82
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 414,82
M - Práce a dodávky M	243 842,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 842,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	106 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	36 000,00
VRN6 - Územní vlivy	19 000,00
2) Ostatní náklady	8 700,00
Zařízení staveniště	3 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	700,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 291 924,11



ROZPOČET

Stavba: Sběrné místo Chodovlice

Místo: Chodovlice, parc.č. 155/1, 155/2, 778/2 **Datum:**

Objednatel: Obec Chodovlice
Zhotovitel: BUST spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 283 224,11

HSV - Práce a dodávky HSV

1 928 967,29

1 - Zemní práce

535 554,12

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	767,500	41,00	31 467,50
výměra zpevněných ploch 507,0+260,5					767,500		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	767,500	23,00	17 652,50
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	230,250	41,00	9 440,25
(507,0+260,5)*0,3					230,250		
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	59,200	235,00	13 912,00
"sloupky" 50,00*0,8					40,000		
"vzpěry" (12*2)*0,8					19,200		
Součet					59,200		
5	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	307,000	156,00	47 892,00
odtěžení zeminy pro skladbu zpevněných ploch (507,0+260,5)*0,4					307,000		
6	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	307,000	20,00	6 140,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	687,680	227,00	156 103,36
"sejmutí ornice" 230,25					230,250		
"hloubení" 307,0					307,000		
Součet					537,250		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	687,680	17,00	11 690,56
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	230,250	55,00	12 663,75
sejmutí ornice 230,25					230,250		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	687,680	16,00	11 002,88
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 134,672	185,00	209 914,32
12	K	181951102	Uprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	767,500	10,00	7 675,00
507,0+260,5					767,500		

2 - Zakládání

10 643,23

13	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,194	2 455,00	5 386,27
(2,438*0,3*(0,7+0,3))*3					2,194		
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	16,428	268,00	4 402,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			((2,438+0,3)*2*(0,7+0,3))*3		16,428		
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	16,428	52,00	854,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 897,20

16	K	338171123	Osazování sloupku a vzper plotových ocelových do v 2,60 m se zabetonováním "sloupky" 50 "vzpěry" 12*2 Součet	kus	74,000 50,000 24,000 74,000	268,00	19 832,00
17	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm 50	kus	50,000 50,000	177,00	8 850,00
18	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm 12*2	kus	24,000 24,000	171,00	4 104,00
19	K	348101260	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2	kus	1,000	3 388,00	3 388,00
20	M	5530001	brána kovová pojezdová 6000x1800 mm - dle výběru investora	kus	1,000	39 600,00	39 600,00
21	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	114,000	78,00	8 892,00
22	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 180cm	m	114,000	95,00	10 830,00
23	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	228,000	2,00	456,00
24	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	114,000	6,80	775,20
25	M	15614125	drát kruhový Pz měkký jakost 11 300 D 0,8mm	kg	30,000	39,00	1 170,00

5 - Komunikace pozemní

1 101 362,50

26	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm "zpevněná plocha" 507,0 "příjezdová komunikace" 260,5 Součet	m2	767,500 507,000 260,500 767,500	187,00	143 522,50
27	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	767,500	169,00	129 707,50
28	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 tl 150 mm 507,0+260,5	m2	767,500 767,500	260,00	199 550,00
29	K	596312112	Kladení kloubové betonové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm pl přes 300 m2	m2	767,500	269,00	206 457,50
30	M	59040200	dlažba betonová kloubová (klíč a zámek) 45x50x10 cm	m2	767,500	550,00	422 125,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 986,16

31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "obvod zpevněné plochy" 120,0 "obvod příjezdová komunikace" 116,0 Součet	m	236,000 120,000 116,000 236,000	221,00	52 156,00
32	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	240,720	153,00	36 830,16

998 - Přesun hmot

94 524,08

33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	278,012	340,00	94 524,08
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 414,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 414,82

34	K	74100R101	Napojení hlavního přívodu elektro do objektu "napájení" 1 "HDO" 1 Součet	sou bor	2,000 1,000 1,000 2,000	750,00	1 500,00
35	K	74100R102	Napojení hlavního přívodu elektro z RE/SP "napájení" 1 "HDO" 1 Součet	sou bor	2,000 1,000 1,000 2,000	1 000,00	2 000,00
36	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	6,000	17,50	105,00
37	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	6,000	13,00	78,00
38	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	6,000	22,00	132,00
39	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	6,000	95,00	570,00
40	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	43,850	0,68	29,82

M - Práce a dodávky M

243 842,00

41	K	M10001	Dodávka a montáž kontejneru - zázemí vrátného, rozměry 6060x2438x2800 mm včetně elektroinstalace a reflektorů a dodávka tří velkoobj.kontejnerů 7m3	sou bor	1,000	242 000,00	242 000,00
----	---	--------	---	------------	-------	------------	------------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 842,00

42	K	460150163	Hloubení kabelových zapázených i nezapažených rýh ručně š 30 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 vzdálenost merí RE/SP a RH 6,0	m	6,000	232,00	1 392,00
43	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 30 cm	m	6,000	11,00	66,00
44	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 30 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	6,000	64,00	384,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

106 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

45	K	012002000	Geodetické práce	sou bor	1,000	13 000,00	13 000,00
----	---	-----------	------------------	------------	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště

38 000,00

46	K	030001000	Zařízení staveniště	sou bor	1,000	38 000,00	38 000,00
----	---	-----------	---------------------	------------	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

36 000,00

47	K	040001000	Inženýrská činnost	sou bor	1,000	36 000,00	36 000,00
----	---	-----------	--------------------	------------	-------	-----------	-----------

VRN6 - Územní vlivy

19 000,00

48	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	sou bor	1,000	19 000,00	19 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	------------	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00