Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 2026/203

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy vodojem Tišnov Klucanina“
„Stavební úpravy vodojem Jamné“
„Stavební úpravy vodojem Předklášteří“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Článek I.
Smluvní strany

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn

se sídlem:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený:	Tomáš Kříž, předseda svazku
	Aleš Navrátil, místopředseda svazku
Oprávněný jednat	
- ve věcech technických:	Ing. Klára Ondrisková
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2032477339/0800
IČO:	49457004
DIČ:	CZ49457004

dále jen „**Objednatel**“

BEMETA STAV s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 121883

se sídlem:	Žatčany 28, 664 53 Žatčany
Zastoupen / ná :	Jan Dvořák, jednatel
	Zdeněk Žalkovský, jednatel
Oprávněný jednat ve věcech:	
- technických:	Jan Dvořák
- ve věcech stavby:	Jan Dvořák
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-7008240297/0100
Identifikační číslo:	09965122
DIČ:	CZ09965122

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také jako „**smluvní strany**“

Článek II.
Základní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí touto smlouvou a zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vyhotovit pro Objednatele na základě výběrového řízení k zakázce s názvem: **„Stavební úpravy vodojem Tišnov Klucanina"; „Stavební úpravy vodojem Jamné"; „Stavební úpravy vodojem Předklášteří"** za podmínek této smlouvy o dílo.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
   3.1 že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje") a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a v souladu s údaji uvedenými v příslušných veřejných rejstřících České republiky,
   3.2 že podle údajů zapsaných v příslušném obchodním rejstříku, a i podle skutečného stavu jsou oprávněni uzavřít tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či souhlasu příslušného orgánu společnosti.

4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši dle nabídkové ceny díla bez DPH dle čl. VII odst. 1 Smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, musí být platná a účinná po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
   5.1 že je odborně způsobilý k vyhotovení díla podle této smlouvy,
   5.2 že se řádně a důsledně seznámil se zadáním a výkazem výměr, přičemž svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že k nim nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti, na které by musel objednatele upozornit,
   5.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách a neshledal žádných překážek k řádnému vyhotovení díla,
   5.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Stavební úpravy vodojem Tišnov Klucanina"; „Stavební úpravy vodojem Jamné"; „Stavební úpravy vodojem Předklášteří"** (dále též „stavba" nebo „dílo"), v rozsahu odpovídajícím obchodním podmínkám sjednaným touto smlouvou o dílo včetně všech jejich příloh, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení.

2. Zhotovitel jako součást díla vyhotoví a zajistí na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. provede všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.2. vytyčí prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zajistí bezpečné pevné ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.2. zajistí schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

2.2.3. zajistí odvoz a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.2.4. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.5. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby.

2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce

jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.5. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

2.3.6. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV.
Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na vyhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

Článek V.
Místo plnění

Místem vyhotovování díla jsou katastrální území Tišnov, Jamné u Tišnova a Předklášteří (dále jen „staveniště“).

Článek VI.
Termín vyhotovení díla

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (tj. zahájení realizace). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný pověřenými zaměstnanci obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít, bude-li v souladu s podmínkami či závazky sjednanými v této smlouvě.

5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné plnění z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

   Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek smluvních stran dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod či jiné majetkové nebo nemajetkové újmy. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací či činností v prodlení, které by

ohrožovaly plynulost vyhotovování, nebo konečný termín dokončení díla, vyzve jej Objednatel k dodržení dohodnutých lhůt, a to zápisem do stavebního deníku. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací činností, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s vyhotovováním díla pozastavit platby doručených daňových dokladů.

Článek VII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku výběrového řízení Objednatele a činí:

Celková cena za dílo VDJ Klucanina bez DPH	**1 105 184,10 Kč**
DPH z celkové ceny díla	**232 088,66 Kč**
Cena celkem za dílo vč. DPH	**1 337 272,76 Kč**
Celková cena za dílo VDJ Jamné bez DPH	**620 606,19 Kč**
DPH z celkové ceny díla	**130 327,30 Kč**
Cena celkem za dílo vč. DPH	**750 933,49 Kč**
Celková cena za dílo VDJ Předklášteří bez DPH	**1 259 735,62 Kč**
DPH z celkové ceny díla	**264 544,48 Kč**
Cena celkem za dílo vč. DPH	**1 524 280,10 Kč**
Celková cena za dílo celkem bez DPH	**2 985 525,91 Kč**
DPH z celkové ceny díla	**626 960,44 Kč**
Cena celkem za dílo vč. DPH	**3 612 486,35 Kč**

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu vyhotovování díla. Cena díla obsahuje všechny práce a činnosti a materiál, podklady a doklady, tedy vše, co je nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla v rozsahu dohodnutém v jiných částech této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje.

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je sjednána dle výkazu výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku.

5. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku, ve kterém byla zpracován rozpočet (RTS, a.s. nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprácí, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

6. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

Článek VIII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. K placení ceny díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací, činností a dodávek materiálu. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených daňových dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
   Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu

do 30 dnů po předání faktury – daňového dokladu Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací, činností a dodávek materiálu podle jejich soupisu přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo činnosti či dodávky materiálu nebo tyto provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací díla, stavebním povolením a ujednáním této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit platby jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

5. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele;
d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
e) číslo a datum vystavení faktury;
f) název projektu,
g) lhůtu splatnosti faktury – daňového dokladu;
h) soupis provedených prací, činností, dodávek materiálu vč. zjišťovacího protokolu;
i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací, činností ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,
b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

6. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
   a) výslovný název „konečná faktura“
   b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
   c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a DPH
   d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a DPH

7. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) číselně s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

Článek IX.
Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že provedené dílo splňuje požadavky sjednané v této smlouvě, v právních předpisech, a ve všech ostatních podkladech a dokladech, které se k dílu vztahují, či jakkoliv s ním souvisí, tj. i českým technickým předpisům, uživatelským standardům.

2. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude doložena příslušnými doklady při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami – aby byly součástí této smlouvy, musí být uvedené, o jaké normy se jedná a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ díla tak, aby dodržel dohodnutou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací, činností a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem dle této smlouvy.

Článek X.
Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

3. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na vyhotovovaném díle po celou dobu vyhotovování díla, a to až do doby předání a převzetí řádně vyhotoveného díla Objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných

komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s vyhotovováním díla.

5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací a činností na díle provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne od ukončení díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek XI.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat práce a činnosti vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

2. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s dílem.

3. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat Objednatele o činnostech, které mohou narušit jeho běžný provoz.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb.

6. Kontrolní dny
   Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

8. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na obecních pozemcích.

9. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých

materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do vyhotovovaného díla. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

10. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou montáží. Objednatel má možnost odmítnout dodávané technologie či výrobky, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení či touto smlouvou.

11. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být uskutečněné až po uzavření změny smlouvy formou dodatku ke smlouvě.

Článek XII.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, či ostatních činností, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
   - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
   - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
   - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
   - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
   - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
   - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
   - zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na díle jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti na díle v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.

8. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek XIII.
Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku. O předání díla bude sepsán zápis.

2. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se považuje dílo za nepředané.

3. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, nebo bude mít dílo vady a nedodělky bránící užívání, nebo půjde o takové vady a nedodělky, pro které se objednatel rozhodl dílo nepřevzít, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a uvedené vady a nedodělky odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

4. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

5. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním a převzetím Objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence vad a nedodělků nebránících užívání díla. V případě, že se při předání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí,

Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o předání a převzetí díla“ budou sjednány termíny odstranění těchto vad.

Článek XIV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným technickým normám ČSN dle projektové dokumentace vztahujícím se k dílu, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době vyhotovování díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době díla, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud neuvede jiný způsob odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od obdržení oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od zahájení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

   V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a odstranění vady provede ve lhůtě písemně dohodnuté smluvními stranami, nedojde-li k dohodě, stanoví lhůtu pro její odstranění Objednatel, a to ihned poté, co jím navrhovaná lhůta k odstranění vady nebude zhotovitelem přijata k uzavření dohody o ní.

   Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel,

práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na vyhotovovaném díle.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu nebo jinou sankci vyměřenou příslušným správním orgánem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení vyhotovování díla provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek XVI.
Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura – daňový doklad uhrazen ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě změny poddodavatele (podzhotovitele) prokazujícího kvalifikační způsobilost za zhotovitele ve výběrovém řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, činností, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody, či na jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, pokud takový právní nárok vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

13. Smluvní pokuta, náhrada škody či jiná majetková či nemajetková újma je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek XVII.
Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

Článek XVIII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
   - Zhotovitel je v prodlení s vyhotovením díla ve sjednaném termínu dle čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
   - Zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, jejími přílohami či doklady nebo podklady k dílu se vztahujícími a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena o nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ujednáními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášených za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

8. Pro případ, že kterékoliv ujednání této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ujednání novým. Případná neplatnost některého z ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ujednání.

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Článek XIX.
Závěrečná ujednání

1. Platnosti tato smlouva nabývá dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pokud tato povinnost pro některou ze smluvních stran vyplývá z právních předpisů, jinak nabývá účinnosti spolu s platností této smlouvy.

2. Smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno předsednictvem dne 10.3.2026, číslo usnesení 33/5/2026, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

6. Zástupci podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují oprávněnost k uzavření této smlouvy o dílo.

V Tišnově dne: 10. 3. 2026

za Objednatele:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Tomáš Kříž
předseda svazku

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Aleš Navrátil
místopředsedou svazku

V BENĚ dne: 24. 3. 26

za Zhotovitele:

BEMETA® stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251 ④

BEMETA STAV s.r.o.
Jan Dvořák
jednatel

BEMETA® stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251 ④

BEMETA STAV s.r.o.
Zdeněk Žalkovský
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_10_16
Stavba: **Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Klucanina**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany

IČ: 09965122
DIČ: CZ09965122

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 105 184,10**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 105 184,10**	**232 088,66**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 337 272,76**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

BEMETA®stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Datum a podpis: 2.3.2026 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25 10 16

Stavba: **Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Klucanina**

Místo: Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 105 184,10**	**1 337 272,76**
25_10_16	**Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Klucanina**	1 105 184,10	1 337 272,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Klucanina

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	09965122
	BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany	DIČ:	CZ09965122
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 105 184,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 105 184,10	21,00%	232 088,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 337 272,76**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

BEMETA®stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ: CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 2.3.2026 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Klucanina

Místo: | Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 105 184,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	347 255,36
1 - Zemní práce	71 023,42
2 - Zakládání	14 720,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 277,50
4 - Vodorovné konstrukce	6 085,12
5 - Komunikace pozemní	4 236,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	81 281,20
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 978,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	111 999,84
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	27 459,32
998 - Přesun hmot	25 193,76
PSV - Práce a dodávky PSV	677 928,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	40 753,22
712 - Povlakové krytiny	91 051,50
713 - Izolace tepelné	49 607,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 700,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 902,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 688,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 800,00
751 - Vzduchotechnika	77 925,27
762 - Konstrukce tesařské	19 803,14
764 - Konstrukce klempířské	23 832,35
766 - Konstrukce truhlářské	54 553,00
767 - Konstrukce zámečnické	177 938,01
771 - Podlahy z dlaždic	46 346,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 273,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 754,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Klucanina

Místo: Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 105 184,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				347 255,36
	D	1	Zemní práce				71 023,42
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,819	2 070,00	9 975,33
	VV		n21				
	VV		2,34*0,35		0,819		
	VV		n30				
	VV		16*0,25		4,000		
	VV		Součet		4,819		
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17,730	2 070,00	36 701,10
	VV		n26				
	VV		17,73		17,730		
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	17,730	383,00	6 790,59
	VV		n26				
	VV		17,73		17,730		
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	17,730	61,10	1 083,30
5	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	17,730	99,50	1 764,14
6	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	17,730	24,40	432,61
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	18,589	768,00	14 276,35
	D	2	Zakládání				14 720,22
8	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	10,765	74,90	806,30
	VV		n21				
	VV		2,33*0,5		1,165		
	VV		n26				
	VV		13,2*0,5		6,600		
	VV		n30				
	VV		6*0,5		3,000		
	VV		Součet		10,765		
9	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*12,751*	*98,70*	*1 258,52*
	VV		10,765*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		12,751		
10	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	6,226	1 717,00	10 690,04
	VV		n21				
	VV		2,33*0,2		0,466		
	VV		n26				
	VV		13,2*0,3		3,960		
	VV		n30				
	VV		6*0,3		1,800		
	VV		Součet		6,226		
11	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80 mm bez lože a obsypu	m	15,530	78,80	1 223,76
	VV		n21				
	VV		2,33		2,330		
	VV		n26				
	VV		13,2		13,200		
	VV		Součet		15,530		
12	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 mm bez lože a obsypu	m	6,000	123,60	741,60
	VV		n30				
	VV		3*2		6,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 277,50
13	K	310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	5,000	455,50	2 277,50
	VV		n14				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5		5,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 085,12
14	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,256	23 770,00	6 085,12
	P		*Poznámka k položce:* *- včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně)*				
	VV		n4				
	VV		0,28*0,2		0,056		
	VV		n13				
	VV		1*0,2		0,200		
	VV		Součet		0,256		
	D	5	Komunikace pozemní				4 236,38
15	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	2,130	746,41	1 589,85
	VV		n20				
	VV		2,13		2,130		
16	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	2,130	826,29	1 760,00
	VV		n20				
	VV		2,13		2,130		
17	*M*	*59245600*	*dlažba desková betonová tl 40mm přírodní*	*m2*	*2,194*	*404,07*	*886,53*
	VV		2,13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,194		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 281,20
18	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	28,080	364,50	10 235,16
	VV		n1				
	VV		14,04		14,040		
	VV		n12				
	VV		14,04		14,040		
	VV		Součet		28,080		
19	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	116,700	234,50	27 366,15
	VV		n1				
	VV		64,2		64,200		
	VV		n12				
	VV		52,5		52,500		
	VV		Součet		116,700		
20	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	22,260	242,00	5 386,92
	VV		n6				
	VV		3,2*3		9,600		
	VV		n7				
	VV		5,1		5,100		
	VV		n8				
	VV		7,56		7,560		
	VV		Součet		22,260		
21	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	17,415	89,90	1 565,61
	VV		n18				
	VV		25,17*0,5		12,585		
	VV		n21				
	VV		4,83		4,830		
	VV		Součet		17,415		
22	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	5,570	382,00	2 127,74
	VV		n19				
	VV		5,57		5,570		
23	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	5,570	81,40	453,40
	VV		n19				
	VV		5,57		5,570		
24	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	17,415	448,50	7 810,63
	VV		n18				
	VV		25,17*0,5		12,585		
	VV		n21				
	VV		4,83		4,830		
	VV		Součet		17,415		
25	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	5,570	1 032,00	5 748,24
	VV		n19				
	VV		5,57		5,570		
26	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	64,800	92,00	5 961,60
	VV		n21				
	VV		4,83		4,830		
	VV		n23				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		25,88		25,880		
	VV		n28				
	VV		28,09		28,090		
	VV		n29				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		64,800		
27	K	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	5,670	926,00	5 250,42
	VV		n27				
	VV		5,67		5,670		
28	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	15,810	593,00	9 375,33
	VV		n27				
	VV		15,81		15,810		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				2 978,60
29	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	10,000	131,00	1 310,00
	VV		n30				
	VV		5*2		10,000		
30	*M*	*28611126*	*trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4*	*m*	*10,300*	*162,00*	*1 668,60*
	VV		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				111 999,84
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,800	427,00	341,60
	VV		n20				
	VV		0,8		0,800		
32	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*0,816*	*253,06*	*206,50*
	VV		0,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,816		
33	K	773993001	Lepení samolepicích protiskluzných pásků	m	48,000	52,10	2 500,80
	VV		n23				
	VV		40*1,2		48,000		
34	*M*	*69752181*	*protiskluzná páska*	*m*	*48,000*	*342,60*	*16 444,80*
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	250,50	12 525,00
36	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	5,188	258,00	1 338,50
	VV		n13				
	VV		5,188		5,188		
37	K	9620811_R	Bourání stropů ze skleněných tvárnic	m2	2,103	1 500,00	3 154,50
	VV		n11				
	VV		1,45*1,45		2,103		
38	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	1,800	263,00	473,40
	VV		n6				
	VV		1*0,6*3		1,800		
39	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,727	4 755,00	12 966,89
	VV		n28				
	VV		28,09*0,08		2,247		
	VV		n29				
	VV		6*0,08		0,480		
	VV		Součet		2,727		
40	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,320	5 230,00	1 673,60
	VV		n20				
	VV		2,13*0,15		0,320		
41	K	977151_R	Zapravení otvorů, po osazení potrubí	ks	10,000	400,00	4 000,00
42	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	3,200	4 420,00	14 144,00
	VV		n17				
	VV		0,45*4		1,800		
	VV		n31				
	VV		0,45*2+0,15*2		1,200		
	VV		n32				
	VV		0,1*2		0,200		
	VV		Součet		3,200		
43	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	30,740	112,50	3 458,25
	VV		n18				
	VV		25,17		25,170		
	VV		n19				
	VV		5,57		5,570		
	VV		Součet		30,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	28,720	1 350,00	38 772,00
	VV		n23				
	VV		21,12+7,6		28,720		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				27 459,32
45	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	12,705	543,00	6 898,82
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,705	742,00	9 427,11
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,345	30,70	3 510,39
	VV		12,705*9 'Přepočtené koeficientem množství		114,345		
48	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	12,705	600,00	7 623,00
	D	998	Přesun hmot				25 193,76
49	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	21,570	1 168,00	25 193,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				677 928,74
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				40 753,22
50	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	21,420	40,10	858,94
	VV		n26				
	VV		17,73+3,69		21,420		
51	*M*	*24552577*	*penetrace akrylátová*	*t*	*0,006*	*145 000,00*	*870,00*
	VV		16,476923076923*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,006		
52	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	21,420	66,50	1 424,43
	VV		n26				
	VV		17,73+3,69		21,420		
53	*M*	*MPI.167116HN*	*MAPELASTIC Turbo (A+B) 16 kg*	*kg*	*51,408*	*438,00*	*22 516,70*
	VV		21,42*2,4 'Přepočtené koeficientem množství		51,408		
54	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	21,420	31,20	668,30
	VV		n26				
	VV		17,73+3,69		21,420		
55	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	18,356	370,90	6 808,24
	VV		n20				
	VV		3,13*0,2		0,626		
	VV		n26				
	VV		17,73		17,730		
	VV		Součet		18,356		
56	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	13,200	243,00	3 207,60
57	K	998711211	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	399,910	11,00	4 399,01
	D	712	Povlakové krytiny				91 051,50
58	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	34,090	20,10	685,21
	VV		n28				
	VV		28,09		28,090		
	VV		n29				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		34,090		
59	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,011*	*77 700,00*	*854,70*
	VV		34,09*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,011		
60	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	62,180	80,00	4 974,40
	VV		n28				
	VV		28,09*2		56,180		
	VV		n29				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		62,180		
61	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	34,090	185,50	6 323,70
62	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*39,732*	*275,00*	*10 926,30*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		34,09*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		39,732		
63	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	28,000	418,50	11 718,00
64	K	712363362	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm	m	3,600	261,00	939,60
	VV		1,8*2		3,600		
65	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	34,090	815,00	27 783,35
66	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*39,732*	*342,50*	*13 608,21*
	VV		34,09*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		39,732		
67	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	34,090	100,50	3 426,05
68	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*39,374*	*47,80*	*1 882,08*
	VV		34,09*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		39,374		
69	K	998712211	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	801,000	9,90	7 929,90
	D	713	Izolace tepelné				49 607,25
70	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	68,180	82,00	5 590,76
	VV		n28				
	VV		28,09*2		56,180		
	VV		n29				
	VV		6*2		12,000		
	VV		Součet		68,180		
71	K	713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	34,090	291,40	9 933,83
	VV		n28				
	VV		28,09		28,090		
	VV		n29				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		34,090		
72	*M*	*28375910*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm*	*m2*	*71,589*	*176,50*	*12 635,46*
	VV		34,09*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		71,589		
73	*M*	*28375992*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm*	*m2*	*35,795*	*530,00*	*18 971,35*
	VV		34,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,795		
74	K	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	434,360	5,70	2 475,85
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 700,00
75	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 902,00
76	K	722110818	Demontáž potrubí litinové přírubové DN přes 125 do 200	m	9,000	878,00	7 902,00
	VV		n3				
	VV		4,5*2		9,000		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				37 688,60
77	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000	144,00	1 440,00
	VV		n5				
	VV		5		5,000		
	VV		n16				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		10,000		
78	*M*	*34571011*	*lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm*	*m*	*10,500*	*55,20*	*579,60*
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500		
79	K	7411208_R	Demontáž provizorního vedení a zpětná montáž	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
80	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	10,000	42,00	420,00
	VV		n5				
	VV		5		5,000		
	VV		n16				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		10,000		
81	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*11,500*	*42,00*	*483,00*
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 9,5mm*				
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	14,000	90,00	1 260,00
83	K	7412100_R	D+M rozvaděče dle požadavků elektro	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
84	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	252,00	504,00
85	*M*	*34535054*	*spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky*	*kus*	*2,000*	*198,00*	*396,00*
86	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00
87	*M*	*34555020*	*zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*192,00*	*192,00*
88	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	3,000	480,00	1 440,00
89	*M*	*RMAT0001*	*svítidlo průmyslové - dle výběru investora*	*kus*	*3,000*	*720,00*	*2 160,00*
90	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	7,500	282,00	2 115,00
	VV		n25				
	VV		7,5		7,500		
91	*M*	*35441415*	*podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm*	*kus*	*4,000*	*36,00*	*144,00*
92	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*3,000*	*282,00*	*846,00*
	VV		10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
93	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000	36,00	108,00
94	*M*	*35441885*	*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*	*kus*	*1,000*	*18,00*	*18,00*
	VV		3,33333333333333*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
95	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000	420,00	420,00
96	*M*	*35441830*	*úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn*	*kus*	*1,000*	*360,00*	*360,00*
97	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	7,500	150,00	1 125,00
	VV		n25				
	VV		7,5		7,500		
98	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	3,000	36,00	108,00
99	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	1,000	420,00	420,00
100	K	741820_R	Revize hromosvodu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
101	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	10,000	380,00	3 800,00
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 800,00
102	K	742420821	Demontáž anténního stožáru	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	D	751	Vzduchotechnika				77 925,27
103	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	4,000	1 832,60	7 330,40
	VV		n17				
	VV		2		2,000		
	VV		n32				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
104	*M*	*RMAT0003.1*	*ventilátor potrubní, průmyslový, s vlhkostním čidlem*	*kus*	*4,000*	*1 685,20*	*6 740,80*
105	K	751366012	Montáž filtru kazetového na potrubí D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	951,00	1 902,00
	VV		n31				
	VV		2		2,000		
106	*M*	*42922023*	*filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 160mm*	*kus*	*2,000*	*6 138,00*	*12 276,00*
107	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	453,00	1 812,00
	VV		n32				
	VV		4		4,000		
108	*M*	*42972887*	*mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou a krytem D 125mm*	*kus*	*4,000*	*738,00*	*2 952,00*
109	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	8,000	388,85	3 110,80
	VV		n31				
	VV		2		2,000		
	VV		n17				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		8,000		
110	*M*	*RMAT0002*	*mřížka větrací nerez se síťkou proti hmyzu*	*kus*	*8,000*	*250,80*	*2 006,40*
111	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	12,800	184,00	2 355,20
	VV		n31				
	VV		5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		n17				
	VV		4*0,45		1,800		
	VV		n32				
	VV		3*2		6,000		
	VV		Součet		12,800		
112	*M*	*RMAT0001.1*	*potrubí vzduchotechnické nerez - včetně příslušenství*	*m*	*15,360*	*2 045,55*	*31 419,65*
	VV		12,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,360		
113	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	207,00	414,00
	VV		n32				
	VV		2		2,000		
114	*M*	*42971020*	*klapka kruhová zpětná Pz D 125mm*	*kus*	*2,000*	*303,00*	*606,00*
115	K	998751211	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v do 12 m	%	943,400	5,30	5 000,02
	D	762	Konstrukce tesařské				19 803,14
116	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	4,480	2 310,00	10 348,80
	VV		n28				
	VV		22*0,16		3,520		
	VV		n29				
	VV		6*0,16		0,960		
	VV		Součet		4,480		
117	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	28,000	276,00	7 728,00
	VV		n28				
	VV		22		22,000		
	VV		n29				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		28,000		
118	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,154*	*11 210,00*	*1 726,34*
	VV		28*0,0055 'Přepočtené koeficientem množství		0,154		
	D	764	Konstrukce klempířské				23 832,35
119	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	28,000	79,10	2 214,80
	VV		n28				
	VV		22		22,000		
	VV		n29				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		28,000		
120	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,000	646,00	14 212,00
	VV		n30				
	VV		22		22,000		
121	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	4,000	633,50	2 534,00
122	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	630,00	1 260,00
123	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,600	670,00	2 412,00
124	K	998764211	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	226,330	5,30	1 199,55
	D	766	Konstrukce truhlářské				54 553,00
125	K	766622_R	D+M Plastového okna n6	ks	3,000	9 085,00	27 255,00
126	K	766660_R	D+M plastových plných dveří 0,65 x 1,24m	kus	2,000	12 650,00	25 300,00
	VV		n8				
	VV		2		2,000		
127	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	666,000	3,00	1 998,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				177 938,01
128	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	7,360	706,00	5 196,16
	VV		n13				
	VV		7,36		7,360		
129	K	7676401_R	D+M Dveře ocelové nerez 2,05 x 1m, plné, bez těsnění v zárubni	kus	1,000	75 051,30	75 051,30
	VV		n7				
	VV		1		1,000		
130	K	7676418_R	Demontáž ocel. dveří vč. zárubně	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
	VV		n7				
	VV		1		1,000		
	VV		n8				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,360	500,00	1 680,00
	VV		n24				
	VV		1,12*3		3,360		
132	K	767831021	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do zdiva	m	6,700	1 062,50	7 118,75
	VV		n8				
	VV		1,5*2		3,000		
	VV		n10				
	VV		3,7		3,700		
	VV		Součet		6,700		
133	*M*	*44983027*	*žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,7m*	*kus*	*1,000*	*14 130,00*	*14 130,00*
134	*M*	*44983026*	*žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1,5m*	*kus*	*2,000*	*6 750,00*	*13 500,00*
135	K	7679951_R	D+M pororoštu, včetně rámu z L profilů 0,6 x 0,6m	kus	1,000	7 625,00	7 625,00
	VV		n9				
	VV		1		1,000		
136	K	7679951_R2	D+M pororoštu, včetně rámu z L profilů 1,45 x 1,45m	kus	1,000	12 750,00	12 750,00
	VV		n11				
	VV		1		1,000		
137	K	767996_R	Demontáž měrného válce DN600 výšky 5,5m	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	VV		n4				
	VV		1		1,000		
138	K	7679967_R	Demontáž stávajícího pokopu do suterénu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
139	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1 709,000	5,20	8 886,80
	D	771	Podlahy z dlaždic				46 346,99
140	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	14,040	465,00	6 528,60
	VV		n15				
	VV		14,04		14,040		
141	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	14,040	669,00	9 392,76
	VV		n15				
	VV		14,04		14,040		
142	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	14,000	386,00	5 404,00
143	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*15,400*	*51,95*	*800,03*
	VV		14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,400		
144	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	11,580	952,00	11 024,16
	VV		n15				
	VV		14,04-2,46		11,580		
145	*M*	*59761263*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*12,738*	*450,00*	*5 732,10*
	VV		11,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,738		
146	K	998771211	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	388,820	19,20	7 465,34
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 273,22
147	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,000	87,80	175,60
148	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,000	109,00	218,00
	VV		n22				
	VV		2		2,000		
149	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	174,50	349,00
150	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	144,00	288,00
151	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,000	160,00	4 800,00
	VV		n18				
	VV		25,17		25,170		
	VV		n21				
	VV		4,83		4,830		
	VV		Součet		30,000		
152	*M*	*58124430*	*hmota nátěrová akrylátová krycí (email) bílá na fasádní povrchy*	*litr*	*12,000*	*168,00*	*2 016,00*
	VV		30*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		12,000		
153	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	30,000	51,90	1 557,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		n18				
	VV		25,17		25,170		
	VV		n21				
	VV		4,83		4,830		
	VV		Součet		30,000		
154	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	14,481	227,00	3 287,19
	VV		n2				
	VV		14,04+(7*0,3*0,3*0,7)		14,481		
155	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	14,481	106,34	1 539,91
156	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	14,481	279,16	4 042,52
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 754,19
157	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	78,240	59,20	4 631,81
	VV		n1				
	VV		64,2+14,04		78,240		
158	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	144,780	38,80	5 617,46
	VV		n1				
	VV		64,2+14,04		78,240		
	VV		n12				
	VV		52,5+14,04		66,540		
	VV		Součet		144,780		
159	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	144,780	114,00	16 504,92
	VV		n1				
	VV		64,2+14,04		78,240		
	VV		n12				
	VV		52,5+14,04		66,540		
	VV		Součet		144,780		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				80 000,00
160	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
161	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_10_15
Stavba: **Stavební úpravy vodojemu a čerpací stanice pro obec Jamné**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany

IČ: 09965122
DIČ: CZ09965122

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**620 606,19**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**620 606,19**	**130 327,30**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**750 933,49**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

BEMETA®stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Datum a podpis: 23. 2026 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25 10 15

Stavba: **Stavební úpravy vodojemu a čerpací stanice pro obec Jamné**

Místo: Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**620 606,19**	**750 933,49**
25_10_15	**Stavební úpravy vodojemu a čerpací stanice pro obec Jamné**	620 606,19	750 933,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vodojemu a čerpací stanice pro obec Jamné

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	09965122
	BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany	DIČ:	CZ09965122
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **620 606,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	620 606,19	21,00%	130 327,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **750 933,49**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

BEMETA® stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 2.3.2026 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vodojemu a čerpací stanice pro obec Jamné

Místo: Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**620 606,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	221 931,71
1 - Zemní práce	33 451,72
2 - Zakládání	11 946,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 400,00
5 - Komunikace pozemní	18 616,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 788,30
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	3 535,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 838,60
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	15 122,67
998 - Přesun hmot	9 232,46
PSV - Práce a dodávky PSV	363 774,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 429,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 700,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	19 222,40
751 - Vzduchotechnika	49 422,05
764 - Konstrukce klempířské	25 888,09
766 - Konstrukce truhlářské	13 149,95
767 - Konstrukce zámečnické	167 496,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 733,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 732,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vodojemu a čerpací stanice pro obec Jamné

Místo: Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**620 606,19**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				221 931,71
	D	1	Zemní práce				33 451,72
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,360	97,10	908,86
	VV		n9				
	VV		9,36		9,360		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,360	290,00	2 714,40
	VV		n9				
	VV		9,36		9,360		
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,780	2 070,00	20 244,60
	VV		n10				
	VV		17,8*0,7*0,5		6,230		
	VV		n14				
	VV		(16*0,5*0,5+3,8*0,5)*0,5		2,950		
	VV		n20				
	VV		1*1*0,6		0,600		
	VV		Součet		9,780		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,780	712,00	6 963,36
	VV		n10				
	VV		17,8*0,7*0,5		6,230		
	VV		n14				
	VV		(16*0,5*0,5+3,8*0,5)*0,5		2,950		
	VV		n20				
	VV		1*1*0,6		0,600		
	VV		Součet		9,780		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,976	187,50	2 620,50
	VV		n10				
	VV		17,8*0,42		7,476		
	VV		n14				
	VV		16*0,5*0,5+3,8*0,5		5,900		
	VV		n20				
	VV		1*1*0,6		0,600		
	VV		Součet		13,976		
	D	2	Zakládání				11 946,45
6	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	35,800	74,90	2 681,42
	VV		n10				
	VV		17,8*1		17,800		
	VV		n14				
	VV		6*3		18,000		
	VV		Součet		35,800		
7	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*42,405*	*20,70*	*877,78*
	VV		35,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		42,405		
8	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	3,636	1 717,00	6 243,01
	VV		n10				
	VV		17,8*0,12		2,136		
	VV		n14				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		3,636		
9	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80 mm bez lože a obsypu	m	17,800	78,80	1 402,64
	VV		n10				
	VV		17,8		17,800		
10	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 mm bez lože a obsypu	m	6,000	123,60	741,60
	VV		n14				
	VV		3*2		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				41 400,00
11	K	319202413	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 300 do 450 mm beztlakovou dvouřadovou krémovou injektáží	m	18,000	2 300,00	41 400,00
	VV		n1 - injektáž stěny plošná				
	VV		3,6*5		18,000		
	D	5	Komunikace pozemní				18 616,11
12	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	9,360	746,41	6 986,40
	VV		n9				
	VV		9,36		9,360		
13	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	9,360	826,29	7 734,07
	VV		n9				
	VV		9,36		9,360		
14	*M*	*59245600*	*dlažba desková betonová tl 40mm přírodní*	*m2*	*9,641*	*404,07*	*3 895,64*
	VV		9,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,641		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 788,30
15	K	611325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	12,960	697,00	9 033,12
	VV		n2				
	VV		12,96		12,960		
16	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	9,360	234,50	2 194,92
	VV		n1				
	VV		3,6*2,6		9,360		
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	13,000	242,00	3 146,00
	VV		n8				
	VV		2,8		2,800		
	VV		n19				
	VV		10,2		10,200		
	VV		Součet		13,000		
18	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	10,680	89,90	960,13
	VV		n12				
	VV		17,8*0,6		10,680		
19	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	10,680	382,00	4 079,76
	VV		n12				
	VV		17,8*0,6		10,680		
20	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,680	448,50	4 789,98
	VV		n12				
	VV		17,8*0,6		10,680		
21	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,930	587,00	545,91
	VV		n16				
	VV		0,6*1,55		0,930		
22	K	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	5,930	926,00	5 491,18
	VV		n11				
	VV		5,93		5,930		
23	K	637311112	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože kamenivo	m	16,100	593,00	9 547,30
	VV		n11				
	VV		16,1		16,100		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				3 535,40
24	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	10,000	131,00	1 310,00
	VV		n14				
	VV		5*2		10,000		
25	*M*	*28611126*	*trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4*	*m*	*10,300*	*162,00*	*1 668,60*
	VV		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300		
26	*M*	*28611356*	*koleno kanalizační PVC KG 125x45°*	*kus*	*6,000*	*92,80*	*556,80*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 838,60
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,350	427,00	3 992,45
	VV		n8				
	VV		9,35		9,350		
28	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*9,537*	*253,06*	*2 413,43*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		9,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,537		
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	250,50	12 525,00
30	K	968082015	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	4,880	744,00	3 630,72
	VV		n8				
	VV		0,8*0,6		0,480		
	VV		n19				
	VV		2*1,1*2		4,400		
	VV		Součet		4,880		
31	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,038	3 710,00	140,98
	VV		n8				
	VV		0,8*0,4*0,12		0,038		
32	K	977151_R	Zapravení otvorů, po osazení potrubí	ks	6,000	400,00	2 400,00
33	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	2,400	4 420,00	10 608,00
	VV		n3				
	VV		0,45		0,450		
	VV		n7				
	VV		4*0,45		1,800		
	VV		n20				
	VV		0,15		0,150		
	VV		Součet		2,400		
34	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	12,990	98,00	1 273,02
	VV		n2				
	VV		12,99		12,990		
35	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,680	225,00	2 403,00
	VV		n12				
	VV		17,8*0,6		10,680		
36	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	6,480	1 350,00	8 748,00
	VV		n2				
	VV		12,96*0,5		6,480		
37	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	2,000	352,00	704,00
	VV		n2				
	VV		2		2,000		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				15 122,67
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	8,447	543,00	4 586,72
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,447	371,00	3 133,84
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,023	30,70	2 333,91
	VV		8,447*9 'Přepočtené koeficientem množství		76,023		
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,447	600,00	5 068,20
	D	998	Přesun hmot				9 232,46
42	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,809	584,00	9 232,46
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				363 774,48
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				50 429,70
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	26,140	40,10	1 048,21
	VV		n10				
	VV		17,8*1,3+3		26,140		
44	*M*	*24552577*	*penetrace akrylátová*	*t*	*0,007*	*145 000,00*	*1 015,00*
	VV		20,1076923076923*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,007		
45	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	26,140	121,00	3 162,94
	VV		n10				
	VV		17,8*1,3+3		26,140		
46	*M*	*MPI.167116HN*	*MAPELASTIC Turbo (A+B) 16 kg*	*kg*	*62,736*	*438,00*	*27 478,37*
	VV		26,14*2,4 'Přepočtené koeficientem množství		62,736		
47	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	26,140	83,90	2 193,15
	VV		n10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		17,8*1,3+3		26,140		
48	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	23,140	370,90	8 582,63
	VV		n10				
	VV		17,8*1,3		23,140		
49	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	17,800	243,00	4 325,40
	VV		n10				
	VV		17,8		17,800		
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	477,090	5,50	2 624,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 700,00
51	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				19 222,40
52	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	15,000	144,00	2 160,00
53	*M*	*34571011*	*lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm*	*m*	*15,750*	*55,20*	*869,40*
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750		
54	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,000	42,00	840,00
55	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*23,000*	*42,00*	*966,00*
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 9,5mm*				
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000		
56	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	90,00	360,00
57	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	8,500	282,00	2 397,00
	VV		n12				
	VV		8,5		8,500		
58	*M*	*35441415*	*podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm*	*kus*	*4,000*	*36,00*	*144,00*
59	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*2,500*	*282,00*	*705,00*
	VV		8,333333333333333*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		2,500		
60	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000	36,00	108,00
61	*M*	*35441885*	*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*	*kus*	*1,000*	*18,00*	*18,00*
	VV		3,333333333333333*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
62	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000	420,00	420,00
63	*M*	*35441830*	*úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn*	*kus*	*1,000*	*360,00*	*360,00*
64	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	8,500	150,00	1 275,00
	VV		N13				
	VV		4+4,5		8,500		
65	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	5,000	36,00	180,00
66	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	1,000	420,00	420,00
67	K	741820_R	Revize hromosvodu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
68	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	10,000	200,00	2 000,00
	D	751	Vzduchotechnika				49 422,05
69	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	3,000	1 832,60	5 497,80
	VV		n7				
	VV		2		2,000		
	VV		n20				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
70	*M*	*RMAT0003*	*ventilátor potrubní, průmyslový, s vlhkostním čidlem*	*kus*	*3,000*	*1 685,20*	*5 055,60*
71	K	751366012	Montáž filtru kazetového na potrubí D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	951,00	951,00
	VV		n3				
	VV		1		1,000		
72	*M*	*42922021*	*filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 125mm*	*kus*	*1,000*	*6 138,00*	*6 138,00*
73	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	453,00	906,00
	VV		n20				
	VV		2		2,000		
74	*M*	*42972887*	*mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou a krytem D 125mm*	*kus*	*2,000*	*738,00*	*1 476,00*
75	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	7,000	388,85	2 721,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		n3				
	VV		1		1,000		
	VV		n7				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		7,000		
76	*M*	*RMAT0002*	*mřížka větrací nerez se síťkou proti hmyzu*	*kus*	*7,000*	*250,80*	*1 755,60*
77	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	7,300	184,00	1 343,20
	VV		n3				
	VV		2,5		2,500		
	VV		n7				
	VV		4*0,45		1,800		
	VV		n20				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		7,300		
78	*M*	*RMAT0001*	*potrubí vzduchotechnické nerez - včetně příslušenství*	*m*	*8,760*	*2 404,90*	*21 066,92*
	VV		7,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,760		
79	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	207,00	207,00
	VV		n20				
	VV		1		1,000		
80	*M*	*42971020*	*klapka kruhová zpětná Pz D 125mm*	*kus*	*1,000*	*303,00*	*303,00*
81	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	754,710	2,65	1 999,98
	D	764	Konstrukce klempířské				25 888,09
82	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	0,930	195,00	181,35
	VV		n16				
	VV		0,6*1,55		0,930		
83	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	20,400	64,50	1 315,80
	VV		n14				
	VV		20,4		20,400		
84	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	16,000	49,50	792,00
85	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,000	64,50	258,00
86	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2	0,930	3 267,26	3 038,55
	VV		n16				
	VV		0,6*1,55		0,930		
87	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,400	646,00	13 178,40
	VV		n14				
	VV		20,4		20,400		
88	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	4,000	633,50	2 534,00
89	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	630,00	1 260,00
90	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,000	670,00	2 680,00
91	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	245,280	2,65	649,99
	D	766	Konstrukce truhlářské				13 149,95
92	K	766660_R	D+M plastových plných dveří 0,8 x 1m	kus	1,000	12 650,00	12 650,00
	VV		n8				
	VV		1		1,000		
93	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	333,300	1,50	499,95
	D	767	Konstrukce zámečnické				167 496,09
94	K	7676401_R	D+M Dveře ocelové nerez 2,2 x 1,1m, plné, bez těsnění v zárubni	kus	2,000	78 035,55	156 071,10
95	K	7679951_R	D+M pororoštu, včetně rámu z L profilů	kus	1,000	7 625,00	7 625,00
	VV		n5				
	VV		1		1,000		
96	K	7679967_R	Demontáž stávajícího pokopu do suterénu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
97	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	307,690	2,60	799,99
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 733,76
98	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,200	84,00	856,80
	VV		n18				
	VV		10,2		10,200		
99	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,200	76,80	783,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,200	142,00	1 448,40
101	K	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,200	134,00	1 366,80
102	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,500	83,20	291,20
103	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,500	117,00	409,50
	VV		n6				
	VV		1		1,000		
	VV		n15				
	VV		0,5		0,500		
	VV		n17				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		3,500		
104	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,500	142,00	497,00
105	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,500	138,00	483,00
106	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	45,270	115,00	5 206,05
	VV		n12				
	VV		45,27		45,270		
107	*M*	*58124430*	*hmota nátěrová akrylátová krycí (email) bílá na fasádní povrchy*	*litr*	*18,108*	*168,00*	*3 042,14*
	VV		45,27*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		18,108		
108	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	45,270	51,90	2 349,51
	VV		n12				
	VV		45,27		45,270		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 732,44
109	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	116,050	38,80	4 502,74
	VV		n1				
	VV		37,44		37,440		
	VV		n2				
	VV		12,96		12,960		
	VV		n4				
	VV		12,96+52,69		65,650		
	VV		Součet		116,050		
110	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	116,050	114,00	13 229,70
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				34 900,00
111	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
112	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	14 900,00	14 900,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_10_17
Stavba: Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Předklášteří

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany

IČ: 09965122
DIČ: CZ09965122

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 259 735,62**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 259 735,62**	**264 544,48**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK **1 524 280,10**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

BEMETA®stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Datum a podpis: 2.3.2026 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25 10 17

Stavba: **Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Předklášteří**

Místo: Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 259 735,62**	**1 524 280,10**
25_10_17	**Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Předklášteří**	1 259 735,62	1 524 280,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Předklášteří

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany

IČ: 09965122
DIČ: CZ09965122

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 259 735,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 259 735,62	21,00%	264 544,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 524 280,10**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

BEMETA® stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ: CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Datum a podpis: 2.3.2026 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Předklášteří

Místo:

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:
Uchazeč: BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 259 735,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	461 844,91
1 - Zemní práce	74 273,06
2 - Zakládání	18 792,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 834,49
4 - Vodorovné konstrukce	64 642,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	145 374,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 237,19
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	31 831,53
998 - Přesun hmot	14 858,71
PSV - Práce a dodávky PSV	751 650,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	71 823,14
712 - Povlakové krytiny	117 305,20
713 - Izolace tepelné	28 333,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud	39 340,60
751 - Vzduchotechnika	61 966,88
762 - Konstrukce tesařské	25 037,03
764 - Konstrukce klempířské	12 990,61
766 - Konstrukce truhlářské	63 789,90
767 - Konstrukce zámečnické	238 903,96
771 - Podlahy z dlaždic	49 796,54
781 - Dokončovací práce - obklady	3 868,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 567,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 927,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy vodojemu Tišnov - Předklášteří

Místo: Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BEMETA STAV s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Žatčany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 259 735,62**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				461 844,91
	D	1	Zemní práce				74 273,06
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,550	2 070,00	9 418,50
	VV		n20				
	VV		13*0,7*0,5		4,550		
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	18,800	2 070,00	38 916,00
	VV		n21				
	VV		18,8		18,800		
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	18,800	383,00	7 200,40
	VV		n21				
	VV		18,8		18,800		
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,800	61,10	1 148,68
5	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,800	99,50	1 870,60
6	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,800	24,40	458,72
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	19,870	768,00	15 260,16
	D	2	Zakládání				18 792,96
8	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	5,800	74,90	434,42
	VV		n20				
	VV		3*0,5		1,500		
	VV		n24				
	VV		8,6*0,5		4,300		
	VV		Součet		5,800		
9	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*6,870*	*98,70*	*678,07*
	VV		5,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		6,870		
10	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	3,480	1 717,00	5 975,16
	VV		n20				
	VV		3*0,3		0,900		
	VV		n24				
	VV		8,6*0,3		2,580		
	VV		Součet		3,480		
11	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80 mm bez lože a obsypu	m	8,600	78,80	677,68
	VV		n24				
	VV		8,6		8,600		
12	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 mm bez lože a obsypu	m	3,000	123,60	370,80
	VV		n20				
	VV		3		3,000		
13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,700	1 091,00	763,70
	VV		n26				
	VV		0,7		0,700		
14	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,116	20 724,14	2 404,00
	VV		n26				
	VV		1,55*0,5*0,15		0,116		
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	44 170,00	441,70
16	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	1,094	6 441,89	7 047,43
	VV		1,75*0,5*1,25		1,094		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 834,49
17	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	167,50	1 340,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		n25				
	VV		8		8,000		
18	K	3102710_R	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 450 m	m2	1,400	10 353,21	14 494,49
	VV		n26				
	VV		1,4		1,400		
19	K	382121131	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží DN do 2000	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	VV		n25				
	VV		2		2,000		
20	*M*	*59226035*	*deska zákrytová kruhové nádrže DN 2000*	*kus*	*2,000*	*5 000,00*	*10 000,00*
	D	4	Vodorovné konstrukce				64 642,00
21	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	3,000	856,00	2 568,00
	VV		n4				
	VV		3		3,000		
22	K	4311239_R	D+M prefa schodiště - kompletní konstrukce včetně zábradlí.	kpl	1,000	62 074,00	62 074,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				145 374,97
23	K	611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	17,500	820,00	14 350,00
	VV		n9				
	VV		17,5		17,500		
24	K	611315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m	m2	17,500	642,00	11 235,00
	VV		n1				
	VV		17,5		17,500		
25	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	17,500	311,00	5 442,50
	VV		n9				
	VV		17,5		17,500		
26	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	20,520	382,00	7 838,64
	VV		n2				
	VV		20,52		20,520		
27	K	612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m	m2	97,640	436,00	42 571,04
	VV		n1				
	VV		63,18		63,180		
	VV		n8				
	VV		34,46		34,460		
	VV		Součet		97,640		
28	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	20,520	705,00	14 466,60
	VV		n7				
	VV		20,52		20,520		
29	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	30,500	242,00	7 381,00
	VV		n12				
	VV		10,4		10,400		
	VV		n13				
	VV		2,6		2,600		
	VV		n14				
	VV		5,1		5,100		
	VV		n15				
	VV		12,4		12,400		
	VV		Součet		30,500		
30	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	16,440	89,90	1 477,96
	VV		n18				
	VV		16,44		16,440		
31	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	7,400	81,40	602,36
	VV		n25				
	VV		3,7*2		7,400		
32	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	16,440	448,50	7 373,34
	VV		n18				
	VV		16,44		16,440		
33	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	7,400	1 032,00	7 636,80
	VV		n25				
	VV		3,7*2		7,400		
34	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	4,550	587,00	2 670,85
	VV		n23 - spádová vrstva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,55		4,550		
35	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	4,800	521,50	2 503,20
	VV		n25				
	VV		0,6*4*2		4,800		
36	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	8,820	1 203,00	10 610,46
	VV		n24				
	VV		8,82		8,820		
37	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	15,540	593,00	9 215,22
	VV		15,54		15,540		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 237,19
38	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	250,50	12 525,00
39	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	2,000	7 090,00	14 180,00
	VV		n17				
	VV		2		2,000		
40	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	2,895	263,00	761,39
	VV		n12				
	VV		2,2*0,4*2		1,760		
	VV		n13				
	VV		0,9*0,4		0,360		
	VV		n26				
	VV		1,55*0,5		0,775		
	VV		Součet		2,895		
41	K	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	2,000	1 154,00	2 308,00
	VV		n25				
	VV		2		2,000		
42	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	5,990	2 080,00	12 459,20
	VV		n17				
	VV		5,99		5,990		
43	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,830	4 755,00	8 701,65
	VV		n19				
	VV		22,87*0,08		1,830		
44	K	977151_R	Zapravení otvorů, po osazení potrubí	ks	10,000	400,00	4 000,00
45	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	4,260	4 420,00	18 829,20
	VV		n11				
	VV		4*0,45		1,800		
	VV		n27				
	VV		2*0,45+2*0,6		2,100		
	VV		n28				
	VV		2*0,18		0,360		
	VV		Součet		4,260		
46	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	17,500	190,50	3 333,75
	VV		n9				
	VV		17,5		17,500		
47	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	16,440	225,00	3 699,00
	VV		n18				
	VV		16,44		16,440		
48	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	4,800	300,00	1 440,00
	VV		n25				
	VV		0,6*4*2		4,800		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				31 831,53
49	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	17,780	543,00	9 654,54
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,780	371,00	6 596,38
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	160,020	30,70	4 912,61
	VV		17,78*9 'Přepočtené koeficientem množství		160,020		
52	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	17,780	600,00	10 668,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				14 858,71
53	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	25,443	584,00	14 858,71
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				751 650,71
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				71 823,14
54	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	28,170	40,10	1 129,62
	VV		n21				
	VV		18,8+1,97		20,770		
	VV		n25				
	VV		3,7*2		7,400		
	VV		Součet		28,170		
55	*M*	*24552577*	*penetrace akrylátová*	*t*	*0,007*	*145 000,00*	*1 015,00*
	VV		21,6692307692307*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,007		
56	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	28,170	66,50	1 873,31
	VV		n21				
	VV		18,8+1,97		20,770		
	VV		n25				
	VV		3,7*2		7,400		
	VV		Součet		28,170		
57	*M*	*MPI.167116HN*	*MAPELASTIC Turbo (A+B) 16 kg*	*kg*	*67,608*	*438,00*	*29 612,30*
	VV		28,17*2,4 'Přepočtené koeficientem množství		67,608		
58	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	28,170	306,00	8 620,02
	VV		n21				
	VV		18,8+1,97		20,770		
	VV		n25				
	VV		3,7*2		7,400		
	VV		Součet		28,170		
59	*M*	*24551030*	*stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti*	*kg*	*47,889*	*260,73*	*12 486,10*
	VV		28,17*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		47,889		
60	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	28,170	80,00	2 253,60
	VV		n21				
	VV		18,8+1,97		20,770		
	VV		n25				
	VV		3,7*2		7,400		
	VV		Součet		28,170		
61	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	20,770	370,90	7 703,59
	VV		n20				
	VV		18,8+1,97		20,770		
62	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	13,200	243,00	3 207,60
63	K	998711211	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	713,090	5,50	3 922,00
	D	712	Povlakové krytiny				117 305,20
64	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	31,240	20,10	627,92
	VV		n19				
	VV		31,24		31,240		
65	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,010*	*77 700,00*	*777,00*
	VV		31,24*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,010		
66	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	62,480	80,00	4 998,40
	VV		n19				
	VV		31,24*2		62,480		
67	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	31,240	185,50	5 795,02
68	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*36,410*	*275,00*	*10 012,75*
	VV		31,24*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		36,410		
69	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	29,600	261,00	7 725,60
70	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	20,000	261,00	5 220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	32,870	418,50	13 756,10
72	K	712363412	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	14,910	775,00	11 555,25
	VV		n23				
	VV		8,71		8,710		
	VV		n25				
	VV		6,2		6,200		
	VV		Součet		14,910		
73	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*17,378*	*342,50*	*5 951,97*
	VV		14,91*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		17,378		
74	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	31,240	827,00	25 835,48
75	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*36,410*	*342,50*	*12 470,43*
	VV		31,24*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		36,410		
76	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	46,150	100,50	4 638,08
	VV		31,24+14,91		46,150		
77	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*53,303*	*47,80*	*2 547,88*
	VV		46,15*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		53,303		
78	K	998712211	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1 089,560	4,95	5 393,32
	D	713	Izolace tepelné				28 333,75
79	K	713131341	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	8,350	285,50	2 383,93
	VV		n19				
	VV		9,6*0,4+4,51		8,350		
80	*M*	*28376442*	*deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*4,736*	*354,00*	*1 676,54*
	VV		4,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,736		
81	*M*	*28375948*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm*	*m2*	*4,032*	*200,50*	*808,42*
	VV		3,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,032		
82	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	32,880	82,00	2 696,16
	VV		n19				
	VV		16,44*2		32,880		
83	K	713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,440	291,40	4 790,62
	VV		n28				
	VV		16,44		16,440		
84	*M*	*28375910*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm*	*m2*	*34,524*	*176,50*	*6 093,49*
	VV		16,44*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,524		
85	*M*	*28375992*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm*	*m2*	*17,262*	*530,00*	*9 148,86*
	VV		16,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,262		
86	K	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	258,150	2,85	735,73
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				39 340,60
87	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000	144,00	1 440,00
	VV		n5				
	VV		5		5,000		
	VV		n6				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		10,000		
88	*M*	*34571011*	*lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm*	*m*	*10,500*	*55,20*	*579,60*
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500		
89	K	7411208_R	Demontáž provizorního vedení a zpětná montáž	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
90	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	10,000	42,00	420,00
	VV		n5				
	VV		5		5,000		
	VV		n6				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		10,000		
91	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*11,500*	*42,00*	*483,00*
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 9,5mm*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500		
92	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	90,00	1 080,00
93	K	7412100_R	D+M rozvaděče dle požadavků elektro	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
94	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	4,000	150,00	600,00
95	*M*	*34555020*	*zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky*	*kus*	*4,000*	*192,00*	*768,00*
96	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	300,00	600,00
97	*M*	*RMAT0001*	*svítidlo průmyslové - dle výběru investora*	*kus*	*2,000*	*720,00*	*1 440,00*
98	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	12,000	282,00	3 384,00
	VV		n22				
	VV		12		12,000		
99	*M*	*35441415*	*podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm*	*kus*	*6,000*	*36,00*	*216,00*
100	*M*	*35442252*	*podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm*	*kus*	*10,000*	*96,00*	*960,00*
101	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*12,000*	*75,00*	*900,00*
	VV		40*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		12,000		
102	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000	36,00	108,00
103	*M*	*35441885*	*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*	*kus*	*3,000*	*18,00*	*54,00*
	VV		10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
104	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000	420,00	420,00
105	*M*	*35441830*	*úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn*	*kus*	*1,000*	*360,00*	*360,00*
106	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	12,000	150,00	1 800,00
	VV		n22				
	VV		12		12,000		
107	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	3,000	36,00	108,00
108	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	1,000	420,00	420,00
109	K	741820_R	Revize hromosvodu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
110	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	10,000	400,00	4 000,00
	D	751	Vzduchotechnika				61 966,88
111	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	4,000	1 826,00	7 304,00
	VV		n11				
	VV		2		2,000		
	VV		n28				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
112	*M*	*RMAT0003.1*	*ventilátor potrubní, průmyslový, s vlhkostním čidlem*	*kus*	*4,000*	*1 685,20*	*6 740,80*
113	K	751366012	Montáž filtru kazetového na potrubí D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	951,00	1 902,00
	VV		n27				
	VV		2		2,000		
114	*M*	*42922023*	*filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 160mm*	*kus*	*2,000*	*6 138,00*	*12 276,00*
115	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	453,00	1 812,00
	VV		n29				
	VV		4		4,000		
116	*M*	*42972887*	*mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou a krytem D 125mm*	*kus*	*4,000*	*738,00*	*2 952,00*
117	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	8,000	388,85	3 110,80
	VV		n27				
	VV		2		2,000		
	VV		n11				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		8,000		
118	*M*	*RMAT0002*	*mřížka větrací nerez se síťkou proti hmyzu*	*kus*	*8,000*	*250,80*	*2 006,40*
119	K	751398812	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	350,00	2 800,00
	VV		n25				
	VV		8		8,000		
120	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	6,800	184,00	1 251,20
	VV		n27				
	VV		5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		n11				
	VV		4*0,45		1,800		
	VV		Součet		6,800		
121	*M*	*RMAT0001.1*	*potrubí vzduchotechnické nerez - včetně příslušenství*	*m*	*8,160*	*2 045,55*	*16 691,69*
	VV		6,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,160		
122	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	207,00	414,00
	VV		n29				
	VV		2		2,000		
123	*M*	*42971020*	*klapka kruhová zpětná Pz D 125mm*	*kus*	*2,000*	*303,00*	*606,00*
124	K	998751211	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v do 12 m	%	792,450	2,65	2 099,99
	D	762	Konstrukce tesařské				25 037,03
125	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	8,670	2 310,00	20 027,70
	VV		n19				
	VV		4,51+4,16		8,670		
126	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	10,400	276,00	2 870,40
	VV		n19				
	VV		10,4		10,400		
127	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,057*	*11 210,00*	*638,97*
	VV		10,4*0,0055 'Přepočtené koeficientem množství		0,057		
128	K	998762211	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	157,890	9,50	1 499,96
	D	764	Konstrukce klempířské				12 990,61
129	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	10,750	195,00	2 096,25
	VV		n23				
	VV		4,55		4,550		
	VV		n25				
	VV		6,2		6,200		
	VV		Součet		10,750		
130	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	19,800	110,00	2 178,00
	VV		n28				
	VV		19,8		19,800		
131	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,000	646,00	5 814,00
	VV		n20				
	VV		9		9,000		
132	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	2,000	633,50	1 267,00
133	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	630,00	630,00
134	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	1,000	670,00	670,00
135	K	998764211	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	126,550	2,65	335,36
	D	766	Konstrukce truhlářské				63 789,90
136	K	766622_R	D+M Plastového okna n12	ks	2,000	11 270,00	22 540,00
137	K	766622_R2	D+M Plastového okna n13	ks	1,000	5 750,00	5 750,00
138	K	766660_R	D+M plastových plných dveří 1,5 x 1,6m	kus	2,000	17 250,00	34 500,00
	VV		n15				
	VV		2		2,000		
139	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	666,600	1,50	999,90
	D	767	Konstrukce zámečnické				238 903,96
140	K	7676401_R	D+M Dveře ocelové nerez 2,05 x 1m, plné, bez těsnění v zárubni	kus	3,000	75 051,30	225 153,90
	VV		n14				
	VV		1		1,000		
	VV		n15				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
141	K	7676418_R	Demontáž ocel. dveří vč. zárubně	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		n14				
	VV		1		1,000		
142	K	7679951_R	D+M pororoštu, včetně rámu z L profilů 0,7 x 0,7m	kus	1,000	8 250,00	8 250,00
	VV		n16				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	961,560	2,60	2 500,06
	D	771	Podlahy z dlaždic				49 796,54
144	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	17,500	669,00	11 707,50
	VV		n10				
	VV		17,5		17,500		
145	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	15,400	386,00	5 944,40
146	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*16,940*	*51,95*	*880,03*
	VV		15,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,940		
147	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,500	107,00	1 872,50
	VV		n10				
	VV		17,5		17,500		
148	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	17,500	952,00	16 660,00
	VV		n10				
	VV		17,5		17,500		
149	*M*	*59761263*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*19,250*	*450,00*	*8 662,50*
	VV		17,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,250		
150	K	998771211	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	457,260	8,90	4 069,61
	D	781	Dokončovací práce - obklady				3 868,02
151	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	20,520	188,50	3 868,02
	VV		n7				
	VV		20,52		20,520		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				14 567,36
152	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	16,440	115,00	1 890,60
	VV		n18				
	VV		16,44		16,440		
153	*M*	*58124430*	*hmota nátěrová akrylátová krycí (email) bílá na fasádní povrchy*	*litr*	*6,576*	*168,00*	*1 104,77*
	VV		16,44*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		6,576		
154	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	16,440	51,90	853,24
	VV		n18				
	VV		16,44		16,440		
155	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	17,500	227,00	3 972,50
	VV		n3				
	VV		17,5		17,500		
156	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	17,500	106,34	1 860,95
157	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	17,500	279,16	4 885,30
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				23 927,72
158	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	72,480	38,80	2 812,22
	VV		n2				
	VV		20,52+34,46+17,5		72,480		
159	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	80,680	46,40	3 743,55
	VV		n1				
	VV		63,18+17,5		80,680		
160	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	20,520	114,00	2 339,28
	VV		n2 nátěr odolný vodě				
	VV		n2				
	VV		20,52		20,520		
161	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	80,680	121,60	9 810,69
	VV		n1				
	VV		63,18+17,5		80,680		
162	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	51,960	100,50	5 221,98
	VV		n2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		34,46+17,5		51,960		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 240,00
163	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 240,00	25 240,00
164	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00

Svazek vodov
Tišn
Nám. Míru 111
IČ: 49
DIČ: CZ49457004 (2)