



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Syrovice
Sídlo: Syrovice 298, PSČ 664 67
Zastoupen: Ing. Zdeněk Joukl, starosta
IČO: 00282634
DIČ: CZ00282634

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Joukl, starosta
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Joukl, starosta

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: STAL-PE stavební s.r.o.
Sídlo: č.p. 362, 66403 Podolí
Kontaktní místo: č.p. 362, 66403 Podolí
Zastoupen: Petr Přichystal, jednatel
IČO: 05154006
DIČ: CZ05154006

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93823.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Petr Přichystal
- ve věcech technických: Petr Přichystal

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 4. 2. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. §§ 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce (dále také jen „**vícepráce**“), jakož i potřeba část **stavebních prací**, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „**méněpráce**“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku jsou změny Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla:
- 2.2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 11; změnový list (vč. položkových rozpočtů) je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2.2 Tímto dodatkem dochází ke změně zařazení změnového listu č. 10, jež je součástí dodatku č. 2 takto: Zl č. 10 je nově zařazen do změn závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ. Ostatní skutečnosti uvedené v daném změnovém listu zůstávají beze změn.

III.
Změny ceny díla

- 3.1 Cena díla dle čl. IV Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
- 3.1.1 **zvyšuje** o částku víceprací: 633 035,32 Kč bez DPH a
snižuje o částku méněprací: 123 467 Kč bez DPH.
- Cena díla se tak **zvyšuje** celkem o 509 568,32 Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: 107 009,35 Kč. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: 616 577,67 Kč.
- 3.2 Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech.
- 3.3 Celková cena díla se mění z původní částky dle čl. IV Smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2:
- 6 703 688,94 Kč bez DPH, tj. 8 111 463,62 Kč vč. DPH na
- | | |
|--------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH: | 7 213 257,26 Kč |
| DPH: | 1 514 784,02 Kč |
| Cena díla vč. DPH: | 8 303 447,045 Kč |

IV.

Změny doby plnění

4.1 Doba plnění dle čl. III Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku upravuje následovně:

4.1.1 Termín provedení díla: nejpozději do 5 měsíců a 3 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

V.

Ostatní ustanovení

5.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

5.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

5.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5.5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Syrovice dne 2. 7. 2025 usnesením číslo ROS 54/5/25.

5.6 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:

5.6.1 Příloha č. 1 – změnový list č. 11 vč. položkového rozpočtu

2, 07, 2025

za Objednatel

OBEC SYROVICE

664 67 SYROVICE 298

Tel.: [redacted] ①

IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 11

Název díla:	Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objekt:	Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objednatel:	Obec Syrovice, Syrovice 298, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Jouklem. IČ:00282634, mobil: + [REDACTED]		
Zhotovitel:	STAL-PE Stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03, IČ:05154006, DIČ:CZ05154006		
TDS:	Luko Trade, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Lukášem Spáčillem, IČ: 02153882, mobil: + [REDACTED]		
Projektant:	Ing. Jiří Šťastný, autorizovaný projektant, mobil: + [REDACTED] email: [REDACTED]		
Popis změny:			
Vícepráce a méněpráce - různé			
Odůvodnění změny:			
Vylepšení technického řešení, finální narovnání skutečně provedených výměr prací			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Technický dozor stavebníka, stavebníka	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD nebo zápisu KD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. Provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		+ 633 035,32 Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- 123 467 Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+509 568,32 Kč
	Výše DPH	sazba:21%	+107 009,35 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		+616 577,67 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		6-7/2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		+ 20 Dní
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		2.7.2025
	Zhotovitel (statutární zástupce):		2.7.2025
	TDS:		2.7.2025
	Projektant:		2.7.2025
	Objednatel (statutární zástupce):		2.7.2025
přílohy	Přílohy:		
	ZL11 - rozpočet pro dodatek číslo 3 - Zateplení sociálek, narovnání konečných výměr		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **202467** **PARK SYROVICE**
 Objekt: **ZL** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL11** **Zateplení fasády sociálního zařízení + ostatní**

Objednatel: **Obec Syrovice** IČO: **00282634**
298 DIČ: **CZ00282634**
66467 **Syrovice**

Zhotovitel: **STAL-PE stavební s.r.o.** IČO: **05154006**
362 DIČ: **CZ05154006**
66403 **Podolí**

Vypracoval: **Ing. Lukáš**
Spáčil


Rozpis ceny			Celkem
HSV			301 266,23
PSV			52 986,99
MON			155 315,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			509 568,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	509 568,32 CZK
Základní DPH	21 %	107 009,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **616 577,67 CZK**

v 

dne

2. 07. 2025

Popis stavby: 202467 - PARK SYROVICE

Popis stavby: 20112023 - PARK SYROVICE

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL11 - Zateplení fasády sociálního zařízení + ostatní

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			40 311,35	7,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 727,48	0,9
5	Komunikace	HSV			5 253,50	1,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			163 412,96	32,1
7		HSV			84 003,00	16,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 064,02	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 500,00	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-13 190,00	-2,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 588,75	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 595,17	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			27 128,22	5,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			32 192,00	6,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			26 994,77	5,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-33 328,00	-6,5
M21	Elektromontáže	MON			53 300,00	10,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			4 312,00	0,8
M46	Zemní práce při montážích	MON			97 703,10	19,2
Cena celkem					509 568,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	202467	PARK SYROVICE
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11	Zateplení fasády sociálního zařízení + ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
1	622471317RU4	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikonová RAL 9002	m2	-130,00000	324,50	-42 185,00	21,00	-51 043,85
						163 412,96		

Díl: 7							84 003,00	
2 03	Obkladové bondy průčelí, nerez plech + komaxit - zakázková výroba - dle skutečného doměření		kpl	1,00000	16 300,00	16 300,00	21,00	19 723,00
3 01	0-32 srovnání za zázemím, dovoz+srovnání – plocha cca 20 m2		kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
4 02	Dobetonování bet.schodů + obklad schodů – 4 ks		kpl	4,00000	4 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00
5 05	Svřtlidlo černé s čidlem D+M		kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
6 06	Přítok (betonáž + uchycení)		kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00
7 07	Obdlaždění výtoku a nátoků roury potoka		Kpl	2,00000	10 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00
8 08	Poklop litina D+M - https://katalog.kasi.cz/produkt/ka102 -		kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00	21,00	5 082,00
9 04	Nerezové prvky - stanoviště pro máju D+M - úprava rozměrů		kpl	1,00000	17 003,00	17 003,00	21,00	20 573,60
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější							163 412,96	
10 602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFIL UNI Putzgrund		m2	131,14800	67,90	8 904,95	21,00	10 774,99
11 621481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky - podhledy včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu		m2	1,82400	374,00	682,18	21,00	825,44
12 601016182RT6	Omitka tenkovrstvá na podhledech PROFIL Anti-Agingputz hlazená, zrn 1,5 mm		m2	1,82400	475,50	867,31	21,00	1 049,48

Díl: 762	Konstrukce tesařské				32 192,00
	/prava konstrukce pro osazení čelních bondu.				
13 762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	54,00000	370,50	20 007,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				163 412,96
					21,00
					24 208,47

Položkový rozpočet

S:	202467	PARK SYROVICE
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11	Zateplení fasády sociálního zařízení + ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
14	622315132RT7	Zateplovací systém PROFIL, fasáda, EPS F, tl. 100 mm s omítkou PROFIL Anti-Agingputz hlazenou zrnem 1,5 mm	m2	124,02000	1 464,00	181 565,28	21,00	219 693,99

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Díl: 762	Konstrukce tesařské				32 192,00			
-----------------	----------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

/práva konstrukce pro osazení čelních bondů.

15	60515818R	Hranol konstrukční KVH NSI, SM, 60 x 240 mm,	m3	0,77760	14 260,00	11 088,58	21,00	13 417,18
16	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,77760	1 410,00	1 096,42	21,00	1 326,67

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

17	622315152RT7	Zateplovací systém PROFIL, ostění, EPS F, tl. 20 mm s omítkou PROFIL Anti-Agingputz hlazenou zrnem 1,5 mm	m2	5,30400	2 560,00	13 578,24	21,00	16 429,67
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

Díl: 1 Zemní práce

18	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,85000	459,90	1 310,72	21,00	1 585,97
19	131301119R00	Příplatek za lepičnost - hloubení nezapaž. jam v hor. 4	m3	2,85000	60,50	172,43	21,00	208,64

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

20	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m	den	10,00000	350,00	3 500,00	21,00	4 235,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	----------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,69020	467,50	3 595,17	21,00	4 350,16
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------

Díl: 713 Izolace tepelné

Úprava konstrukce ploché střechy, pro umístění vpustí - nedořešeno v PD

22	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky	m2	12,08000	146,50	1 769,72	21,00	2 141,36
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

23	28375971R	Deska spádová EPS 100	m3	1,38694	2 940,00	4 077,60	21,00	4 933,90
24	713164111RT6	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora včetně dodávky fólie Lindab	m2	107,18000	192,50	20 632,15	21,00	24 964,90
25	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	264,79470	2,45	648,75	21,00	784,99

Díl: 764 Konstrukce klempířské

				26 994,77			
--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	202467	PARK SYROVICE
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11	Zateplení fasády sociálního zařízení + ostatní

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	Nové klempířské prvky na hyg. zázemí								
	26	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	9,00000	68,20	613,80	21,00	742,70
	27	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	29,18000	62,90	1 835,42	21,00	2 220,86
	28	764817121R00	Oplechování zdí (atik) z lak. Pz plechu, rš 210 mm	m	29,18000	336,00	9 804,48	21,00	11 863,42
	29	764816133R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm	m	9,00000	592,00	5 328,00	21,00	6 446,88
	30	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL rš 250 mm	m	33,52000	425,50	14 262,76	21,00	17 257,94
	Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.								
	31	764814597R00	Oplechování čelní strany z lakovaného Pz plechu, rš 435 mm	m	-18,60000	715,00	-13 299,00	21,00	-16 091,79
	Díl: 5		Komunikace						
	32	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	9,50000	133,00	1 263,50	21,00	1 528,84
	33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	9,50000	295,00	2 802,50	21,00	3 391,03
	34	515901101RT5	Zhutnění podloží vibrační deskou	m2	9,50000	125,00	1 187,50	21,00	1 436,88
	Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
	35	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 předpoklad použití stávajících obrub	m	11,80000	346,90	4 093,42	21,00	4 953,04
	36	592174230R	Obrubník chodníkový ABO 16-10 v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	11,80000	167,00	1 970,60	21,00	2 384,43
	Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
	37	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.6	m	110,00000	39,20	4 312,00	21,00	5 217,52
	Díl: 764		Konstrukce klempířské						
	Nové klempířské prvky na hyg. zázemí								
	38	764	Větrací pás ochranný a hřebenový kovový	bm	30,00000	264,00	7 920,00	21,00	9 583,20
	39	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	264,65460	2,00	529,31	21,00	640,47
	Díl: M21		Elektromontáže						
								53 300,00	

Položkový rozpočet

S: 202467	PARK SYROVICE
O: ZL	Změnové listy
R: ZL11	Zateplení fasády sociálního zařízení + ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
40	M21-01	Úprava hromosvodu do trubky, zapuštění do EPS	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00	21,00	5 808,00
41	M21-02	Posunutí svítidla na novou fasádu včetně dmtž a zpětné mtž svítidla	ks	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
42	M21-03	Osvětlení podla - Noví světla viz email Mylight - 80000,- - 32000,- = 48 000,-	KPL	1,00000	48 000,00	48 000,00	21,00	58 080,00
Díl: 1	Zemní práce					40 311,35		
43	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	-75,00000	286,20	-21 465,00	21,00	-25 972,65
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-33 328,00		
44	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	-1 333,12000	25,00	-33 328,00	21,00	-40 326,88
Díl: 96	Bourání konstrukci					3 588,75		
45	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	0,56250	6 380,00	3 588,75	21,00	4 342,39
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					4 727,48		
46	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 200 mm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	2,25000	1 514,70	3 408,08	21,00	4 123,78
47	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonařské oceli B500B (10 505)	t	0,02250	58 640,00	1 319,40	21,00	1 596,47
Díl: 1	Zemní práce					40 311,35		
48	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 562,00000	38,60	60 293,20	21,00	72 954,77
Díl: M46	Zemní práce při montážích					97 703,10		
49	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	234,30000	417,00	97 703,10	21,00	118 220,75
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-13 190,00		
50	95003	Jekl 50/100/3 délky 600 mm vč. 2 ks závlaček, nátěr, D+M	ks	-1,00000	890,00	-890,00	21,00	-1 076,90
51	95001	Pojezdový ocelový poklop pozink 1820 x 520 mm vč. rámu	ks	-1,00000	7 800,00	-7 800,00	21,00	-9 438,00
52	95002	Pojezdový ocelový poklop pozink 1200 x 520 mm	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00	21,00	-5 445,00

