

## **B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – REVIZE 1**

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
ČÁST DOKUMENTACE: SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  
REVIZE:

### **PŘÍSTŘEŠEK U ZÁZEMÍ TENISOVÝCH KURTŮ, BLANSKO** parcels č. 1049/16 a 1053/2, k.ú. Blansko

DATUM: 05/2026  
ARCH. SOUBOR: B. Souhrnná technická zpráva.doc

PŘÍLOHA Č.

**B**

PARÉ Č.

## B.1 Celkový popis území a stavby

- a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Řešené území se nachází ve stávajícím areálu tenisových kurtů Blansko.

Stavebním záměrem jsou dotčeny parcely p.č. 1049/16 a 1053/2, k.ú. Blansko.

Předmětem projektové dokumentace je nový ocelový obdélníkový přístřešek, který je navržen u stávajícího zázemí tenisových kurtů, vč. úpravy stávající zpevněné plochy v místě navrhovaného přístřešku na pozemcích parc. č. 1049/16 a 1053/2, k.ú. Blansko.

Přístřešek bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí, kterou budou tvořit ocelové sloupky a vaznice. Ocelové sloupky budou založeny na nových betonových patkách. Navrhovaná konstrukce ocelového přístřešku bude staticky nezávislá na stávajícím zázemí tenisových kurtů, které tvoří sestava pěti kontejnerů.

Zastřešení bude tvořeno trapézovým plechem se spádem 6° k podstřešním žlabům. Dešťová voda ze střechy navrhovaného přístřešku bude pomocí podstřešního dešťového žlabu a dešťového svodu svedena do nové ležaté kanalizace, která bude napojena do stávající upravené areálové dešťové kanalizace.

Úprava zpevněné plochy v místě pod navrhovaným přístřeškem bude spočívat ve vybudování nových vyrovnávacích zídek (výška max. 620 mm nad úrovní stávajícího terénu) a následném provedení nové betonové dlažby. Výškový rozdíl mezi upravenou úrovní zpevněné plochy pod navrhovaným přístřeškem bude řešen pomocí nového betonového vyrovnávacího schodiště.

V rámci navrhovaných prací nesmí být žádným způsobem mechanicky zasahováno do stávající sestavy kontejnerů (např. kotvení, prostupy a podobně)!

- b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

V současné době se na p.č. 1053/2 a 1049/16 nachází stávající zpevněná plocha, hřiště a stávající zázemí tenisových kurtů, které tvoří sestava pěti kontejnerů.

Parcely se nacházejí v záplavovém území (Q20). S ohledem na charakter stavby není nutno přijímat zvláštní opatření. Parcely se nenacházejí v poddolovaném území.

- c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Navržená stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací – dle ÚP města Blansko (02/2024) se jedná o stabilizované plochy OS – Tělovýchovná a sportovní zařízení. Navržený účel stavby (přístřešek u stávajícího zázemí pro tenisové hřiště) je v těchto plochách přípustné.

Stavba nenarušuje charakter okolní výstavby ani nezhoršuje podmínky pro využívání sousedních pozemků.

- d) výčet a závěry průzkumů,

Hlavními vstupními podklady byly požadavky investora

*Podklady:*

- o dokumentace pro územní souhlas ke stavbě zázemí tenisových kurtů zpracované společností ABRAS projektový ateliér s.r.o. v únoru 2024
- o kopie z katastrální mapy, výpisy vlastníků a informace o parcelách
- o související zákony, vyhlášky a předpisy
- o ČSN, ON a technologické postupy předepsané výrobcí použitých materiálů a výrobků
- o odborná literatura
- o mapa

*Průzkumy a měření:*

- o výpis z katastru nemovitostí

- o geodetické zaměření původního terénu zpracované ing. Janem Zemánkem v únoru 2024
- o konzultace se správci jednotlivých sítí, získání jejich zákresů IS

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

Stavba nevyžaduje žádné výjimky z požadavků na výstavbu, žádná povolení ani rozhodnutí nebyla vydána.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Území se nenachází v památkové rezervaci, nebo v památkové zóně. Nejedná se ani o území zvláště chráněné.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Stavba negativně neovlivňuje ani nezastiňuje okolní pozemky. Odtokové poměry v území se nemění. Dešťová voda ze střechy navrhovaného přístřešku bude pomocí podstřešního dešťového žlabu a dešťového svodu svedena do stávající areálové dešťové kanalizace. Na zájmových pozemcích se nenacházejí žádné dřeviny vyžadující kácení.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Se zábory se ZPF a PUPFL není nutno uvažovat – jedná se o ostatní plochu.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Stavba nevyvolá vznik nových ochranných nebo bezpečnostních pásem.

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| - obestavěný prostor                          | 134,7 m <sup>3</sup> |
| - zastavěná plocha                            | 30,4 m <sup>2</sup>  |
| - podlahová plocha                            | 30,4 m <sup>2</sup>  |
| - počet podzemních podlaží                    | 0                    |
| - počet nadzemních podlaží                    | 1                    |
| - hloubka stavby                              | 0 m                  |
| - výška stavby                                | max. 4,43 m          |
| - předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě | 10 osoby             |

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

Dešťová voda ze střechy navrhovaného přístřešku bude pomocí podstřešního dešťového žlabu a dešťového svodu svedena do stávající areálové dešťové kanalizace.

V rámci navrhovaného přístřešku bude dále provedeno osvětlení prostoru pod přístřeškem. Napojení osvětlení pod navrhovaným přístřeškem bude napojeno na stávající rozvody elektro v sestavě stávajících kontejnerů, které tvoří stávající zázemí tenisových kurtů.

#### Odpady:

Během stavebních prací a provozu lze předpokládat vznik odpadů, které jsou uvedeny dále v tabulkách spolu s navrženým zařazením do druhu odpadu podle zákona č. 541/2020 o odpadech. Druhy odpadů a jejich množství, zejména v etapě stavebních prací, nemohou být v této fázi přípravy stavby přesně určeny. Jedná se pouze o předpokládaný odhad, který bude předmětem přesné evidence stavebního dodavatele.

#### Odpady vznikající ve fázi stavebních prací

Při stavbě objektu budou vznikat odpady typické pro obdobné stavební práce. Odpady budou vznikat především při provádění realizace stavby, jako zbytky stavebních materiálů a upotřebených pracovních prostředků, popř. jejich částí, apod.

*Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě.*

#### Odpady, které vzniknou při realizaci záměru:

| Katalogové číslo odpadu* | Název odpadu *                                | Kategorie | Výpočet/odhad množství m <sup>3</sup> | Způsob nakládání s odpadem ** (uvést zařízení) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 17 01 01                 | Beton                                         | O         | 1,2                                   | R5 recyklace                                   |
| 17 02 01                 | Dřevo                                         | O         | 0,2                                   | R1 energetické využití                         |
| 17 04 05                 | Železo a ocel                                 | O         | 0,1                                   | R5 recyklace                                   |
| 17 05 04                 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O         | 0                                     | -                                              |
| 17 09 04                 | Směsné stavební a demoliční odpady            | O         | 0,4                                   | D1 skládka                                     |
| 15 01 01                 | Papírové a lepenkové obaly                    | O         | 0,1                                   | R5 recyklace                                   |
| 15 01 02                 | Plastové obaly                                | O         | 0,1                                   | R5 recyklace                                   |

Způsoby nakládání: R1- energetické využití/R3- regenerace organických látek vč. kompostování/ R4-recyklace kovů a ostatních anorganických látek/R5 - Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů/ R10 – aplikace do půdy/D1 skládka/ N1-terénní úpravy

#### Způsob nakládání s odpady ve fázi stavebních prací

Původcem odpadů, které budou při stavebních pracích vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během stavebních prací bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu se zákonem č. 541/2020 o odpadech a odpady budou zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku.

- l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Nejsou požadovány.

- m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

Předpokládaný časový průběh výstavby:

- zahájení stavby                      září 2026
- dokončení stavby                    listopad 2026

Stavba svým rozsahem nevyžaduje její etapizaci, ani žádné podmiňující a vyvolané investice.

- n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Stavba přístřešku nevyžaduje předčasné užívání ani zkušební provoz.

- o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Zeměměřické činnosti nebylo nutné vykonávat.

## B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Navrhovaný přístřešek bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí, kterou budou tvořit ocelové sloupky a vaznice. Ocelové sloupky budou založeny na nových betonových patkách. Navrhovaná konstrukce ocelového přístřešku bude staticky nezávislá na stávajícím zázemí tenisových kurtů, které tvoří sestava pěti kontejnerů.

Zastřešení bude tvořeno trapézovým plechem se spádem 6° k podstřešním žlabům.

## B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

### B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Předmětem projektové dokumentace je nový ocelový obdélníkový přístřešek, který je navržen u stávajícího zázemí tenisových kurtů, vč. úpravy stávající zpevněné plochy v místě navrhovaného přístřešku na pozemcích parc. č. 1049/16 a 1053/2, k.ú. Blansko.

### B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

- a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

S užíváním tohoto objektu TPO se neuvažuje, severně od objektu jsou tenisové kurty se zázemím, umožňujícím i užívání TPO.

- b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Stavba přístřešku neklade požadavky na řešení přístupnosti.

- c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Stavba přístřešku neklade požadavky na řešení přístupnosti.

### B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Během užívání stavby je nutno zajišťovat pravidelné revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500. Provoz ani vlastní objekt nemá žádné požadavky na bezpečnostní ochranu.

### B.3.4 Základní technický popis stavby

- a) popis stávajícího stavu,

V současné době se na p.č. 1053/2 a 1049/16 nachází stávající zpevněná plocha, hřiště a stávající zázemí tenisových kurtů, které tvoří sestava pěti kontejnerů. Na tuto stávající sestavu kontejnerů se v současné době stále vztahuje záruka od dodavatele, proto není dovoleno do stávajících kontejnerů jakýmkoliv způsobem mechanicky zasahovat (např. kotvení, prostupy a podobně).

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Předmětem projektové dokumentace je nový ocelový obdélníkový přístřešek, který je navržen u stávajícího zázemí tenisových kurtů, vč. úpravy stávající zpevněné plochy v místě navrhovaného přístřešku na pozemcích parc. č. 1049/16 a 1053/2, k.ú. Blansko.

Přístřešek bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí, kterou budou tvořit ocelové sloupky a vaznice. Ocelové sloupky budou založeny na nových betonových patkách. Navrhovaná konstrukce ocelového přístřešku bude staticky nezávislá na stávajícím zázemí tenisových kurtů, které tvoří sestava pěti kontejnerů.

Zastřešení bude tvořeno trapézovým plechem se spádem 6° k podstřešním žlabům. Dešťová voda ze střechy navrhovaného přístřešku bude pomocí podstřešního dešťového žlabu a dešťového svodu svedena do nové ležaté kanalizace, která bude napojena do stávající upravené areálové dešťové kanalizace.

Konstrukce ocelového přístřešku bude opatřena lakem v barvě dle požadavku investora (předpoklad RAL 7035 světle šedá), ve stejné barvě budou provedeny veškeré klempířské prvky, střešní trapézový plech atp. Pouze ocelové zábradlí bude provedeno s finální povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Úprava zpevněné plochy v místě pod navrhovaným přístřeškem bude spočívat ve vybudování nových vyrovnávacích zídek (výška max. 620 mm nad úrovní stávajícího terénu) a následném provedení nové betonové dlažby. Výškový rozdíl mezi upravenou úrovní zpevněné plochy pod navrhovaným přístřeškem bude řešen pomocí nového betonového vyrovnávacího schodiště.

V rámci navrhovaných prací nesmí být žádným způsobem mechanicky zasahováno do stávající sestavy kontejnerů (např. kotvení, prostupy a podobně)!

### B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

Jedná se o nevýrobní objekt, nejsou navrženy žádné technologie.

### B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části PD.

### B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Jedná se o stavbu ocelového přístřešku. Úspora energie a tepelná ochrana budovy není předmětem tohoto typu stavby.

### B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Jedná se o stavbu ocelového přístřešku.

#### Ochrana před hlukem

V navrhovaném objektu nejsou instalovány žádné zdroje hluku.

#### Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci

Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, musí být dodrženy příslušné bezpečnostní vyhlášky a předpisy.

#### Vlivy na obyvatelstvo

Přímé vlivy nenastanou. Zprostředkované vlivy (dopravní zatížení území, vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, nebezpečí havárií s dosahem do okolí) nenastanou.

#### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy tohoto druhu nenastanou.

#### Vlivy v důsledku možných havárií

Rizika havárií jsou minimální. S nebezpečnými látkami nebude manipulováno.

### Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Povolovaná stavba nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by mohly zhoršit životní prostředí dotčeného území nad přípustné limity.

Veškeré použité materiály budou hygienicky nezávadné a nebudou zdrojem škodlivin (výpary, záření apod.). Tento fakt bude doložen atesty a certifikacemi případně příslušným prohlášením o shodě dle zákona prokazujícími použitelnost pro daný účel, nezávadnost, atd. Při stavbě budou používány pouze ověřené materiály a technologie.

Během realizace stavby se s ohledem na charakter záměru nepředpokládá vznik havárie s vážnějšími dopady na životní prostředí dotčeného území

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

### Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření

Z provozu stavby nebude vznikat nadbytečný hluk vyplývající z účelu stavby.

### Technologické zdroje hluku

Nebudou instalovány technologické zdroje hluku.

### Hlukové emise po dobu výstavby

Ve fázi provádění stavby dojde k určitému zvýšení úrovně hladiny hluku, a to v důsledku stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se však o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn pouze do místa provádění stavebních prací. Stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 22,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý.

## **B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

### Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

V řešeném území se nenachází žádné chráněné vnitřní prostory staveb.

## **B.4 Připojení na technickou infrastrukturu**

S novým napojením na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu se neuvažuje.

Napojení osvětlení pod navrhovaným přístřeškem bude napojeno na stávající rozvody elektro v sestavě stávajících kontejnerů, které tvoří stávající zázemí tenisových kurtů.

Elektrická energie pro osvětlení prostoru pod navrhovaným přístřeškem bude napojena ze stávajících rozvodů v rámci stávající sestavy kontejnerů tvořících stávající zázemí tenisových kurtů.

## **B.5 Dopravní řešení**

Řešený přístřešek je přímo dostupný ze stávající zpevněné areálové plochy navazující na stávající pojízdný chodník šířky 3m, který vede mezi řekou Svitavou a areálem.

## **B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

Není předmětem této projektové dokumentace.

## **B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

- a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Stavba přístřešku nemá negativní vliv na přírodu ani krajinu.

Stavba přístřešku nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Případné podmínky závazných stanovisek posouzení vlivu záměru na životní prostředí budou zohledněny a zapracovány do projektové dokumentace po jejich obdržení.

- c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

Stavba nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí.

- d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

## B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Napojení osvětlení pod navrhovaným přístřeškem bude napojeno na stávající rozvody elektro v sestavě stávajících kontejnerů, které tvoří stávající zázemí tenisových kurtů.

## B.9 Ochrana obyvatelstva

Základní požadavky na situování a stavební řešení staveb z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny.

## B.10 Zásady organizace výstavby

- a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je dopravně napojeno pojezdným chodníkem šířky 3m, který vede mezi řekou Svitavou a areálem.

- b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Požadavky na asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin v průběhu realizace stavby nejsou stanoveny, a tedy nejsou předmětem projektové dokumentace.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavební práce budou probíhat tak, aby co nejméně narušovaly životní prostředí v okolí stavby nadměrným hlukem, prašností atd.

- c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

K realizaci stavby bude využito stávající dopravní napojení ze stávajícího pojezdného chodníku šířky 3m, který vede mezi řekou Svitavou a areálem. Dodavatelem stavby budou respektovány podmínky pro příjezd a odjezd dopravních prostředků, stanovené příslušným dopravním orgánem. Přístupové trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace nejsou požadovány.

- d) maximální dočasné a trvalé zábery pro staveniště,

V případě potřeby záboru části místní komunikace požádá dodavatel stavby obecní úřad, silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

- e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

Ve fázi provádění stavby dojde k určitému zvýšení úrovně hladiny hluku, a to v důsledku stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se však o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn pouze do místa provádění stavebních prací. Stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 22,00 hod.

Odpad při výstavbě bude likvidován dodavatelem stavby dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a příslušných platných vyhlášek a nařízení. Stavební a demoliční odpady budou přednostně nabídnuty k využití a až potom v případě nevyužitelnosti bude ukládán na příslušných k tomu určených skládkách.

V objektu nebude docházet ke skladování nebezpečných látek ani k manipulaci s nimi.

Na stavbě budou použity pouze zdravotně nezávadné výrobky a materiály, podléhající hygienickému atestu. Na stavbě musí být dodržovány technologické předpisy výrobců hmot a materiálů.

- f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při výstavbě se musí dodržovat veškeré platné právní předpisy určující ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků při práci (zejména např. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Všechny práce musí probíhat v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a normami. V objektu nebude docházet ke skladování nebezpečných látek ani k manipulaci s nimi.

Všechny materiály musí být řádně atestovány pro dané užití.

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákoníku práce a příslušných norem a předpisů.

Veškeré práce spojené s realizací akce budou prováděny v souladu s předpisy vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a všechny předpisy související. Při práci se stavebními stroji je nutno dodržovat předpisy vyhlášky č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, ve znění výnosu MSV č. 1/1974 (částka 4/1975 Sb.) a výnosu MSV č. 2/1983 (částka 30/1983 Sb.). Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, které musí být při provádění stavby respektovány, stanoví NV č. 362/2005Sb. Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví NV č. 101/2005 Sb.

Dodavatel stavebních prací musí zajistit a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.

V případě vyšší náročnosti prováděných prací bude součástí dodavatelské dokumentace technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu provádění k dispozici na stavbě. Technologický postup je citován ve vyhlášce č. 324/1990 § 4.

Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.

Při vlastních stavebních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání stavebních prací (odborná znalost a pracovní pomůcky)
- vymezení a příprava staveniště
- zemní práce (průzkumy staveniště, vyznačení inženýrských sítí)
- betonářské práce a práce související (bednění, podpěrné konstrukce, lešení, doprava a skladování betonové směsi, odbednění a uvolňování konstrukcí, práce železářské)
- zednické práce (zařízení pro výrobu, zpracování a dopravu malt, práce a ochrana při vlastním zdění)
- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky, dopravní komunikace při montáži, manipulování s břemeny, osazování dílců apod.)
- práce ve výškách a nad volnou hloubkou (zajištění pracovníků proti pádu, zajištění pádu předmětů a materiálů, zajištění pod místem ve výškách a jeho okolí, práce na střeše, předání a převzetí konstrukcí, komunikační výstupy, shazování předmětů a materiálů, přerušování prací ve výškách)
- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržby strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením)
- práce související se stavební činností.

Při práci s elektrickými zařízeními a při jejich montáži je nutné se řídit mimo jiné pokyny bezpečnosti práce z projektu elektroinstalací.

Během užívání stavby je nutno zajišťovat pravidelné revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Budou provedeny výkopové práce pro nové základové patky ocelového přístřešku. Celkové množství vykopané zeminy je 2,1 m<sup>3</sup>. Vykopaná zemina bude v celém svém objemu použita na vyrovnání nerovností na pozemku stavby, konkrétně na parcele č. 1049/16, k.ú. Blansko.

h) limity pro užití výškové mechanizace,

V místě stavby není stanoven limit pro užití výškové mechanizace.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Jedná se o stavbu jednoduchou, která neklade požadavky na speciální podmínky pro provádění stavby a její postupné uvádění do provozu.

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

- po provedení nové konstrukce ocelového přístřešku
- závěrečná kontrolní prohlídka

k) Dočasné objekty,

Nebudou realizovány.