

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytového domu Gen. Štefánika 8, Přerov	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název částí		Místo	Přerov
Objednatel	SVBJ v domě č.p. 1992/8 na ul. Gen. Štefánika, Přerov	IČO	26802244
Projektant	Ing. Pavel Malenda		
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o.		
		49689053	CZ49689053
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
R1311300	Ing. Ludva	10.3.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	22 020	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		0
2		Montáž	1 660 510	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	580 257	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		0
4		Montáž	2 027 244	11				16	Provozní vlivy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní		0
6		Montáž	9 335					18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		4 299 366	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		236 960	21	Kompl. činnost	0		22	Ostatní náklady		0

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	4 536 325,22
Objednatel			24	DP H 15,00 % z 4 536 325,22	680 449,30
Datum a podpis			25	DP H 21,00 % z 0,00	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	5 216 774,52
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0
			28	Klouzavá doložka	0
			29	Zvýhodnění	0

Středomoravské stavby s.r.o.
Svépomoc I 2012/51
Přerov I - město, PSČ 750 02
DIČ: CZ49689053

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen. Štefánika 8, Přerov
Objednatel: SVBJ v domě č.p. 1992/8 na ul. Gen. Štefánika, Přerov
Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

Datum: 10.3.2014
Projektant: Ing. Pavel Malenda
Zpracoval: Ing. Ludva

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS	HZS	Kompletační činnost	Jiné náklady
R1311300	Rekonstrukce bytového domu Gen. Štefánika	4 536 325,22	680 449,30	0,00	5 216 774,52	4 299 365,72	0,00	236 959,50	0,00	0,00
R1311301	1 - Výměna otvorových výplní	455 906,37	68 386,00	0,00	524 292,37	455 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00
R1311302	2 - Zateplení obvodového pláště	225 400,15	33 810,10	0,00	259 210,25	225 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00
R1311303	3 - Zateplení podhledu 1.PP	404 950,17	60 742,60	0,00	465 692,77	404 950,17	0,00	0,00	0,00	0,00
R1311304	4 - Sanace	569 037,00	85 355,60	0,00	654 392,60	569 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1311305	5 - Rekonstrukce střechy	1 796 058,37	269 408,80	0,00	2 065 467,17	1 796 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00
R1311306	6 - Oprava lodžii	577 012,86	86 552,00	0,00	663 564,86	577 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00
R1311307	8 - VZT	81 655,00	12 248,30	0,00	93 903,30	81 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1311308	9 - Komin	146 484,00	21 972,60	0,00	168 456,60	146 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1311309	10 - Silnoproud, hromosvod	106 009,50	15 901,50	0,00	121 911,00	13 750,00	0,00	92 259,50	0,00	0,00
R1311311	12 - Vedlejší rozpočtové náklady	144 500,00	21 675,00	0,00	166 175,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00
R1311312	1 - Doplnění sítěních oken	29 111,80	4 366,80	0,00	33 478,60	29 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
R1311310	12 - Vedlejší rozpočtové náklady	200,00	30,00	0,00	230,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Středomoravské stavby s.r.o.
 Svěpomoc I 2012/51
 Přerov I - město, PSČ 750 02
 DIČ: CZ49639053

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov	JKSO	
Název objektu	1 - Výměna otvorových výplní	EČO	
Název části		Místo	Přerov
Objednatel	SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika v Přerov	IČO	DIČ
Projektant		26802244	
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o.	49689053	CZ49689053
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R1311301	Ing.Ludva	10.03.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 055	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	106 505	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	16 266	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	329 081	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		455 906	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	455 906,37
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 15,00 % z 455 906,37	68 386,00
Objednatel		25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	524 292,37
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0
	Středomoravské stavby s.r.o. Svépomoc I 2012/51 Přerov I - město, PSČ 750 02	28	Klouzavá doložka	0
Datum a podpis	Razítko DIČ: CZ49689053 ①	29	Zvýhodnění + -	0

Středomoravské stavby s.r.o.
Svépomoc I 2012/51
Přerov I - město, PSČ 750 02
DIČ: CZ49689053

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 1 - Výměna otvorových výplní

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika v Přero

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 110 559,30

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 769,52

1	311231113	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5	m3	0,284	4 320,00	1 226,88
2	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,912	595,00	542,64

4 Vodorovné konstrukce 5 888,95

3	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	4,000	135,00	540,00
4	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	4,000	31,00	124,00
5	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,153	7 650,00	1 170,45
6	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,153	26 500,00	4 054,50

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 54 770,79

7	612325302	Vápenocementová štuková omítka štuková ostění nebo nadpraží	m2	41,867	522,00	21 854,57
8	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	21,000	54,00	1 134,00
9	61999501	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	175,700	39,60	6 957,72
10	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	351,400	27,00	9 487,80
11	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	386,540	32,00	12 369,28
12	632450122	Vyrovnávací cementový potěr provedený v pásu ze suchých směsí tl 30 mm	m2	8,938	332,00	2 967,42

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 304,94

13	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000	164,00	3 444,00
14	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	1,053	655,00	689,72
15	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených vč.křidel pl do 4 m2	m2	31,480	364,00	11 458,72
16	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	18,960	145,00	2 749,20
17	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	5,700	169,00	963,30

99 Přesun hmot 28 825,10

18	997813112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 9 m ručně	t	5,521	198,00	1 093,16
19	997813115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 18 m ručně	t	5,521	215,00	1 187,02
20	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,521	420,00	2 318,82

21	997013509	Příplatek k dvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,420	14,00	1 545,88
22	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,521	3 250,00	17 943,25
23	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,066	1 545,00	4 736,97

PSV Práce a dodávky PSV 345 347,07

766 Konstrukce truhlářské 344 079,02

24	766621412	Montáž oken zdvojených otočných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	52,150	341,00	17 783,15
25	R-766-001	okno plastové 1650/1800 mm, U=1,2, barva bílá/bílá,	kus	7,000	8 243,00	57 701,00
26	R-766-002	okno plastové 600/600 mm, U=1,2, barva bílá/bílá, ozn.P/2	kus	1,000	2 390,00	2 390,00
27	R-766-002a	okno plastové 600/600 mm, FIX, U=1,2, barva bílá/bílá, ozn.P/2a	kus	1,000	2 390,00	2 390,00
28	R-766-003	okno plastové 600/600 mm, U=1,2, barva bílá/bílá, ozn.P/3	kus	1,000	1 246,00	1 246,00
29	R-766-003a	okno plastové 600/600 mm, FIX, U=1,2, barva bílá/bílá, ozn.P/3a	kus	1,000	1 246,00	1 246,00
30	R-766-008	okno plastové 2200/1800 mm, U=1,2, barva bílá/bílá,	kus	1,000	11 975,00	11 975,00
31	R-766-015	okno plastové 400/600 mm, U=1,2, barva bílá/bílá, ozn.P/15	kus	2,000	2 322,00	4 644,00
32	R-766-022	okno plastové 400/700 mm, U=1,2, barva bílá/bílá, ozn.P/22	kus	1,000	2 396,00	2 396,00
33	R-766-026	okno plastové 3600/1800 mm, U=1,2, barva bílá/bílá,	kus	4,000	21 623,00	86 492,00
34	R-766-028	okno plastové klenuté 1000/1800 mm, U=1,2, barva bílá/bílá, ozn.P/28	kus	2,000	7 845,00	15 690,00
35	766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	6,000	1 618,00	9 708,00
36	R-766-004	dveře plastové 3000/2200 mm, U=1,2, barva bílá/bílá,	kus	1,000	22 500,00	22 500,00
37	R-766-004a	dveře plastové 2000/2200 mm, U=1,2, barva bílá/bílá,	kus	1,000	9 950,00	9 950,00
38	R-766-005	dveře plastové 900/2200 mm, U=1,2, barva bílá/bílá, ozn.P/5	kus	1,000	9 700,00	9 700,00
39	R-766-005a	dveře plastové 900/2200 mm, U=1,2, barva bílá/bílá,	kus	1,000	10 700,00	10 700,00
40	R-766-027	sestava plastové 100/1100+1000/2000 mm, U=1,2, barva bílá/bílá, ozn.P/27	kus	1,000	19 400,00	19 400,00
41	590712290	fólie okenní interiéru s butylem 100 mm EW, role 50 m	kus	3,310	5 200,00	17 212,00
42	590712480	fólie okenní exteriéru s butylem 100 mm EW, role 50 m	kus	3,310	5 340,00	17 675,40
43	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	49,000	24,30	1 190,70
44	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	20,20	121,20
45	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	23,600	215,00	5 074,00
46	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	35,750	455,00	16 266,25
47	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12	t	0,077	8 160,00	628,32

784 Dokončovací práce - malby 1 268,05

48	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	39,017	32,50	1 268,05
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

Celkem

455 906,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Název objektu: 2 - Zateplení obvodového pláště

Název části:

JKSO

EČO

Misto

Přerov

IČO

DIČ

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika v Přero

Projektant

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

26802244

49689053

CZ49689053

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

R1311302

Ing.Ludva

10.03.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	11 339	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	91 528	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	12 562	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	109 972	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		225 400	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Středomoravské stavby s.r.o.
Svépomoc I 2012/51
Přerov I - město, PSČ 750 02
IČO: CZ49689053

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	225 400,15
24	DPH 15,00 % z 225 400,15	33 810,10
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	259 210,25

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 2 - Zateplení obvodového pláště

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

105 794,47

4

Vodorovné konstrukce

4 814,00

1	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	29,000	135,00	3 915,00
2	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	29,000	31,00	899,00

6

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

86 328,52

3	622135011	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem tl. do 2 mm	m2	71,950	167,00	12 015,65
4	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	14,042	345,00	4 844,49
5	283759360	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	14,744	105,00	1 548,12
6	622221011	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	21,224	365,00	7 746,76
7	631515260	deska minerální izolační tl.80 mm	m2	22,285	215,00	4 791,28
8	622731114	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hloubky špalet do 200 mm minerální vlny tl do 40 mm	m	105,200	155,00	16 306,00
9	631515180	deska minerální izolační tl.40 mm	m2	46,288	108,00	4 999,10
10	622752231	Montáž ostatních lišt zateplení	m	150,664	27,00	4 067,93
11	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	57,528	51,00	2 933,93
12	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	31,416	53,00	1 665,05
13	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m UV 10, 2 m	m	61,710	41,00	2 530,11
14	620471222	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl 1,5 mm vč.penetrace vnějších stěn	m2	71,950	287,00	20 649,65
15	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	71,950	31,00	2 230,45

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 895,40

16	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,850	164,00	4 895,40
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

99

Přesun hmot

6 828,55

17	997813112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 9 m ručně	t	3,601	198,00	713,00
18	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,601	420,00	1 512,42
19	997013509	Příplatek kdvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,020	14,00	1 008,28
20	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,601	220,00	792,22
21	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,814	1 545,00	2 802,63

767

Konstrukce zámečnické

2 928,00

22	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,02 m2	kus	4,000	77,00	308,00
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------

23	553414130	průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm	kus	4,000	655,00	2 620,00
----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

119 605,68

713 Izolace tepelné

9 200,57

24	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl. přes 100 mm	m2	41,650	38,00	1 582,70
25	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	41,650	59,00	2 457,35
26	631508220	pás tepelné izolační tl.60mm, 2x6000x1200 mm	m2	45,815	111,00	5 085,47
27	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,079	950,00	75,05

762 Konstrukce tesařské

64 897,91

28	762123130	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	109,750	116,00	12 731,00
29	612211470	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 100x160x13000 mm	m	88,000	222,00	19 536,00
30	612211630	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 160x200x13000 mm	m	32,725	437,00	14 300,83
31	762134811	Demontáž bednění svislých stěn z fošen	m2	83,300	47,00	3 915,10
32	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	2,790	321,00	895,59
33	762431210	Montáž obložení stěn deskami dřevovláknitými	m2	41,650	76,00	3 165,40
34	607151520	deska dřevovláknitá 122x244 cm	m2	45,815	106,00	4 856,39
35	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	100,000	31,00	3 100,00
36	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,296	1 850,00	2 397,60

763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádkartony

31 991,45

37	763131325	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	41,650	745,00	31 029,25
38	998763302	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,132	850,00	962,20

764 Konstrukce klempířské

13 515,75

39	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	21,600	28,00	604,80
40	764711116	Oplechování parapetu rš 400 mm	m	33,150	383,00	12 696,45
41	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,110	1 950,00	214,50

Celkem

225 400,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

3 - Zateplení podhledu 1.PP

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČO

DIČ

26802244

49689053

CZ49689053

Objednatel

SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Projektant

Zhotovitel

Středomoravské stavby s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

R1311303

Ing.Ludva

Dne

10.03.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	6 627	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	375 734	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	22 589	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		404 950	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Středomoravské stavby s.r.o.
Svépomoc I 2012/51
Přerov I - město, PSČ 750 02
DIČ: CZ49689053 ①

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	404 950,17
24	DPH 15,00 % z 404 950,17	60 742,60
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	465 692,77

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 3 - Zateplení podhledu 1.PP

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 382 361,28

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 501,76

1	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	1,728	4 920,00	8 501,76
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 292 739,63

2	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů nanášená ručně	m2	249,601	225,00	56 160,23
3	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,640	265,00	2 289,60
4	621211011	Montáž zateplení vnějších podhladů u pur desek tl. do 80	m2	223,061	231,00	51 527,09
5	283764760	panel - PUR skupina tepelné vodivosti 0,24 2500x1250x80 mm	m2	234,214	345,00	80 803,83
6	621221021	Montáž zateplení vnějších podhladů z minerální vaty s podélnou orientací tl. do 120 mm	m2	26,540	385,00	10 217,90
7	631515270	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	29,194	227,00	6 627,04
8	632453331	Potěr betonový samonivelační tl. do 30 mm tř. C25/30	m2	249,601	341,00	85 113,94

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 452,92

9	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	249,601	77,00	19 219,28
10	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	249,601	41,00	10 233,64

99 Přesun hmot 51 666,97

11	997813212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 9 m ručně	t	6,794	198,00	1 345,21
12	997813215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 18 m ručně	t	6,794	215,00	1 460,71
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,794	420,00	2 853,48
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,880	14,00	1 902,32
15	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,794	220,00	1 494,68
16	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	24,101	223,00	5 374,52
17	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	24,101	1 545,00	37 236,05

PSV Práce a dodávky PSV 22 588,89

771 Podlahy z dlaždic 14 476,86

18	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	249,601	58,00	14 476,86
----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

784 Dokončovací práce - malby 8 112,03

19	784453631	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	249,601	32,50	8 112,03
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

Celkem

404 950,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov	JKSO	
Název objektu	4 - Sanace	EČO	
Název části		Místo	Přerov
Objednatel	SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov	IČO	26802244
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o.		49689053 CZ49689053
Rozpočet číslo	R1311304	Zpracoval	Ing.Ludva
		Dne	10.03.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	569 037	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		569 037	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	569 037,00
Objednatel			24	DPH 15,00 % z 569 037,00	85 355,60
Datum a podpis			25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	654 392,60
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0
			28	Klouzavá doložka	0
			29	Zvýhodnění + -	0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 4 - Sanace

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 569 037,00

005 Sanace 479 973,00

1	R-005-001	Dodatečná horizontální izolace vrážením nerezových desek do průběžné ložné spáry zdiva - obvodové stěny	m2	54,600	2 770,00	151 242,00
2	R-005-002	Provedení rubové izolace technologií svislým zarážením nerezových desek okolo objektu (uliční a dvorní stěna)	m2	90,300	2 770,00	250 131,00
3	R-005-003	Dodávka a montáž jednotky aktivního větrání s automaticky řízeným provezem, řešeným přísáváním u podlahy, včetně jádrového vrtu	kus	6,000	13 100,00	78 600,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 89 064,00

4	319202126	Dodatečná izolace zdiva tl. 1200 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	6,600	3 270,00	21 582,00
5	319231214	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 800 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	41,400	1 630,00	67 482,00

Celkem

569 037,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov	JKSO	
Název objektu	5 - Rekonstrukce střechy	EČO	
Název části		Místo	Přerov
Objednatel	SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov	IČO	26802244
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o.		49689053 CZ49689053
Rozpočet číslo	R1311305	Zpracoval	Ing.Ludva
		Dne	10.03.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0			
2		Montáž	250 457	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0			
3	PSV	Dodávky	465 863	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0			
4		Montáž	1 079 739	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0			
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0			
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0			
7	ZRN (ř. 1-6)		1 796 058	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0			
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0			

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	1 796 058,37
Objednatel			24	DPH 15,00 % z 1 796 058,37	269 408,80
Datum a podpis			25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 065 467,17
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0
			28	Klouzavá doložka	0
			29	Zvýhodnění + -	0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 5 - Rekonstrukce střechy

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 250 456,52

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 166 838,03

1	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	831,695	47,00	39 089,67
2	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	74 852,550	1,20	89 823,06
3	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	831,695	31,00	25 782,55
4	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	831,695	3,50	2 910,93
5	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	74 852,550	0,10	7 485,26
6	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	831,695	2,10	1 746,56

99 Přesun hmot 83 618,49

7	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 9 m ručně	t	24,558	1 645,00	40 397,91
8	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m	18,000	341,00	6 138,00
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,558	420,00	10 314,36
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	245,580	14,00	3 438,12
11	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,558	950,00	23 330,10

PSV Práce a dodávky PSV 1 545 601,85

712 Povlakové krytiny 162 814,70

12	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10st. podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	486,575	61,00	29 681,08
13	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícími přesahy tl. 3 mm	m2	486,575	134,00	65 201,05
14	712363015	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie VAE nebo EVA na oplechování v plné ploše	m2	175,735	96,00	16 870,56
15	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	193,309	219,00	42 334,67
16	712363317	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy okapnice široká rš 250 mm	kus	32,988	241,00	7 950,11
17	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechyzávětrná lišta rš 250 mm	kus	3,225	241,00	777,23

713 Izolace tepelné 426 186,01

18	713141171	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	313,445	103,00	32 284,84
19	28376499	deska izolační kaširované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 160 mm	m2	344,790	963,00	332 032,77

20	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	150,220	99,00	14 871,78
21	631507920	plst' skelná l 5000x1200 tl. 180 mm	m2	165,242	232,00	38 336,14
22	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,352	1 990,00	8 660,48

762 Konstrukce tesařské

240 372,89

23	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	287,930	59,00	16 987,87
24	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	287,930	25,00	7 198,25
25	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	5,155	5 950,00	30 672,25
26	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	5,155	860,00	4 433,30
27	762810026	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	486,575	337,00	163 975,78
28	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	9,719	1 760,00	17 105,44

763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádkartony

408 023,63

29	763132111	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 TI40 mm EI Z/S 15/30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD 30 min	m2	486,575	815,00	396 558,63
30	998763303	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	9,172	1 250,00	11 465,00

764 Konstrukce klempířské

225 584,18

31	764171301	Krytina hladká tabule tvrdá do 30°	m2	287,930	451,00	129 856,43
32	764171432	Krytina hladká - závětrná lišta rš 330 mm	m	10,000	271,00	2 710,00
33	764171448	Krytina hladká krytina - úžlabí rš 1000 mm	m	41,000	511,00	20 951,00
34	764171476	Krytina hladká krytina - lemování trub D do 100 mm	m2	5,000	425,00	2 125,00
35	764172070	Krytina štítové lemování vrchní sklon do 30°	m	42,000	275,00	11 550,00
36	764172073	Krytina okapové lemování sklon do 30°	m	51,000	241,00	12 291,00
37	764239540	Lemování komínů Zn-Ti hladká a drážková krytina v hřebeni	m2	13,000	725,00	9 425,00
38	764351810	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný rš 330 mm do 30°	m	66,000	19,00	1 254,00
39	764761142	Žlaby podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky K 21	m	66,000	429,00	28 314,00
40	764761172	Žlaby čelo půlkruhové RGT velikost 150 mm	kus	6,000	52,00	312,00
41	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	3,485	1 950,00	6 795,75

765 Krytiny tvrdé

68 008,64

42	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu so 30st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	287,930	26,00	7 486,18
43	283292680	fólie podstřešní difúzní 140 g/m2	m2	316,723	71,00	22 487,33
44	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m	t	0,044	1 870,00	82,28
45	R-765-001	Demontáž stávající skladby střechy	m2	486,575	78,00	37 952,85

766 Konstrukce truhlářské

14 611,80

46	766671474	Střešní okna 78 x 118 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
47	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,043	2 600,00	111,80

Celkem

1 796 058,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov	JKSO	
Název objektu	6 - Oprava lodžii	EČO	
Název části		Místo	Přerov
Objednatel	SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov	IČO	26802244
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o.		49689053 CZ49689053
Rozpočet číslo	R1311306	Zpracoval	Ing.Ludva
Dne	10.03.2014		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0		
2		Montáž	181 179	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0		
3	PSV	Dodávky	85 566	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0		
4		Montáž	310 268	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0		
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0		
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0		
7	ZRN (ř. 1-6)		577 013	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0		
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0		

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	577 012,86
Objednatel			24	DPH 15,00 % z 577 012,86	86 552,00
Datum a podpis			25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	663 564,86
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0
			28	Klouzavá doložka	0
			29	Zvýhodnění + -	0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 6 - Oprava lodžii

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 181 179,37

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 808,80

1	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,200	575,00	6 440,00
2	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm	m	25,200	94,00	2 368,80

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 39 793,03

3	612142001	0	m2	11,200	167,00	1 870,40
4	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,200	129,00	1 444,80
5	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,200	187,00	2 094,40
6	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	7,093	3 510,00	24 896,43
7	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,358	26 500,00	9 487,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 72 281,24

8	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	286,231	47,00	13 452,86
9	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	17 173,860	1,20	20 608,63
10	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	286,231	31,00	8 873,16
11	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	286,231	3,50	1 001,81
12	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	17 173,860	0,10	1 717,39
13	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	286,231	2,10	601,09
14	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	95,00	3 800,00
15	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	9,458	2 350,00	22 226,30

99 Přesun hmot 60 296,30

16	997813212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 9 m ručně	t	24,722	198,00	4 894,96
17	997813215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 18 m ručně	t	24,722	215,00	5 315,23
18	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,722	420,00	10 383,24
19	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	494,440	14,00	6 922,16
20	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,722	220,00	5 438,84
21	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	17,697	1 545,00	27 341,87

se

PSV**Práce a dodávky PSV****395 833,49****711****Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům****63 651,89**

22	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	154,201	407,00	62 759,81
23	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,540	1 652,00	892,08

764**Konstrukce klempířské****31 565,80**

24	764322320	Oplechování Al okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	14,800	302,00	4 469,60
25	764421830	Demontáž oplechování říms rš do 200 mm	m	46,000	27,00	1 242,00
26	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	27,000	38,00	1 026,00
27	764721113	Oplechování říms rš 200 mm	m	46,000	257,00	11 822,00
28	764731114	Oplechování zdí Lindab rš 400 mm	m	27,000	469,00	12 663,00
29	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,176	1 950,00	343,20

767**Konstrukce zámečnické****136 025,70**

30	767161214	M zábradlí rovného z oceli do hmotnosti 30 kg	m	18,260	195,00	3 560,70
31	R-767-001	Zábradlí ocelové	ks	1,000	16 500,00	16 500,00
32	R-767-002	Zábradlí ocelové 1900+8000+600/1000	ks	1,000	20 900,00	20 900,00
33	R-767-003	Ochrana proti ptákům	m	21,000	334,00	7 014,00
34	767812114	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 7500 mm na zeď	kus	1,000	2 790,00	2 790,00
35	R-767-004	Markýza výsuvná manuální š. 6000 výsuv 2700	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
36	767812115	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 10000 mm na zeď	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
37	R-767-005	Markýza výsuvná manuální š. 8000 výsuv 2700	ks	1,000	37 000,00	37 000,00
38	767996701	Demontáž atypických zámečnických kci řezáním hmotnost do 50 kg	kg	591,000	21,00	12 411,00

771**Podlahy z dlaždic****164 226,10**

39	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	179,920	91,00	16 372,72
40	597613120	sokl 30 x 8 x 0,9 cm l. j.	kus	659,707	41,00	27 047,99
41	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	118,217	68,00	8 038,76
42	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	118,217	425,00	50 242,23
43	597611170	dlaždice keramické RAKO - 33,3 x 33,3 x 0,8 cm	m2	130,040	450,00	58 518,00
44	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	3,130	1 280,00	4 006,40

784**Dokončovací práce - malby****364,00**

45	784453631	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé ořetuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	11,200	32,50	364,00
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

Celkem**577 012,86**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov	JKSO	
Název objektu	8 - VZT	EČO	
Název části		Místo	Přerov
		IČO	DIČ
Objednatel	SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov	26802244	
Projektant			
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o.	49689053	CZ49689053
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R1311307	Ing.Ludva	10.03.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 81 655,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 0,00
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o. Svépomoc I 2012/51 Přerov I - město, PSČ 750 02 DIČ: CZ49689053	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 8 - VZT

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

81 655,00

24-M Vzduchotechnické zařízení - Hospodářská komora

9 335,00

1	1	Radiální stěnový ventilátor Q=50m3/h; P=28W, 230V vč. doběhového spínače	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
2	2	Spiro potrubí prům. 100 vč. 30% tvarových kusů	m	4,000	235,00	940,00
3	3	Žaluziová klapka prům. 100 mm - v barvě fasády	kus	1,000	135,00	135,00
4	4	Prostup přes stěnu prům. 150 mm - vč. zapravení	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
5	5	Montáž VZT zařízení	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00

24-M Vzduchotechnické zařízení - Komerční prostory p. Chmelika

9 335,00

6	1a	Radiální stěnový ventilátor Q=50m3/h; P=28W, 230V vč. doběhového spínače	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
7	2a	Spiro potrubí prům. 100 vč. 30% tvarových kusů	m	4,000	235,00	940,00
8	3a	Žaluziová klapka prům. 100 mm - v barvě fasády	kus	1,000	135,00	135,00
9	4a	Prostup přes stěnu prům. 150 mm - vč. zapravení	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
10	5a	Montáž VZT zařízení	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00

24-M Vzduchotechnické zařízení - Byt Majerovi

9 335,00

11	1b	Radiální stěnový ventilátor Q=50m3/h; P=28W, 230V vč. doběhového spínače	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
12	2b	Spiro potrubí prům. 100 vč. 30% tvarových kusů	m	4,000	235,00	940,00
13	3b	Žaluziová klapka prům. 100 mm - v barvě fasády	kus	1,000	135,00	135,00
14	4b	Prostup přes stěnu prům. 150 mm - vč. zapravení	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
15	5b	Montáž VZT zařízení	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00

24-M Vzduchotechnické zařízení - Byt Šoulovi

10 885,00

16	1c	Radiální stěnový ventilátor s hydrostatem Q=90m3/h; P=60W, 230V vč. doběhového spínače	kus	1,000	3 970,00	3 970,00
17	2c	Spiro potrubí prům. 100 vč. 30% tvarových kusů	m	4,000	235,00	940,00
18	3c	Žaluziová klapka prům. 100 mm - v barvě fasády	kus	1,000	135,00	135,00
19	4c	Prostup přes stěnu prům. 150 mm - vč. zapravení	kus	1 320,000	2,00	2 640,00
20	5c	Montáž VZT zařízení	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00

24-M Vzduchotechnické zařízení - Byt pí Kadláčková

14 760,00

21	1d	Radiální stěnový ventilátor s hydrostatem Q=90m3/h; P=60W, 230V vč. doběhového spínače	kus	1,000	3 370,00	3 370,00
22	1d.	Radiální stěnový ventilátor Q=50m3/h, P=28W, 230V vč. doběhového spínače	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
23	2d	Spiro potrubí prům. 100 vč. 30% tvarových kusů	m	5,000	235,00	1 175,00

Se

24	3d	Žaluziová klapka prům. 100 mm - v barvě fasády	kus	1,000	135,00	135,00
25	4d	Prostup přes stěnu prům. 150 mm - vč. zapravení	kus	3,000	1 320,00	3 960,00
26	5d	Montáž VZT zařízení	soubor	1,000	3 700,00	3 700,00

24-M Vzduchotechnické zařízení - Byt Slaměnikovi

9 335,00

27	1e	Radiální stěnový ventilátor Q=50m3/h; P=28W, 230V vč. doběhového spínače	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
28	2e	Spiro potrubí prům. 100 vč. 30% tvarových kusů	m	4,000	235,00	940,00
29	3e	Žaluziová klapka prům. 100 mm - v barvě fasády	kus	1,000	135,00	135,00
30	4e	Prostup přes stěnu prům. 150 mm - vč. zapravení	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
31	5e	Montáž VZT zařízení	soubor	3 200,000	1,00	3 200,00

24-M Vzduchotechnické zařízení - Byt pí. Kavalli

9 335,00

32	1f	Radiální stěnový ventilátor Q=50m3/h; P=28W, 230V vč. doběhového spínače	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
33	2f	Spiro potrubí prům. 100 vč. 30% tvarových kusů	m	4,000	235,00	940,00
34	3f	Žaluziová klapka prům. 100 mm - v barvě fasády	kus	1,000	135,00	135,00
35	4f	Prostup přes stěnu prům. 150 mm - vč. zapravení	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
36	5f	Montáž VZT zařízení	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00

24-M Vzduchotechnické zařízení - Byt JUDr. Hlína

9 335,00

37	1g	Radiální stěnový ventilátor Q=50m3/h; P=28W, 230V vč. doběhového spínače	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
38	2g	Spiro potrubí prům. 100 vč. 30% tvarových kusů	m	4,000	235,00	940,00
39	3g	Žaluziová klapka prům. 100 mm - v barvě fasády	kus	1,000	135,00	135,00
40	4g	Prostup přes stěnu prům. 150 mm - vč. zapravení	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
41	5g	Montáž VZT zařízení	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00

Celkem

81 655,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Název objektu: 9 - Komín

Název části:

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČO

DIČ

Objednatel: SVBJ v domě č.p. 1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Projektant:

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

26802244

49689053

CZ49689053

Rozpočet číslo: R1311308

Zpracoval: Ing.Ludva

Dne:



10.03.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	146 484	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		146 484	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	146 484,00
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 15,00 % z 146 484,00	21 972,60
Objednatel		25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	168 456,60
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel	 	27	Dodávky objednatele	0
		28	Klouzavá doložka	0
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 9 - Komín

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV		Práce a dodávky PSV	146 484,00			
1	1	Dno s odvodem kondenzátu (se sponou) 150/200	kus	2,000	1 155,00	2 310,00
2	2	Komínový sil s KO pro přetlak (se sponou) 150/200	kus	4,000	2 272,00	9 088,00
3	3	Sopouch LAS 80 (se sponou) 150/200	kus	8,000	1 529,00	12 232,00
4	4	Díl vynášesí a dilatační (se sponou) 150/200	kus	2,000	1 762,00	3 524,00
5	5	Kónická hlavice (se sponou) 150/200	kus	2,000	1 164,00	2 328,00
6	6	Rovný díl 0,955 m (se sponou) 150/200	kus	26,000	1 844,00	47 944,00
7	7	Rovný díl 0,455 m (se sponou) 150/200	kus	8,000	1 158,00	9 264,00
8	8	Rovný díl 0,205 m (se sponou) 150/200	kus	4,000	832,00	3 328,00
9	9	Rovný díl 0,155 m (se sponou) 150/200	kus	4,000	778,00	3 112,00
10	10	koleno 45° (se sponou) 150/200	kus	4,000	1 309,00	5 236,00
11	11	Těsnění Viton dvoubřité 150	kus	64,000	97,00	6 208,00
12	12	Patní konzole 200	kus	4,000	1 495,00	5 980,00
13	13	Přestavitelné lůžko 200	kus	14,000	526,00	7 364,00
14	14	Statická spona 200	kus	8,000	611,00	4 888,00
15	15	Záslepka sopouchu 80	kus	6,000	673,00	4 038,00
16	16	Montáž komínového tělesa vč. ukotvení	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00
17	17	Lešení - montáž, demontáž, pronájem	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
18	18	Přesun hmot v objektech do 12 m	t	1,140	1 000,00	1 140,00

Celkem

146 484,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Název objektu: 10 - Silnoproud, hromosvod

Název části:

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČO

DIČ

26802244

49689053

CZ49689053

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Projektant:

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

Rozpočet číslo: R1311309

Zpracoval: Ing.Ludva

Dne:

10.03.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0			
2		Montáž	13 750	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0			
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0			
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0			
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0			
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0			
7	ZRN (ř. 1-6)		13 750	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0			
20	HZS		92 260	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Středomoravské stavby s.r.o.
Svépomoc I 2012/51
Přerov I - město, PSČ 750 02
IČO: 49689053

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 106 009,50

24 DPH 15,00 % z 106 009,50 15 901,50

25 DPH 21,00 % z 0,00 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 121 911,00

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel 0

28 Klouzavá doložka 0

29 Zvýhodnění + - 0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 10 - Silnoproud, hromosvod

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

000 Nepojmenované práce 76 083,40

0 Bleskosvod 76 083,40

1	1	Jímací vedení a svody - vodič AlMgSi 8 mm	m	320,000	18,20	5 824,00
2	1a	Montáž jímacího vedení a svodů - vodiče AlMgSi 8 mm	m	320,000	24,20	7 744,00
3	2	Podpěra vedení nerezová na atiku	ks	4,000	23,40	93,60
4	2a	Montáž podpěry vedení nerezové na atiku	kus	4,000	53,20	212,80
5	3	Jímací tyč Al l=2500mm, d=16mm vč podpěry do krovu	kus	3,000	272,70	818,10
6	3a	Montáž jímací tyče Al l=2500mm, d=16mm vč. podpěry do krovu	kus	3,000	116,60	349,80
7	4	Svorka pro připojení jímací tyče	kus	3,000	20,90	62,70
8	4a	Montáž svorky pro připojení jímací tyče	kus	3,000	53,20	159,60
9	5	Podpěra vedení svodu do zdíva	kus	45,000	17,40	783,00
10	5a	Montáž podpěry vedení svodu do zdíva	kus	45,000	53,20	2 394,00
11	6	Podpěra vedení na plechové střechy	kus	30,000	10,80	324,00
12	6a	Montáž podpěry vedení na plechové střechy	kus	30,000	53,20	1 596,00
13	7	Podpěra vedení na hřeben střechy	kus	40,000	33,70	1 348,00
14	7a	Montáž podpěry vedení na hřeben střechy	kus	40,000	53,20	2 128,00
15	8	Podpěra vedení na šikmé plochy střech	kus	90,000	18,50	1 665,00
16	8a	Montáž podpěry vedení na šikmé plochy střech	kus	90,000	53,20	4 788,00
17	8.	Podpěra nerezová vedení na komínech	kus	35,000	89,00	3 115,00
18	8a.	Montáž podpěry nerezového vedení na komínech	kus	35,000	53,20	1 862,00
19	9	Svorka spojovací	kus	24,000	7,80	187,20
20	9a	Montáž svorky spojovací	kus	24,000	53,20	1 276,80
21	10	Svorka univerzální	kus	12,000	8,80	105,60
22	10a	Montáž svorky univerzální	kus	12,000	53,20	638,40
23	11	Svorka okapová	kus	7,000	13,80	96,60
24	11a	Montáž svorky okapové	kus	7,000	53,20	372,40
25	12	Svorka křížová	kus	42,000	18,20	764,40
26	12a	Montáž svorky křížové	kus	42,000	53,20	2 234,40
27	13	Svorka připojovací	kus	18,000	10,80	194,40
28	13a	Montáž svorky připojovací	kus	18,000	53,20	957,60
29	14	Svorka zemnicí pás FeZn 30x4 x D8mm drát	kus	4,000	18,20	72,80
30	14a	Montáž svorky zemnicí pás FeZn 30x40 x D8mm drát	kus	4,000	53,20	212,80
31	15	Izolace spoje vedení v zemi	kus	2,000	27,50	55,00
32	15a	Montáž izolace vedení v zemi	kus	2,000	53,90	107,80
33	16	Svorka zkušební SZ	kus	6,000	34,70	208,20
34	16a	Montáž svorky zkušební SZ	kus	6,000	53,20	319,20
35	17	Štítek pro označení svodu	kus	6,000	5,00	30,00
36	17a	Montáž štítku pro označení svodu	kus	6,000	16,50	99,00
37	18	Ochranný úhelník 1,7m	kus	4,000	125,60	502,40

38	18a	Montáž ochranného úhelníku 1,7 m	kus	4,000	53,20	212,80
39	19	Držák ochranného úhelníku	kus	16,000	23,80	380,80
40	19a	Montáž ochranného úhelníku	kus	16,000	53,20	851,20
41	20	Svorka k zemní tyči	kus	12,000	16,50	198,00
42	20a	Montáž svorky k zemní tyči	kus	12,000	53,20	638,40
43	21	hrot začážděcí k zemní tyči d 25mm	kus	4,000	16,50	66,00
44	21a	Montáž hrotu začážděcího k zemní tyči d 25mm	kus	4,000	44,00	176,00
45	22	Zemní tyč délka 1,5 m, d 25 mm	kus	24,000	183,60	4 406,40
46	22a	Montáž zemní tyče délky 1,5 m, d 25 mm	kus	24,000	121,00	2 904,00
47	23	Spojka zemní tyče	kus	20,000	27,50	550,00
48	23a	Montáž spojky zemní tyče	kus	20,000	53,90	1 078,00
49	24	Výkop rýhy 35x35cm v zemině tř. 3	m	26,000	95,00	2 470,00
50	25	zához rýhy 35x35cm	m	26,000	63,00	1 638,00
51	26	Pásek zemní FeZn 30x4	m	14,000	30,60	428,40
52	26a	Montáž pásku zemní FeZn 30x4	m	14,000	26,50	371,00
53	27	Vodič FeZn 10mm	m	6,000	19,00	114,00
54	27a	Montáž vodiče FeZn 10mm	m	6,000	26,50	159,00
55	28	Trubka tuhá netříděná d32	m	16,000	71,50	1 144,00
56	28a	Montáž trubky tuhé netříděné d32	m	16,000	28,60	457,60
57	29	Vysekání drážky 50x50 mm do zdiva	m	16,000	24,20	387,20
58	30	Zapravení drážky 50x50 cm do zdiva	m	16,000	55,00	880,00
59	31	Demontáž stávající instalace bleskosvodu vč. TV antén	hod.	50,000	165,00	8 250,00
60	32	Vyhledání a vytyčení úložných sítí v okolí objektu	hod.	20,000	99,00	1 980,00
61	33	Revize	hod.	12,000	220,00	2 640,00

Ostatní

Ostatní

29 926,10

0

Elektroinstalace

29 926,10

62	01	Zásuvka 230V/16A - IP43 pod omítku	ks	9,000	89,00	801,00
63	01a	Montáž zásuvky 230V/16A - IP43 pod omítku	kus	9,000	86,90	782,10
64	02	Kabel CYKY J-3x1,5mm uložení pod omítku	m	130,000	10,90	1 417,00
65	02a	Montáž kabelu CYKY J-3x1,5mm uložení pod omítku	m	130,000	21,90	2 847,00
66	03	Kabel CYKY J-3x2,5mm uložení pod omítku	m	130,000	17,70	2 301,00
67	03a	Montáž kabelu CYKY J-3x2,5 mm uložení pod omítku	m	130,000	21,90	2 847,00
68	04	Vyhledání místa připojení na stávající síť	hod.	4,000	55,00	220,00
69	05	Zapojení kabelu na ventilátoru	hod.	7,000	55,00	385,00
70	06	Připojení kabelu do 3x2,5 na stávající rozvod	hod.	10,000	110,00	1 100,00
71	07	Vysekání drážky v 50x50 mm do zdiva	m	120,000	38,50	4 620,00
72	08	Zapravení drážky 50x50 mm do zdiva	m	120,000	55,00	6 600,00
73	09	Vysekání kapsy pro krabici	kus	20,000	35,20	704,00
74	010	Krabice se svorkovnicí	kus	20,000	31,90	638,00
75	010a	Montáž krabice se svorkovnicí	kus	20,000	79,20	1 584,00
76	011	Revize	hod.	14,000	220,00	3 080,00

Celkem

106 009,50

Se

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov	JKSO	
Název objektu	12 - Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
Název části		Místo	Přerov
		IČO	DIČ
Objednatel	SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov	26802244	
Projektant			
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o.	49689053	CZ49689053
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R1311311	Ing.Ludva	10.03.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště		0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy		0
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy		0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní		0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		144 500	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	144 500,00
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 15,00 % z 144 500,00	21 675,00
Objednatel		25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	166 175,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel	 Středomoravské stavby s.r.o. Svépomoc I 2012/51 Přerov I - město, PSČ 750 02 DIČ: CZ49689053	27	Dodávky objednatele	0
		28	Klouzavá doložka	0
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

000 Nepojmenované práce 144 500,00

0 Nepojmenovaný díl 144 500,00

1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
2	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
3	032002000	Vybavení staveniště	Kč	2,000	4 200,00	8 400,00
4	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	84 000,00	84 000,00
5	032903000	Náklady na dopravu a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00
6	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00
7	039002000	zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
8	044002000	Revize	Kč	1,000	1 600,00	1 600,00
9	091503000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00
10	091603000	Informační panel o velikosti 1500x1000 mm	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00

Celkem

144 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov	JKSO	
Název objektu	1 - Doplnění střešních oken	EČO	
Název části		Místo	Přerov
Objednatel	SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov	IČO	26802244
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o.		49689053 CZ49689053
Rozpočet číslo	R1311312	Zpracoval	Ing.Ludva
		Dne	10.03.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 29 111,80
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 0,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 1 - Doplnění střešních oken

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV **Práce a dodávky PSV** **29 111,80**

766 **Konstrukce truhlářské** **29 111,80**

1	766671474	Střešní okna 78 x 118 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované	kus	2,000	14 500,00	29 000,00
2	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24	t	0,043	2 600,00	111,80

Celkem **29 111,80**

Se

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov	JKSO	
Název objektu	12 - Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
Název části		Místo	Přerov
Objednatel	SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov	IČO	26802244
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o.		49689053 CZ49689053
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R1311310	Ing.Ludva	10.03.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 200,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 0,00
Zhotovitel	Středomoravské stavby s.r.o. Svépomoc I 2012/51 Přerov 1 - město, PSČ 750 02	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Gen.Štefánika 8, Přerov

Objekt: 12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Část:

Objednatel: SVBJ v domě č.p.1992/8 na ul.Gen.Štefánika, Přerov

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Ludva

Datum: 10.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

000 **Nepojmenované práce** **200,00**

0 **Nepojmenovaný díl** **200,00**

1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	200,00	200,00
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Celkem **200,00**

Středomoravské stavby s.r.o.

Svépomoc I 2012/51

Přerov I - město, PSČ 750 02

DIČ: CZ49689053

①

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be a name or initials, enclosed within a large, loopy circular flourish.