

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

číslo u dodavatele:

číslo u objednatele:

k provedení díla

**Multifunkční učebna a její zázemí v 1. NP v historické budově ZŠ,
Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU

Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou I

Mgr. Vladanem Kárníkem, starostou města

00268861

CZ00268861

Česká Spořitelna, a. s.

27-1080812379, kód banky: 0800

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Vladan Kárník, starosta města

b) ve věcech technických: Ing. Michael Mentel

a

ZHOTOVITEL:

Libor Kohout

Se sídlem:

Dvořákova 159, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Zastoupený:

Liborem Kohoutem

IČ:

49339931

DIČ:

CZ108193092

Zapsána

v živnostenském rejstříku magistrátu města Hradec králové

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Libor Kohout, telefon 605 400 851

e-mail: kohoutstavby@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2026 se mění a doplňuje dohodnutý rozsah předmětu díla o vícepráce a méněpráce. Vícepráce a méněpráce vznikly na základě nepředvídatelných okolností, provozních požadavků zjištěných v průběhu realizace předmětu díla a dodatečných požadavků investora.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- ZL_01_Podlaha, stěny, dveře

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací včetně zdůvodnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dodatkem č. 1 se termíny plnění nemění:

IV. CENA DÍLA

Dodatkem č. 1 se upravuje:

4.1. Cena předmětu díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je doplněna na základě změny rozsahu předmětu plnění dle změnových listů a je v členění:

• Cena celkem dle Smlouvy o dílo bez DPH činí:	1 504 556,67 Kč
• smluvní cena dle Dodatku č. 1 bez DPH činí:	222 241,59 Kč
• cena celkem bez DPH	1 726 798,26 Kč
• vyčíslení DPH (21%)	362 627,63 Kč
• cena celková dle SOD a Dodatku č. 1 vč. DPH	2 089 425,89 Kč
slovy celkem vč. DPH: dva milióny osmdesát devět tisíc čtyři sta dvacet pět Kč, 89 hal	

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

- 18.7 Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 26.03.2026 se tímto nemění.
- 18.8 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
- 18.9 Tento Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2026 byl schválen Radou města Chlumec nad Cidlinou dne 08.06.2026, číslo usnesení 25/91/26.
- 18.10 Přílohou Dodatku č. 1 se doplňují přílohy smlouvy:
Příloha: Krycí listy se soupisy prací

V Chlumci nad Cidlinou dne: 11.6.2026



za Objednatele
Mgr. Vladan Kárník
starosta města

V Chlumci nad Cidlinou dne: 16.6.2026

Kohout Libor
zedaik
IČO: 40888091
DIČ: CZ7106198092
Ověřilava 159/II
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 605 480 881

za Zhotovitele
Libor Kohout

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční učebna v Chlumu nad Cidlinou

Objekt:

01 - Odpočet

KSO:

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Zadavatel:

Kohout Libor

Zhotovitel:

zedník

IČO: 49382233

DIČ: CZ7108193092

Dvořákova 159/III

tel.: 605 400 883

503 51 Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zpracovatel:

Hájková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-141 319,25
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-141 319,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-141 319,25	21,00%	-29 677,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-170 996,29
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Kohout Libor
zedník
IČO: 49382233
DIČ: CZ7108193092
tel.: 605 400 883
Dvořákova 159/III
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 25. 5. 2026

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční učebna v Chlumci nad Cidlinou

Objekt:

01 - Odpočet

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum: 23. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Hájková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-141 319,25
HSV - Práce a dodávky HSV	-93 949,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-9 552,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-69 053,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 162,89
96 - Bourání konstrukcí	-6 162,89
998 - Přesun hmot	-9 181,01
PSV - Práce a dodávky PSV	-47 369,58
762 - Konstrukce tesařské	-10 828,06
766 - Konstrukce truhlářské	-34 510,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-2 030,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-141 319,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční učebna v Chlumci nad Cidlinou

Objekt:

C1 - Odpočet

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum: 23. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Hájková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-141 319,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-93 949,67
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-9 552,00
1	K	317168056	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	-8,000	1 194,00	-9 552,00
P			Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 6				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-69 053,77
2	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-8,358	5 259,00	-43 954,72
P			Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 10				
W			"m.č. 122" -83,58*0,10		-8,358		
3	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-8,358	229,00	-1 913,98
P			Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 11				
W			"m.č. 122" -8,358		-8,358		
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,330	38 479,00	-12 698,70
P			Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 12				
W			"m.č. 122"				
W			"6/150 x 6/150"				
W			-83,58*3,033*0,001*1,30		-0,330		
5	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-4,000	1 006,00	-4 024,00
P			Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 13				
W			"700/1970" -3,00		-3,000		
W			"600/1970" -1,00		-1,000		
W			Součet		-4,000		
6	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 549,00	-1 549,00
P			Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 14				
7	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-3,000	1 638,00	-4 914,00
P			Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 15				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-6 162,89
D	96		Bourání konstrukcí				-6 162,89
8	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	-4,879	807,00	-3 937,35
P			Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 30				
W			-7,00*6,94*0,050		-2,429		
W			-(5,00*6,94+1,00*0,30)*0,070		-2,450		
W			Součet		-4,879		
9	K	97013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,831	311,00	-2 124,44
P			Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 38				
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,831	14,80	-101,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 39							
	P						
	D	998	Přesun hmot				-9 181,01
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-20,357	451,00	-9 181,01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-47 369,58
	D	762	Konstrukce tesařské				-10 828,06
12	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	-83,580	126,00	-10 531,08
Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 50							
13	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-105,311	2,82	-296,98
	D	766	Konstrukce truhlářské				-34 510,92
14	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-4,000	1 030,00	-4 120,00
Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 55							
	P						
	W		"700/1970"		-3,00	-3,000	
	W		"600/1970"		-1,00	-1,000	
	W		Součet			-4,000	
15	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1,000	1 040,00	-1 040,00
Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 56							
	P						
	W		"800/1970"		-1,00	-1,000	
16	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-1,000	1 770,00	-1 770,00
Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 57							
	P						
	W		"800/1970"		-1,00	-1,000	
17	M	6116001R	dveře vnitřní jednokřídlové plné, kování, vel. 800x1970 mm, (dle výběru investora)	kus	-1,000	4 360,00	-4 360,00
Poznámka k položce: Cena předběžná Odpočet - původní položka č. 58							
18	M	6116002R	dveře vnitřní jednokřídlové plné, kování, vel. 700x1970 mm, (dle výběru investora)	kus	-3,000	4 350,00	-13 050,00
Poznámka k položce: Cena předběžná Odpočet - původní položka č. 59							
19	M	6116003R	dveře vnitřní jednokřídlové plné, kování, vel. 600x1970 mm, (dle výběru investora)	kus	-1,000	4 330,00	-4 330,00
Poznámka k položce: Cena předběžná Odpočet - původní položka č. 60							
20	M	6118110R	zárubeň jednokřídlová obložková, tl stěny 60-150mm, vel 600-900/1970mm (dle výběru investora)	kus	-1,000	5 700,00	-5 700,00
Poznámka k položce: Cena předběžná Odpočet - původní položka č. 61							
21	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-343,700	0,41	-140,92
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-2 030,60
22	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	-3,692	91,00	-335,97
Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 107							
	P						
	W		-(1,97*2+0,70)*0,20*3			-2,784	
	W		-(1,97*2+0,60)*0,20			-0,908	
	W		Součet			-3,692	
23	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-3,692	155,00	-572,26
Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 108							
24	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-7,384	152,00	-1 122,37
Poznámka k položce: Odpočet - původní položka č. 109							
	P						
	W		-3,692*2			-7,384	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční učebna v Chlumu nad Cidlinou

Objekt:

02 - Přípočet

KSO:

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kohout Libor
— zedník
IČO: 49339931
DIČ: CZ7108193892
Dvořákova 159/II
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 605 480 881

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hájková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				363 560,84
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				363 560,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	363 560,84	21,00%	76 347,78	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	439 908,62	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Kohout Libor
— zedník
IČO: 49339931
DIČ: CZ7108193892
Dvořákova 159/II
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 605 480 881

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční učebna v Chlumci nad Cidlinou

Objekt:

02 - Přípočet

Místo:

Chlumeck nad Cidlinou

Datum: 23. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Hájková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

363 560,84

HSV - Práce a dodávky HSV

88 568,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 422,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

86 439,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

190,78

96 - Bourání konstrukcí

190,78

998 - Přesun hmot

515,94

PSV - Práce a dodávky PSV

274 992,62

731 - Ústřední vytápění - kotelny

16 005,37

762 - Konstrukce tesařské

154 875,47

766 - Konstrukce truhlářské

80 493,68

771 - Podlahy z dlaždic

3 914,38

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 150,61

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 553,11

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

363 560,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční učebna v Chlumci nad Cidlinou

Objekt:

02 - Přípočet

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum: 23. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Hájková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

363 560,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

88 568,22

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 422,00

1	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	3,000	474,00	1 422,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

86 439,50

2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	228,630	330,00	75 447,90
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV

"m.č. 122,123,127,128,129,130"

VV

(12,00+6,94)*3,70*2-1,30*2,50*2-1,80*1,97-1,30*2,60*5

113,210

VV

(1,00+2,10*2)*0,35

1,820

VV

(1,60+2,75*2)*0,25*5

8,875

VV

(3,10+1,35)*2,80*2-0,60*1,97

23,738

VV

(3,10+3,42)*2,80*2-0,80*1,97-0,70*1,97-0,60*1,97-0,80*2,00

30,775

VV

(1,00+2,15*2)*0,25

1,325

VV

(1,99+1,50)*2,80*2-0,70*1,97-0,55*0,86

17,692

VV

(0,75+0,96*2)*0,35

0,935

VV

(1,01+1,30)*2,80*2-0,70*1,97*3

8,799

VV

(3,10+1,26)*2,80*2-0,80*1,97-0,70*1,97

21,461

VV

Součet

228,630

3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	62,000	62,10	3 850,20
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

4	M	61127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	62,000	32,20	1 996,40
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------

5	K	642942591	Příplatek k osazování rámu dveřních za osazení kotevních želez vedení posuvných dveří	kus	1,000	585,00	585,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

6	M	5533164R	garnýž 800mm, slepá s dorazem a pojezdem (dorzový hranol)	sada	1,000	4 560,00	4 560,00
---	---	----------	---	------	-------	----------	----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

190,78

D 96

Bourání konstrukcí

190,78

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,587	311,00	182,56
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,587	14,00	8,22
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------

D 998

Přesun hmot

515,94

9	K	918011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,144	451,00	515,94
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

274 992,62

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

16 005,37

10	K	7319902R	Demontáž radiátoru, termostatické hlavice a ventilu, včetně přemístění mimo budovu	m2	3,000	950,00	2 850,00
----	---	----------	--	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položce:

VV

Cena předběžná

"dopočet 3 ks" 3,00

3,000

11	K	7319903R	Proplach radiátoru	m2	3,000	750,00	2 250,00
----	---	----------	--------------------	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položce:

Cena předběžná

12	K	7319904R	Šroubení a těsnění - nové	m2	3,000	150,00	450,00
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položce:

Cena předběžná

13	K	7319905R	Ventil - nový	m2	3,000	380,00	1 140,00
----	---	----------	---------------	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položce:

Cena předběžná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	7319906R	Termostatická hlavice pro veřejné budovy s pojistkou	m2	3,000	750,00	2 250,00
P			Poznámka k položce: Cena předběžná				
15	K	7319907R	Zpětná montáž radiátoru, ventilu a termostatické hlavice včetně manipulace a nátěru	m2	3,000	2 250,00	6 750,00
P			Poznámka k položce: Cena předběžná				
16	K	998731211	Přesun hmot procentní pro kotelny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	156,900	2,01	315,37
D 762			Konstrukce tesařské				154 875,47
17	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 22+16 mm mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	83,500	1 200,00	100 200,00
VV			"m.č. 122" 83,50		83,500		
18	K	762511261R	Vyrovnání podlahové konstrukce - montáž	m	100,000	70,50	7 050,00
19	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	83,580	39,30	3 284,69
20	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,500	11 200,00	5 600,00
21	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	28,000	104,00	2 912,00
VV			"cca." 28,00		28,000		
22	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	28,000	135,00	3 780,00
23	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	28,000	160,00	4 480,00
24	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	28,000	39,30	1 100,40
25	M	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,862	8 460,00	7 292,52
VV			28,00*0,028*1,10		0,862		
26	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,563	9 740,00	5 483,62
VV			20,00*0,16*0,16*1,10		0,563		
27	K	76299-01R	Prošroubování prkenné podlahy, včetně materiálu	m2	83,580	113,00	9 444,54
VV			"m.č. 122" 83,58		83,580		
28	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 506,278	2,82	4 247,70
D 766			Konstrukce truhlářské				80 493,68
29	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	1 340,00	5 360,00
W			"700/1970" 2+1		3,000		
W			"600/1970" 1,00		1,000		
W			Součet		4,000		
30	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
W			"800/1970" 1,00		1,000		
31	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	2 070,00	6 210,00
W			1+1+1		3,000		
32	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	2 310,00	2 310,00
33	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	2 430,00	2 430,00
34	M	6116101R	dveře jednokřídlové plně posuvné, mušle na otevírání nerez, vel. 800x1970 mm (dle výběru investora)	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
35	M	6116102R	dveře jednokřídlové prosklené VERTIKUS, sklo činné, vel. 700x1970 mm (dle výběru investora)	kus	3,000	6 375,00	19 125,00
36	M	6116103R	dveře jednokřídlové plně, vel. 600x1970 mm (dle výběru investora)	kus	1,000	4 950,00	4 950,00
37	M	6118110R	zárubeň obložková slepá, vel. 800/1970/400 mm (dle výběru investora)	kus	1,000	5 900,00	5 900,00
38	M	6118111R	zárubeň obložková, vel. 700/1970/110 mm (dle výběru investora)	kus	2,000	4 250,00	8 500,00
39	M	6118112R	zárubeň obložková, vel. 700/1970/190 mm (dle výběru investora)	kus	1,000	4 450,00	4 450,00
40	M	6118103R	zárubeň obložková OKZ, vel.600/1970 mm (dle výběru investora)	kus	1,000	4 950,00	4 950,00
41	M	6116104R	kování štítkové	kus	4,000	950,00	3 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	76669-001R	Dodávka a montáž, dveřní masivní práh (dle výběru investora)	m	3,300	1 200,00	3 960,00
	W		1,65*2		3,300		
43	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	801,650	0,41	328,68
	D	771	Podlahy z dlaždic				3 914,38
44	K	77199-01R	Demontáž teraca, vyrovnání podkladu, dodávka a montáž teracové dlažby	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
	W		"chodba - u dveří" 1,00		1,000		
45	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	38,000	3,01	114,38
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 150,61
46	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	18,670	138,00	2 576,46
	W		"dopočet - 3ks"				
	W		"dle výpisu" 16,17		16,170		
	W		"připojovací potrubí stoupačky" 2,50		2,500		
	W		Součet		18,670		
47	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	18,670	104,00	1 941,68
48	K	783617111	Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	18,670	141,00	2 632,47
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 553,11
49	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	244,224	51,40	12 553,11
	W		"stávající konstrukce"				
	W		(12,00+6,94)*3,70*2		140,156		
	W		(3,10+1,35)*2,80*2		24,920		
	W		(3,10+3,42)*2,80*2		36,512		
	W		(3,10+2,41)*2,80*2		30,856		
	W		3,10*3,80		11,780		
	W		Součet		244,224		

