

SMLOUVA O DÍLO,

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění,
kteou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Obec Strážné

zastoupená starostou panem Tomášem Grégrem

sídlo: Strážné 129, 543 52 Strážné

IČO : 00580180

DIČ: CZ00580180

na straně jedné jako objednatel díla (dále jen „objednatel“)

a

Silnice Slovák s.r.o.

Zastoupená jednatelem panem Zdeňkem Slovákem

Sídlo Čistá v Krkonoších 47, 543 44 Černý Důl

IČO : 05707030

DIČ: CZ05707030

na straně druhé jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“).

I.

Základní závazek smluvních stran

- 1) Objednatel touto smlouvou objednává a zhotovitel se zavazuje zhotovit v termínu dohodnutém touto smlouvou dále specifikované dílo za cenu sjednanou v této smlouvě, přičemž objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
- 2) Závazky smluvních stran sjednané v bodě 1 tohoto článku budou splněny za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.

Předmět díla

- 1) Předmětem díla jsou **Stavební úpravy spojené s Opravou odstavné plochy lokalita LOM v obci Strážné**. Položková specifikace stavebních úprav je vyjádřena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2) Dílo je smluvními stranami definováno jako kompletní dodávka **stavebních úprav odstavné plochy lokalita LOM** dle projektové dokumentace a položkové specifikace.
- 3) Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších, pomocných a dodatečných činností, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy a právními předpisy. Veškeré práce související s prováděním díla, které je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit.
- 4) Sjednané dílo obsahuje zejména dodávku materiálů, zabudování dodaných materiálů, dodávku technologických částí, montáž, příp. odzkoušení dodaných technologických částí, jakož i pro příklad uvedené následující jednání, práce a ostatní náklady:
 - a) zajištění skládky, náklady na skládku, odvoz odpadů a další náklady včetně poplatků a prací spojených s realizací stavby zhotovitelem,
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - c) atesty materiálů, zkoušky a případné revize, výstražné tabulky.

III.

Podklady pro provedení díla

- 1) Objednatel předal zhotoviteli před uzavřením této smlouvy projektovou dokumentaci, za jejíž správnost a úplnost odpovídá.
- 2) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3) Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky projektové dokumentace.
- 4) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

IV.

Místo a termín zhotovení díla

- 1) Místem zhotovení díla je tzv. parkoviště LOM v katastrálním území Strážné na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Objednatel předá staveniště, tvořené částí pozemku, na kterém má být dílo sjednané v této smlouvě zhotoveno, a určeným manipulačním a skladovacím prostorem, zhotoviteli do 5 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení díla viz. odstavec IV.4. O předání staveniště bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kterým zhotovitel převezme staveniště k řádnému provedení díla.
- 3) Jako manipulační a skladovací prostor bude sloužit zhotoviteli objednatelem vymezená část pozemku.
- 4) Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla do 5 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení díla, přičemž k výzvě nedojde dřív jak v květnu 2026. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po převzetí staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5) Celé dílo bude zhotovitelem zhotoveno a protokolárně předáno objednateli nejpozději do **30.10.2026**.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že termín ukončení díla je závazný a je nutné jej dodržet.

V.

Cena díla

- 1) Cena díla specifikovaného v článku II. této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako pevná, ve výši **3.311.004,- Kč** bez DPH (slovy: Tři miliony tři sta jedenáct tisíc čtyři koruny české). DPH bude odvedeno objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 2) Cena zahrnuje veškeré práce, materiály, činnosti a náklady potřebné k provedení předmětu díla v rozsahu článku II. této smlouvy. Tato cena je stanovena smluvně a vychází z kalkulace dle výkazu výměr. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet se použije při ocenění případných méněprací.
- 3) Cena díla byla dohodnuta jako pevná cena s tím, že nebude v průběhu provádění díla nebo po jeho provedení žádnou ze stran měněna. Zhotovitel se zavazuje, že po podpisu této smlouvy nebude vyvolávat žádná jednání o změně sjednané ceny díla, a to ani v případě změny cen materiálů a výkonů nutných k provedení díla.

VI.

Splatnost ceny

- 1) Sjednaná cena bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Faktura bude vystavena vždy na konci měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura bude vystavena dle soupisu skutečně provedených prací. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná. Za tímto účelem bude vystaven dílčí předávací protokol. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení faktury objednateli.
- 2) Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu (viz. zákon o účetnictví a zákon o DPH).
- 3) Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat jen řádně provedené práce. Pokud bude faktura obsahovat jakékoliv nesprávné, nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn, až do dne její splatnosti, fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. Termín splatnosti faktury počne běžet teprve okamžikem, kdy bude objednateli doručena opravená faktura.

VII.

Další závazky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

- 1) provést dílo v jakosti odpovídající požadavkům definovaných platnými normami ČSN (tedy všemi, nejen závaznými), nebo normami DIN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují a také v souladu s platnými právními předpisy,

- 2) používat při zhotovování díla materiály, hmoty a výrobky v souladu s projektovou dokumentací a s pokyny objednatele. Použité materiály, hmoty a výrobky musí být odpovídajícím způsobem certifikovány, pokud tak ukládá zákon (zejména zákon 22/1997 Sb. a předpisy související),

VIII.

Provádění díla

- 1) Zhotovitel je povinen zhotovit předmět smlouvy sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby, v tomto případě má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Stejně tak zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechny s dílem související práce.
- 3) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na překážky ze strany objednatele, pro které nemůže pokračovat v provádění stavby. Tuto skutečnost je povinen zároveň vyznačit do stavebního deníku.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby.
- 5) Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných, nebo smluvně sjednaných zkoušek, včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k případné technologické části díla.
- 6) Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny proti realizační projektové dokumentaci, nebo pokynům objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze ty materiály a výrobky, které v době realizace odpovídají platným předpisům a normám. K použitým materiálům budou dodány atesty. Pokud zhotovitel výše uvedený požadavek nebude respektovat, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a ponese veškeré náklady s tím spojené.
- 7) Objednatel může i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. To neplatí u materiálů, které si zhotovitel opatřil s více jak 30 denním předstihem před faktickým zabudováním.
- 8) U materiálů bude zhotovitelem fakturováno nejvýše množství potřebné dle projektu a propočtu spotřeby materiálu pro stavbu.
- 9) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, pokud to lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat a provádět práce tak, aby co nejméně zasahoval do další, i budoucí, činnosti objednatele.
- 10) Předané staveniště (i pozemek, stavba a pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.
- 11) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla, a že se této povinnosti nemůže zprostit.
- 12) Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 13) Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi (i pozemku, stavbě a pracovišti) nepřebírá objednatel žádnou odpovědnost. Zhotovitel nese riziko vzniku škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které zhotovitel používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku provádění díla třetím, i na stavbě nezúčastněným osobám.
- 14) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 dnů po předání a převzetí díla.

IX.

Záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za dílo sjednané v této smlouvě po dobu 60-ti měsíců. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím celého díla objednatelem. Pokud má některá část díla při předání vady či nedodělky počíná záruční lhůta běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré nedodělky a vady díla zjištěné při převzetí celého díla, jakož i vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby.
- 3) Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to písemně. Zhotovitel je povinen se dostavit k prohlídce a posouzení vady díla nejpozději do čtyř pracovních dnů, ode dne doručení reklamačního přípisu objednatele. O prohlídce vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém zhotovitel sdělí způsob a termín provedení oprav. V případě, že klimatické podmínky neumožní odstranění

reklamované vady ihned, je zhotovitel povinen provést do doby odstranění vad alespoň takové práce, které zabrání rozšiřování a vzniku případných dalších škod.

4) Záruka se nevztahuje na případy vzniklé poškozením díla způsobeného zásahem jiné osoby, přírodních živlů a vyšší moci.

5) V případě zjištění, že dílo, nebo některé jeho části nejsou provedeny ve sjednané kvalitě, a nebude možné provést opravu díla tak, aby bylo dosaženo sjednané kvality provedení, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6) Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, až do doby uzavření dohody smluvních stran, nebo rozhodnutí soudu, zhotovitel.

7) Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, odpovídají předané projektové dokumentaci, požadavkům objednatele a standardům dohodnutých ve smlouvě o dílo.

8) Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, vadu odstranit na náklady zhotovitele. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstranění reklamovaných vad v termínech je objednatel oprávněn započíst na splatné, či nesplatné pohledávky zhotovitele, případně na smluvní pozastávky (zádržné).

X.

Kontrola průběhu stavby

1) Ke kontrole průběhu stavby slouží tyto nástroje:

- a) stavební deník
- b) technický dozor objednatele
- c) kontrolní dny

XI.

Stavební deník

1) Smluvní strany sjednávají, že pro vyřizování záležitostí souvisejících s realizací této smlouvy budou používat stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavby. Stavební deník bude psán ve třech vyhotoveních.

2) Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit ani doplňovat tuto smlouvu.

3) Do stavebního deníku budou smluvní strany zaznamenávat zejména:

- předání staveniště
- výzvy zhotovitele objednateli k provedení kontroly částí díla (zejména částí, které mají být další stavební činností zakryty)
- výsledky kontrol provádění díla objednatelem
- veškeré doklady a úřední opatření orgánů státní správy
- připomínky a vyjádření autorského dozoru
- požadavky zhotovitele na poskytnutí součinnosti objednatele
- uskutečnění kontrolního dne a jeho výsledek
- další významné skutečnosti

4) Každá smluvní strana je povinna reagovat na zápis ve stavebním deníku do 5ti dnů od provedení zápisu.

5) Vedle stavebního deníku lze činit zápisy o záležitostech díla rovněž v samostatných zápisech podepsovaných zástupci objednatele i zhotovitele prováděných mimo stavební deník

XII.

Kontrolní den

1) Smluvní strany se dohodly na provádění kontrolních dnů.

2) Pravidelné kontrolní dny se konají 2 krát měsíčně vždy po přechodí dohodě mezi objednatelem a zadavatelem. O pravidelném kontrolním dnu a jeho výsledku provedou účastníci samostatný zápis mimo stavební deník.

3) Každého kontrolního dne se povinně účastní:

- za objednatele: technický dozor objednatele
- za zhotovitele: hlavní stavbyvedoucí

4) Kontrolního dne se mohou na žádost některé ze smluvních stran účastnit i další osoby.

XIII. Upřesnění, změny díla a vícepráce

- 1) Objednatel je oprávněn požadovat zvýšení, nebo snížení rozsahu díla, nebo požadovat jakoukoliv změnu díla, nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zvýšení rozsahu díla a vícepráce může objednatel požadovat, až do 15% ceny díla, bez prodloužení termínu pro dokončení díla zhotovitelem. Snížení rozsahu prací a méněpráce může objednatel požadovat bez omezení.
- 2) Zhotovitel přistoupí na všechna upřesnění a změny díla požadovaná objednatelem, pokud taková upřesnění, nebo změny budou řešeny stranami písemně, nebo v dodatku projektové dokumentace a budou odpovídat příslušným technickým normám. V takovém případě však automaticky dojde ke změně (zvýšení či snížení) ceny sjednané v článku V. bodu 1 této smlouvy, a to o rozdíl mezi cenou původního řešení a nového řešení.
- 3) Ke změně ceny díla dojde i v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Stejně tak, když se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).
- 4) Změny budou sjednány mezi stranami písemně.
- 5) Rozdíl ceny původního řešení a nového řešení zjistí smluvní strany z výkazu výměr zpracovaných pro obě řešení. Výkaz výměr bude zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem.
- 6) Vícepráce smluvní strany definují jako práce, které nejsou předmětem této smlouvy. Jde o práce, které nejsou sjednány v této smlouvě jako předmět díla.
- 7) Vícepráce provede zhotovitel pouze na základě písemné objednávky objednatele za cenu stanovenou dle výkazu výměr odsouhlasené objednatelem. Výkaz výměr zpracuje zhotovitel. Vícepráce vyfakturuje zhotovitel objednateli samostatnou fakturou - daňovým dokladem se splatností 21 dnů, a to po protokolárním převzetí víceprací objednatelem.
- 8) Cena vícepráce požadovaná objednatelem bude určena v cenách uvedených v rozpočtu, nebo odpovídající cenové hladině rozpočtu.

XIV. Předání díla

- 1) Vlastníkem rozpracovaného díla je od samého počátku jeho provádění objednatel.
- 2) Po úplném zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k protokolárnímu převzetí celého díla. Výzva musí být písemná a doručena objednateli alespoň 5 dnů přede dnem předání díla. Povinností objednatele je pak předání a převzetí díla zorganizovat a přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 3) O předání díla sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel stvrdí převzetí celého díla a vytkne zhotoviteli závady a nedodělky zjištěné při přebírání díla. Zhotovitel se ke zjištěným závadám a nedodělkům do protokolu vyjádří a uvede, po dohodě s objednatelem, způsob a termín jejich odstranění. Dále je zhotovitel povinen připravit, doložit a předat u přijímacího řízení zejména:
 - doklad o uložení odpadních hmot na předepsanou skládku,
 - prohlášení o shodě příp. certifikaci k těm částem stavby, u nichž to právní předpisy stanovují,Předání těchto listin vyznačí smluvní strany v protokole.
- 4) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít jedinou vadu, nebo jediný nedodělek.
- 5) Předáním díla se rozumí, kromě úplného a řádného dokončení všech prací a dodávek, též předání všech potřebných dokladů uvedených v bodě 3 tohoto článku smlouvy. Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se dílo za nepředané.
- 6) Zhotovitel odpovídá za vady díla, které bude dílo vykazovat v okamžiku jeho předání objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v určeném termínu, je objednatel oprávněn provést odstranění vad sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, na náklady zhotovitele.
- 7) Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do okamžiku předání celého díla objednateli.
- 8) Zhotovitel je povinen pozemek a stavbu (dílo) vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání celého díla objednateli.

XV.

Další ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích zhotoviteli z této smlouvy. Pokud z důvodu neposkytnutí součinnosti bude zhotovitel nucen zastavit stavbu, neboť nebude možno v ní pro nedostatek součinnosti pokračovat, prodlužuje se termín zhotovení díla o tolik dnů, na kolik dnů bude stavba z viny objednatele zastavena.
- 2) Objednatel má povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

XVI.

Sankce

- 1) Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho předáním v termínu sjednaném v článku IV. bodu 5 této smlouvy sjednávají smluvní strany jako sankci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky plnění závazku zhotovitele provést dílo v dohodnutém termínu, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění této povinnosti, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odvrátit jejich následky. Současně je objednatel po dobu prodlení zhotovitele oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré platby sjednané dle této smlouvy, aniž by se tím dostával do prodlení.
- 2) Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty v následujících případech:
 - a) v případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutých lhůtách zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou samostatně vytčenou vadu či nedodělek a každý den prodlení.Výše dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 3) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě, že bude v prodlení se zaplacením některé platby sjednané v této smlouvě a řádně zhotovitelem vyúčtované.

XVII.

Ukončení smluvního vztahu

- 1) Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou, nebo formou písemného odstoupení.
- 2) Odstoupit lze od této smlouvy pouze písemně, a to z důvodů a za splnění podmínek uvedených v občanském zákoníku, nebo podmínek sjednaných touto smlouvou. Za podstatné porušení této smlouvy účastníci považují neplnění základních závazků sjednaných v článku I. bodu 1 této smlouvy. Doručením přípisu o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje k tomuto dni a smluvní strany jsou povinny se finančně vypořádat ohledně dosud nevyúčtovaného plnění zhotovitele. Dosavadní zádržné se v takovém případě stává majetkem objednatele z titulu odstupného.
- 3) Mimo případy stanovené občanským zákoníkem se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:
 - a) na majetek zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, a tím došlo k ohrožení smluvního provedení díla zhotovitelem;
 - b) hrubě, nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
 - c) časový skluz zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;Přičemž platí, že odstoupit lze od této smlouvy pouze písemně. Doručením přípisu o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje k tomuto dni a smluvní strany jsou povinny se finančně vypořádat ohledně dosud nevyúčtovaného plnění zhotovitele.
- 4) Objednatel je oprávněn (jednostranně) bez udání důvodu od této smlouvy písemně odstoupit až do zhotovení díla, přičemž je ovšem povinen zaplatit zhotoviteli poměrnou část ceny díla za již vykonané práce, případně uhradit zhotovitelem účelně vynaložené náklady. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady a ze záruk vztahujícím se k provedeným pracím do odstoupení od smlouvy.
- 5) V případě odstoupení musí smluvní strany provést veškerá opatření tak, aby nevznikla v souvislosti s, nebo na prováděném díle škoda na majetku, nebo na zdraví osob.


XVIII.

Ustanovení závěrečná


- 1) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy, které mají každé váhu originálu listiny.
- 3) Smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

vl. STRAŽNĚM, dne 22. 10. 2025

vl. STRAŽNĚM, dne 22. 10. 2025



objednatel: Tomáš Grégr



Silnice Slovák s.r.o.
Čistá v Krkonoších 47
543 44 Černý Důl
IČO: 05707030 DIČ: CZ05707030
info@silniceslovak.cz

zhotovitel: Zdeněk Slovák



Firma: Dik Janák s.r.o., Trutnov

Rekapitulace ceny

Stavba: 90310x 24078 - STRÁŽNÉ - OPRAVA ODSTAVNÉ PLOCHY VEDLE MÍČ

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH:

3 311 004,00

Celková cena s DPH:

4 006 314,84

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
90310x-1	VOZOVKA	3 311 004,00	695 310,84	4 006 314,84

6	11328	<p>Polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění betonové konstrukce - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p>Polozka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění nezpevněných podkladních konstrukcí, vykazuje se v pol. 11332. - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). - jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 	M2	1,500	2 000,00	3 000,00
		<p>ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>využití vybouraného materiálu zhotovitelem</p> <p>vykresy C.3 a C.5</p> <p>STAVAJÍCÍ/RIGOL:</p> <p> délka x šířka:3*0,5=1,500 [A]</p>				
		<p>Polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění tvárnice včetně podkladu - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. <p>Polozka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). - jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>využití vybouraného materiálu zhotovitelem</p> <p>vykresy C.3 a C.5</p> <p>STAVAJÍCÍ ODSTAVNA PLOCHA:</p> <p> plocha x tloušťka:831*0,35=290,850 [A]</p> <p>STAVAJÍCÍ PLOCHY KOLEM VOZOVKY:</p> <p> plocha x tloušťka:145*0,1=14,500 [B]</p> <p>Celkem: A+B=305,350 [C]</p>				
7	113321	<p>Polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p>Polozka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 	M3	305,350	150,00	45 802,50

8	113431	<p>ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>využití vybouraného materiálu zhotovitelem</p> <p>wkresy C.3 a C.5</p> <p>STAVAJICI VOZOVKA MK:</p> <p>plocha x tloušťka:246*0,35=86,100 [AJ]</p> <p>STAVAJICI ODSTAVNÁ PLOCHA:</p> <p>plocha x tloušťka:248*0,35+66*0,25=103,300 [BJ]</p> <p>Celkem: A+B=189,400 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) <p>ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM</p>	M3	189,400	200,00	37 880,00
9	113451	<p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>využití vybouraného materiálu zhotovitelem</p> <p>wkresy C.3 a C.5</p> <p>STAVAJICI NAJEZDY DO GARÁŽI:</p> <p>plochy x tloušťka:(19+3+2+3+13+5+2+9+10+1)*0,2=13,400 [AJ]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 	M3	13,400	500,00	6 700,00
10	11360	<p>ROZRYTI VOZOVKY</p> <p>do hloubky 150 mm</p> <p>wkresy C.3 a C.5</p> <p>STAVAJICI KRYT ODSTAVNÉ PLOCHY:</p> <p>plocha:755=755,000 [AJ]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potřebné mechanismy a odklizení přebytečného materiálu Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - X 	M2	755,000	35,00	26 425,00
11	113721	<p>PREZOVANI ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>využití vyřezovaného materiálu zhotovitelem</p> <p>wkresy C.3 a C.5</p>	M3	27,180	1 700,00	46 206,00

<p>NAPOLJENI NA ZU A KU: plochy x hloubka: 6*0,04=0,240 [A] FRÉZOVÁNÍ MK DO PROFILU: plocha x prům. hloubka: 449*0,06=26,940 [B] Celkem: A+B=27,180 [C]</p>					
<p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM s odvozem na skládku zhotovitele Vlkresy C, 3 a C, 5 celková plocha x tloušťka sejmuti: 26*0,1=2,600 [A] Položka zahrnuje: - sejmuti ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNĚ TR. I, ODVOZ DO 1KM s odvozem na skládku zhotovitele Vlkresy C, 3 a C, 5 PRO KAMENNOU ROUVANINU: kubatura: 1,5*6,3+3,25*2,65=18,063 [A]</p>					
12	121101	M3	2,600	35,00	91,00
13	122731	M3	18,063	300,00	5 418,90

14	123731	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření vykopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřívání a nošení vykopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepražování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování vykopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopště a ve vykopšti - třídění vykopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141** <p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>výkresy C.3, C.5 a C.6</p> <p>PRO VYMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 10% z plochy sanaci MK a odstavné plochy: plocha x tloušťka: 121*0,5=60,500 [A]</p> <p>PRO VOZOVKU A ODSTAVNOU PLOCHU: kubatura: 75,1=75,100 [B]</p> <p>Celkem: A+B=135,600 [C]</p>	M3	135,600	350,00	47 460,00
----	--------	---	----	---------	--------	-----------

15	125731	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč.: klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednolitých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň: svaňu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč.: přepážování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhuštění podloží, případně i svaňu vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	2,600	200,00	520,00
<p>VÝKOPÁVKY ZE ZEMINIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM náložení a dovoz ornice pro zpětné ohumusování</p>		<p>PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ: kubatura 26*0,1=2,600 [AJ]</p>				

16	17120	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přeložení, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednolitých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávkou, odstranění kořenu a napaďavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s odtírkou zemníku <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>ORNICE:</p> <p>kubatura: 26*0,1=2,600 [A]</p> <p>ZEMINA:</p> <p>ODKOPÁVKY: 18,063+135,6=153,663 [B]</p> <p>Celkem: A+B=156,263 [C]</p>	M3	156,263	19,00	2 343,99
----	-------	--	----	---------	-------	----------

17	17380	-X	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,745	1 250,00	4 681,25
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaliny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování; uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>-X</p> <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>výkresy C.3 a C.5</p> <p>KOLEM VOZOVKY:</p> <p>kubatura: $(26+2)*0,1=2,800$ [A]</p> <p>U KAMENNÉ ROVNANINY:</p> <p>kubatura: $2,7*0,35=0,945$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=3,745 [C]</p>							

18	18214	-X ÚPRAVA POVRCHU SROVNANIM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Wkresy C.3 a C.5 REPROFILACE ROZRYTÉHO STÁVAJÍCÍHO KRYTU ODSTAVNĚ PLOCHY: plocha:755,000 [A1]	M2	755,000	25,00	18 875,00
19	18231	-X ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Wkresy C.3 a C.5 plocha:26,000 [A1]	M2	26,000	25,00	650,00
20	18241	-X ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM Wkresy C.3 a C.5 plocha:26,000 [A1]	M2	26,000	15,00	390,00
21	18481	-X OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	8,000	200,00	1 600,00
		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlnčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění / různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmlnkách a stíněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospřávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, slezdy, nálezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:				

			včetně odstranění výkres C.3 KOLEM STAV. STROMŮ: počet x plocha/ks:2*4=8,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x					
Základy								
22	21197	2	OPLAŠTENÍ ODVODNOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE nekananá filtrační geotextilie 400 g/m ² výkresy C.3 a C.5 KOLEM TRATIVODŮ: délky x rozvinutá šířka:90*2,3+9*2,9+30*3,6=341,100 [A]	M2	341,100	50,00	17 055,00	170 080,00
			Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I					
23	212635		PE DN 160 SN 4 výkresy C.3 a C.5 délky:99+30=129,000 [A] Položka zahrnuje: - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkového materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu záústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy Položka nezahrnuje: - opláštění z geotextilie, fólie SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M	129,000	600,00	77 400,00	
24	21452		SD 0/63 výkresy C.3 a C.5	M3	60,500	1 250,00	75 625,00	

				VYMIĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 10% z plochy sanací MKK a odstavné plochy: plocha x tloušťka: 121*0,5=60,500 [AJ]	
				Položka zahrnuje:	
				- dodávku předepsaného kamenná	
				- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	
				- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	
				Položka nezahrnuje:	
				- X	
				Vodorovné konstrukce	
25	45152	M3	4,800	1 500,00	51 998,40
				PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENNIVA DRCENÉHO	
				filtrací vrstva z kamenná 4/16	
				výkresy C.3 a C.5	
				POVRCH VSAKOVACÍHO TRATIVODU:	
				plocha x tloušťka: 48*0,1=4,800 [AJ]	
				Položka zahrnuje:	
				- dodávku předepsaného kamenná	
				- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	
				- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	
				Položka nezahrnuje:	
				- X	
26	46321	M3	24,888	1 800,00	44 798,40
				ROVNANINÁ Z LOMOVÉHO KAMENE	
				výkresy C.3 a C.5	
				kubatura: 1,5*9,6+3,25*3,03+0,8*0,8=24,888 [AJ]	
				Položka zahrnuje:	
				- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru	
				- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	
				- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	
				Položka nezahrnuje:	
				- X	
				Komunikace	
				Kommunikace	
27	56333	M2	81,000	150,00	2 741 618,00
				VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	
				ŠD 0/32	
				výkresy C.3 a C.5	
				MK - SANACE VOZOVKY:	
				plocha: 81=81,000 [AJ]	
				Položka zahrnuje:	
				- dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti	
				- rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce	
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	
				Položka nezahrnuje:	
				- posílky, nářadí	
28	56334	M2	357,000	180,00	64 260,00
				VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	
				ŠD 0/63	
				výkresy C.3 a C.5	

			MK - SANACE VOZOVKY: plocha: 87=87,000 [A] SJEZDY DO GARÁŽÍ - K10: plocha: 270=270,000 [B] Celkem: A+B=357,000 [C] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63 výkresy C.3 a C.5 OBNOVA SPODNI/PODKLADNI VRSTVY PO VÝKOPU PRO TRATIVOD: plocha: 76=76,000 [A] ODSTAVNÁ PLOCHA - SANACE: plocha: 1129=1 129,000 [B] Celkem: A+B=1 205,000 [C] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry ZPEVNĚNÍ KRAJINICE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM ŠD B 0/32 výkresy C.3 a C.5 plocha: 182=182,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - X INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 výkresy C.3 a C.5			
29	56335		M2	1 205,000	200,00	241 000,00
30	56932		M2	182,000	110,00	20 020,00
31	572123		M2	1 971,000	40,00	78 840,00

32	572213	MK - SANACE VOZOVKY: plocha:87=87,000 [AJ]	M2	2 367,000	30,00	71 010,00
		ODSTAVNÁ PLOCHA - OPRAVA ASF. KRYTU S VYROVNÁVKOU: plocha:755=755,000 [BJ]				
		ODSTAVNÁ PLOCHA - SANACE: plocha:1129=1 129,000 [CJ]				
		Celkem: A+B+C=1 971,000 [D]				
		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - X				
33	572223	0,3 kg/m ²	M2	449,000	40,00	17 960,00
		Wkresy C.3 a C.5				
		MK - OPRAVA ASF. KRYTU S VYROVNÁVKOU: plocha:443=443,000 [AJ]				
		MK - SANACE VOZOVKY: plocha:72=72,000 [BJ]				
		ODSTAVNÁ PLOCHA - OPRAVA ASF. KRYTU S VYROVNÁVKOU: plocha:755=755,000 [CJ]				
		ODSTAVNÁ PLOCHA - SANACE: plocha:1097=1 097,000 [D]				
		Celkem: A+B+C+D=2 367,000 [E]				
		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - X				
		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M ²				
		0,7 kg/m ²				
		Wkresy C.3 a C.5				

34	574A33	<p>MK - OPRAVA ASF. KRYTU (ZÚ,KÚ): plocha:6=6,000 [AJ]</p> <p>MK - OPRAVA ASF. KRYTU S VYROVNÁVKOU: plocha:443=443,000 [BJ]</p> <p>Celkem: A+B=449,000 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - X 	M2	2 343,000	449,000	1 030 920,00
		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM</p> <p>ACO 11 50/70</p> <p>Vkresy C.3 a C.5</p> <p>MK - OPRAVA ASF. KRYTU (ZÚ,KÚ): plocha:6=6,000 [AJ]</p> <p>MK - OPRAVA ASF. KRYTU S VYROVNÁVKOU: plocha:435=435,000 [BJ]</p> <p>MK - SANACE VOZOVKY: plocha:72=72,000 [C]</p> <p>ODSTAVNÁ PLOCHA - OPRAVA ASF. KRYTU S VYROVNÁVKOU: plocha:755=755,000 [DJ]</p> <p>ODSTAVNÁ PLOCHA - SANACE: plocha:1075=1 075,000 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=2 343,000 [F]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				

35	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16 + 50/70 - vyrovnávka 40-80 mm Výkresy C.3 a C.5 MK - OPRAVA ASF. KRYTJU S VYROVNÁVKOU: plocha x prům. tloušťka: 443*0,06=26,580 [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	26,580	3 700,00	98 346,00
36	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16 + 50/70 Výkresy C.3 a C.5 MK - SANACE VOZOVKY: plocha: 72=72,000 [A] ODSTAVNÁ PLOCHA - OPRAVA ASF. KRYTJU S VYROVNÁVKOU: plocha: 755=755,000 [B] ODSTAVNÁ PLOCHA - SANACE: plocha: 1097=1 097,000 [C] Celkem: A+B+C=1 924,000 [D] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 924,000	500,00	962 000,00
37	58221	DLAŽDENÉ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Výkresy C.3 a C.5	M2	270,000	500,00	135 000,00

SJEZDY DO GARÁŽÍ - K10:
plocha:270=270,000 [A]

Položka zahrnuje:
 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu
 - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
 Položka nezahrnuje:
 - postřiky, nátěry
 - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

38	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	126,400	80,00	10 112,00
----	-------	-----------------------------------	---	---------	-------	-----------

Wkresy C.3 a C.5
 NA ZU, KU, NĀPOJENÍ PLOCHY NA MK A MEZI VOZOVKOU A DLAŽBOU Z LOM.
 KAMENE:
 délky:6,9+3,5+8+108=126,400 [A]
 Položka zahrnuje:
 - dodávku předepsaného materiálu
 - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
 Položka nezahrnuje:
 - X

8		Potrubi	14 000,00			
39	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2,000	7 000,00	14 000,00

Wkres C.3
 KONTROLNÍ TRATVODNÍ ŠACHTICE:
 počet:2=2,000 [A]
 Položka zahrnuje:
 - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
 - předepsané plastové skruže, drno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenniva nebo betonu).
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spoju,
 - očištění a ošetření uložných ploch,
 - předepsané podkladní konstrukce
 Položka nezahrnuje:
 - X

9		Ostatní konstrukce a práce	72 864,00			
40	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALSAD	M3	1,044	8 000,00	8 352,00
		Wkresy C.3 a C.5				

			Z/DK/V: počet x kubatura/Ks: 4*3*0,16*0,16*0,4+5*0,16*0,16*0,6+6*0,16*0,16*1=1,044 [A]		
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opětku Položka nezahrnuje: - X		
41	91743		CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ žulový krajník š. 130 mm výkresy C.3 a C.5 PODĚL SJEZDU DO GARAŽÍ: délka: 102=102,000 [A]		
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opětku Položka nezahrnuje: - X		
42	919111		REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výkresy C.3 a C.5 NA ZÚ, KÚ, NĀPOJENÍ/ PLOCHY NA MK A MEZI VOZOVKOU A DLAŽBOU Z LOM. KAMENE: délky: 6,9+3,5+8+108=126,400 [A]		
			Položka zahrnuje: - fezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - X		
43	935832		ZLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM výkresy C.3 a C.5 NOVÝ RIGOL: plocha: 17=17,000 [A]		
			Položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mmoststaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha Položka nezahrnuje: - X		
		M2	17,000	500,00	8 500,00
		M	126,400	80,00	10 112,00