



POZNÁMKY:

- Kabelové rezervy v nových stožárech budou min. 3 m na každém kabelu.
- Nové uzemnění bude napojeno na stávající zemnicí soustavu VO
- JE TŘEBA RESPEKTOVAT STEJNÝ SLED FÁZÍ V NOVĚ PROJEKTOVANÝCH POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍCH I STOŽÁRECH!
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající soustavy VO. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Zákres tras ostatních inženýrských sítí je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je třeba požádat jednotlivé správce o vytýčení průběhu jejich sítí v terénu.
- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech! Jakékoli poškození ostatních inženýrských sítí je třeba ihned nahlásit jejímu správci a zřídit neprodlenou nápravu.
- VO určené k demontáži bude demontováno až po instalaci nového VO, které bude uvedeno do provozu.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci s majitelem VO - obec Kaliště.
- V místech křížení a souběhu se budou primárně respektovat podmínky vyjádření správce dotčené sítě. Dále se bude respektovat norma ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

Vypracoval: Ing. Josef Klíma		Projektant: Ing. Karel Tomek		ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o.
Místo stavby: obec Kaliště k.ú. Kaliště (okres Pelhřimov); 662241		Investor: OBEC KALIŠTĚ Kaliště 92, 394 51 Kaliště IČ 00248363		T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043
Název stavby: KALIŠTĚ CHODNÍK PODÉL III/34761, III/12934 - 2. ETAPA		Dokumentace:		DUR+DSP
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Číslo PD:		20-JK-KA
Název výkresu: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		Datum:		4/2020
		Formát:		A3
		Měřítko:		-
		Č. výkresu:		C.1