

STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY VČETNĚ BETONOVÉ DESKY BUDE ODSTRANĚNA, NÁSLEDNĚ SE PROVEDE ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ POMOCÍ SESTAVY VYSOKOPEVNOSTNÍCH TVAROVEK IGLÚ v. 200mm Z HDPE, KTERÉ BUDOU OSAZENY NA PODKLADOVÝ ŠTĚRK f8/16 tl. min. 100mm. PO MONTÁŽI IGLÚ TVAROVEK BUDOU ZALITY ŽELEZOBETONOVOU DESKOU C20/25 tl. 60mm VYZTUŽENÉ KARI SÍŤI 6/100/100mm. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA SKLADBA PODLAHY VIZ. TABULKY PODLAH.

JEDNOTLIVÉ ZÓNY Z VYSOKOPEVNOSTNÍCH TVAROVEK IGLU Z HDPE BUDOU NAPOJENY NA NOVÉ SKRYTÉ SVODY V PROVEDENÍ JAKO DEŠŤOVÉ SVODY.

PROVEDE SE ODKOPÁNÍ ZEMINY Z VNĚJŠÍ STRANY OBJEKTU NAD ZÁKLADOVOU SPÁRU (cca 200mm). BUDOU POLOŽENY NOPOVÉ DESKY S VÝŠKOU NOPU 70mm UKONČENOU ZAKONČOVACÍ PROFILEM POD DLAŽBOU A GEOTEXTILIÍ. BUDE POLOŽENO DRENAŽNÍHO POTRUBÍ DN100 DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE f8/16 A NÁSLEDNĚ OBSYPANÉ I TÍMTO ŠTĚRKEM A ZABALENÉ DO FILTRAČNÍ TKANINY. NA DRENAŽNÍM POTRUBÍ BUDOU UMÍSTĚNY REVIZNÍ ŠACHTY d400 S LITINOVÝM POKLOPEM.

PROVEDE SE DODATEČNÁ VERTIKÁLNÍ IZOLACE ZDIVA TECHNOLOGIÍ JEDNOŘADÝCH TLAKOVÝCH INJEKTÁŽÍ PRO ZAMEZENÍ PŘENOSU VLHKOSTI

BUDE PROVEDENA NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE SE STÁVAJÍCÍM NAPOJENÍM DO DVORA (VIZ. PROJEKT TZB).

REALIZACE IGLU SYSTÉMU BUDE SE ZÁSTUPCI STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE (ORGÁNEM I ORGANIZACÍ) PŘED REALIZACÍ PÍSEMNĚ PROJEDNÁNA, PŘÍP. PO DOHODĚ UPRAVENA TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA CÍRKULACE PROUDŮ VZDUCHU KOLEM PAT SVISLÝCH HISTORICKÝCH (NEBO ALEŠPOŇ OBVODOVÝCH) KONSTRUKCÍ.

S1

- SKLADBA PODLAHY TL. 90mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S VE DVOU VRSTVÁCH tl. 2x 60mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU S OBOUSTRANNOU KRYCÍ VRSTVOU tl. 2x 4mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA ZPRACOVATELNÁ ASFALTOVÁ EMULSE BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL
- PODKLADNÍ ŽB DESKA TL. 60 MM, BETON C20/25 S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SÍTÍ Ø6/6 OKA 100/100 UMÍSTĚNOU PŘI SPODNÍ TŘETINĚ DESKY, VČETNĚ DODÁVKY SYSTÉMOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ
- SESTAVA VYSOKOPEVNOSTNÍCH TVAROVEK IGLÚ Z HDPE v. 200mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16 MM tl. 100 MM
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

S2

- STÁVAJÍCÍ STROP
- ROLOVANÉ PÁSY ZE SKELNÉ PLSTI V CELKOVÉ tl. 200mm
(DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ_D 0,038 W/m.k)
- PAROTĚSNÁ FÓLIE S INTEGROVANOU REFLEXNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU
- ZAVĚŠENÝ ROŠT PRO SDK
- (KŘÍŽOVÁ KONSTRUKCE – PROFILY CD VE DVOU ÚROVNÍCH)
- SDK DESKY (V KOUPELNĚ SDKi)
- TMĚLENÍ SDK DESEK S VÝZTUŽNOU PÁSKOU
- (SPÁROVÁNÍ KVALITA Q2)
- PENETRACE
- FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- (VÝMALBA DISPERZNÍ BARVOU)

S3

- ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- FILTRAČNÍ TKANINA
- ŠTĚRK f8/16 tl. 150mm
- DRENÁŽNÍ PERFOROVANÁ FLEXIBILNÍ TRUBKA DN100 VE ŠTĚRKU f16-32 tl. 300mm
OBALENÉM GEOTEXTILIÍ
- (VČETNĚ DRENÁŽNÍCH KONTROLNÍCH ŠACHET)
- ŠTĚRK f8/16 tl. 150mm
- FILTRAČNÍ TKANINA
- ROSTLÝ TERÉN

TATO DOKUMENTACE NENAHRADŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DALŠÍ STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ODSOULHAŠENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY VČETNĚ DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ VLÁDY O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ.

PROJEKTANT SI VYHRADŽUJE PRAVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH NA STAVBĚ. SLOŽITĚJŠÍ PŘÍPADY BUDOU OBJEDNÁNY A ZPRACOVÁNY JAKO DODATEK PROJEKTU.

POKUD STAVEBNÍK V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZMĚNÍ, UPRAVÍ ČI NEDODRŽÍ, NENESE PROJEKTANT ZA DÍLO ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

JE ZAKÁZÁNO ODMĚŘOVAT ROZMĚRY PŘÍMO Z VÝKRESU. JE MOŽNÉ, ŽE PŘI TISKU VÝKRESŮ DOJDE K DEFORMACI ROZMĚRŮ

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ, TECHNOLOGIE APOD. JE NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL OVĚŘIL SPRÁVNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘÍMO NA MÍSTĚ STAVBY.

PO UKONČENÍ PRACÍ MUSÍ BÝT OKOLÍ STAVBY UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU!!!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A E. DOKLADOVÁ ČÁST.

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružčík ČKAIT – 1400495		 Život památkám o.p.s.	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Lipová 833, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Tomáš Čaha tomas.caha@zivotpamatkam.cz			DATUM: 11/2023	
AUTOR: Ing. Tomáš Čaha tomas.caha@zivotpamatkam.cz		STUPEŇ PD: DÚR/DSP		
INVESTOR: Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice		FORMÁT: 420/420mm		
AKCE (STAVBA): HLAVNÍ BUDOVA HŘBITOVA MĚSTA VALTICE p.č. 2770, 2773 a 2769 v k.ú. Valtice [776696]		Č. ZAKÁZKY:		
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A–A' – nový stav		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.12b		
		MĚŘÍTKO: 1:50		
		PARÉ Č.		