

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: : „Obnova hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích“.

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: B-STAV Třebíč s.r.o.

Sídlo: C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Petrem Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Petr Urban, tel. [REDACTED]

b) technických Petr Urban, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Čáslavice

Sídlo: 675 24 Čáslavice I
Zastoupen: Mgr. Stanislavem Mahovským, administrátorem excurrendo
IČ: 64269159

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Stanislav Mahovský, tel. [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: „Obnova hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích“. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické
- zemní
- štukatérské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Stanislavem Měrtlem, Větrný Jeníkov 245, PSČ 588 42, datace XI/2017, dle oceněného soupisu prací, v intencích závazného stanoviska č. j.: OŠK 2232/18 – SPIS 445/2018/OI ze dne 15. 1. 2018 a dle vydaného stavebního povolení. Oba správní akty vyhotovil Městský úřad v Třebíči.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je hřbitovní zeď kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích, parc. č. st. 1 a pozemková parcela parc. č. 2/1 pro obec a k. ú. Čáslavice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, se soupisem prací a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	601.737,19,- Kč
Cena DPH 21%	126.364,81,- Kč
CENA CELKEM	728.102,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný soupis prací se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 7. den po nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 31. 10. 2019

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace může probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

a) označení faktury a její číslo

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele

c) předmět fakturovaného plnění

d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti

e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba

f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

- 5.5. Přílohu faktury bude tvořit soupis provedených prací za fakturované období.
- 5.6. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
- 5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad a nedodělků popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že soupis prací a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu soupisu prací nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady soupisu prací či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník, doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok

na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:


13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena; o této skutečnosti bude zhotovitel informován

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - oceněný soupis prací

V Čáslavicích dne ...21.1. 2019.



V Čáslavicích dne ...21.1. 2019.



.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

Čj: BB -	<u>727/2019</u>
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ	
<u>TUTO SMLOUVU</u>	
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI	
V Brně dne:	<u>25.1.2019</u>
	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: MER-040

Stavba: Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích

KSO: 801 47 12

Místo: Čáslavice

CC-CZ: 12729

Datum: 17.01.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003

DIČ: CZ25553003

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

601 737,19

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	601 737,19	126 364,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

728 102,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MER-040

Stavba: Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích

Místo: Čáslavice

Datum: 17.01.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Mětl, Větrný J

Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		601 737,19	728 102,00	
MER-04001	stavební část	571 737,19	691 802,00	STA
MER-04002	vedlejší a ostatní náklady	30 000,00	36 300,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích

Objekt:

MER-04001 - stavební část

KSO: 801 47 12
Místo: Čáslavice

CC-CZ:
Datum: 17.01.2019

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B-STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajících z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Cena bez DPH		571 737,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	571 737,19	21,00%	120 064,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	691 802,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích

Objekt:

MER-04001 - stavební část

Místo:

Čáslavice

Datum: 17.01.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Vět

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

571 737,19

HSV - Práce a dodávky HSV

526 390,97

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	21 345,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	31 529,93
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 352,57
2 - Zakládání	6 157,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	107 357,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	217 170,22
8 - Trubní vedení	1 128,00
94 - Lešení a stavební výtahy	12 505,36
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	32 320,00
96 - Bourání konstrukcí	38 122,18
997 - Přesun sutě	38 914,28
998 - Přesun hmot	18 488,63

PSV - Práce a dodávky PSV

45 346,22

765 - Krytina skládaná	11 226,41
766 - Konstrukce truhlářské	29 700,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 419,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích

Objekt:

MER-04001 - stavební část

Místo: Čáslavice

Datum: 17.01.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

571 737,19

D	HSV	Práce a dodávky HSV						526 390,97
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce						21 345,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	křo1	4		4,000			
2	K	112151316	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	st1	1		1,000			
3	K	112211256	Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		st1		1,000			
4	K	162301403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		st1		1,000			
5	K	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		st1		1,000			
6	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		st1		1,000			
7	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		křo1		4,000			
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky						31 529,93
8	K	122101401	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	0,964	61,00	58,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		vyk1		0,964			
	vv		orn1*0,1		0,964			
9	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m ³	5,499	648,00	3 563,35	CS ÚRS 2017 01
	vv		rýha1		5,499			
10	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m ³	5,499	135,00	742,37	CS ÚRS 2017 01
	vv		rýha1		5,499			
11	K	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m ³	5,499	1 152,00	6 334,85	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	rýha1	(2,64+3)*1*1,95*0,5		5,499			
12	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m ³	5,499	205,00	1 127,30	CS ÚRS 2017 01
	vv		rýha1		5,499			
13	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m ²	14,898	71,00	1 057,76	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	paž1	(2,64+3+1*2)*1,95		14,898			
14	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m ²	14,898	21,00	312,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		paž1		14,898			
15	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m ²	14,898	85,00	1 266,33	CS ÚRS 2017 01
	vv		paž1		14,898			
16	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m	m ²	14,898	18,00	268,16	CS ÚRS 2017 01
	vv		paž1		14,898			
17	K	151401601	Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m ²	14,898	61,00	908,78	CS ÚRS 2017 01
	vv		paž1		14,898			
18	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m ³	10,998	788,00	8 666,42	CS ÚRS 2017 01
	vv		svi1		10,998			
	vv		rýha1*2		10,998			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	10,998	159,00	1 748,68	CS ÚRS 2017 01
	vv		svís1		10,998			
20	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,964	79,00	76,16	CS ÚRS 2017 01
	vv		vyk1		0,964			
21	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,964	136,00	131,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		vyk1		0,964			
22	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,384	205,00	693,72	CS ÚRS 2017 01
	vv		svís1		10,998			
	vv		-zás2		-7,614			
	vv		Součet		3,384			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,348	12,00	52,18	CS ÚRS 2017 01
	vv		vodor1		3,384			
	vv		vyk1		0,964			
	vv		Součet		4,348			
24	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	3,384	95,00	321,48	
	vv		vodor1		3,384			
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,614	74,00	563,44	CS ÚRS 2017 01
	vv		svís1		10,998			
	vv		-lože1		-0,564			
	vv		-zás1*0,5		-2,820			
	vv		Součet		7,614			
26	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	3,384	188,00	636,19	CS ÚRS 2017 01
	vv		vodor1		3,384			
27	K	175102RR01	kompletní statické zajištění hrobu přiléhajícího k výkopu vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				1 352,57	
28	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	9,640	25,00	241,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		dren1*1		5,640			
	vv		4*2*0,5		4,000			
	vv		Součet		9,640			
29	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,640	13,00	125,32	CS ÚRS 2017 01
	vv		orn1		9,640			
30	K	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
31	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,640	1,00	9,64	CS ÚRS 2017 01
	vv		orn1		9,640			
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,289	85,00	24,57	CS ÚRS 2017 01
	vv		orn1*0,03		0,289			
33	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,680	3,00	332,04	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		(8,19+8,26+4,27+16,06-2,64+16,7+4,5)*2		110,680			
D 2			Zakládání				6 157,08	
34	K	274313RR811	prolití stávajících základových pasů betonem tř. C 25/30 D+M	m3	0,480	2 560,00	1 228,80	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		3*2*0,8*0,1		0,480			
35	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	19,176	20,00	383,52	CS ÚRS 2017 01
	vv		geo1		19,176			
	vv		dren1*(1*2+0,5*2+0,2*2)					
36	M	693112RR030	geotextilie 300 g/m2	m2	23,011	20,00	460,22	
	vv		geo1*1,2		23,011			
37	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	5,640	108,00	609,12	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		2,64*3		5,640			
38	K	214500211	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrskem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm	m	5,640	82,00	462,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		dren1		5,640			
39	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	5,640	356,00	2 007,84	CS ÚRS 2017 01
	vv		zás1		5,640			
	vv		dren1*1*0,5*2					
40	K	227591RR011	lože pod trativody - jílové těsnění D+M	m3	0,564	275,00	155,10	
	vv		lože1		0,564			
	vv		dren1*1*0,1		0,564			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	R22001	zakončení nové drenáže - obložení kameny viz. pozn. 2 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	850,00	850,00	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		1		1,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				107 357,72	
42	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,148	32 000,00	4 736,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		(3*3*7+3*3*6)*0,976*1,3*0,001		0,148			
43	K	R310219002	vlepení trnu výztuže R16 epoxidovým lepidlem do stáv. ohradní vč. vyvrtání otvoru vč. všech souv. dodávek a prací	ks	39,000	95,00	3 705,00	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV	trn1	3*7+3*6		39,000			
44	M	13021R0150	tyč ocelová žebírková - trn D 16 mm	t	0,035	15 600,00	546,00	
	VV		trn1*0,7*0,976*1,3*0,001		0,035			
45	K	327211112	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	2,131	5 508,00	11 737,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		bzd1		2,131			
46	K	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	16,443	1 485,00	24 417,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		bzd2		16,443			
47	K	327211921	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	3,450	980,00	3 381,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		3,45		3,450			
48	K	327211922	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	3,900	945,00	3 685,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		1,95*2		3,900			
49	K	327213122	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	16,443	3 198,00	52 584,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		bzd2		16,443			
50	M	583806RR040	kámen lomový dle kamenů stávajících	t	5,180	495,00	2 564,10	
	VV		bzd2*0,15*2		4,933			
	VV		4,933*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,180			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				217 170,22	
51	K	622121111	Zatření spár vnějších povrchů z tvárnice nebo kamene, cementovou maltou stěn	m2	109,647	33,00	3 618,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		bom11		71,028			
	VV		Mezisoučet		71,028			
	VV		3*(2,5+3,3)*0,5*2+3*1,7*2++2,013*1,95		31,525			
	VV		1,25*3*0,5*2+1,25*1,7*0,5*2+1,25*1,95*0,5		7,094			
	VV	spár11	Mezisoučet		38,619			
	VV	spár1	Součet		109,647			
52	K	62213R0101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenocementový podhoz nanášený ručně poměr složení malty viz. popis úprav ozn. 1, 2 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	145,241	56,00	8 133,50	
	VV		nát1		145,241			
53	K	62213R0102	Podkladní omítka vnějších omítaných ploch vápenocementová nanášená ručně poměr složení malty viz. popis úprav ozn. 1, 2 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	145,241	172,00	24 981,45	
	VV		nát1		145,241			
54	K	62213R0103	Podkladní jeonovstva omítka vnějších omítaných ploch vápenocementová nanášená ručně poměr složení malty viz. popis úprav ozn. 1, 2 vč. všech souv. dodávek a prací	m2	145,241	195,00	28 322,00	
	VV		nát1		145,241			
55	K	783826RR001	zpevnění zdiva organokřemičitým nátěrem POROSIL D+M	m2	145,241	128,00	18 590,85	
	VV		bom1		106,622			
	VV		spár11		38,619			
	VV	nát1	Součet		145,241			
56	K	68431RR021	nátěr stěn vápenným mlékem D+M	m2	145,241	17,00	2 469,10	
	VV		nát1		145,241			
57	K	68431R0061	Příplatek za dobarvení vápenného nátěru D+M	m2	145,241	1,00	145,24	
	VV		nát1		145,241			
58	K	68431RR022	kompletní přetření žul. kamen. portálu hustou vápennou líčkou D+M	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
	VV		port1		1,000			
59	K	68431RR023	kompletní nátěr čuček hustou vápennou líčkou D+M	ks	2,000	458,00	916,00	
	VV		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		2		2,000			
60	K	63621RR0111	osazení cihelné ukončující hlavy do vápenocementové malty vč. dodávky malty a cihel D+M	m2	2,195	333,01	730,96	
	VV		bhl2		1,600			
	VV		bhl1*0,1		0,595			
	VV		Součet		2,195			
61	K	63621RR0112	zpětné osazení cihelné ukončující hlavy do vápenocementové malty vč. dodávky malty l D+M	m2	5,355	341,00	1 826,06	
	VV		bhl1*0,9		5,355			
62	K	621631RR001	Spárování cihelné ukončující hlavy - mezer mezi cihlami D+M	m2	21,952	105,00	2 304,96	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mech2		14,402			
	VV		bhl2		1,600			
	VV		bhl1		5,950			
	VV	spár2	Součet		21,952			
63	K	621631RR002	přespárování cihelné ukončující hlavy - vápenocem. nastavovanou maltou D+M	m2	21,952	96,00	2 107,39	
	VV		mech2		14,402			
	VV		bhl2		1,600			
	VV		bhl1		5,950			
	VV		Součet		21,952			
64	K	783826RR002	zpevnění ukončující cihelné hlavy organokřemičitým nátěrem POROSIL D+M	m2	21,952	128,00	2 809,86	
	VV		spár2		21,952			
65	K	RR6840001	kompletní štukatéřské práce - nové provedení hlavic stávajících pilastrů - volutové hlavice s akanty, malta s románským cementem vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	2,000	18 500,00	37 000,00	
	VV		"v.č. D.6 - detaily - hlavice, brána, čuček, TZ"					
	VV		2		2,000			
66	K	RR6840002	kompletní štukatéřské práce - nové provedení hlavní římsy, malta s románským cementem vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	5,670	11 500,00	65 205,00	
	VV		"v.č. D.6 - detaily - hlavice, brána, čuček, TZ"					
	VV		4,27*0,7*2		5,670			
67	K	RR6850001	kompletní nerezové kotvy s pletivem - nosič omítky - vlepění do stávající oblé římsy vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	5,670	2 850,00	16 159,50	
	VV		"v.č. D.6 - detaily - hlavice, brána, čuček, TZ"					
	VV		4,27*0,7*2		5,670			
D	8		Trubní vedení				1 128,00	
68	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV	pot1	1		1,000			
69	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150	kus	1,000	293,00	293,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV	tv1	1		1,000			
70	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		tv1		1,000			
71	K	87732RR001	krytí vyústění dren. potrubí mřížkou vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	285,00	285,00	
	VV		tv1		1,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				12 505,36	
72	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	102,596	50,00	5 129,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV	leš1	3*2*3,3*(3+1,25+1,5)*3,45*(4,27+1,5*2)*4,33*2		102,596			
73	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	6 155,760	0,20	1 231,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		leš1*60		6 155,760			
74	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	102,596	32,00	3 283,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		leš1		102,596			
75	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	48,765	38,00	1 853,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		(8,26+16,06+8,19)*1,5		48,765			
76	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	18,000	52,00	936,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		(16,7-4,7)*1,5		18,000			
77	K	949101RR01	příplatek k lešení pomocnému v 1,9 m - ztížené podmínky mezi hrobovými místy	m2	24,090	3,00	72,27	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		16,06*1,5		24,090			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				32 320,00	
78	K	R950002	kompletní vyčištění ploch dotčených stavebními pracemi - zvýšené nároky - veř. prostor hřbitova	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		1		1,000			
79	K	R952001	kompletní očištění žulového kamenného portálu	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV	port1	1		1,000			
80	K	R952002	kompletní oprava praskliny v prahu kamenného portálu nerezovými skobami vč. přetření černým nátěrem vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
	VV		port1		1,000			
81	K	R9530001	šetné sejmutí křížku z vrcholu štítu ozn. 5	ks	1,000	300,00	300,00	
	VV		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV	kř1	1		1,000			
82	K	R9530002	křížek z vrcholu štítu ozn. 5 - očištění, oprava a nátěr černou kovářskou barvou vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	
	VV		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"		1,000			
	VV		1					
83	K	R9530003	zpětná montáž křížku na vrchol štítu ozn. 5 vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	470,00	470,00	
	VV		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"		1,000			
	VV		1					
84	K	R95300031	kompletní ochrana dřev. kříže u vstupní brány proti poškození stavebním provozem vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	450,00	450,00	
	VV		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"		1,000			
	VV		1					
85	K	R965001	kompletní statické zajištění stáv. kamenné ohrad. zdi v místě napojení na novou zeď vč. všech souv. dodávek a prací	ks	2,000	4 800,00	9 600,00	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"		2,000			
	VV		2					
					2,000			
D 96 Bourání konstrukcí							38 122,18	
86	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	16,443	652,00	10 720,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		3*(2,5+3,3)*0,5*0,88+3*1,7*0,8+2,013*1,95*0,5		13,699			
	VV		1,25*3*0,88*0,5+1,25*1,7*0,8*0,5+1,25*1,95*0,2*0,5		2,744			
	VV	bzd2	Součet		16,443			
87	K	962022RR090	odstranění nesoudržných kamenů zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou stávající ohradní zdi	m3	2,131	1 235,00	2 631,79	
	VV	bzd1	bom11*0,2*0,15		2,131			
88	K	96503RR0131	demontáž ukončující cihelné hlavy ohradní zdi	m2	1,600	39,00	62,40	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		8,26*0,8*0,1		0,661			
	VV		(16,06-2,64)*0,7*0,1		0,939			
	VV	bhl2	Součet		1,600			
89	K	96503RR0132	šetná demontáž ukončující cihelné hlavy ohradní zdi pro zpětné použití	m2	5,950	39,00	232,05	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV	bhl1	(1,25*2+3*2)*0,7		5,950			
90	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	106,622	52,00	5 544,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		8,26*(1,37+1,25)*0,5+8,19*(1,77+1,93)*0,5		25,972			
	VV		(16,06-2,64)*(1,62+1,44)*0,5+13,7*(2,14+1,44)*0,5		45,056			
	VV	bom11	Mezisoučet		71,028			
	VV	bom12	4,26*(3,06+0,22)+4,27*3,06+3,21*1,27*2+0,67*0,3*2		35,594			
	VV	bom1	Součet		106,622			
91	K	R985131002	mechanické očištění ploch kamenů z vybourané zdi	m3	13,977	585,00	8 176,55	
	VV	mech1	bzd2*0,85		13,977			
92	K	R985131003	Očištění ploch tlakovou vodou kamenů z vybourané zdi	m3	13,977	425,00	5 940,23	
	VV		mech1		13,977			
93	K	R985131004	jemné mechanické očištění stávající ukončovací cihelné hlavy zdiva	m2	14,402	115,00	1 656,23	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		8,26*0,8*0,9		5,947			
	VV		(16,06-2,64)*0,7*0,9		8,455			
	VV	mech2	Součet		14,402			
94	K	R985131005	kompletní mechanické očištění vybourané stávající ukončovací cihelné hlavy zdiva	m2	5,950	385,00	2 290,75	
	VV		bhl1		5,950			
95	K	R985132001	kompletní vyčištění stávajících odvodňovacích kanálků	ks	3,000	289,00	867,00	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		3		3,000			
D 997 Přesun sutě							38 914,28	
96	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	53,749	420,00	22 574,58	CS ÚRS 2017 01
97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	53,749	109,00	5 858,64	CS ÚRS 2017 01
98	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 074,980	5,00	5 374,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		53,749*20		1 074,980			
99	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	53,749	95,00	5 106,16	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							18 488,63	
100	K	998153211	Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí z ocelu nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	39,254	471,00	18 488,63	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							45 346,22	
D 765 Krytina skládaná							11 226,41	
101	K	765211819	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm hladké (bobrovky) s tvrdou maltou do suti	m	5,560	42,00	233,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv	bkry1	4,7*0,5+4,7*0,3+6*0,3		5,560			
102	K	765214181	Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na římsách nebo atikách šířky přes 20 do 40 cm do malty šupinové krytí režná	m	5,560	481,00	2 674,36	CS ÚRS 2017 01
	vv		bkry1		5,560			
103	K	R7652001	kulaté zakončení segmentového štítu - zaříznutí a vytvoření římsičky z pokrývačské malty vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	6,000	358,00	2 148,00	
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		6		6,000			
104	K	R7653001	čuček z umělého kamene, kul. tvaru DN 250 mm ozn. 4 na čtverc. podstavci vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	2,000	2 980,00	5 960,00	
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		2		2,000			
105	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,175	802,00	140,35	CS ÚRS 2017 01
106	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,175	401,00	70,18	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				29 700,00	
107	K	R7662001	vstupní dveře na hřbitov - repase, nátěr + nátěr dveřního kování vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	27 000,00	27 000,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
108	K	R7662002	vstupní dveře na hřbitov - nové kliky a štítky vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				4 419,81	
109	K	R7670001	demontáž ocel. trubkového zábradlí schodiště dl. 3 500 mm	ks	1,000	480,00	480,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
110	K	R7670002	nové ocel. trubkového zábradlí schodiště dl. 3 500 mm vč. nátěru kovářskou barvou vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
111	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,070	925,00	64,75	CS ÚRS 2017 01
112	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,070	358,00	25,06	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích

Objekt:

MER-04002 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 47 12

Místo: Čáslavice

CC-CZ:

Datum: 17.01.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ:

25553003

DIČ:

CZ25553003

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 000,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 300,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích

Objekt:

MER-04002 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Čáslavice

Datum: 17.01.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Vět

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 000,00

OST - Ostatní

30 000,00

O01 - Ostatní

13 000,00

O02 - Vedlejší náklady

17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích

Objekt:

MER-04002 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Čáslavice

Datum: 17.01.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 000,00	
D	OST		Ostatní				30 000,00	
D	O01		Ostatní				13 000,00	
1	K	R100074	náklady na ochranu hrobových míst	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
vv			"náklady na opatření na ochranu hrobových míst před znečištěním a poškozením "					
vv			1		1,000			
D	O02		Vedlejší náklady				17 000,00	
2	K	R20001	kompletní vybudování a odstranění zařízení staveniště	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	
vv			"náklady související se zřízením zařízení staveniště a jeho odklizením po skončení stavebních prací "					
vv			"uvedení příjezdových komunikací do původního stavu"					
vv			"náklady na provoz staveniště"					
vv			"oplocení staveniště"					
vv			1		1,000			