



SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo zhotovitele: 2017007

uzavřená dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:
Obec Dětrichov
Dětrichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant
zastoupený Danielem Kopeckým, starostou obce
bankovní spojení: 24323461 / 0100 KB
IČ: 00831468
DIČ: obec není plátcem DPH

1.2 Zhotovitel:

Liebscher&Pohl, spol.s.r.o.

se sídlem: Oblouková 252, 463 03 Straž nad Nisou
zastoupený Josef Liebscher, jednatel společnosti
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236
bankovní spojení: Raiffeisen
číslo účtu: 8407300001/5500

ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Josef Liebscher, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku C34990 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „**Snížení energetické náročnosti obecního úřadu Dětrichov**“ (dále jen „dílo“), které spočívá v realizaci snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu Dětrichov za finanční podpory OPŽP 2014-2020.
- 2.2 Předmětem projektu je doposud neřešený technický stav stavby s vysokými tepelnými ztrátami obálky budovy, okenních a dveřních otvorů, a s nevhodným a neekologickým a neekonomickým zdrojem tepla na uhlí. Předmětem je nezateplený objekt OÚ technicky a technologicky zastaralý kotel na uhlí. V projektu je řešeno zateplení budovy a výměna otvorů oken výměna kotle na uhlí za kotel na palety ekodesigne - 5. emisní třída s celkovou technologickou úpravou napojení na stávající otopovou soustavu.
- 2.3 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- a. výzvou k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentací (dále jen „výzva a ZD“) veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti obecního úřadu Dětrichov“,
 - b. dokumentací pro provedení stavby „Snížení energetické náročnosti obecního úřadu Dětrichov“, zpracovanou generálním projektantem Ing. Lubomír Mužák Petrášovice 2, 463 42 Bílá, IČ: 880 930 85, tel.: +420 723 137 390, e-mail : muzak@muzakprojekt.cz v 06/2016 (dále jen „DPS“), která byla přílohou výzvy a ZD,
 - c. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.5 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III.

Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZD a DPS.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla celkem bez DPH	2.330.495,55,- Kč
DPH 21 %	489.404,28,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.819.900,83,- Kč

- 3.3. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.4. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude doložena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a účtována při fakturaci zdanitelného plnění.
- 3.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dopravu elektriny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci této veřejné zakázky).
- 3.6. Celkovou cenu je možné změnit v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZD a DPS. Tyto změny je možné realizovat pouze v souladu se ZZVZ a se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele.



- 3.7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.
- 3.8. Platba bude provedena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, po předání a převzetí celého díla a odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- 3.9. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 3.10. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 3.11. Splatnost faktury (daňového dokladu) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do 30 dnů od data doručení objednateli.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.
- 4.2. Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto výběrového řízení.
- 4.3. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad 03/2017.
- 4.4. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 4.5. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 180 dnů od předání staveniště.
- 4.6. Místem plnění je Obec Dětrichov, Dětrichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant,.

V.

Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v souladu s množstevními a kvalitativními požadavky objednatele uvedenými v DPS a položkovém rozpočtu.
- 5.2. Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům ZD, DPS a v ní uvedených ČSN a dalších technických předpisů, vztahujících se na provádění díla.
- 5.3. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání díla objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 5.4. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5.5. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 7 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

5.6. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka za jakost se řídí ustanoveními § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku, a v souladu s upřesněními uvedenými touto smlouvou.

5.7. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná e-mailem na adresu liebscher@lpsro.cz

5.8. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí, anebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, příslušné právní předpisy a technické normy, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději do 5 dnů.

6.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy.

6.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.

6.4. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII.

Sankce

7.1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

7.2. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve sjednané lhůtě objednateli, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení**, pokud k prodlení došlo z důvodů, které jsou na straně zhotovitele.

7.3. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši **0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení**.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 7.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
- 7.5 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči zadavateli.
- 7.7 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 14 kalendářních dnů od doručení faktury.

VIII.

Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy a v souladu s pravidly pro příjemce dotace OPŽP 2014-2020.
- 8.2 Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je stavbyvedoucí, pan **Bořivoj Pohl** s příslušnou kvalifikací v oboru.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet starosta obce, a TDI určený objednatelem.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací stavby, a to zejména:
- 8.6.1 zajistit zřízení staveniště – veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS a zajištěním energií potřebných pro realizaci, včetně jejich úhrad.
- 8.6.2 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
- 8.6.3 zajistit likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
- 8.6.4 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení činnosti;
- 8.6.5 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a ostatních osob (BOZP) v průběhu stavby
- 8.6.6 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;



- 8.7 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých subdodavatelů, jejichž seznam předloží při podpisu smlouvy.
- 8.10 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany subdodavatelů.
- 8.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 214 ZZVZ.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, po dobu 10 let od uzavření smlouvy.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

IX.

Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

- 9.1 **Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:**
- 9.1.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.1.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.1.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 9.2 **Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:**
- 9.2.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.2.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.2.3 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.3 **Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:**
- 9.3.1 Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň **3.000.000,- Kč** a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu stavby.
- 9.3.2 Doklady o tomto pojištění (kopie) zhotovitel objednateli předložil v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy o dílo.



9.4

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

- 9.4.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 9.4.2 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 9.4.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

X.

Ostatní ujednání

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

- (a) zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 20 pracovních dní;
- (b) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
- (c) soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),
- (d) zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
- (e) zhotovitel je v prodlení s termíny dohodnutými v čl. IV této smlouvy o více jak 30 dní,
- (f) tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

10.2

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

11.2 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

11.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.5 Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 214 ZZVZ zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 11.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.7 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.8 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet – soupis prací a dodávek

V Dětrichově dne 12.06.2017


Za objednatele:

OBEC DĚTRICHOV
DĚTRICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468


Daniel Kopecký
starosta obce

V Dětrichově dne 12.06.2017

Za zhotovitele:


LIEBSCHER & POHL
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
C. z. s. r. o. 252 403 03 Stráž nad Nisou
IČ 65900346 DIČ CZ65900346

Josef Liebscher
Jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015162m

Stavba:

Členění - OÚ Dětrichov s výměnou výplní otvorů

Místo:

Dětrichov, 464 01 Frýdlant

Objednatel:

Obec Dětrichov

Datum: 31. 1. 2017

Zhotovitel:

Projektant: Ing. Lubomír Mužák
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
001	Členění dle PD	2 330 495,55	2 819 900,83
003	Okna Zateplení objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch	2 175 754,10	2 632 662,46
004	Fasáda objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch	306 064,20	370 337,68
005a	Střecha S 1 objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch	1 245 889,48	1 507 526,27
005b	Střecha S 3 objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch	144 151,44	174 423,24
006	Strop objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch	95 792,69	115 909,15
007	Topení	25 864,29	31 295,79
008	Elektroinstalace	284 667,00	344 447,07
002	Dodatek - demontáž a likvidace azbestových prvků	73 325,00	88 723,25
002a	Demontáž a likvidace azbestových prvků	154 742,45	187 238,36
		154 742,45	187 238,36
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 330 495,55	2 819 900,83



VOHODIČEK S.R.O.
S VÝCHOVITOU
10 434 023
891 124 001

VOU-00-51

VOU-00-512

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 001 - Členění dle PD
Část: 003 - Okna Zateplení objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou
JKSO: nloch
Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant
Objednatel: Obec Dětrichov
Zhotovitel: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Lubomír Mužák
Zpracovatel: #ODKAZ!
Poznámka: CC-CZ: #ODKAZ!
Datum: #ODKAZ!
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu 304 913,20
Ostatní náklady 1 151,00

Cena bez DPH 306 064,20

DPH základní	21,00%	ze	306 064,20	64 273,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	370 337,68
------------	---	-----	------------

MJ 1 [m2]: 51,300 ZRN/MJ 1: 5 943,73 Rozpočet/MJ 1: 5 966,16

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
OBEČ DĚTRICHOV DĚTRICHOV 2 PSČ 464 01 IČ 00831468 12-06-2017 Datum a podpis: Razítko	LIEBSCHER & POHL STAVEBNÍ SPOLEČNOST Objeřov 252, 463 03 Stránská nad Neou IČ: 63960236, DIČ: CZ639623 12-06-2017 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	#ODKAZ!
Objekt:	001 - Členění dle PD
Část:	003 - Okna Zateplení objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch
Místo:	Dětrichov, 464 01 Frýdlant
Objednatel:	Obec Dětrichov
Zhotovitel:	#ODKAZ!
	Datum:
	Projektant:
	Zpracovatel:
	Ing. Lubomír Mužák
	#ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	304 913,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 346,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 854,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 639,50
997 - Přesun sutě	8 443,80
998 - Přesun hmot	4 801,60
PSV - Práce a dodávky PSV	607,42
762 - Konstrukce tesařské	250 066,51
766 - Konstrukce truhlářské	8 728,00
767 - Konstrukce zámečnické	239 663,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	75,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 600,00
	2 500,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	1 151,00
Projektové práce	651,00
Územní vlivy	150,00
Provozní vlivy	50,00
Jiné VRN	50,00
Kompletační činnost	100,00
	150,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

306 064,20



VOHODIATED 0380
S VONCHARTED
10 APR 029
S VONCHARTED

V05-00-51

V05-00-51

Handwritten signature.

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

001 - Členění dle PD

Část:

003 - Okna Zateplení objektu OÚ Dětrřichov bez kanalizace s úpravou ploch

Místo:

Dětrřichov, 464 01 Frýdlant

#ODKAZ!

Objednatel:

Obec Dětrřichov

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Datum:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Lubomír Mužák

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

304 913,20

HSV - Práce a dodávky HSV

52 346,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přízděním	m2	20,924	232,00	4 854,37
"ostění a nadpraží - dorovnání po vybouraných dvojitých oknech"							
22*(1,2+2*1,5)*0,21					19,404		
5*(0,8+2*1,5)*0,08					1,520		
Součet					20,924		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 639,50

2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	26,684	554,00	14 782,94
"ostění a nadpraží - po vybouraných dvojítych oknech"							
22*(1,2+2*1,5)*(0,21+0,05)					24,024		
5*(0,8+2*1,5)*(0,08+0,06)					2,660		
Součet					26,684		
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	140,480	123,00	17 279,04
"O/01+O/02"							
24*(1,19+2*1,46)					98,640		
"O/03"							
5*(0,72+2*1,351)					17,110		
"O/04"							
2*(0,875+2*1,5)					7,750		
"O/05"							
2*(1+2*1,46)					7,840		
"O/06"							
2*(0,4+2*0,95)					4,600		
"O/08"							
0,6+2*1,97					4,540		
Součet					140,480		
4	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,640	275,00	726,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,640	56,00	147,84
6	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedeny v pásu	m2	5,864	120,00	703,68

"vyrovňání podkladu pod parapety u oken"

22*1,2*0,21

5,544

5*0,8*0,08

0,320

Součet

5,864

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 443,80

7	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	5,624	150,00	843,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"O/03"

5*0,72*1,351

4,864

"O/06"

2*0,4*0,95

0,760

Součet

5,624

8	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	47,243	150,00	7 086,45
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"O/01+O/02"

(3+12+2+7)*1,19*1,46

41,698

"O/04"

2*0,875*1,5

2,625

"O/05"

2*1*1,46

2,920

Součet

47,243

9	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,425	150,00	513,75
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"O/02" 1,15*1,95

2,243

"O/08" 0,6*1,97

1,182

Součet

3,425

997 - Přesun sutě

4 801,60

10	K	997013112	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	4,118	420,00	1 729,56
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,118	220,00	905,96
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,242	9,00	704,18
13	K	99701380x	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s možností recyklace - beton, zdivo, omítky apod.	t	3,706	350,00	1 297,10
14	K	99701383x	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ostatního - izolace, dřevo apod.	t	0,412	400,00	164,80

998 - Přesun hmot

607,42

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,761	220,00	607,42
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

250 066,51

762 - Konstrukce tesařské

8 728,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	76262112x	D+M dveří tesářských jednokřídlových vč. tesářské zárubně 1150x1950 mm, dle specifikace PD, ozn. O/07	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
17	K	76262113x	D+M dveří venkovních jednokřídlových vč. dřevěného rámu a těsnění 600x1970 mm, dle specifikace PD, ozn. O/08	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00
18	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	t	0,720	150,00	108,00

766 - Konstrukce truhlářské

766 - Konstrukce truhlářské							239 663,11
19	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	11,000	5,00	55,00
20	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	24,000	5,00	120,00
21	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřených výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	47,243	517,00	24 424,63

"O/01+O/02"

(3+12+2+7)*1,19*1,46

41,698

"O/04"

2*0,875*1,5

2,625

"O/05"

2*1*1,46

2,920

Součet

47,243

22	M	61130501x	okno plastové bílé dvoudílné s dovnitř otevíravými a výklopným křídlem 1110x1460 mm vč.vnitřního parapetu a příslušenství - dle specifikace PD, ozn. O/01	kus	17,000	5 819,00	98 923,00
23	M	61130502x	okno plastové bílé dvoudílné s dovnitř otevíravými a výklopným křídlem 1110x1460 mm, bezp.tř. 3, vč.vnitřního parapetu a příslušenství - dle specifikace PD, ozn. O/02	kus	7,000	6 413,00	44 891,00
24	M	61130504x	okno plastové bílé dvoudílné s dovnitř otevíravými a výklopným křídlem 875x1500 mm, vč. vnitřního parapetu a příslušenství - dle specifikace PD, ozn. O/04	kus	2,000	5 475,00	10 950,00
25	M	61130505x	okno plastové bílé dvoudílné s dovnitř otevíravými a výklopným křídlem 1000x1460 mm, vč. vnitřního parapetu a příslušenství - dle specifikace PD, ozn. O/05	kus	2,000	5 603,00	11 206,00
26	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevřených s rámem do zdíva	kus	7,000	640,00	4 480,00

"O/03" 3+2

5,000

"O/06" 2

2,000

Součet

7,000

27	M	61130503x	okno plastové bílé jednodílné s dovnitř otevíravým a výklopným křídlem 600x1351 mm, vč. vnitřního parapetu a příslušenství - dle specifikace PD, ozn. O/03	kus	5,000	5 105,00	25 525,00
28	M	61130506x	okno plastové bílé jednodílné s dovnitř otevíravým a výklopným křídlem 400x950 mm, vč. vnitřního parapetu a příslušenství - dle specifikace PD, ozn. O/06	kus	2,000	4 791,00	9 582,00
29	K	76662921x	D+M folie pro utěsnění interiérové i exteriérové strany připojovací spáry oken a dveří	m	172,650	26,00	4 488,90

135,94+36,71

172,650

30	K	76662922x	D+M nosné podložky 40x40 mm pod okenní otvory - tepelná izolace na polyuretanové bázi z tvrdé pěny	m	36,710	98,00	3 597,58
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Radu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	5,680	250,00	1 420,00

767 - Konstrukce zámečnické

32	K	76766212x	Demontáž mříží pevných přivařených	m2	15,080	5,00	75,40
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	------	-------

7*1,19*1,46

3*0,72*1,351

Součet

12,162

2,918

15,080

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

33	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	50,000	32,00	1 600,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"opravy maleb po výměně oken" 50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

34	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	10,000	150,00	1 500,00
----	---	---------	---------------------------------	-----	--------	--------	----------

"ostatní nespecifikované stavební práce a připomoce" 10

10,000

35	M	00013010x	přímý materiál do předchozí položky (odhad 1.000,- Kč)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 001 - Členění dle PD
Část: 004 - Fasáda objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch
JKSO: CC-CZ: Datum: #ODKAZ!
Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant
Objednatel: Obec Dětrichov
IČ: DIČ:
Zhotovitel: #ODKAZ!
IČ: DIČ:
Projektant: Ing. Lubomír Mužák
IČ: DIČ:
Zpracovatel: #ODKAZ!
IČ: DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 229 389,48
Ostatní náklady 16 500,00
Cena bez DPH 1 245 889,48

DPH základní	21,00%	ze	1 245 889,48	261 636,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	1 507 526,27
------------	---	-----	--------------

MJ 1 [m2]: 672,800 ZRN/MJ 1: 1 827,27 Rozpočet/MJ 1: 1 851,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC DĚTRICHOV
DĚTRICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468

12-06-2017 Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

LIEBSCHER & POHL
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Obchodová 282-463 03 Jindř. nad Nisou
www.lpsr
IČ 63966236, DIČ: CZ63966236

12-06-2017 Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 001 - Členění dle PD
Část: 004 - Fasáda objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch
Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant
Objednatel: Obec Dětrichov
Zhotovitel: #ODKAZ!
Datum: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Lubomír Mužák
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	66 167,95
4 - Vodorovné konstrukce	2 475,00
5 - Komunikace pozemní	9 570,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	857 120,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 862,95
997 - Přesun sutě	31 533,08
998 - Přesun hmot	11 789,04
PSV - Práce a dodávky PSV	90 670,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 766,51
713 - Izolace tepelné	31 671,13
762 - Konstrukce tesařské	10 201,90
764 - Konstrukce klempířské	26 714,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 316,26
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 700,00
OST - Ostatní	500,00

1 229 389,48

1 129 519,38

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	10 000,00
Projektové práce	2 500,00
Územní vlivy	1 500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	1 500,00
Kompletační činnost	500,00
2) Ostatní náklady	16 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 245 889,48

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

001 - Členění dle PD

Část:

004 - Fasáda objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch

Místo:

Dětrichov, 464 01 Frýdlant

#ODKAZ!

Objednatel:

Obec Dětrichov

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Datum:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Lubomír Mužák

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 229 389,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 129 519,38

1 - Zemní práce

66 167,95

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	13,000	36,00	468,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"dlaždice" 5

5,000

"příkopové tvárnice" 10*0,8

8,000

Součet

13,000

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	3,000	40,00	120,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"u zadního vchodu" 3

3,000

3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	20,000	130,00	2 600,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"kolem části objektu" 20

20,000

4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	49,911	500,00	24 955,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"kolem objektu, uvažovaná šířka 0,6 m, hl. 1,0 m

(15,325+17,22+15,175+8,795+3,125)*0,6*1

35,784

(2*7,685+8,175)*0,6*1

14,127

Součet

49,911

5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	24,956	72,00	1 796,83
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"odhad 50%"

24,956

6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,911	220,00	7 680,42
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"přebytečný výkopek"

34,911

49,911*15

7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	174,555	20,00	3 491,10
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

34,911*5

174,555

8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	34,911	115,00	4 014,77
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"přebytečný výkopek" 34,911

34,911

9	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	34,911	16,00	558,58
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	66,331	250,00	16 582,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	15,000	260,00	3 900,00
"zpětný zásyp kolem objektu" 15							15,000
4 - Vodorovné konstrukce							2 475,00
12	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	4,500	550,00	2 475,00
"přeložení schodiště u zadního vchodu"							4,500
3*1,5							
5 - Komunikace pozemní							9 570,64
13	K	564831111	Podklad ze šetrkordrtě ŠD tl 100 mm	m2	39,504	160,00	6 320,64
"pod okapový chodník a betonové plochy"							
(2*(17,02+1+22,86)-8)*0,4+10							39,504
14	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm	m2	10,000	280,00	2 800,00
"dobetonování ploch před vchodem a vjezdem"							10,000
10							
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	150,00	450,00
"zpětné zadláždění u zadního vchodu" 3							3,000
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							857 120,72
16	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,200	130,00	1 846,00
"kotelna na EPS" 14,200							14,200
17	K	612211031x	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	26,850	250,00	6 712,50
"půda" 26,85							26,850
18	M	28376043x	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F šedá tl. 150 mm (lambda=0,033 W/mK)	m2	27,387	187,50	5 135,06
19	K	612212051x	Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	4,540	120,00	544,80
"půda"							
0,6+2*1,97							4,540
20	M	283760310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F šedá tl. 30 mm (lambda=0,033 W/mK)	m2	1,410	52,50	74,03
21	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,460	142,00	6 029,32
"kotelna na EPS"							
14,2							14,200
"půda na vnitřní KZS"							
26,85+1,41							28,260
Součet							42,460
22	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	545,000	18,00	9 810,00
"příprava podkladu před lepením desek vč.podkladu z OSB desek a soklu"							
510+35							545,000
23	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	41,593	159,00	6 613,29
"před izolací soklu pod terénem - odhad 50% plochy"							
(59,64+23,545)*50/100							41,593

Dem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	255,000	85,00	21 675,00
"vyrovnaní podkladu před lepením desek tl. do 3 mm - odhad 50% plochy" 510*50/100 255,000							
25	K	622135095	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	255,000	20,00	5 100,00
"vyrovnaní podkladu před lepením desek tl. do 3 mm - odhad 50%" 510*50/100 255,000							
26	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	26,359	350,00	9 225,65
"izolace soklu nad terénem, tl. 50 mm" "sokl severozápadní" (8,4-0,9-3,05)*1,2 5,340 "sokl severovýchodní" 8,175*1,5 12,263 "sokl jihovýchodní" (7,685-0,95)*1,3 8,756 Součet 26,359							
27	M	28376366x	polystyren extrudovaný tl. 50 mm	m2	26,886	108,00	2 903,69
28	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	94,229	320,00	30 153,28
"izolace přístavku, EPS tl. 100 mm" "severozápadní" 8,5*2,5 21,250 -0,9*1,05-3,05*2 -7,045 "severovýchodní" 6,155*2,483 15,283 1,875*(1,43+2,483)/2 3,668 (6,155+1,875)/2*2,5 10,038 "jihovýchodní" 7,685*1,43 10,990 -0,95*0,675 -0,641 Mezisoučet 53,543 "izolace soklu nad terénem, xps tl. 100 mm" "sokl severozápadní" 3,45*1,05+11,01*0,8 12,431 "sokl jihozápadní" 7,5*0,4+7,5*0,3 5,250 "sokl severovýchodní" 7,5*0,975 7,313 "sokl jihovýchodní" 10,99*0,6+4,2*1,05 11,004 "sokl v kůlně" 3,125*1,5 4,688							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		40,686		
			Součet		94,229		
29	M	28376037x	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F šedá tl. 100 mm (lambda=0,033 W/mK)	m2	54,614	125,00	6 826,75
30	M	28376372x	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	41,500	216,00	8 964,00
31	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	405,502	290,00	117 595,58
			"jihozápadní"				
			17,02*7,125		121,268		
			-1,342*2,55		-3,422		
			-9*1,19*1,46		-15,637		
			Mezisoučet		102,209		
			"severozápadní"				
			10,99*7,125		78,304		
			(10,99+4,5)/2*3,15		24,397		
			(14,46-10,99)*2,3		7,981		
			-4*1,19*1,46		-6,950		
			-2*1*1,46		-2,920		
			-2*0,875*1,5		-2,625		
			Mezisoučet		98,187		
			"severovýchodní"				
			17,02*7,125		121,268		
			(3,75*2,6)/2		4,875		
			-6,155*2,483		-15,283		
			-(6,155*3,417)/2		-10,516		
			-1,77*1,65		-2,921		
			-0,8*1,65		-1,320		
			-3*1,19*1,46		-5,212		
			-2*0,4*0,95		-0,760		
			"minus zóna miner.vata" -5		-5,000		
			Mezisoučet		85,131		
			"jihovýchodní"				
			10,99*7,125		78,304		
			(10,99+4,5)/2*3,15		24,397		
			4,25*7,125		30,281		
			-8*1,19*1,46		-13,899		
			-5*0,72*1,351		-4,864		
			Mezisoučet		114,219		
			"zdivo v kůlně"				
			3,07*1,875		5,756		
			Mezisoučet		5,756		
			Součet		405,502		
32	M	28376043x	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F šedá tl. 150 mm (lambda=0,033 W/mK)	m2	413,612	187,50	77 552,25

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	135,940	110,00	14 953,40
"O/01+O/02"							
(3+12+2+7)*(1,19+2*1,46)							
"O/03"							
5*(0,72+2*1,351)							
"O/04"							
2*(0,875+2*1,5)							
"O/05"							
2*(1+2*1,46)							
"O/06"							
2*(0,4+2*0,95)							
Součet							
34	M	283760310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F šedá tl. 30 mm (lambda=0,033 W/mK)	m2	24,265	37,50	909,94
135,94*0,17*1,05							
35	K	62221200x	Montáž kontaktního zateplení vnějšího parapetu hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	36,710	85,00	3 120,35
"O/01+O/02"							
(3+12+2+7)*1,19							
"O/03"							
5*0,72							
"O/04"							
2*0,875							
"O/05"							
2*1							
"O/06"							
2*0,4							
Součet							
36	M	283760310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F šedá tl. 30 mm (lambda=0,033 W/mK)	m2	6,553	37,50	245,74
36,71*0,17*1,05							
37	K	622212031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	5,000	380,00	1 900,00
"zóna zateplní minerální vatou" 5							
38	M	63151538x	deska minerální izolační tl. 150 mm	m2	5,100	450,00	2 295,00
39	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	526,090	14,00	7 365,26
26,359+94,229+405,502							
40	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	5,000	45,00	225,00
41	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty stérkování	m2	67,045	115,00	7 710,18
"sokl" 67,045							
42	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	73,848	45,00	3 323,16
"vč.dodávky těsnícího pásku"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"pro tl. izolantu 150 mm"

14,46+17,02-1,342+10,99+8,945-0,9+4,25

53,423

"pro tl. izolantu 100 mm"

8,5-3,05+0,1+8,125+7,7-0,95

20,425

Součet

73,848

43	M	590516520	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm	m	56,094	52,00	2 916,89
44	M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	21,446	48,00	1 029,41
45	K	62252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	459,360	35,00	16 077,60

"připojovací apu lišty" 135,94

135,940

"parapetní" 36,71

36,710

"nadpraží" 36,71

36,710

"rohové" 250

250,000

Součet

459,360

46	M	590514750	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	142,737	18,00	2 569,27
47	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	262,500	9,80	2 572,50
48	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	38,546	24,00	925,10
49	M	59051510x	profil nadokenní - rohová lišta s okapničkou	m	38,546	24,00	925,10
50	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	510,000	65,00	33 150,00

"příprava podkladu - vyspravení poškozených míst stávající omítky vč.soklu - předpoklad 30%"

510,000

51	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	67,045	350,00	23 465,75
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"sokl severozápadní"

3,45*1,05+11,01*0,8

12,431

(8,4-0,9-3,05)*1,2

5,340

"sokl jihozápadní"

7,5*0,4+7,5*0,3

5,250

"sokl severovýchodní"

7,5*0,975

7,313

8,175*1,5

12,263

"sokl jihovýchodní"

10,99*0,6+4,2*1,05

11,004

(7,685-0,95)*1,3

8,756

"sokl v kůlně"

3,125*1,5

4,688

Součet

67,045

52	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	507,546	184,00	93 388,46
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

405,502+5+135,94*0,32

454,003

53,543

53,543

Součet

507,546

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	62262101x	D+M fasádních profilů vč.povrchové úpravy - hlavní římsa se zuborezem	m	31,250	810,00	25 312,50
"jihozápadní" 17,5				17,500			
"severovýchodní" 17,5-3,75				13,750			
Součet				31,250			
54	K	62262102x	D+M fasádních profilů vč.povrchové úpravy - patrová římsa	m	119,250	450,00	53 662,50
"jihozápadní vč.rámečku pro státní znak"							
17,5-1,3+2*(1,3+1,3)				21,400			
"severovýchodní"							
4+17,5-4,65				16,850			
"severozápadní vč.šikmých říms ve štítu"							
2*11,5+2*4,5+4,25				36,250			
"jihovýchodní vč.šikmých říms ve štítu"							
2*11,5+2*4,5+4,25+2*4,25				44,750			
Součet				119,250			
55	K	62262103x	D+M fasádních profilů vč.povrchové úpravy - podokenní římsa	m	48,100	480,00	23 088,00
"jihozápadní"							
9*1,5				13,500			
"severovýchodní"							
3*1,5+1,6				6,100			
"severozápadní"							
6*1,5+2*1,25				11,500			
"jihovýchodní"							
8*1,5+5*1				17,000			
Součet				48,100			
56	K	62262104x	D+M fasádních profilů vč.povrchové úpravy - šambrány oken vč.klenáku	m	147,330	520,00	76 611,60
"jihozápadní"							
9*(1,5+2*1,46)				39,780			
"severovýchodní"							
3*(1,5+2*1,46)+2*(0,8+2*0,95)				18,660			
"severozápadní"							
6*(1,5+2*1,46)+2*(1,25+2*1,5)				35,020			
"jihovýchodní"							
8*(1,5+2*1,46)+5*(1+2*1,351)				53,870			
Součet				147,330			
57	K	62262105x	D+M fasádních profilů vč.povrchové úpravy - vstupní portál hlavních dveří (jihozápadní)	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
58	K	62262106x	D+M fasádních profilů vč.povrchové úpravy - vstupní portál vč.klenáku zadních dveří (severovýchodní)	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00
59	K	62262108x	D+M fasádních plošných profilů vč.povrchové úpravy - nárožní bosáž	m2	42,746	1 900,00	81 217,40
5*7,232*2*0,5				36,160			
2*2,578*2*0,5				5,156			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1,43*2*0,5					1,430		
Součet					42,746		
60	K	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	6,300	18,00	113,40
"komín"					6,300		
3*0,6*3,5					6,300		
61	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,300	125,00	787,50
"komín"					6,300		
3*0,6*3,5					6,300		
62	K	623531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších piliřů nebo sloupů	m2	6,300	184,00	1 159,20
63	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	83,185	45,00	3 743,33
"před izolací soklu pod terénem"					83,185		
59,64+23,545					83,185		
64	K	62999100x	Zakrytí podélných ploch geotextilí volně položenou	m2	25,000	18,00	450,00
"ochrana střechy" 25					25,000		
65	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m2	57,865	18,00	1 041,57
"O/01+O/02"							
(3+12+2+7)*1,19*1,46					41,698		
"O/03"							
5*0,72*1,351					4,864		
"O/04"							
2*0,875*1,5					2,625		
"O/05"							
2*1*1,46					2,920		
"O/06"							
2*0,4*0,95					0,760		
Mezisoučet					52,867		
1,342*2,55+0,8*1,97					4,998		
Součet					57,865		
66	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	510,000	15,00	7 650,00
"příprava podkladu stávající omítky vč.soklu "					510,000		
510							
67	K	629999011x	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev a pastických prvků na fasádě	m2	507,546	5,00	2 537,73
68	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	35,000	15,00	525,00
"západní, nad kůlnou" 35					35,000		
69	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	29,504	420,00	12 391,68
(2*(17,02+1+22,86)-8)*0,4					29,504		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
70	K	916331112	Osazení zahradního obručniku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	75,760	125,00	9 470,00

150 862,95

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2*(17,02+1+22,86+1)-8					75,760		
71	M	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	77,275	63,00	4 868,33
72	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,159	2 500,00	2 897,50
77,275*0,15*0,1					1,159		
73	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	665,597	35,00	23 295,90
"pohled severozápadní"							
(10,99+2*0,9)*7,8					99,762		
(10,99+4,5)/2*3,2					24,784		
11,87*3,45					40,952		
"pohled jihozápadní"							
(17,02+2*0,9)*7,5					141,150		
"pohled severovýchodní"							
(17,02+2*0,9)*8,5					159,970		
3,75*4,5/2+4,5*0,9					12,488		
"pohled jihovýchodní"							
(10,99+4,25+3*0,9)*7,9					141,726		
(10,99+4,5)/2*3,2					24,784		
7,685*2,6					19,981		
Součet					665,597		
74	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	59 903,730	1,00	59 903,73
665,597*90					59 903,730		
75	K	94121122x	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m za montáž na střeše (např. roznašecí fošny apod.)	kpl	1,000	2 980,00	2 980,00
"část lešení nad střechou garáží (dílen)" 1					1,000		
76	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	665,597	25,00	16 639,93
77	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	665,597	2,00	1 331,19
78	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	59 903,730	0,10	5 990,37
665,597*90					59 903,730		
79	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	665,597	1,00	665,60
80	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	8,500	98,00	833,00
"před hlavním vstupem" 5,5					5,500		
"před zadním vstupem" 3					3,000		
Součet					8,500		
81	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	765,000	0,10	76,50
8,500*90					765,000		
82	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	8,500	45,00	382,50
83	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1m3	m3	0,500	1 170,00	585,00
"stávající zaústění dešťových svodů" 0,5					0,500		
84	K	963022819x	Rozebrání kamenných schodišťových stupňů pro opětovné použití	m	4,500	156,00	702,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"přeložení schodiště u zadního vchodu"							
3*1,5							
85	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	56,440	50,00	2 822,00
"jihozápadní"							
16,72							
"severozápadní"							
12							
"jihovýchodní"							
2*4,25							
"severovýchodní"							
16,72+2,5							
Součet							
86	K	966032911	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních přesazených do 80 mm	m	47,100	34,00	1 601,40
"jihozápadní"							
9*1,2							
"severozápadní"							
10*1,2							
"jihovýchodní"							
8*1,2+2*3,75							
"severovýchodní"							
6*1,2							
Součet							
510							
87	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků přesazených před líc zdiva 80 mm	m2	25,000	95,00	2 375,00
88	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků přesazených před líc zdiva přes 80 mm	m2	10,000	95,00	950,00
89	K	967033962	Odsekání okenních obrub přesazených před líc zdiva 50 mm	m2	25,000	40,00	1 000,00
90	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	8,000	70,00	560,00
91	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	510,000	11,00	5 610,00
"poškozená místa vc.soklu - předpoklad 30%"							
510							
92	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	3,000	41,00	123,00
93	K	98900101x	Demontáž a zpětná montáž a dodávka nových cedulí, ozn. Ta	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
94	K	98900102x	Demontáž a zpětná montáž držáků praporů, ozn. V	kpl	1,000	100,00	100,00
95	K	98900103x	Demontáž a zpětná montáž schránky na noviny ozn. N	kpl	1,000	100,00	100,00
96	K	98900104x	Demontáž a zpětná montáž a dodávka nové cedule se státním znakem	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
997 - Přesun sutě							
31 533,08							
97	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	27,588	350,00	9 655,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,588	227,00	6 262,48
99	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	524,172	9,00	4 717,55
100	K	99701380x	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s možností recyklace - beton, zdivo, omítky apod.	t	24,829	400,00	9 931,60
101	K	99701383x	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ostatního - izolace, dřevo apod.	t	2,759	350,00	965,65

998 - Přesun hmot

102	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	49,121	240,00	11 789,04
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
90 670,10
20 766,51

103	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	83,185	95,00	7 902,58
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Izolace základů pod terénem tl. 100 mm"

(15,325+17,22+15,175+8,795+3,125)*1

59,640

"Izolace základů pod terénem tl. 50 mm"

(2*7,685+8,175)*1

23,545

Součet

83,185

104	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní lištou	m	83,185	80,00	6 654,80
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"Izolace základů pod terénem tl. 100 mm"

15,325+17,22+15,175+8,795+3,125

59,640

"Izolace základů pod terénem tl. 50 mm"

2*7,685+8,175

23,545

Součet

83,185

105	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstva ochranná	m2	83,185	62,00	5 157,47
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Izolace základů pod terénem tl. 100 mm"

(15,325+17,22+15,175+8,795+3,125)*1

59,640

"Izolace základů pod terénem tl. 50 mm"

(2*7,685+8,175)*1

23,545

Součet

83,185

106	M	69311146x	geotextilie	m2	87,344	12,00	1 048,13
107	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,072	49,00	3,53

713 - Izolace tepelné

108	K	713131141x	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením desek disperzním lepidlem a kotvením hmoždinkami s kovovým trnem 6 ks/m2	m2	97,385	135,00	13 146,98
-----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

"Izolace základů pod terénem tl. 100 mm"

(15,325+17,22+15,175+8,795+3,125)*1

59,640

"Izolace základů pod terénem tl. 50 mm"

(2*7,685+8,175)*1

23,545

"Izolace stěny v kotelně tl. 150 mm"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3,55*4
Součet

109	M	28376372x	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	60,833	215,00	13 079,10
110	M	28376366x	polystyren extrudovaný tl. 50 mm	m2	24,016	108,00	2 593,73
111	M	28376043x	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F šedá tl. 150 mm ($\lambda=0,033$ W/mK)	m2	14,484	183,00	2 650,57
112	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,803	250,00	200,75

762 - Konstrukce tesařské

10 201,90

113	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	10,038	25,00	250,95
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"obložení štítu"

(6,155+1,875)/2*2,5

10,038

114	K	762431013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz příbýjených	m2	38,250	170,00	6 502,50
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"oplaštění záchytných stříšek lešení z boku"

2*5,5*2,25

24,750

2*3*2,25

13,500

Součet

38,250

115	K	762431026x	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a dražku příbýjených	m2	10,038	250,00	2 509,50
-----	---	------------	--	----	--------	--------	----------

"štít"

(6,155+1,875)/2*2,5

10,038

116	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl do 15 mm na sraz příbýjených	m2	38,250	20,00	765,00
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"demontáž oplaštění záchytných stříšek lešení z boku"

2*5,5*2,25

24,750

2*3*2,25

13,500

Součet

38,250

117	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,497	350,00	173,95
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

764 - Konstrukce klempířské

26 714,30

118	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	43,190	10,00	431,90
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	--------

2*4*1,46+2*1+2*0,875+5*0,72+2*0,4

43,190

119	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	34,300	15,00	514,50
120	K	764226401x	Oplechování parapetů rovných z Al elox plechu rš 140 mm	m	15,600	228,00	3 556,80

"ozn. 2" 15,6

15,600

121	K	764226406x	Oplechování parapetů rovných z Al elox plechu rš 510 mm	m	36,300	430,00	15 609,00
-----	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

"ozn. 1" 36,3

36,300

122	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	72,000	45,00	3 240,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

"napojen parapetu rš 140 na rš 510 mm" 72

72,000

123	K	764508131x	Montáž stávajícího kruhového svodu vč. D-M příslušenství (objímky apod.)	m	34,300	95,00	3 258,50
124	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,185	560,00	103,60

Atena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 316,26
125	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	42,460	31,00	1 316,26

"kotelna na EPS"

14,2

14,200

"půda na vnitřní KZS"

26,85+1,41

28,260

Součet

42,460

HZZ - Hodinové zúčtovací sazby							8 700,00
126	K	HZZ1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	30,000	190,00	5 700,00

"ostatní nespecifikované stavební práce a připomoce" 30

30,000

127	M	00013010x	přímý materiál do předchozí položky (odhad 3.000,- Kč)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

OST - Ostatní							500,00
128	K	OST 001	Stavební opatření při zateplení při výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, při zakrývání okrajů střechy může dojít k narušení úkrytů netopýrů nebo hnízd ptáků	kpl	1,000	500,00	500,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: 001 - Členění dle PD
 Část: 005a - Střecha S 1 objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou
 JKSO: nlorch
 Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant
 Objednatel: Obec Dětrichov
 Zhotovitel: #ODKAZ!
 Projektant: Ing. Lubomír Mužák
 Zpracovatel: #ODKAZ!
 Poznámka:

CC-CZ: 142 101,44
 Datum: 2 050,00
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu 142 101,44
 Ostatní náklady 2 050,00
 Cena bez DPH 144 151,44

DPH základní 21,00% ze 144 151,44
 snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH V CZK 174 423,24

MJ 1 [m2]: 121,800 ZRN/MJ 1: 1 166,68 Rozpočet/MJ 1: 1 183,51

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC DĚTRICHOV
DĚTRICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468

12-06-2017 Razítko

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

LIEBSCHER & POHL
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Obchodní 252, 463 03 Smolná pod Nisou
IČ 08306326, DIČ CZ

12-06-2017 Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 001 - Členění dle PD

Část: 005a - Střecha S 1 objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch

Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant

#ODKAZ!

Datum:

Objednatel: Obec Dětrichov

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Lubomír Mužák

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



005-00-51

005-00-51

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 001 - Členění dle PD

Část: 005a - Střecha S 1 objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch

Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant

Objednatel: Obec Dětrichov

Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: Ing. Lubomír Mužák

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 101,44

HSV - Práce a dodávky HSV

338,78

997 - Přesun sutě

338,78

1	K	997013112	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,398	420,00	167,16
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,398	220,00	87,56
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,562	9,00	68,06
4	K	99701383x	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ostatního - izolace, dřevo apod.	t	0,040	400,00	16,00

PSV - Práce a dodávky PSV

140 312,66

713 - Izolace tepelné

53 524,92

5	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	121,760	55,00	6 696,80
"skladba S1 tl. 120 mm, mezi krokve"					121,760		
2*15,22*4							

6	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	121,760	55,00	6 696,80
"skladba S1 tl. 240 mm, pod krokve"					121,760		
2*15,22*4							

7	M	63148105x	deska minerální izolační tl. 120 mm (lambda=0,039 W/mK)	m2	124,195	56,00	6 954,92
8	M	63148019x	deska minerální izolační tl. 240 mm (lambda=0,039 W/mK)	m2	124,195	112,00	13 909,84
9	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	121,760	35,00	4 261,60
"skladba S1 difuzní folie"					121,760		
2*15,22*4							

10	M	28329268x	folie podstřešní difúzní s lepenými spoji	m2	133,936	24,00	3 214,46
11	K	713191411	Montáž izolace tepelné střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve	m	121,760	60,00	7 305,60
2*15,22*4					121,760		

12	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,603	6 800,00	4 100,40
13	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,538	250,00	384,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

762 - Konstrukce tesařské

14	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	28,430	1 000,00	28 430,00
"stávající podbití 3.np" 75					75,000		
"odpočet plochy azbestu"							
-(34,15+12,42)					-46,570		
Součet					28,430		

763 - Konstrukce suché výstavby

15	K	763121511	SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	32,662	420,00	13 718,04
"svislé části sdk"							
(5,37+4,05+5,447)*0,764					11,358		
(5,37+4,05+5,447)*1,433					21,304		
Součet					32,662		

16	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	32,662	22,00	718,56
17	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	66,664	490,00	32 665,36
"šikmé části sdk"							
(5,37+4,05+5,447)*2,744					40,795		
(5,37+4,05+5,447)*1,74					25,869		
Součet					66,664		

18	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	66,664	18,00	1 199,95
19	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	99,326	22,00	2 185,17
66,664+32,662					99,326		

20	M	28329276x	folie parotěsná s výztužnou mřížkou s těsnící páskou pro slepované přesahy	m2	109,259	42,00	4 588,88
21	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,208	250,00	302,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

22	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	99,326	30,00	2 979,78
"sdk" 99,326					99,326		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

23	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	5,000	190,00	950,00
"ostatní nespecifikované stavební práce a připomoce" 5					5,000		
24	M	00013010x	přímý materiál do předchozí položky (odhad 500,- Kč)	Kč	1,000	500,00	500,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: 001 - Členění dle PD
 Část: 005b - Střecha S 3 objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou
 nloch
 JKSO: Dětrichov, 464 01 Frýdlant
 Místo:
 Objednatel: Obec Dětrichov
 Zhotovitel: #ODKAZ!
 Projektant: Ing. Lubomír Mužák
 Zpracovatel: #ODKAZ!
 Poznámka:

CC-CZ: #ODKAZ!
 Datum:
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu 93 942,69
 Ostatní náklady 1 850,00

Cena bez DPH 95 792,69

DPH základní	21,00%	ze	95 792,69	20 116,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	115 909,15
------------	---	-----	------------

MJ 1 [m2]:	76,100 ZRN/MJ 1:	1 234,46	Rozpočet/MJ 1:	1 258,77
------------	------------------	----------	----------------	----------

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: 001 - Členění dle PD
 Část: 005b - Střecha S 3 objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch
 Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant
 Objednatel: Obec Dětrichov
 Zhotovitel: #ODKAZ!
 Datum: #ODKAZ!
 Projektant: Ing. Lubomír Mužák
 Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	93 942,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	2 881,67
PSV - Práce a dodávky PSV	1 800,00
713 - Izolace tepelné	1 081,67
762 - Konstrukce tesařské	89 611,02
763 - Konstrukce suché výstavby	32 121,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 837,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	33 669,12
	1 983,18
	1 450,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	1 850,00
Projektové práce	1 150,00
Územní vlivy	250,00
Provozní vlivy	150,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

95 792,69



VYDANÉ
 10.12.2019
 Ing. Lubomír Mužák

VÝS - 00 - 1

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 001 - Členění dle PD

Část: 005b - Střecha S 3 objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch

Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant

Objednatel: Obec Dětrichov

Zhotovitel: #ODKAZI

Datum: #ODKAZI

Projektant: Ing. Lubomír Mužák

Zpracovatel: #ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 942,69

HSV - Práce a dodávky HSV

2 881,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 800,00

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,000	30,00	1 800,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě							1 081,67
2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,569	310,00	176,39
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,569	220,00	125,18
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,811	9,00	97,30
5	K	99701383x	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ostatního - izolace, dřevo apod.	t	0,569	1 200,00	682,80

PSV - Práce a dodávky PSV

89 611,02

713 - Izolace tepelné

32 121,62

6	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	152,200	55,00	8 371,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"skladba S3 tl. 2x100 mm, mezi kleštiny"

2*15,22*5

152,200

7	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	76,100	55,00	4 185,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"skladba S3 tl. 120 mm, pod kleštiny"

15,22*5

76,100

8	M	63148104x	deska minerální izolační tl. 100 mm (lambda=0,039 W/mK)	m2	155,244	47,00	7 296,47
9	M	63148105x	deska minerální izolační tl. 120 mm (lambda=0,039 W/mK)	m2	77,622	56,00	4 346,83
10	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	76,100	55,00	4 185,50

"skladba S3 difúzní fólie pod OSB desky"

15,22*5

76,100

11	M	28329268x	folie podstřešní difúzní s tepenými spoji	m2	83,710	42,00	3 515,82
12	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,882	250,00	220,50

762 - Konstrukce tesařské

21 837,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	76251128x	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x16 mm	m2	53,270	380,00	20 242,60
"skladba S3"							
15,22*3,5							
53,270							

14	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	40,650	20,00	813,00
"stávající podbití 3.np" 75							
75,000							

"odpočet vodorovné plochy azbestu" -34,35

Součet

15	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	t	1,042	750,00	781,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

16	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	66,106	420,00	27 764,52
33 669,12							

"vodorovné části sdk"

5,37*2,351

5,37*2,041

5,447*2,741

5,447*1,651

4,05*4,592

Součet

12,625

10,960

14,930

8,993

18,598

66,106

17	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	66,106	18,00	1 189,91
18	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	66,106	22,00	1 454,33
66,106							

19	M	28329276x	folie parotěsná s výztužnou mřížkou s těsnicí páskou pro slepované přesahy	m2	72,717	42,00	3 054,11
20	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,825	250,00	206,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	66,106	30,00	1 983,18
"sdk" 66,106							
66,106							

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

22	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	5,000	190,00	950,00
1 450,00							

"ostatní nespecifikované stavební práce a připomoc" 5

23	M	00013010x	přímý materiál do předchozí položky (odhad 500,- Kč)	Kč	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

001 - Členění dle PD

Část:

006 - Strop objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch

JKSO:

Místo:

Dětrichov, 464 01 Frýdlant

Objednatel:

Obec Dětrichov

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Lubomír Mužák

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

#ODKAZ!

Datum:

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Náklady z rozpočtu	24 914,29
Ostatní náklady	950,00
Cena bez DPH	25 864,29
DPH základní snížená	21,00% ze 25 864,29
	15,00% ze 0,00
Cena s DPH	V CZK 31 295,79
MJ 1 [m2]:	36,300 ZRN/MJ 1: 686,34 Rozpočet/MJ 1: 712,51

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC DĚTRICHOV 2

DĚTRICHOV 2

PSČ 464 01

IČ 00831468

12-06-2017

Razítko

Zhotovitel

LIEBSCHER & POHL

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Obchodní 282, 463 03 Štětí nad Neou

IČ: 63903361

www.liebscher-pohl.cz

12-06-2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 001 - Členění dle PD
Část: 006 - Strop objektu OÚ Dětrichov bez kanalizace s úpravou ploch
Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant #ODKAZ!
Objednatel: Obec Dětrichov
Zhotovitel: #ODKAZ!
Datum: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Lubomír Mužák
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

24 914,29

24 914,29

16 041,07

8 873,22

2) Ostatní náklady

Zařízení stavenišť

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

950,00

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

25 864,29



1 08 101

Handwritten signature in blue ink.

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 001 - Členění dle PD

Část: 006 - Strop objektu OÚ Dětrřichov bez kanalizace s úpravou ploch

Místo: Dětrřichov, 464 01 Frýdlant #ODKAZ!

Objednatel: Obec Dětrřichov

Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: Ing. Lubomír Mužák

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu24 914,29

PSV - Práce a dodávky PSV24 914,29

713 - Izolace tepelné16 041,07

1	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	72,600	55,00	3 993,00
"skladba P1, 2x150 mm"					72,600		
2*(9+27,3)							
2	M	63148106x	deska minerální izolační tl. 150 mm (lambda=0,039 W/mK)	m2	74,052	73,00	5 405,80
3	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přeplepeným spojem	m2	72,600	55,00	3 993,00

"skladba P1 parotěsná fólie"

27,3+936,300

"skladba P1 difuzní střešní fólie"

27,3+936,300

Součet72,600

4	M	28329276x	fólie parotěsná s výztužnou mřížkou s těsnící páskou pro slepované přechy	m2	39,930	22,00	878,46
5	M	28329268x	fólie podstřešní difúzní s lepenými spoji	m2	39,930	42,00	1 677,06
6	K	998713102	Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,375	250,00	93,75

762 - Konstrukce tesařské8 873,22

7K762511247Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovanýchm210,466320,003 349,12

"skladba P1"

(3,75+7,879)*0,910,466

8K762526110Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cmm210,46684,00879,14

"skladba P1" 10,46610,466

9M605121210řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 mm30,6606 330,004 177,80

10K762595001Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálům210,46632,00334,91

11K998762102Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v do 12 mt0,529250,00132,25

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: 001 - Členění dle PD
 Část: 007 - Topení
 JKSO: Děřichov, 464 01 Frýdlant
 Místo:
 Objednatel: Obec Děřichov
 Zhotovitel: #ODKAZ!
 Projektant: Ing. Lubomír Mužák
 Zpracovatel: #ODKAZ!
 Poznámka:

CC-CZ: #ODKAZ!
 Datum:
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu 282 367,00
 Ostatní náklady 2 300,00
 Cena bez DPH 284 667,00

DPH základní 21,00% ze 284 667,00 59 780,07
 snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 344 447,07

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC DĚŘICHOV
 DĚŘICHOV 2
 PSČ 464 01
 IČ 00831468

12-06-2017 Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

LIEBSCHER & POHL
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Obchodní 202 443 03 Smolná JMK
 www.lpsro.cz
 IČ 0099246, DIČ CZ3399...

Datum a podpis: 12-06-2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 001 - Členění dle PD
Část: 007 - Topení
Místo: Dětrichov, 464 01 Frýdlant
Objednatel: Obec Dětrichov
Zhotovitel: #ODKAZ!
Datum: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Lubomír Mužák
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

282 367,00

PSV - Práce a dodávky PSV

282 367,00

730 - Vytápění

282 367,00

2) Ostatní náklady

2 300,00

Zařízení staveniště

500,00

Projektové práce

250,00

Územní vlivy

500,00

Provozní vlivy

200,00

Jiné VRN

100,00

Kompletační činnost

750,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

284 667,00



PROJEKTOVÁČKA
STAVBY

PROJEKTOVÁČKA
STAVBY

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 001 - Členění dle PD

Část: 007 - Topení

Místo: Děčřichov, 464 01 Frýdlant

#ODKAZ!

Objednatel: Obec Děčřichov
Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum: Ing. Lubomír Muřák
Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

282 367,00

PSV - Práce a dodávky PSV

282 367,00

730 - Vytápění

282 367,00

1	K	73000001x	D+M vytápění - dle samostatného soupisu	kpl	1,000	282 367,00	282 367,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: 001 - Členění dle PD
 Část: 008 - Elektroinstalace

JKSO:
 Místo: Děčřichov, 464 01 Frýdlant

Objednatel:
 Obec Děřřichov

Zhotovitel:
 #ODKAZ!

Projektant:
 Ing. Lubomír Muřák

Zpracovatel:
 #ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ: #ODKAZ!
 Datum: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!
 IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu				71 130,00
Ostatní náklady				2 195,00
Cena bez DPH				73 325,00
DPH základní	21,00%	ze	73 325,00	15 398,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	V	CZK		88 723,25

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

OBEC DĚŘŘICHOV
 DĚŘŘICHOV 2
 PSČ 464 01
 IČ 00831468

12-06-2017
 Razítko

LIEBSCHER & POHL
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 IČ: 63900236, DIČ: CZ63900236
 www.lpsr.cz

12-06-2017
 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 001 - Členění dle PD

Část: 008 - Elektroinstalace

Místo: Děřichov, 464 01 Frýdlant

Objednatel: Obec Děřichov
Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: Ing. Lubomír Mužák
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

71 130,00

71 130,00

71 130,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

2 195,00

500,00

500,00

25,00

220,00

200,00

750,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

73 325,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 001 - Členění dle PD

Část: 008 - Elektroinstalace

Místo: Děčřichov, 464 01 Frýdlant

#ODKAZ!

Objednatel: Obec Děčřichov

Ing. Lubomír Mužák

Zhotovitel: #ODKAZ!

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 130,00

PSV - Práce a dodávky PSV

71 130,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

71 130,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud		D-M elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu		kpl		71 130,00	
1	K	741001x			1,000	71 130,00	71 130,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 002 - Dodatek - demontáž a likvidace azbestových prvků

Část: 002a - Demontáž a likvidace azbestových prvků

JKSO: Dětrichov, 464 01 Frýdlant
Místo:

Objednatel: Obec Dětrichov

Zhotovitel: #ODKAZ!

Projektant: Ing. Lubomír Mužák

Zpracovatel: #ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ: #ODKAZ!
Datum:

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

150 892,45
3 850,00

Cena bez DPH

154 742,45

DPH základní
snížená

21,00% ze 154 742,45
15,00% ze 0,00

32 495,91
0,00

Cena s DPH

V CZK

187 238,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC DĚTŘICHOV
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831468

LIEBSCHER & POHL
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Obchodová 202, 463 03 Štětí nad Nisou
www.lpsra.cz
IČ: 63960236, DIČ: CZ63960236

12-06-2017

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12-06-2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 002 - Dodatek - demontáž a likvidace azbestových prvků

Část: 002a - Demontáž a likvidace azbestových prvků

Místo: Dětiřichov, 464 01 Frýdlant

Objednatel: Obec Dětiřichov
Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum:

#ODKAZ!

Ing. Lubomír Mužák
#ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

150 892,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

59 972,45

50 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 972,45

766 - Konstrukce truhlářské

90 920,00

90 920,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

3 850,00

Projektové práce

2 500,00

Územní vlivy

500,00

Provozní vlivy

500,00

Jiné VRN

150,00

Kompletační činnost

100,00

100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

154 742,45

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 002 - Dodatek - demontáž a likvidace azbestových prvků

Část: 002a - Demontáž a likvidace azbestových prvků

Místo: Děřřichov, 464 01 Frýdlant
Objednatel: Obec Děřřichov
Zhotovitel: #ODKAZ!
Datum: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Lubomír Mužák
Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

150 892,45

HSV - Práce a dodávky HSV

59 972,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 000,00

1	K	95900001x	Opatření pro práci s azbestem	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

997 - Přesun sutě

9 972,45

2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,241	500,00	1 120,50
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,241	500,00	1 120,50
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,579	50,00	2 128,95
5	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	2,241	2 500,00	5 602,50

PSV - Práce a dodávky PSV

90 920,00

766 - Konstrukce truhlářské

90 920,00

6	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	22,420	1 000,00	22 420,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"azbestové desky tl. 5 mm"

"svíslé původní" 12,42

12,420

"nové svíslé" 10

10,000

Součet

22,420

7	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	68,500	1 000,00	68 500,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"azbestové desky tl. 5 mm"

34,15+34,35

68,500

VP - Vícepráce

0,00

akce: Sniženi energetické náročnosti OÚ Děřichov, ÚT -

Výměna zdroje vytápění					
POZ.	POPIS	Jedn.	Počet	J.cena	Cena
	Demontáž stávajícího vytápění	ks	1	2500	2500
	Demontáž stávajícího vytápění pro pozdější využití	ks	1	1800	1800
SESTAVA KOTLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ					
K	Kotel automatický peletkový, max.výkon kotle 30kW, emisní limit tříd 5 účinnost 90% odkouření nr 160mm	ks	1	125000	125000
H	Peletkový hořák palivo (dřevěná peleta a rostlinná	ks	1	2500	2500
P	Automatické odbepelňování	ks	1	8500	8500
D	Šnekový dopravník délka 3m	ks	1	15600	15600
N	Návpka na pelety 700L	ks	1	10500	10500
RaM	Kompletní regulace zdroje - (ovládání dopravníku, kotlový okruh s akumulací nádrží, výstup s čerpadlem	ks	1	11500	11500
	pro TUV, vytápění a čerpadlo a trojcestná regulace				
	Zprovoznění kotle a instalace regulace	ks	1	3500	3500
OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ					
	Kouřovod 160mm -délka 1.6m + 2x koleno	ks	1	1500	1500
PV	Pojistný ventil 1/2"-3/4" alfa0.444 otvřací přetlak	ks	1	210	210
ČK	Čerpadlo kotlové elektronické 1.3m3/h. 16kPa. 230V	ks	1	2800	2800
TV	Třicestný termostatický směšovací ventil DN32 60°C	ks	1	1670	1670
MT	Měřič tepla ultrazvukový 1", max. 2.5m3/h	ks	1	11000	11000
AKU	Akumulační nádrž 800 L s izolací	ks	1	3900	3900
K32	Kulový ventil DN32 (5/4") s koulí DADO	ks	6	190	1140
F32	Filtr závitový DN 32 (5/4")	ks	1	150	150
Z32	Zpětná klapka DN32 (5/4") s velkým průtokem	ks	1	340	340
°1/2	Návarek pro MaR 1/2"	ks	5	7	35
(T)	Teploměr 0-120°C	ks	5	100	500
VK	Vypouštěcí ventil 1/2" DN15	ks	5	50	250
OV	Odvzdušnění ruční, vypouštěcí ventil 3/8" +nádoba DN65 0.25 litrů +potrubí z trubek ocelových 3/8" do	ks	2	99	198
	vyčistit 1.6m pod podlahou (nádrž)				
U1	Úzel vytápění (20kW, 70/50°C, 0.9m3/h, 26kPa)				0
Č1	Čerpadlo elektronické 230V	ks	1	2760	2760
K1	Klapka trojcestná směšovací DN20, min.kv 4 s elektronikou	ks	1	850	850
K25	Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO	ks	4	142	568
Z25	Zpětná klapka DN25 (1") s velkým průtokem min.kv13	ks	1	160	160
F25	Filtr závitový DN25 (1")	ks	1	99	99
°1/2	Návarek pro MaR 1/2"	ks	2	7	14
(T)	Teploměr 0-120°C	ks	2	98	196
OV	Odvzdušnění ruční, vypouštěcí ventil 3/8" +nádoba DN65 0.25 litrů +potrubí z trubek ocelových 3/8" do	ks	2	4500	9000
	vyčistit 1.6m pod podlahou (nádrž)				
U2	Úzel TUV (11kW, 70/50°C, 0.5m3/h, 20kPa)				0
Č2	Čerpadlo elektronické 230V	ks	1	2500	2500
K25	Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO	ks	4	120	480
Z25	Zpětná klapka DN25 (1") s velkým průtokem min.kv13	ks	1	160	160
F25	Filtr závitový DN25 (1")	ks	1	99	99
°1/2	Návarek pro MaR 1/2"	ks	2	7	14
(T)	Teploměr 0-120°C	ks	2	99	198
VK	Vypouštěcí ventil 1/2" DN15	ks	2	50	100
OV	Odvzdušnění ruční, vypouštěcí ventil 3/8" +nádoba DN65 0.25 litrů +potrubí z trubek ocelových 3/8" do	ks	1	500	500
	vyčistit 1.6m pod podlahou (nádrž)				

Salin

B	Montáž stávajícího zásobníkového ohřivače TUV Dražice 150L kombi	ks	1	2500	2500
	Úprava napojení bojleru na vodu a TUV včetně stávajících armatur	ks	1	1850	1850
EXPANZE, DOPLŇOVÁNÍ					
EX	Tlaková expanzní nádoba s membránou 50 litrů, max 600kPa, nátlak 150 kPa	ks	1	2900	2900
MK	MK kulový kohout se zajištěním 1"	ks	1	120	120
PN	Proplachovací nádrž pro dávkování chemikálií 10 litrů (potrubí DN200 dl.500mm s dýnky) + trychtýř + kulový ventil DN25 + kulový ventíl DN15 + termoizolační	ks	1	1600	1600
DA	Sada pro ruční dopouštění vody DN15 s redukčním ventilem + kulové kohouty + filtr + přerušovací armatura + vodoměr (např. Giacomini	ks	1	3600	3600
Potrubí					
	Ocelové potrubí svařované, nátěry (základ+2x), pronlask flak zkouška závěs tvarovky (dálka inována				0
DN15	1/2" bez tepelné izolace	m	6	33	198
DN25	1" bez tepelné izolace	m	1	57	57
DN25i	1" termoizolační trubice tl.20mm povrch PET	m	20	73	1460
DN32i	5/4" termoizolační trubice tl.20mm povrch PET	m	16	20	320
	Napojení stávajících rozvodů DN50 ocel	ks	2	23	46
	Pomocné ocelové konstrukce	kg	55	75	4125
HLAVNÍ MATERIÁL CELKEM (bez montáže)					
Montáž pomocný materiál, zprovoznění, revize		ks	1	15600	239067
					15600

	Stavební přípomoc: 1) osazení protidešťových žaluzií 2x 200x200mm do plechových dveří, 2)Stěrkování podlahy s protiprašným nátěrem, 3)opravy omítek a vymalování strojovny, 4)Prostup pro šnekový	ks	1	12500	12500
	Elektroinstalace : 1) osvětlení místnosti s kotlem a skladu paliva, 2)napojení kotle a jeho regulace (230V, 400W), 3)součinnost při instalaci regulace, 4) napojení	ks	1	9800	9800
	topná zkouška a tříkolové, hydraulické vvregulování	h	24	100	2400
	Zaškolení obsluhy, provozní řád	h	2	250	500
	Dokumentace skutečného provedení (3x výtisk +	ks	1	2500	2500

VYTÁPĚNÍ CELKEM (bez DPH)

282 367 Kč

Snížení energetické náročnosti OÚ Děřichov, ÚT -
Výměna zdrojů vytápění

282 367 Kč

ROZPOCET

Stavba: Zateplení OÚ Dětrichov s výměnou výplní otvorů

Objekt: OÚ Dětrichov
Část: Elektroinstalace
Objednatel: Obec Dětrichov
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Martin Müller
Datum: 12/2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Materiál	Montáž	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Přípojky, rozvaděče					17 400,00
		Demontáž přípojkové skříňe ČEZ	ks	1,000		140,00	140,00
		Přípojková skříň ČEZ	ks	1,000	2 860,00	250,00	3 110,00
		Odkopnutí a připojení přívodu z vrchního v	ks	1,000	350,00	450,00	800,00
		Připojení přívodů NN	ks	1,000		250,00	250,00
		Demontáž a montáž přípojkové skříňe Mf	ks	1,000	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		Úprava a doplnění stáv. rozvaděče SPD 1	ks	1,000	6 600,00	500,00	7 100,00
	2	Svítlidla (včetně zdrojů)					9 510,00
		Demontáž stávajícího svítidla	ks	2,000		180,00	360,00
		Svítlidlo A 2x36W dle TZ	ks	6,000	665,00	180,00	5 070,00
		Svítlidlo B 2x10W dle TZ	ks	2,000	1 145,00	180,00	2 650,00
		Svítlidlo C 1x30W s čidlem dle TZ	ks	1,000	1 250,00	180,00	1 430,00
	3	Vypínače, ovladače					1 570,00
		Vypínač č. 1 povrchová montáž	ks	5,000	149,00	50,00	995,00
		Čidlo pohybu nástěnné, venkovní, 180st.	ks	1,000	525,00	50,00	575,00
	4	Krabice					1 520,00
		Krabice přepojovací, KR68	ks	2,000	10,00	50,00	120,00
		Krabice přepojovací povrchová	ks	5,000	50,00	50,00	500,00
		Krabice 125x125mm do fasády, označen	ks	1,000	90,00	50,00	140,00
		Svorky propojovací 4x1-2,5mm	ks	30,000	5,00	10,00	450,00
		Lisovací spojka pro CYKY 3x1,5	sada	2,000	135,00	20,00	310,00
	5	Kabely					3 875,00
		CYKY 3x1,5	m	110,000	12,00	5,00	1 870,00
		CY16	m	5,000	37,00	8,00	225,00
		Ochranná trubka ohebná, prům. 20-32mm	m	40,000	9,00	5,00	560,00
		Perenné instalační trubky prům. 20-25mm	m	20,000	25,00	10,00	700,00
		Plastové příchytky vč. kotvení	ks	40,000	8,00	5,00	520,00
	6	Koncové prvky					1 890,00
		Montážní deska do zateplovacího					
		systému dle TZ	ks	6,000	265,00	50,00	1 890,00
	7	Jímací soustava					10 482,00
		AlMgSi 8mm	m	60,000	18,00	30,00	2 880,00
		Podpěra vedení na šikmou střechu	ks	16,000	30,00	50,00	1 280,00
		Podpěra vedení na omítku (zateplovací s	ks	34,000	50,00	50,00	3 400,00
		Svorky SS, SP, SO, ..	ks	20,000	25,00	20,00	900,00
		Svorky zkušební SZ	ks	6,000	27,00	20,00	282,00
		Ochranná trubka vč. kotvení	ks	6,000	180,00	100,00	1 680,00
		Číslo svodu	ks	6,000	5,00	5,00	60,00
	8	Uzemnění (výkopy jsou součástí odvodnění)					3 668,00
		FeZn 10mm/PVC	m	4,000	32,00	30,00	248,00
		FeZn 30x4	m	50,000	32,00	30,00	3 100,00
		Svorky SK	ks	8,000	20,00	20,00	320,00
	9	Slaboproudé systémy					1 225,00
		Demontáž nefunkční sířeny bývalé pošty	ks	1,000		180,00	180,00
		Demontáž a montáž sířeny EZS	ks	1,000		280,00	280,00
		Demontáž a montáž komunikátoru					
		rozhlasu	ks	1,000		50,00	50,00
		Odkopnutí a napojení kabelů k anténám	ks	1,000		280,00	280,00
		Konzole pro kamerový systém dle TZ	ks	1,000	350,00	85,00	435,00
	10	Ostatní					19 990,00
		Koordinace se správcí sítí	hod	4,000		280,00	1 120,00
		Pomocné a zednické práce, drážky, začist	hod	6,000		280,00	1 680,00

Handwritten signature



	Demontáže světelných okruhů ve 3. NP	hod	8,000		280,00	2 240,00
	Doprava	soub	1,000		1 500,00	1 500,00
	Spojovací materiál	soub	1,000	1 000,00	500,00	1 500,00
	Pronájem plošiny	hod	4,000		1 200,00	4 800,00
	Revize	ks	1,000		2 000,00	2 000,00
	Recyklační poplatek	soub	1,000		150,00	150,00
	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000		1 500,00	1 500,00
	Projekt skutečného provedení	ks	1,000		3 500,00	3 500,00

CELKEM

71 130 Kč

Cenová úroveň: kalkulace projektanta

Podm