

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 36/2013, sjednané dne 16. 12. 2013
na akci „Obnova střechy baziliky sv. Prokopa v Třebíči – střecha nad hlavní lodí

mezi smluvními stranami:

Zhotovitel: STŘECHY – 1. slezská s.r.o.
sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno
zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 122837554/0300

Objednatel: Římskokatolická farnost Třebíč-zámek
sídlo: Zámek 1, 674 01 Třebíč
zastoupen: Mgr. Jakubem Holíkem, farářem
IČ: 64269035
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 188802354/0300

Preamble:

Dodatek č. 2 aktualizuje rozsah prací pro I. etapu díla v roce 2014 dle skutečnosti, která byla zjištěna po rozkrytí střechy a posouzení skutečného stavu konstrukcí. Plánovaná cena pro I. etapu v roce 2014 s ohledem na finanční možnosti objednatele zůstala zachována.

1. ČL. 2 PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o následující odstavce:

Na rozdíl od původního rozpočtu stávající měděné klempířské prvky nebudou nahrazeny novými a nelze použít očištěnou stávající prejzovou krytinu pro část plochy střechy.

Dochází ke zvětšení rozsahu výměny krovových prvků.

Složitá konstrukce lešení pro dopravu materiálu na střechu byla nahrazená vrátkem, sahajícím od země přes střechu boční lodi až ke střeše hlavní lodi.

2. ČL. 3 CENA DÍLA

bod. 3.1. stanoví výši finančního plnění pro I. etapu v roce 2014 díla takto:

název	bez DPH	DPH 21%	celkem
smluvní cena	1 812 706,- Kč	380 668,- Kč	2 193 374,- Kč
I. etapa díla - aktualizovaná	1 053 919,- Kč	221 323,- Kč	1 275 242,- Kč

3. ostatní články smlouvy se nemění

4. Dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení

Příloha k dodatku č. 2: aktualizovaný položkový rozpočet pro I. etapu 2014

V Třebíči dne: 3. 6. 2014

Římskokatolická farnost
TŘEBÍČ ZÁMEK
Zámek 1
674 01 Třebíč
za objednatele

V Brně dne: 3. 6. 2014
STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Svatopetrská 7, 617 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: 027272
za zhotovitele

1194/14

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

Auto do de 46

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLJE


V Brně dne

25.6.14



[Signature]
brněň

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - aktualizovaná I.etapa 2014

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava střechy dle skutečnosti	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2013076d Basilika sv.Prokopa-2014	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	4 163	
R HSV celkem	123 333	
N PSV celkem	926 423	
ZRN celkem	1 053 919	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 053 919	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 053 919	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum : 3.6.2014	Datum : 3.6.2014
	Podpis :	Podpis :
	 STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OR/C 27272	Římskokatolická farnost TŘEBÍČ-ZÁMEK Zámek 1 674 01 Třebíč 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 053 919,07 Kč
DPH	21 % činí :	221 323,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 275 242,00 Kč

Poznámka :

Stavba:	2013076d Basilika sv.Prokopa-2014	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Oprava střechy dle skutečnosti	Datum tisku: 3.6.2014	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
94 Lešení a stavební výtahy	60 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	16 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	40 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	298 364,00	0,00	0,00	0,00	3,4
764 Konstrukce klempířské	0,00	59 438,00	0,00	0,00	0,00	0,1
765 Krytiny tvrdé	0,00	568 621,00	0,00	0,00	0,00	49,7
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	4 163,00	0,00	0,0
Kč	123 333,00	926 423,00	0,00	4 163,00	0,00	53,2

Stavba:	2013076d Basilika sv.Prokopa-2014	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Oprava střechy dle skutečnosti	Datum tisku: 3.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
94		Lešení a stavební výtahy						
1	945 R-1	Výtah Bocrek - denní nájem						
		den	60,0000	690,00	41 400,00	0,00000	0,00000	
2	945 R-2	Montáž výtahu						
		soubor	1,0000	1 690,00	1 690,00	0,00000	0,00000	
3	945 R-3	Demontáž výtahu						
		soubor	1,0000	1 490,00	1 490,00	0,00000	0,00000	
4	945 R-4	Doprava výtahu Praha - Třebíč						
		km	696,0000	14,00	9 744,00	0,00000	0,00000	
5	945 93-1101.R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách						
		kus	9,0000	696,00	6 264,00	0,00060	0,00540	
94		Lešení a stavební výtahy			60 588,00		0,00540	
95		Dokončovací kce na pozem.stav.						
6	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m						
		m2	287,7540	56,50	16 258,10	0,00004	0,01151	
95		Dokončovací kce na pozem.stav.			16 258,10		0,01151	
97		Prorážení otvorů						
7	979 01-1311.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem						
		t	58,6800	254,50	14 934,06	0,00000	0,00000	
8	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky						
		t	51,7400	22,60	1 169,32	0,00000	0,00000	
9	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 7 km						
		t	51,7400	329,00	17 022,46	0,00000	0,00000	
10	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění						
		t	51,7400	15,00	776,10	0,00000	0,00000	
11	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel						
		t	51,7400	125,00	6 467,50	0,00000	0,00000	
97		Prorážení otvorů			40 369,44		0,00000	
99		Staveništní přesun hmot						
12	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m						
		t	8,5800	713,00	6 117,54	0,00000	0,00000	
99		Staveništní přesun hmot			6 117,54		0,00000	
762		Konstrukce tesařské						
13	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2						
		m	22,8000	32,70	745,56	(-0,00800)	(-0,18240)	
14	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2						
		m	33,3000	36,40	1 212,12	(-0,01400)	(-0,46620)	
15	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2						
		m	37,9000	43,80	1 660,02	(-0,02400)	(-0,90960)	
16	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2						
		m	130,2000	51,50	6 705,30	(-0,03200)	(-4,16640)	

Stavba:	2013076d Basilika sv.Prokopa-2014	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Oprava střechy dle skutečnosti	Datum tisku: 3.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
17	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 m		25,0900	58,50	1 467,77	(-0,00400) 0,00000	(-0,10036) 0,00000
18	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2		11,5500	22,30	257,56	(-0,01500) 0,00000	(-0,17325) 0,00000
19	762 34-1220.R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2		6,7500	81,30	548,77	0,00000	0,00000
20	762 R-1	Montáž bednění stěn vikýřů, výroba dvířek fošny hoblované, předsušené m2		4,8000	1 151,00	5 524,80	0,00000	0,00000
21	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2		435,3400	125,00	54 417,50	0,00660	2,87324
22	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2		435,3400	14,90	6 486,57	(-0,00700) 0,00000	(-3,04738) 0,00000
23	762 33-2110.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m		22,8000	122,00	2 781,60	0,00099	0,02257
24	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m		33,3000	140,00	4 662,00	0,00099	0,03297
25	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m		37,9000	188,00	7 125,20	0,00099	0,03752
26	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m		130,2000	203,00	26 430,60	0,00099	0,12890
27	762 33-2150.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 600 cm2 m		25,0900	280,50	7 037,74	0,00099	0,02484
28	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3		11,6600	726,00	8 465,16	0,02357	0,27483
29	76201	Osekání, otesání, odkornění m		51,2000	37,80	1 935,36	0,00000	0,00000
30	76203	Ošetření zdiva m2		6,5400	16,80	109,87	0,00000	0,00000
31	76204	Chemické ošetření krovu m2		1 064,0200	19,20	20 429,18	0,00000	0,00000
32	76205	Chemické ošetření latí m2		317,1800	14,00	4 440,52	0,00000	0,00000
33	76206	Chemické ošetření lávky m2		146,7800	15,00	2 201,70	0,00000	0,00000
34	76207	Ošetření mechanicky a tlakovým vzduchem m2		1 498,2700	13,40	20 076,82	0,00000	0,00000
35	605 15230	Hranol smrkový tesaný m3		6,3820	14 870,00	94 900,34	0,00000	0,00000
36	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m %		6,7000	2 797,23	18 741,44	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				298 363,50		(-9,04559) 3,39487
764	Konstrukce klempířské							
37	764 33-4870.R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 750 mm m		26,2000	23,50	615,70	(-0,00466) 0,00000	(-0,12209) 0,00000
38	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° m		6,8000	23,90	162,52	(-0,00377) 0,00000	(-0,02564) 0,00000

Stavba:	2013076d Basilika sv.Prokopa-2014	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Oprava střechy dle skutečnosti	Datum tisku: 3.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
39	764 23-1230.R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	26,2000	643,00	16 846,60	0,00210	0,05502
40	764 R-1	Oprava omítek po montáži lemování	m	17,8000	115,00	2 047,00	0,00000	0,00000
41	764 29-2250.R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm	m	6,8000	1 215,00	8 262,00	0,00424	0,02883
42	764 R-2	Demontáž háků, montáž háků půlkruhových vyložení háků olověným plechem	m	35,0000	212,00	7 420,00	0,00000	0,00000
43	764 R-3	D+M sněhových zachytávačů trubkových	m	16,0000	1 436,00	22 976,00	0,00000	0,00000
44	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,9000	583,30	1 108,27	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				59 438,09		(-0,14773) 0,08385
	765	Krytiny tvrdé						
45	765 R-1	Čištění prejzové krytiny	hod	28,0000	265,00	7 420,00	0,00000	0,00000
46	765 31-1413.R00	Krytina z prejzů střech jednoduchých, do malty	m2	435,3400	1 113,00	484 533,42	0,11365	49,47639
47	765 31-1438.R00	Hřeben prejzy, z hřebenáče č. 5, do malty	m	5,5000	899,00	4 944,50	0,03689	0,20290
48	765 31-1438.R00	Hřeben prejzy, z hřebenáče č.5, do malty bez dodávky hřebenáčů	m	24,6000	426,00	10 479,60	0,00000	0,00000
49	765 31-6860.R00	Demontáž krytiny z prejzů, zvětralá malta, do suti	m2	435,3400	94,00	40 921,96	(-0,11800)	(-51,37012)
50	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	5,5000	23,10	127,05	(-0,02300)	(-0,12650)
51	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití	m	24,6000	17,70	435,42	(-0,01100)	(-0,27060)
52	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	3,6000	5 488,62	19 759,03	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				568 620,98		(-51,76722) 49,67929
	M21	Elektromontáže						
53	2104	Revize stávajícího hromosvodu - odhad soubor		0,6000	6 939,00	4 163,40	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				4 163,40		0,00000