

Dodatek ke smlouvě č. 1

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 154 / GDJK / 2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Stránecká Zhoř

Sídlo: Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín

IČO: 00599841

Starosta: Luboš Krejčí

a

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

stavbu provádí: odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

IČ: / DIČ: 60838744/CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupen / oprávněně jednající: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava

Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700

2. Předmět dodatku č.1

2.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna celkové ceny díla dle rozsahu skutečně provedených prací. Z tohoto důvodu se upravuje znění odst. 3.1 smlouvy o dílo.

3. Cena díla

3.1. Tímto dodatkem se mění čl. 3. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo o cenu méněprací ve výši 239.997,85 Kč bez DPH následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH: 3 062 191,35 Kč

DPH 21 %: 643 060,18 Kč

Cena včetně DPH: 3 705 251,53 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č.1:

Cena bez DPH: 2 822 193,50 Kč

DPH 21 %: 592 660,64 Kč

Cena včetně DPH: 3 414 854,14 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v 3 (třech) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení.


Příloha dodatku:

- a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

V Stránecké Zhoři dne 30.6.2021


V Jihlavě dne 30.6.2021

Dodatek č.1 prověřil: Ing. Ladislav Haluška



Luboš Krejčí, starosta obce

Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
594 42 Měřín
IČO: 00599841



Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 602 00 Brno
(7)

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				110 598,00		
1	0007T	Zkoušky únosnosti pláňe	Soubor	1,00000	11 816,00	11 816,00		Vlastní
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	88 620,00	88 620,00		RTS 19/ I
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 908,00	5 908,00		RTS 19/ I
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 254,00	4 254,00		RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				94 528,00		
5	00896T	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	35 448,00	35 448,00		Vlastní
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	29 540,00	29 540,00		RTS 19/ I
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	11 816,00	11 816,00		RTS 19/ I
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	17 724,00	17 724,00		RTS 19/ I

Celkem	205 126,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.001	Úsek A1-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 364,32		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00	m3	30,00000	208,00	6 240,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 18,35°0,30°0,40	m3	2,20200	417,00	918,23	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 18,35°0,30°0,40	m3	32,20200	128,00	4 121,86	800-1	RTS 19/ I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 18,35°0,30°0,40	m3	32,20200	46,00	1 481,29	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíce zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 18,35°0,30°0,40	m3	32,20200	29,00	933,86	800-1	RTS 19/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhuštěná zemní pláň, Edef,2= min.30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 79,12 obrubníky : 7,85°0,30	m2	81,47500	27,00	2 199,83	800-1	RTS 19/ I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 18,35°0,30°0,40 Konec provozního součtu 32,2020°1,90	t	61,18380	71,00	4 344,05	800-1	RTS 19/ I
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušební úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláň : a se souhlasem investora případně TDI : 79,12°0,40 7,85°0,30°0,40	m3	32,59000	280,00	9 125,20		Vlastní
Díl: 181		Sadové úpravy				3 971,22		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz omíce : 20,04°0,10	m3	2,00400	128,00	256,51	800-1	RTS 19/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz omíce : 20,04°0,10	m3	2,00400	46,00	92,18	800-1	RTS 19/ I
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 20,04	m2	20,04000	17,00	340,68	823-1	RTS 19/ I
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhuštění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 20,04	m2	20,04000	20,00	400,80	800-1	RTS 19/ I
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění omíce, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 20,04	m2	20,04000	31,00	621,24	823-1	RTS 19/ I
14	182301121R00	Rozprostření a urovnání omíce ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	20,04000	36,00	721,44	800-1	RTS 19/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1:5, vegetační úpravy - zatravnění :
20,04 20,04000

15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením.	m2	20,04000	27,00	541,08	823-1	RTS 19/1
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------

vegetační úpravy - zatravnění :
20,04 20,04000

16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	1,05210	106,00	111,52	SPCM	RTS 19/1
----	----------	---------------------------------------	----	---------	--------	--------	------	----------

vegetační úpravy - zatravnění :
Začátek provozního součtu
20,04 20,04000

Konec provozního součtu
20,04*0,05*1,05 1,05000

17	10364200	omice pro pozemkové úpravy	m3	2,00400	442,00	885,77	SPCM	RTS 19/1
----	----------	----------------------------	----	---------	--------	--------	------	----------

vegetační úpravy - zatravnění :
20,04*0,10 2,00000

Díl: 212		Trativody				3 478,61		
-----------------	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--

18	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopísku třídného podpovrchová drenáž pod úrovní zemní plně : 18,35*0,30*0,10 0,55000	m3	0,55050	1 007,00	554,35	800-2	RTS 19/1
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	----------

19	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní plně : 18,35*0,30*0,30 1,65000	m3	1,65150	1 094,00	1 806,74	800-2	RTS 19/1
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

20	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní plně : 18,35 18,35000	m	18,35000	18,00	330,30	800-2	RTS 18/1
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	----------

21	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní plně : 18,35*1,10 20,18000	m	20,18500	39,00	787,22		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	-------	--------	--	---------

Díl: 5		Komunikace				56 332,53		
---------------	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--

22	564851114R00	Podklad ze šterkopísku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 79,12 79,12000 obrubníky : 7,85*0,30 2,36000	m2	81,47500	134,00	10 917,65	822-1	RTS 19/1
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

23	564861111R00	Podklad ze šterkopísku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 79,12 79,12000	m2	79,12000	149,00	11 788,88	822-1	RTS 19/1
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

24	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním místní komunikace - asfaltový kryt : 79,12 79,12000	m2	79,12000	211,00	16 694,32	822-1	RTS 19/1
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

25	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 místní komunikace - asfaltový kryt : postřik infiltrační : 79,12 79,12000 postřik spojovací : 79,12 79,12000	m2	158,24000	10,00	1 582,40	822-1	RTS 19/1
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

26	577132211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 místní komunikace - asfaltový kryt : 79,12 79,12000	m2	79,12000	194,00	15 349,28	822-1	RTS 19/1
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

27	596245041R00	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těžkým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dvojřádek ze zámkové dlažby : kládno do betonu C16/20-XF1 tl.100 mm : 9,40*0,10*2 1,88000	m2	0,00000	508,00	0,00	822-1	RTS 19/1
----	--------------	--	----	---------	--------	------	-------	----------

28	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní dvojřádek ze zámkové dlažby : Začátek provozního součtu 9,40*0,10*2 1,88000 Konec provozního součtu 1,88*1,10 2,07000	m2	0,00000	235,00	0,00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	--------	------	--	---------

29	599-002	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm dvojřádek ze zámkové dlažby : 9,40*0,10*2 1,88000	m2	0,00000	22,00	0,00		Vlastní
----	---------	---	----	---------	-------	------	--	---------

Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
---------------	--	----------------------	--	--	--	-------------	--	--

30	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací.připojky a zaústění drenážní podpovrchová revizní šachta : 1,00 1,00000	kus	0,00000	20 324,00	0,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	------	--	---------

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 923,75		
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

31	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody zařízení stávajícího asfaltového povrchu : 14,25 14,25000	m	14,25000	52,00	741,00	822-1	RTS 19/1
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	----------

32	919-001	D+M prořiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplavkou : 14,25 14,25000	m	14,25000	83,00	1 182,75		Vlastní
----	---------	---	---	----------	-------	----------	--	---------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 040,02		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

33	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	86,66808	12,00	1 040,02	822-1	RTS 19/1
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30. :
Součet : 86,66808

86,66808

Celkem

96 110,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.002	Úsek A1-A_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				18 205,40		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úrovni zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 30,00	m3	30,00000	208,00	6 240,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 3,60*0,30*0,40	m3	0,43200	417,00	180,14	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku; avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úrovni zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 3,60*0,30*0,40	m3	30,43200	128,00	3 895,30	800-1	RTS 19/ I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úrovni zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 3,60*0,30*0,40	m3	30,43200	46,00	1 399,87	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zemní práce na úrovni zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 3,60*0,30*0,40	m3	30,43200	29,00	882,53	800-1	RTS 19/ I
6	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef,2=mn,30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 47,48 obrubníky : (26,20+1,00)*0,30	m2	55,64000	27,00	1 502,28	800-1	RTS 19/ I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úrovni zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 3,60*0,30*0,40 Konec provozního součtu 30,4320*1,90	t	57,82080	71,00	4 105,28	800-1	RTS 19/ I
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověři se zkušebním úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláň : a se souhlasem investora případně TDI : 47,48*0,40 (26,20+1,00)*0,30*0,40	m3	0,00000	280,00	0,00		Vlastní
Díl: 212		Trativody				682,46		
9	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrku třídného podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 3,60*0,30*0,10	m3	0,10800	1 007,00	108,76	800-2	RTS 19/ I
10	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 3,60*0,30*0,30	m3	0,32400	1 094,00	354,46	800-2	RTS 19/ I
11	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 3,60	m	3,60000	18,00	64,80	800-2	RTS 18/ I
12	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 3,60*1,10	m	3,96000	39,00	154,44		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				45 971,78		
13	564851114R00	Podklad ze štěrku do rozprostření a zhutnění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 47,48 obrubníky : (26,20+1,00)*0,30	m2	55,64000	134,00	7 455,76	822-1	RTS 19/ I
14	564861111R00	Podklad ze štěrku do rozprostření a zhutnění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 47,48	m2	47,48000	149,00	7 074,52	822-1	RTS 19/ I
15	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	73,98000	211,00	15 609,78	822-1	RTS 19/ I

s rozprostřením a zhutněním							
místní komunikace - asfaltový kryt :							
47,48				47,48000			
16	57323111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²	147,96000	10,00	1 479,60	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :							
postřik infiltrační :				47,48000			
47,48				47,48000			
postřik spojovací :				47,48000			
47,48				47,48000			
17	577132211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m ²	m ²	73,98000	194,00	14 352,12	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :							
47,48				47,48000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 098,83	
18	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	25,65000	332,00	8 515,80	RTS 19/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
uloženo do betonu C16/20-XF1, vč. řezání :							
chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :							
25,65				25,65000			
19	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	26,16300	106,00	2 773,28	SPCM RTS 19/ I
uloženo do betonu C16/20-XF1 :							
chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :							
25,65*1,02				26,16000			
30	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	57,85000	52,00	3 008,20	RTS 19/ I
včetně spotřeby vody							
zařízení stávajícího asfaltového povrchu :							
57,85000				15,40000			
31	919-001	D+M prořiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	57,85000	83,00	4 801,55	Vlastní
prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplivkou :							
57,85000				15,40000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				636,67	
20	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	53,05549	12,00	636,67	RTS 19/ I
vodorovně do 200 m							
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :							
Součet: 53,05549				53,05549			
Celkem						84 595,14	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.003	Úsek A2-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				37 705,44		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 35,00	m3	35,00000	208,00	7 280,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 27,95*0,30*0,40	m3	3,35400	417,00	1 398,62	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 35,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 27,95*0,30*0,40	m3	38,35400	128,00	4 909,31	800-1	RTS 19/ I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 35,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 27,95*0,30*0,40	m3	38,35400	46,00	1 764,28	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 35,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 27,95*0,30*0,40	m3	38,35400	29,00	1 112,27	800-1	RTS 19/ I
6	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef,2=mn.30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 95,63 8,50 obrubníky : 38,20*0,30	m2	115,59000	27,00	3 120,93	800-1	RTS 19/ I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 35,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 27,95*0,30*0,40 Konec provozního součtu 38,3540*1,90	t	72,87260	71,00	5 173,95	800-1	RTS 19/ I
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověř se zkušební úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni : a se souhlasem investora případně TDI : 95,63*0,40 8,50*0,40 38,20*0,30*0,40	m3	46,23600	280,00	12 946,08		Vlastní
Díl: 181		Sadové úpravy				10 437,35		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 52,67*0,10	m3	5,26700	128,00	674,18	800-1	RTS 19/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 52,67*0,10	m3	5,26700	46,00	242,28	800-1	RTS 19/ I
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 52,67	m2	52,67000	17,00	895,39	823-1	RTS 19/ I
12	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 52,67	m2	52,67000	20,00	1 053,40	800-1	RTS 19/ I
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 52,67	m2	52,67000	31,00	1 632,77	823-1	RTS 19/ I

14	182301121R00	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	52,67000	36,00	1 896,12	800-1	RTS 19/ I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění :								
52,67				52,67000				
15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	52,67000	27,00	1 422,09	823-1	RTS 19/ I
bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,								
vegetační úpravy - zatravnění :								
52,67				52,67000				
16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	2,76520	106,00	293,11	SPCM	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění :								
Začátek provozního součtu								
52,67				52,67000				
Konec provozního součtu								
52,67*0,05*1,05				2,77000				
17	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m ³	5,26700	442,00	2 328,01	SPCM	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění :								
52,67*0,10				5,27000				
Díl: 212				Trativody		5 298,49		
18	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m ³	0,83850	1 007,00	844,37	800-2	RTS 19/ I
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :								
27,95*0,30*0,10				0,84000				
19	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m ³	2,51550	1 094,00	2 751,96	800-2	RTS 19/ I
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,								
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :								
27,95*0,30*0,30				2,52000				
20	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	27,95000	18,00	503,10	800-2	RTS 18/ I
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :								
27,95				27,95000				
21	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	30,74500	39,00	1 199,06		Vlastní
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :								
27,95*1,10				30,75000				
Díl: 5				Komunikace		75 482,88		
22	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m ²	1,80000	124,00	223,20	822-1	RTS 19/ I
úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevných cest :								
1,80				1,80000				
23	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m ²	115,59000	134,00	15 489,06	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
95,63+8,50				104,13000				
obrubníky :								
38,20*0,30				11,46000				
24	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	104,13000	149,00	15 515,37	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
95,63+8,50				104,13000				
25	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m ²	104,13000	211,00	21 971,43	822-1	RTS 19/ I
s rozprostřením a zhutněním								
místní komunikace - asfaltový kryt :								
95,63+8,50				104,13000				
26	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²	208,26000	10,00	2 082,60	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
postřik infiltrační :								
95,63+8,50				104,13000				
postřik spojovací :								
95,63+8,50				104,13000				
27	577132211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m ²	m ²	104,13000	194,00	20 201,22	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
95,63+8,50				104,13000				
Díl: 8				Trubní vedení		20 324,00		
28	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	1,00000	20 324,00	20 324,00		Vlastní
drenážní podpovrchová revizní šachta :								
2,00				2,00000				
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci		24 061,58		
29	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	38,20000	332,00	12 682,40	822-1	RTS 19/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání :								
chodníkový obrubník 1000x1								

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					1 570,15		
35	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	130,84577	12,00	1 570,15	822-1	RTS 19/ I	
vodorovně do 200 m									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,34, :									
Součet : 130,84577				130,84577					
Celkem						174 879,89			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.004	Úsek A2-A neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				18 543,07		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00	m3	30,00000	208,00	6 240,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,40	m3	0,99000	417,00	412,83	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,40	m3	30,99000	128,00	3 966,72	800-1	RTS 19/ I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,40	m3	30,99000	46,00	1 425,54	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíce zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,40	m3	30,99000	29,00	898,71	800-1	RTS 19/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhuťněná zemní pláň, Edef,2= min.30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 45,27 obrubníky : 24,25*0,30	m2	52,54500	27,00	1 418,72	800-1	RTS 19/ I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,40 Konec provozního součtu 30,99*1,90	t	58,88100	71,00	4 180,55	800-1	RTS 19/ I
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušební úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni : a se souhlasem investora případně TDI : 45,27*0,40 24,25*0,30*0,40	m3	0,00000	280,00	0,00		Vlastní
Díl: 212		Trativody				1 563,96		
9	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,10	m3	0,24750	1 007,00	249,23	800-2	RTS 19/ I
10	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,30	m3	0,74250	1 094,00	812,30	800-2	RTS 19/ I
11	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25	m	8,25000	18,00	148,50	800-2	RTS 18/ I
12	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*1,10	m	9,07500	39,00	353,93		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				50 302,26		
13	564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 45,27 obrubníky : 24,25*0,30	m2	52,54500	134,00	7 041,03	822-1	RTS 19/ I
14	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 45,27	m2	45,27000	149,00	6 745,23	822-1	RTS 19/ I
15	565131211R3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 15+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	85,92000	211,00	18 129,12	822-1	RTS 19/ I

		s rozprostřením a zhutněním					
		místní komunikace - asfaltový kryt :					
		45,27	45,27000				
16	573231111R00	Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²	171,84000	10,00	1 718,40	822-1 RTS 19/ I
		místní komunikace - asfaltový kryt :					
		postřik infiltranční :					
		45,27	45,27000				
		postřik spojovací :					
		45,27	45,27000				
17	577132211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m ²	m ²	85,92000	194,00	16 668,48	822-1 RTS 19/ I
		místní komunikace - asfaltový kryt :					
		45,27	45,27000				
Díl: 8		Trubní vedení	14 214,00				
18	890-002	D+M uliční vpust 500x500 mm, únosnost D400, litinová mříž	kus	1,00000	14 214,00	14 214,00	Vlastní
		vč.betonové šachty vč.zaústění do kanalizace s pachovou uzávěrou :					
		1,00	1,00000				
19	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	0,00000	643,00	0,00	AP-HSV RTS 19/ I
		hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m ³ /m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písků a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.					
		připojka vpustí :					
		8,50	8,50000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	10 672,91				
20	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	24,25000	332,00	8 051,00	822-1 RTS 19/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
		uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání :					
		chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :					
		24,25	24,25000				
21	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	24,73500	106,00	2 621,91	SPCM RTS 19/ I
		uloženo do betonu C16/20-XF1 :					
		chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :					
		24,25*1,02	24,73000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	619,67				
22	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitný jakékoliv délky objektu	t	51,63918	12,00	619,67	822-1 RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m					
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21, :					
		Součet : 51,63918	51,63918				
Celkem						95 915,87	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.005	Úsek A-B_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				95 917,58		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 105,00	m3	105,00000	208,00	21 840,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 65,80*0,30*0,40	m3	7,89600	417,00	3 292,63	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 105,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 65,80*0,30*0,40	m3	112,89600	128,00	14 450,69	800-1	RTS 19/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 105,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 65,80*0,30*0,40	m3	112,89600	46,00	5 193,22	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 105,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 65,80*0,30*0,40	m3	112,89600	29,00	3 273,98	800-1	RTS 19/ I
6	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef,2= min.30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 213,15 obrubníky : 98,60*0,30	m2	242,73000	27,00	6 553,71	800-1	RTS 19/ I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 105,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 65,80*0,30*0,40 Konec provozního součtu 112,8960*1,90	t	214,50240	71,00	15 229,67	800-1	RTS 19/ I
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušebním úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni : a se souhlasem investora případně TDI : 213,15*0,40 65,80*0,30*0,40	m3	93,15600	280,00	26 083,68		Vlastní
Díl: 181		Sadové úpravy				21 619,80		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9.000 do 10 000 m. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 46,80*0,10	m3	10,91000	128,00	1 396,48	800-1	RTS 19/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 46,80*0,10	m3	10,91000	46,00	501,86	800-1	RTS 19/ I
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 46,80	m2	109,10000	17,00	1 854,70	823-1	RTS 19/ I
12	181101101R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 46,80	m2	109,10000	20,00	2 182,00	800-1	RTS 19/ I
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 46,80	m2	109,10000	31,00	3 382,10	823-1	RTS 19/ I
14	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	109,10000	36,00	3 927,60	800-1	RTS 19/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
vegetační úpravy - zatravnění :

15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	46,80000	109,10000	27,00	2 945,70	823-1	RTS 19/ I
bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,									
vegetační úpravy - zatravnění :									
46,80									
16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	46,80000	5,72775	106,00	607,14	SPCM	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění :									
Začátek provozního součtu									
46,80									
Konec provozního součtu									
46,80*0,05*1,05									
17	10364200	omice pro pozemkové úpravy	m3	2,46000	10,91000	442,00	4 822,22	SPCM	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění :									
46,80*0,10									
4,68000									
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání									
18	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	0,00000	19,00	0,00	0,00	800-2	RTS 19/ I
úprava nepevněných povrchů - kačírek :									
geotextilie proti prorůstání trávy :									
29,00									
19	69366198	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	29,00000	0,00000	40,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
úprava nepevněných povrchů - kačírek :									
geotextilie proti prorůstání trávy :									
29,00*1,10									
31,90000									
Díl: 212 Trativody									
20	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrku třídného	m3	12 473,71	1,97400	1 007,00	1 987,82	800-2	RTS 19/ I
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :									
65,80*0,30*0,10									
1,97000									
21	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	5,92200	5,92200	1 094,00	6 478,67	800-2	RTS 19/ I
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,									
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :									
65,80*0,30*0,30									
5,92000									
22	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	65,80000	65,80000	18,00	1 184,40	800-2	RTS 18/ I
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :									
65,80									
23	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	65,80000	72,38000	39,00	2 822,82		Vlastní
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :									
65,80*1,10									
72,38000									
Díl: 5 Komunikace									
24	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	157 211,32	18,85000	124,00	2 337,40	822-1	RTS 19/ I
úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevněných cest :									
18,85									
25	564851114R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	18,85000	242,73000	134,00	32 525,82	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :									
213,15									
obrubníky :									
98,60*0,30									
29,58000									
26	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	213,15000	213,15000	149,00	31 759,35	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :									
213,15									
27	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	213,15000	213,15000	211,00	44 974,65	822-1	RTS 19/ I
s rozprostřením a zhutněním									
místní komunikace - asfaltový kryt :									
213,15									
28	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	213,15000	426,30000	10,00	4 263,00	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :									
postřik infiltrační :									
213,15									
postřik spojovací :									
213,15									
213,15000									
29	577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	213,15000	213,15000	194,00	41 351,10	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :									
213,15									
213,15000									
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
30	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	0,00000	2 910,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých stěchách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,									
úprava nepevněných povrchů - kačírek :									
29,00*0,10									
2,90000									
Díl: 8 Trubní vedení									
31	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	95 503,30	2,00000	20 324,00	40 648,00		Vlastní
drenážní podpovrchová revizní šachta :									
3,00									
3,00000									
32	890-002	D+M uliční vpusť 500x500 mm, únosnost D400, litinová mříž	kus	2,00000	2,00000	14 214,00	28 428,00		Vlastní
vč.betonové šachty vč.zaústění do kanalizace s pachovou uzávěrou :									
2,00									
2,00000									
33	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	41,10000	41,10000	643,00	26 427,30	AP-HSV	RTS 19/ I

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v horně 3 (včetně příplatku za lepidlo), pažení a rozeptění rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m³/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

připojka vpustí :

17,50+23,60

41,10000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				50 617,83			
34	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	98,60000	332,00	32 735,20	822-1	RTS 19/ I	
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání : chodnikový obrubník 1000x100x200 mm : 98,60							
				98,60000					
35	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,20000	52,00	790,40	822-1	RTS 19/ I	
		včetně spotřeby vody zařízení stávajícího asfaltového povrchu : 15,20							
				15,20000					
36	919-001	D+M prořiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	15,20000	83,00	1 261,60		Vlastní	
		prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplivkou : 15,20							
				15,20000					
37	919-002	D+M výšková úprava poklopů v zeleném pásu	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00		Vlastní	
38	919-003	D+M výšková úprava poklopů ve vozovce	kus	1,00000	2 954,00	2 954,00		Vlastní	
39	59217420	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	100,57200	106,00	10 660,63	SPCM	RTS 19/ I	
		uloženo do betonu C16/20-XF1 : chodnikový obrubník 1000x100x200 mm : 98,60*1,02							
				100,57000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 237,94			
40	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živý jakékoliv délky objektu	t	269,82843	12,00	3 237,94	822-1	RTS 19/ I	
		vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,39, : Součet : 269,82843							
				269,82843					

Celkem

436 581,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.006	Úsek B-C_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				116 209,02		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 120,00	m3	120,00000	208,00	24 960,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 85,00*0,30*0,40	m3	10,20000	417,00	4 253,40	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 120,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 85,00*0,30*0,40	m3	130,20000	128,00	16 665,60	800-1	RTS 19/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 120,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 85,00*0,30*0,40	m3	130,20000	46,00	5 989,20	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíce zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 120,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 85,00*0,30*0,40	m3	130,20000	29,00	3 775,80	800-1	RTS 19/ I
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhuťněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 259,50 obrubníky : 166,20*0,30	m2	309,36000	27,00	8 352,72	800-1	RTS 19/ I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 120,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 85,00*0,30*0,40 Konec provozního součtu 130,20*1,90	t	247,38000	71,00	17 563,98	800-1	RTS 19/ I
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověři se zkušební úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláň : a se souhlasem investora případně TDI : 259,50*0,40 166,20*0,30*0,40	m3	123,74400	280,00	34 648,32		Vlastní
Díl: 181		Sadové úpravy				26 554,11		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz omíce : 134,00*0,10	m3	13,40000	128,00	1 715,20	800-1	RTS 19/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : dovoz omíce : 134,00*0,10	m3	13,40000	46,00	616,40	800-1	RTS 19/ I
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 134,00	m2	134,00000	17,00	2 278,00	823-1	RTS 19/ I
12	181101101R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhuťnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 134,00	m2	134,00000	20,00	2 680,00	800-1	RTS 19/ I
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění omíce, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 134,00	m2	134,00000	31,00	4 154,00	823-1	RTS 19/ I
14	182301121R00	Rozproštění a urovnání omíce ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	134,00000	36,00	4 824,00	800-1	RTS 19/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

vegetační úpravy - zatravnění :

134,00

134,00000

15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	134,00000	27,00	3 618,00	823-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

vegetační úpravy - zatravnění :

134,00

134,00000

16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	7,03500	106,00	745,71	SPCM	RTS 19/ I
----	----------	---------------------------------------	----	---------	--------	--------	------	-----------

vegetační úpravy - zatravnění :

Začátek provozního součtu

134,00

134,00000

Konec provozního součtu

134,00*0,05*1,05

7,04000

17	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m3	13,40000	442,00	5 922,80	SPCM	RTS 19/ I
----	----------	-----------------------------	----	----------	--------	----------	------	-----------

vegetační úpravy - zatravnění :

134,00*0,10

13,40000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 376,00		
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

18	210-001	D+M vsakovací jáma 750x750x750 mm, vč. filtrační geotextilie, kameniva 8/16	kus	1,00000	5 376,00	5 376,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

vč. zemních prací a ostatních souvisejících prací :

1,00

1,00000

Díl: 212		Trativody				16 113,45		
-----------------	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--

19	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopisků třídného	m3	2,55000	1 007,00	2 567,85	800-2	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

85,00*0,30*0,10

2,55000

20	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	7,65000	1 094,00	8 369,10	800-2	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

85,00*0,30*0,30

7,65000

21	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	85,00000	18,00	1 530,00	800-2	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

85,00

85,00000

22	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	93,50000	39,00	3 646,50		Vlastní
----	-----------	---------------------------------	---	----------	-------	----------	--	---------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

85,00*1,10

93,50000

Díl: 5		Komunikace				192 217,64		
---------------	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--

23	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	14,60000	124,00	1 810,40	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

úprava vjezdů a vstupů, napojení nebezpečných cest :

14,60

14,60000

24	564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	309,36000	134,00	41 454,24	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

259,50

259,50000

obrubníky :

166,20*0,30

49,86000

25	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	259,50000	149,00	38 665,50	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

259,50

259,50000

26	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	259,50000	211,00	54 754,50	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a zhutněním

místní komunikace - asfaltový kryt :

259,50

259,50000

27	573231111R00	Postřik živinový spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	519,00000	10,00	5 190,00	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

postřik infiltrační :

259,50

259,50000

postřik spojovací :

259,50

259,50000

28	577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	259,50000	194,00	50 343,00	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

259,50

259,50000

Díl: 8		Trubní vedení				20 324,00		
---------------	--	----------------------	--	--	--	------------------	--	--

29	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	1,00000	20 324,00	20 324,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

drenážní podpovrchová revizní šachta :

1,00

1,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				76 551,94		
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

30	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	166,20000	332,00	55 178,40	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání :

chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :

166,20

166,20000

31	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živinových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,80000	52,00	457,60	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	-----------

včetně spotřeby vody

zařízení stávajícího asfaltového povrchu :

8,80

8,80000

32	919-001	D+M profiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	8,80000	83,00	730,40		Vlastní
----	---------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

profiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplavkou :

8,80

8,80000

33	919-002	D+M výšková úprava poklopů v zeleném pásu	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

34	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	169,52400	106,00	17 969,54	SPCM	RTS 19/ I
----	----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	-----------

uloženo do betonu C16/20-XF1 :

chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :

169,52000

komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

úprava stávajícího příkopu :

- odstranění nánosu (vyčištění) :
- vyspádování :

30,00*0,40 12,00000

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34. :
Součet : 339,51145

Celkem

457 420,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
					120 633,73			
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 130,00	m3	130,00000	208,00	27 040,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 76,00*0,30*0,40	m3	9,12000	417,00	3 803,04	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 130,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 76,00*0,30*0,40	m3	139,12000	128,00	17 807,36	800-1	RTS 19/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 130,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 76,00*0,30*0,40	m3	139,12000	46,00	6 399,52	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omlce zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 130,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 76,00*0,30*0,40	m3	139,12000	29,00	4 034,48	800-1	RTS 19/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 262,50 vjezd do stávajících garáží : 2,70 obrubníky : 149,20*0,30	m2	309,96000	27,00	8 368,92	800-1	RTS 19/ I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 130,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 76,00*0,30*0,40 Konec provozního součtu 139,12*1,90	t	264,32800	71,00	18 767,29	800-1	RTS 19/ I
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušebním úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláň : a se souhlasem investora případně TDI : 262,50*0,40 149,20*0,30*0,40	m3	122,90400	280,00	34 413,12		Vlastní
					37 760,40			
Díl: 181		Sadové úpravy						
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz omlce : 103,55*0,10	m3	19,05500	128,00	2 439,04	800-1	RTS 19/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : dovoz omlce : 103,55*0,10	m3	19,05500	46,00	876,53	800-1	RTS 19/ I
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 103,55	m2	190,55000	17,00	3 239,35	823-1	RTS 19/ I
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 103,55	m2	190,55000	20,00	3 811,00	800-1	RTS 19/ I
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění omlce, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 103,55	m2	190,55000	31,00	5 907,05	823-1	RTS 19/ I
					103,55000			

14	182301121R00	Rozprostření a urovňování omice ve svahu v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	190,55000	36,00	6 859,80	800-1	RTS 19/ I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,								
vegetační úpravy - zatravnění :								
103,55				103,55000				
15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	190,55000	27,00	5 144,85	823-1	RTS 19/ I
bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,								
vegetační úpravy - zatravnění :								
103,55				103,55000				
16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	10,00440	106,00	1 060,47	SPCM	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění :								
Začátek provozního součtu								
103,55				103,55000				
Konec provozního součtu								
103,55*0,05*1,05				5,44000				
17	10364200	omice pro pozemkové úpravy	m ³	19,05500	442,00	8 422,31	SPCM	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění :								
103,55*0,10				10,36000				
						0,00		
Díl: 2				Základy a zvláštní zakládání				
18	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m ²	0,00000	19,00	0,00	800-2	RTS 19/ I
úprava nepevných povrchů - kačírek :								
geotextilie proti prorůstání trávy :								
4,90				4,90000				
19	289-001	D+M drenážní geotextilie tl.5-15 mm se souč., prostupností min.1.10-4 m/s	m ²	0,00000	80,00	0,00		Vlastní
10,00*0,50				5,00000				
20	69366198	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně	m ²	0,00000	40,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
úprava nepevných povrchů - kačírek :								
geotextilie proti prorůstání trávy :								
4,90*1,10				5,39000				
Díl: 212				Trativody				
21	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m ³	2,28000	1 007,00	2 295,96	800-2	RTS 19/ I
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :								
76,00*0,30*0,10				2,28000				
22	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m ³	6,84000	1 094,00	7 482,96	800-2	RTS 19/ I
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,								
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :								
76,00*0,30*0,30				6,84000				
23	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	76,00000	18,00	1 368,00	800-2	RTS 18/ I
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :								
76,00				76,00000				
24	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	83,60000	39,00	3 260,40		Vlastní
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :								
76,00*1,10				83,60000				
Díl: 5				Komunikace				
25	564831111R00	Podklad ze šterkopísku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m ²	23,10000	124,00	2 864,40	822-1	RTS 19/ I
úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevných cest :								
23,10				23,10000				
26	564851114R00	Podklad ze šterkopísku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m ²	307,26000	134,00	41 172,84	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
262,50				262,50000				
obrubníky :								
149,20*0,30				44,76000				
27	564861111R00	Podklad ze šterkopísku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	262,50000	149,00	39 112,50	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
262,50				262,50000				
28	564861114R00	Podklad ze šterkopísku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm	m ²	2,70000	251,00	677,70	822-1	RTS 19/ I
vjezd do stávajících garáží :								
2,70				2,70000				
29	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m ²	262,50000	211,00	55 387,50	822-1	RTS 19/ I
s rozprostřením a zhutněním								
místní komunikace - asfaltový kryt :								
262,50				262,50000				
30	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m ²	0,00000	267,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
vjezd do stávajících garáží :								
2,70				2,70000				
31	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²	525,00000	10,00	5 250,00	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
postřik infiltrační :								
262,50				262,50000				
postřik spojovací :								
262,50				262,50000				
32	577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m ²	m ²	262,50000	194,00	50 925,00	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
262,50				262,50000				
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	0,00000	234,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro								
lože a výplň spár.								
vjezd do stávajících garáží :								
2,70				2,70000				
34	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m ²	0,00000	235,00	0,00		Vlastní

vjezd do stávajících garáží :

2,70*1,10

2,97000

35	599-002	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m2	0,00000	22,00	0,00	Vlastní
----	---------	---	----	---------	-------	------	---------

vjezd do stávajících garáží :

2,70

2,70000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
36	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	0,00000	2 910,00	0,00	801-1 RTS 19/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udušáním a urovnáním povrchu,

úprava nepevných povrchů - kačírek :

4,90*0,10

0,49000

Díl: 8		Trubní vedení				58 717,00	
37	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací.připojky a zaústění	kus	0,00000	20 324,00	0,00	Vlastní

drenážní podpovrchová revizní šachta :

2,00

2,00000

38	890-002	D+M uliční vpust' 500x500 mm, únosnost D400, litinová mříž	kus	3,00000	14 214,00	42 642,00	Vlastní
----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------

vč.betonové šachty vč.zaústění do kanalizace s pachovou uzávěrou :

3,00

3,00000

39	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	25,00000	643,00	16 075,00	AP-HSV RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	------------------

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v homině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

připojka vpustí :

17,50+5,50+2,00

25,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				74 934,90	
40	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	149,20000	332,00	49 534,40	822-1 RTS 19/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání :

chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :

149,20

149,20000

41	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,00000	52,00	156,00	822-1 RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-----------------

včetně spotřeby vody

zařiznutí stávajícího asfaltového povrchu :

3,00

3,00000

42	919-001	D+M prořiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	3,00000	83,00	249,00	Vlastní
----	---------	--	---	---------	-------	--------	---------

prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplvkou :

3,00

3,00000

43	919-002	D+M výšková úprava poklopů ve vozovce	kus	4,00000	2 216,00	8 864,00	Vlastní
----	---------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------

44	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	152,18400	106,00	16 131,50	SPCM RTS 19/ I
----	----------	---	-----	-----------	--------	-----------	----------------

uloženo do betonu C16/20-XF1 :

chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :

149,20*1,02

152,18000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 074,76	
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--

45	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živý jakékoliv délky objektu	t	339,56333	12,00	4 074,76	822-1 RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-----------------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,44, :

Součet : 339,56333

339,56333

Celkem						505 918,05	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
						126 603,06		
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 133,984	m3	133,98400	208,00	27 868,67	800-1	RTS 19/1
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 89,30*0,30*0,40	m3	10,71600	417,00	4 468,57	800-1	RTS 19/1
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 133,984 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 89,30*0,30*0,40	m3	10,72000	128,00	18 521,60	800-1	RTS 19/1
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 133,984 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 89,30*0,30*0,40	m3	144,70000	46,00	6 656,20	800-1	RTS 19/1
5	171201201R00	Uložení sypaliny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 133,984 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 89,30*0,30*0,40	m3	144,70000	29,00	4 196,30	800-1	RTS 19/1
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhuštění zemní pláně, Edef, 2= min. 30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 283,50 obrubníky : (134,75+8,30)*0,30	m2	326,41500	27,00	8 813,21	800-1	RTS 19/1
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 133,984 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 89,30*0,30*0,40 Konec provozního součtu 144,70*1,90	t	274,93000	71,00	19 520,03	800-1	RTS 19/1
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl. 300-500 mm, ověř se zkušební úsekem min. 100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláň : a se souhlasem investora případně TDI : 283,50*0,40 (134,75+8,30)*0,30*0,40	m3	130,56600	280,00	36 558,48		Vlastní
Díl: 181		Sadové úpravy				26 029,03		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 72,35*0,10	m3	13,13500	128,00	1 681,28	800-1	RTS 19/1
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 72,35*0,10	m3	13,13500	46,00	604,21	800-1	RTS 19/1
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosem, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 72,35	m2	131,35000	17,00	2 232,95	823-1	RTS 19/1
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhuštění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 72,35	m2	131,35000	20,00	2 627,00	800-1	RTS 19/1
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 72,35	m2	131,35000	31,00	4 071,85	823-1	RTS 19/1
14	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm a se souhlasem investora případně TDI : vegetační úpravy - zatravnění : 72,35	m2	131,35000	36,00	4 728,60	800-1	RTS 19/1

15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 72,35	m2	131,35000	27,00	3 546,45	823-1	RTS 19/ I
16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž vegetační úpravy - zatravnění : Začátek provozního součtu 72,35 Konec provozního součtu 72,35*0,05*1,05	kg	6,89640	106,00	731,02	SPCM	RTS 19/ I
17	10364200	omíčka pro pozemkové úpravy vegetační úpravy - zatravnění : 72,35*0,10	m3	13,13500	442,00	5 805,67	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
18	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m úprava nepevněných povrchů - kačírek : geotextilie proti prorůstání trávy : 42,85	m2	0,00000	19,00	0,00	800-2	RTS 19/ I
19	289-001	D+M drenážní geotextilie tl.5-15 mm se souč., prostupností min.1.10-4 m/s 8,50*0,50	m2	0,00000	80,00	0,00		Vlastní
20	69366198	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně úprava nepevněných povrchů - kačírek : geotextilie proti prorůstání trávy : 42,85*1,10	m2	0,00000	40,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 212		Trativody				16 928,60		
21	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 89,30*0,30*0,10	m3	2,67900	1 007,00	2 697,75	800-2	RTS 19/ I
22	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 89,30*0,30*0,30	m3	8,03700	1 094,00	8 792,48	800-2	RTS 19/ I
23	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 89,30	m	89,30000	18,00	1 607,40	800-2	RTS 18/ I
24	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 89,30*1,10	m	98,23000	39,00	3 830,97		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
25	451317777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C-/7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5	m2	0,00000	257,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
Díl: 5		Komunikace				232 192,11		
26	564831111R00	Podklad ze šterkopísku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm 13,25 úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevněných cest :	m2	13,25000	124,00	1 643,00	822-1	RTS 19/ I
27	564851114R00	Podklad ze šterkopísku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 283,50 obrubníky : (134,75+8,30)*0,30	m2	326,41500	134,00	43 739,61	822-1	RTS 19/ I
28	564861111R00	Podklad ze šterkopísku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 283,50	m2	283,50000	149,00	42 241,50	822-1	RTS 19/ I
29	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním místní komunikace - asfaltový kryt : 283,50	m2	302,00000	211,00	63 722,00	822-1	RTS 19/ I
30	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 místní komunikace - asfaltový kryt : postřik infiltrační : 283,50 postřik spojovací : 283,50	m2	604,00000	10,00	6 040,00	822-1	RTS 19/ I
31	577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 místní komunikace - asfaltový kryt : 283,50	m2	302,00000	194,00	58 588,00	822-1	RTS 19/ I
32	596245041R00	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dvojrádek ze zámkové dlažby : (8,30*0,10)*2	m2	0,00000	508,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
33	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní dvojrádek ze zámkové dlažby : Začátek provozního součtu (8,30*0,10)*2 Konec provozního součtu 1,66*1,10	m2	0,00000	235,00	0,00		Vlastní
34	599-001	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm dvojrádek ze zámkové dlažby : (8,30*0,10)*2	m2	0,00000	22,00	0,00		Vlastní
35	599-002	D+M liňová vpust vč.roštu, zatížení D400, lože a boky z betonu C30/37-XF4 tl.150 mm kompletní provedení dle PD, výkres C.09 : 3,00	m	3,00000	5 406,00	16 218,00		Vlastní

36	599-003	D+M betonový odvodňovací žlab šířky 200 mm, lože z betonu C16/20-XF1 tl.150 mm	m	0,00000	405,00	0,00		Vlastní
		kompletní provedení dle PD, výkres C.09 : odvodňovací žlab kolem betonového soklu kolem nádrže : 52,70			52,70000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
37	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, úprava nepevněných povrchů - kačírek : 42,85*0,10	m3	0,00000	2 910,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
					4,29000			
Díl: 8		Trubní vedení				37 110,00		
38	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění drenážní podpovrchová revizní šachta : 1,00	kus	1,00000	20 324,00	20 324,00		Vlastní
					1,00000			
39	890-002	D+M uliční vpusť 500x500 mm, únosnost D400, litinová mříž vč.betonové šachty vč.zaústění do kanalizace s pachovou uzávěrou : 1,00	kus	1,00000	14 214,00	14 214,00		Vlastní
					1,00000			
40	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlo), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopiskou do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obrys potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásep rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním. přípojka vpustí : 1,50*2,50	m	4,00000	643,00	2 572,00	AP-HSV	RTS 19/ I
					4,00000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				71 936,67		
41	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání : chodníkový obrubník 1000x100x200 mm : 134,75	m	134,75000	332,00	44 737,00	822-1	RTS 19/ I
					134,75000			
42	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody zaříznutí stávajícího asfaltového povrchu : 11,50	m	11,50000	52,00	598,00	822-1	RTS 19/ I
					11,50000			
43	919-001	D+M profilování a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu profilování, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplivkou : 11,50	m	11,50000	83,00	954,50		Vlastní
					11,50000			
44	919-002	D+M provrtání stávajícího betonového soklu nádrže, pro průchod přípojky uliční vpustí vč.obetonování 1,00	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00		Vlastní
					1,00000			
45	919-003	D+M výšková úprava poklopů v zeleném pásu	kus	1,00000	2 954,00	2 954,00		Vlastní
46	919-004	D+M výšková úprava poklopů ve vozovce	kus	2,00000	2 954,00	5 908,00		Vlastní
47	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá uloženo do betonu C16/20-XF1 : chodníkový obrubník 1000x100x200 mm : 134,75*1,02	kus	137,44500	106,00	14 569,17	SPCM	RTS 19/ I
					137,44000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 253,04		
48	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitý jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,37,38,39,41,47, : Součet : 354,41964	t	354,41964	12,00	4 253,04	822-1	RTS 19/ I
					354,41964			
Celkem						515 052,51		

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.009	Úsek E-F_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
					0,00			
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 12,80*0,47	m3	0,00000	208,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 12,80*0,47	m3	0,00000	128,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m³, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 12,80*0,47	m3	0,00000	46,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m² plochy připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 12,80*0,47	m3	0,00000	29,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhuštěná zemní pláně, Edef,2= min.30 MPa : vjezd do hasičské zbrojnice : 12,80	m2	0,00000	27,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 12,80*0,47 Konec provozního součtu 6,0160*1,90	t	0,00000	71,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
7	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušebním úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláň : a se souhlasem investora případně TDI : 12,80*0,40	m3	0,00000	280,00	0,00		Vlastní
					5,12000			
					0,00			
Díl: 5		Komunikace						
8	564861114R00	Podklad ze štěrku do 3 mm s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 230 mm vjezd do hasičské zbrojnice : 12,80	m2	0,00000	251,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
9	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou vjezd do hasičské zbrojnice : 12,80	m2	0,00000	267,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. vjezd do hasičské zbrojnice : 12,80	m2	0,00000	234,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
11	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní vjezd do hasičské zbrojnice : Začátek provozního součtu 12,80 Konec provozního součtu 12,80*1,10	m2	0,00000	235,00	0,00		Vlastní
12	599-001	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm vjezd do hasičské zbrojnice : 12,80	m2	0,00000	22,00	0,00		Vlastní
					12,80000			
					0,00			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
13	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živin jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,11, : Součet : 14,19942	t	0,00000	12,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
					14,19942			
					0,00			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.010	Úsek G-H_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				37 107,71		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek doplnění varovného pásu stávajícího chodníku : 0,40 předláždění stávající dlažby vjezdu : 3,00	m2	3,40000	73,00	248,20	822-1	RTS 19/ I
2	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm doplnění varovného pásu stávajícího chodníku : 0,40	m2	0,40000	105,00	42,00	822-1	RTS 19/ I
3	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obrubníky : 13,00	m	13,00000	80,00	1 040,00	822-1	RTS 19/ I
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 36,641	m3	36,64100	208,00	7 621,33	800-1	RTS 19/ I
5	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00*0,30*0,40	m3	3,00000	417,00	1 251,00	800-1	RTS 19/ I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 36,641 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00*0,30*0,40	m3	39,64100	128,00	5 074,05	800-1	RTS 19/ I
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 36,641 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00*0,30*0,40	m3	39,64100	46,00	1 823,49	800-1	RTS 19/ I
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 36,641 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00*0,30*0,40	m3	39,64100	29,00	1 149,59	800-1	RTS 19/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním : vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef,2= min.30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 72,70 obrubníky : (67,00+14,40)*0,30 doplnění varovného pásu stávajícího chodníku : 0,40	m2	97,52000	27,00	2 633,04	800-1	RTS 19/ I
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 36,641 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00*0,30*0,40 Konec provozního součtu 39,6410*1,90	t	75,31790	71,00	5 347,57	800-1	RTS 19/ I
11	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověři se zkušebním úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni : a se souhlasem investora případně TDI : 72,70*0,40 (67,00+14,40)*0,30*0,40	m3	38,84800	280,00	10 877,44		Vlastní
Díl: 181		Sadové úpravy				7 530,27		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 38,00*0,10	m3	3,80000	128,00	486,40	800-1	RTS 19/ I
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění :	m3	3,80000	46,00	174,80	800-1	RTS 19/ I

	dovoz omice :			3,80000				
	38,00*0,10			38,00000	17,00	646,00	823-1	RTS 19/ I
14	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	38,00000				
	38,00			38,00000				
15	181101101R00	Úprava pláňe v zářezích v homině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění :	m2	38,00000	20,00	760,00	800-1	RTS 19/ I
	38,00			38,00000				
16	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v homině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	38,00000	31,00	1 178,00	823-1	RTS 19/ I
	38,00			38,00000				
17	182301121R00	Rozprostření a urovnání omice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	38,00000	36,00	1 368,00	800-1	RTS 19/ I
	38,00			38,00000				
18	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvozem do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	38,00000	27,00	1 026,00	823-1	RTS 19/ I
	38,00			38,00000				
19	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž vegetační úpravy - zatravnění : Začátek provozního součtu 38,00 Konec provozního součtu 38,00*0,05*1,05	kg	1,99500	106,00	211,47	SPCM	RTS 19/ I
				2,00000				
20	10364200	omice pro pozemkové úpravy vegetační úpravy - zatravnění :	m3	3,80000	442,00	1 679,60	SPCM	RTS 19/ I
	38,00*0,10			3,80000				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00		
21	289-001	D+M drenážní geotextilie tl.5-15 mm se souč., prostupnosti min.1.10-4 m/s 14,00*0,50	m2	0,00000	80,00	0,00		Vlastní
				7,00000				
Díl: 212 Trativody						4 739,25		
22	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 25,00*0,30*0,10	m3	0,75000	1 007,00	755,25	800-2	RTS 19/ I
				0,75000				
23	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 25,00*0,30*0,30	m3	2,25000	1 094,00	2 461,50	800-2	RTS 19/ I
				2,25000				
24	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 25,00	m	25,00000	18,00	450,00	800-2	RTS 18/ I
				25,00000				
25	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 25,00*1,10	m	27,50000	39,00	1 072,50		Vlastní
				27,50000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00		
26	451317777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5	m2	0,00000	257,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
Díl: 5 Komunikace						55 754,48		
27	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevných cest :	m2	8,15000	124,00	1 010,60	822-1	RTS 19/ I
				8,15				
28	564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm místní komunikace - asfaltový kryt :	m2	97,12000	134,00	13 014,08	822-1	RTS 19/ I
				72,70				
		obrubníky :						
		(67,00+14,40)*0,30		24,42000				
29	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm místní komunikace - asfaltový kryt :	m2	72,70000	149,00	10 832,30	822-1	RTS 19/ I
				72,70				
30	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním místní komunikace - asfaltový kryt :	m2	72,70000	211,00	15 339,70	822-1	RTS 19/ I
				72,70				
31	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 místní komunikace - asfaltový kryt :	m2	145,40000	10,00	1 454,00	822-1	RTS 19/ I
		postřik infiltrační :						
		72,70		72,70000				
		postřik spojovací :						
		72,70		72,70000				
32	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 místní komunikace - asfaltový kryt :	m2	72,70000	194,00	14 103,80	822-1	RTS 19/ I
				72,70				
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. doplnění varovného pásu stávajícího chodníku :	m2	0,00000	212,00	0,00	822-1	RTS 19/ I

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.011	Úsek G-H_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						0,00		
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 49,70*0,47	m3	0,00000	208,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
						23,36000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 49,70*0,47	m3	0,00000	128,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
						23,36000		
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 49,70*0,47	m3	0,00000	46,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
						23,36000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 49,70*0,47	m3	0,00000	29,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
						23,36000		
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutnění zemní pláň, Edef,2= min.30 MPa : zpevněná plocha za obchodem : 49,70	m2	0,00000	27,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
						49,70000		
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 49,70*0,47 Konec provozního součtu 23,3590*1,90	t	0,00000	71,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
						44,38000		
7	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověř se zkušební úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláň : a se souhlasem investora případně TDI : 49,70*0,40	m3	0,00000	280,00	0,00		Vlastní
						19,88000		
Díl: 5		Komunikace				0,00		
8	564861114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm zpevněná plocha za obchodem : 49,70	m2	0,00000	251,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
						49,70000		
9	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou zpevněná plocha za obchodem : 49,70	m2	0,00000	267,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
						49,70000		
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. zpevněná plocha za obchodem : 49,70	m2	0,00000	234,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
						49,70000		
11	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní zpevněná plocha za obchodem : 49,70*1,10	m2	0,00000	235,00	0,00		Vlastní
						54,67000		
12	599-002	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm zpevněná plocha za obchodem : 49,70	m2	0,00000	22,00	0,00		Vlastní
						49,70000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
13	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živiný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,11, : Součet : 55,13370	t	0,00000	12,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
						55,13370		
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.012	Chodník_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				8 925,26		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 10,00	m3	10,00000	208,00	2 080,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 22,50*0,30*0,40	m3	2,70000	417,00	1 125,90	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 10,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 22,50*0,30*0,40	m3	12,70000	128,00	1 625,60	800-1	RTS 19/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 10,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 22,50*0,30*0,40	m3	12,70000	46,00	584,20	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omnice zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 10,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 22,50*0,30*0,40	m3	12,70000	29,00	368,30	800-1	RTS 19/ I
6	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef,2= min.30 MPa : chodník : 38,10*1,50 obrubníky : 22,00*0,30 22,30*0,30	m2	52,89000	27,00	1 428,03	800-1	RTS 19/ I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy : 10,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň : 22,50*0,30*0,40 Konec provozního součtu 12,70*1,90	t	24,13000	71,00	1 713,23	800-1	RTS 19/ I
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušební úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni : a se souhlasem investora případně TDI : 38,10*0,40 1,50*0,40 (22,00+22,30)*0,30*0,40	m3	0,00000	280,00	0,00		Vlastní
Díl: 181		Sadové úpravy				8 164,40		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz omnice : 41,20*0,10	m3	4,12000	128,00	527,36	800-1	RTS 19/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : dovoz omnice : 41,20*0,10	m3	4,12000	46,00	189,52	800-1	RTS 19/ I
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 41,20	m2	41,20000	17,00	700,40	823-1	RTS 19/ I
12	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 41,20	m2	41,20000	20,00	824,00	800-1	RTS 19/ I
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovňováním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 41,20	m2	41,20000	31,00	1 277,20	823-1	RTS 19/ I

14	182301121R00	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ve vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 41,20	m ²	41,20000	36,00	1 483,20	800-1	RTS 19/ I
15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 41,20	m ²	41,20000	27,00	1 112,40	823-1	RTS 19/ I
16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž vegetační úpravy - zatravnění : Začátek provozního součtu 41,20 Konec provozního součtu 41,20*0,05*1,05	kg	2,16300	106,00	229,28	SPCM	RTS 19/ I
17	10364200	ornice pro pozemkové úpravy vegetační úpravy - zatravnění : 41,20*0,10	m ³	4,12000	442,00	1 821,04	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 212		Trativody				4 265,33		
18	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 22,50*0,30*0,10	m ³	0,67500	1 007,00	679,73	800-2	RTS 19/ I
19	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 22,50*0,30*0,30	m ³	2,02500	1 094,00	2 215,35	800-2	RTS 19/ I
20	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 22,50	m	22,50000	18,00	405,00	800-2	RTS 18/ I
21	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 22,50*1,10	m	24,75000	39,00	965,25		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				27 020,19		
22	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodník : 38,10*1,50 obrubníky : (22,00+22,30)*0,30	m ²	52,89000	126,00	6 664,14	822-1	RTS 19/ I
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtí tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník : 38,10*1,50	m ²	39,60000	222,00	8 791,20	822-1	RTS 19/ I
24	592-00001	Dlažba-zámková pro nevidomé 200x100x60 mm, červená chodník : 1,50*1,10	m ²	1,65000	512,00	844,80		Vlastní
25	592-00002	Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní chodník : 38,10*1,10	m ²	41,91000	235,00	9 848,85		Vlastní
26	599-001	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.60 mm chodník : 38,10*1,50	m ²	39,60000	22,00	871,20		Vlastní
27	599-003	D+M betonový odvodňovací žlab šířky 200 mm, lože z betonu C16/20-XF1 tl.150 mm kompletní provedení dle PD, výkres C.09 : 22,30	m	0,00000	405,00	0,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
28	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,připojky a zaústění drenážní podpovrchová revizní šachta : 1,00	kus	0,00000	20 324,00	0,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 682,64		
29	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu-prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání : chodníkový obrubník 1000x100x200 mm : 22,00	m	22,00000	332,00	7 304,00	822-1	RTS 19/ I
30	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá uloženo do betonu C16/20-XF1 : chodníkový obrubník 1000x100x200 mm : 22,00*1,02	kus	22,44000	106,00	2 378,64	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				586,83		
31	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30, : Součet: : 48,90286	t	48,90286	12,00	586,83	822-1	RTS 19/ I
Celkem						58 644,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.013	Dopravní značení + úpravy zeleně_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				33 054,00		
1	180-001	D+M kácení nebo úpava (prořezání) stromů, zasahujících do rozhledových polí v případě kácení se uvažuje odstranění včetně odstranění kořenů a likvidace : v případě úpravy (prořezání) likvidace ořezaných větví : 4,00	kus	4,00000	5 317,00	21 268,00		Vlastní
2	180-002	D+M úprava (ořezání nebo přesazení) keřů, zasahujících do rozhledových polí buď ořezání nebo přesazení do nové polohy mimo rozhledové pole : 35,50	m	35,50000	332,00	11 786,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 494,00		
3	919-001	D+M svislá dopravní značka B20a, (základ, sloupek, značka, krytka, objímka) dopravní značka B20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST "30": 1,00	kus	1,00000	3 368,00	3 368,00		Vlastní
4	919-002	D+M svislá dopravní značka P2 + E2b, (základ, sloupek, značka, krytka, objímka) dopravní značka P2 - HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE + dodatková tabule E2b TVAR KŘÍŽOVATKY : 2,00	kus	2,00000	4 195,00	8 390,00		Vlastní
5	919-003	D+M svislá dopravní značka P4, (základ, sloupek, značka, krytka, objímka) dopravní značka P4 - DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ : 2,00	kus	2,00000	3 368,00	6 736,00		Vlastní
Celkem						51 548,00		