



Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě			
Změnový list č. 02			
Smlouva o dílo ze dne: 9.4.2021			
Objednatel:	Městys Vranov nad Dyjí	Změnový list číslo	ZL 02
Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	Datum vydání změnového listu	18.11.2021
Popis změny technického řešení a zdůvodnění:			
U zadní štitové zdi bude ubourána stávající zídka a upraveno odvodnění prostoru mezi budovou a opěrnou zdí. Kolem domu bude do výkopu vloženo drenážní potrubí, aby se zamezilo vztlínání vody a zajistilo se lepší provětrávání základové spáry. Kolem části bytového domu bude proveden okapový chodík z betonové dlažby, pro zamezení vniku dešťové vody do základové spáry.			
Ve sklepní části na zadní štitové stěně bude zřízena provětrávaná zděná přízdívka před stávající vlhkou stěnou.			
V podkrovní části se upravuje výměra sádkartonových konstrukcí dle skutečných výměr.			
Stávající omítky v bytech a společných prostorách budou celoplošně přestukovány, aby došlo k pohledovému sjednocení povrchu.			
Ve sklepních kójičích budou osazeny nové dřevěné dveře místo stávajících dožilych.			
Prostor schodiště v m.č. 1.20 bude nově obložen (nebylo řešeno ve výkazu výměr).			
Z důvodu slabého anténního signálu v údolí bylo rozhodnuto, že místo antény bude osazen satelit pro televizní příjem. Dále z půdního prostoru bude do každého bytu doveden datový kabel pro umožnění budoucího připojení internetu.			
V elektroinstalaci bude doplněno podružné měření garáží a upravena rozvodnice.			
Budou doplněny dešťové svody a napojení na kanalizaci. Na retenci dešťových vod bude využita stávající betonová jámka. U této jámky, která leží pod příjezdovou cestou do dvorního prostoru byla zjištěna degradovaná stropní konstrukce a bylo rozhodnuto o provedení nového betonového zastropení (ztracené bednění z trapezových plechů + ŽB nosná deska).			
Bude zřízena zpevněná plocha ze zámkové dlažby před garážemi a hlavním vstupem. Ve dvorní části bude zrušena část stávající oplocení s podezdívkou a upraven terén v těchto místech.			
Zdravotechnika a vytápění - upraveny délky potrubí dle skutečného rozsahu provedení.			
Změna ceny díla CELKEM:	Základ pro DPH 15%	15% DPH	Celkem vč. DPH 15%
	550 714,69 Kč	82 607,20 Kč	633 321,89 Kč
	Základ pro DPH 21%	21% DPH	Celkem vč. DPH 21%
	43 919,26 Kč	9 223,04 Kč	53 142,30 Kč
	CELKEM BEZ DPH	DPH	CELKEM VČETNĚ DPH
	594 633,95 Kč	91 830,24 Kč	686 464,19 Kč
Změna termínů plnění díla:	změna termínu díla dle dodatku č. 2		
Změna celkového termínu dokončení díla:			
Popis	Původní termín	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	10.1.2022	25.2.2022	
Za zhotovitele: Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti			
<u>S navrhovanými změnami souhlasím</u>			
Datum: 18.11.2021	Podpis: 		
Vyjádření technického dozoru investora: Josef Macháček, TDI			
<u>S navrhovanými změnami souhlasím</u>			
Datum: 18.11.2021	Podpis: 		
Vyjádření autorského dozoru projektanta: Ing. Arch. Miroslav Dvořák, autorský projektant			
<u>S navrhovanými změnami souhlasím</u>			
Datum: 18.11.2021	Podpis: 		
Vyjádření objednatele: Ing. Lubomír Vědra, starosta			
<u>S navrhovanými změnami souhlasím</u>			
Datum: 18.11.2021	Podpis: 		
Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet č. 2			

Změnový rozpočet č. 2

Stavba: **2021-007-SOD** **Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí**

Objednatel: **Městys Vranov nad Dyjí** IČO: 00293806
 Náměstí 21 DIČ:
 67103 Vranov nad Dyjí

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.** IČO: 48531235
Husova 890 DIČ: CZ48531235
 67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			434 132,18
PSV			117 350,77
MON			43 151,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			594 633,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	550 714,69 CZK
Snížená DPH	15 %	82 607,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 919,26 CZK
Základní DPH	21 %	9 223,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **686 464,19 CZK**

V _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

TP1 / 

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Bytový dům	550 714,69	43 919,26	91 830,24	686 464,19	100
100-03	Způsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2	308 719,56	0,00	46 307,93	355 027,49	52
100-720	Způsobilé náklady - zdravotní instalace - změnový rozpočet č. 2	16 976,00	0,00	2 546,40	19 522,40	3
100-730	Způsobilé náklady - vytápění - změnový rozpočet č. 2	9 191,00	0,00	1 378,65	10 569,65	2
200-01	Nezpůsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2	136 919,82	0,00	20 537,97	157 457,79	23
200-02	Nezpůsobilé náklady - dešťová kanalizace - změnový rozpočet č. 2	78 908,31	0,00	11 836,25	90 744,56	13
200-03	Nezpůsobilé náklady - zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 2	0,00	43 919,26	9 223,04	53 142,30	8
Celkem za stavbu		550 714,69	43 919,26	91 830,24	686 464,19	100

<i>méněpráce</i>	-68 903,00	0,00	-10 335,45	-79 238,45
<i>vícepráce</i>	619 617,69	43 919,26	102 165,69	765 702,64
<i>celkem</i>	550 714,69	43 919,26	91 830,24	686 464,19

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 398,64	5
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			5 114,94	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 219,10	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			48 890,60	8
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			60 891,29	10
5	Komunikace	HSV			22 355,97	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			95 247,66	16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			40 210,22	7
8	Trubní vedení	HSV			-3 906,24	-1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 885,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 632,30	1

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			36 953,22	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 405,76	2
97	Prorážení otvorů	HSV			5 209,19	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 624,53	2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 092,43	0
713	Izolace tepelné	PSV			12 789,95	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 976,00	3
731	Kotelny	PSV			-2 800,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			10 759,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 691,90	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 029,10	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 400,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 382,36	4
784	Malby	PSV			22 030,03	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			19 960,00	3
M65	Elektroinstalace	MON			23 191,00	4
Cena celkem					594 633,95	100

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	100-03	Způsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 800,00
1	347016122	Předstěna SDK, ocel. kce, 2x RF 12,5mm, požární odolnost předstěny 30 DP1	m2	48,00000	850,00	40 800,00

položka smluvního rozpočtu č. 23 = 850,00 Kč :

3NP - předstěny kolem obvodové stěny (instalační prostor) :

(4,4+0,2+1,0+0,1+1,3+0,1+2,25+0,1+3,23+0,1+2,07+0,2+2,15+0,1+4,4)*1,25

(4,4+0,2+0,85+5,80+0,85+0,2+4,4)*1,25

27,12500

20,87500

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				40 783,60
2	416026222	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	46,34500	880,00	40 783,60

položka smluvního rozpočtu č. 33 = 880,00 Kč :

přepočet výměry : -29,9*8,5

-254,15000

skutečné množství : 29,9*(3,25+3,5+3,3)

300,49500

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				89 807,76
3	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	697,37350	128,78	89 807,76

cenová úroveň RTS 2021/II = 139,00 Kč :

přepočet koeficientem 0,9265 = 128,78 Kč :

celoplošné přeštukování stávajících stěn opravovaných omítek :

m.č. 1.01+1.02 : ((4,37+2,47)*2+(3,0+1,35)*2)*2,2

49,23600

byt 1A : (4,51*6+10,78*2+2,81*2+2,18*2)*2,6

152,36000

byt 2A :

119,55750

(4,81+(3,22+2,78+4,42)*2+(2,4+2,45)*2+3,45+4,45+1,7+1,0)*2,85

byt 2B :

175,58850

(4,55*3+(3,0+4,61+3,0)*2+(2,4+2,6+2,4)+5,34+12,6+1,4)*2,85

byt 3B :

128,22150

((1,55+2,95)*2+(4,48+4,55)*2+(3,0+2,86)*2+3,89+1,16)*2,85

schodiště 2.18 : (3,82+2,68)*2*5,57

72,41000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				38 596,69
4	632411225	Potěr Cemix, strojní zpracování, tl. 25 mm	m2	97,56000	395,62	38 596,69

cenová úroveň RTS 2020/II = 427,00 Kč :

přepočet koeficientem 0,9265 = 395,62 Kč :

výškové vyrovnání po vybourání podlah :

m.č. 1.01 : 14,81

14,81000

m.č. 2.02 : 6,92

6,92000

byt 2A (m.č. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06) : 10,02+1,49+4,17+6,2

21,88000

byt 2B (m.č. 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15) :

34,22000

7,5+1,76+4,19+7,12+13,65

byt 2C (m.č. 2.19, 2.20, 2.21, 2.22) : 5,09+1,9+4,16+8,58

19,73000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				35 750,00
5	954211102	SDK obklad dřevěných sloupů, 4str.1x RF tl 12,5 mm	m	35,75000	1 000,00	35 750,00

položka smluvního rozpočtu č. 60 = 1000,00 Kč :

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	Bytový dům			
R:	100-03	Způsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3NP - požární obložení dřevěných sloupů : 2,75*(14-1)		35,75000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 532,82
6	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,13128	250,00	2 532,82
Díl: 713	Izolace tepelné					217,66
7	713111211	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, fólie podstřešní kontaktní difuzní	m2	1,50000	145,00	217,50

položka smluvního rozpočtu č. 106 = 145,00 Kč :

přepočet výměry : -30*(4+3*2)

-300,00000

skutečné množství : 30*(3,25+3,5+3,3)

301,50000

8	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00032	500,00	0,16
Díl: 784	Malby					22 030,03
9	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	697,37350	31,59	22 030,03

cenová úroveň RTS 2021/II = 34,10 Kč :

přepočet koeficientem 0,9265 = 31,59 Kč :

celoplošné přeštukování stávajících stěn opravovaných omítek :

m.č. 1.01+1.02 : ((4,37+2,47)*2+(3,0+1,35)*2)*2,2

49,23600

byt 1A : (4,51*6+10,78*2+2,81*2+2,18*2)*2,6

152,36000

byt 2A :

119,55750

(4,81+(3,22+2,78+4,42)*2+(2,4+2,45)*2+3,45+4,45+1,7+1,0)*2,85

byt 2B :

175,58850

(4,55*3+(3,0+4,61+3,0)*2+(2,4+2,6+2,4)+5,34+12,6+1,4)*2,85

byt 3B :

128,22150

((1,55+2,95)*2+(4,48+4,55)*2+(3,0+2,86)*2+3,89+1,16*2)*2,85

schodiště 2.18 : (3,82+2,68)*2*5,57

72,41000

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech					19 960,00
10	222730141R00	Výložné ráhno se třmenem	kus	-1,00000	950,00	-950,00

položka smluvního rozpočtu č. 230 = 950,00 Kč :

odpočet smluvního množství - záměna antény za satelit : - 1

-1,00000

11	222730151R00	Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků, vč. dodávky	kus	-1,00000	1 450,00	-1 450,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 228 = 1450,00 Kč :

odpočet smluvního množství - záměna antény za satelit : - 1

-1,00000

12	222730154R00	Kompletace a montáž ant. IV-V pásmo nad 10 prvků, vč. dodávky	kus	-1,00000	1 650,00	-1 650,00
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 229 = 1650,00 Kč :

odpočet smluvního množství - záměna antény za satelit : - 1

-1,00000

13	222730172R00	Anténní zesilovač	kus	-1,00000	950,00	-950,00
----	--------------	-------------------	-----	----------	--------	---------

položka smluvního rozpočtu č. 231 = 950,00 Kč :

odpočet smluvního množství - záměna antény za satelit : - 1

-1,00000

14	222730281R00	Rozvodnice STA na omítku	kus	-1,00000	1 150,00	-1 150,00
----	--------------	--------------------------	-----	----------	----------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 232 = 1150,00 Kč :

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	100-03	Způsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet smluvního množství - záměna antény za satelit : - 1		-1,00000		
15	M22-01	D+M satelitní antény (paraboly) FUBA AL85	kus	1,00000	2 890,00	2 890,00
		záměna antény za satelit : 1		1,00000		
16	M22-02	D+M konvertoru LNB Octo	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00
		záměna antény za satelit : 1		1,00000		
17	M22-03	D+M satelitního přijímače GoSAT GS6050	kus	7,00000	2 950,00	20 650,00
		záměna antény za satelit : 7		7,00000		
18	M22-04	D+M účastnického kabelu délky 1,5 m	kus	7,00000	180,00	1 260,00
		záměna antény za satelit : 7		7,00000		
Díl: M65		Elektroinstalace				18 241,00
19	650122105R00	Uložení vodiče Cu 0,75 mm2 do trubky	m	360,00000	12,00	4 320,00
		položka smluvního rozpočtu č. 299 = 12,00 Kč : :				
		datový přívod (internet) od antény do jednotlivých bytů : 360		360,00000		
20	650125217R00	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 do trubky	m	30,00000	20,00	600,00
		položka smluvního rozpočtu č. 308 = 24,00 Kč : :				
		přívodní kabel elektro : 30		30,00000		
21	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	33,00000	76,00	2 508,00
		položka smluvního rozpočtu č. 309 = 24,00 Kč : :				
		přívodní kabel elektro : 33		33,00000		
22	341350110	Kabel stíněný VD-10, telefonní a IT rozvod	m	396,00000	8,00	3 168,00
		položka smluvního rozpočtu č. 299 = 12,00 Kč : :				
		datový přívod (internet) od antény do jednotlivých bytů : 396		396,00000		
23	35717721	Rozvodnice elektroměrové RPE 23 -0+6	kus	-1,00000	21 453,00	-21 453,00
		položka smluvního rozpočtu č. 241 = 21453,00 Kč : :				
		sjednocení elektroměru do jedné rozvodnice : -1		-1,00000		
24	35717721RX	Rozvodnice elektroměrové pro 8 okruhů	kus	1,00000	29 098,00	29 098,00
		sjednocení elektroměru do jedné rozvodnice (8 okruhů = 7 bytů+společné prostory) : 1		1,00000		
		<i>měnípráce</i>				<i>-27 603,00</i>
		<i>vícepráce</i>				<i>336 322,56</i>
		<i>celkem bez DPH</i>				<i>308 719,56</i>

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	100-720	Způsobilé náklady - zdravotní instalace - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				16 976,00
1	722172411	Potrubí z plast pro vodu, D 20 x 2,8 mm, vícevrstvé	m	80,00000	32,00	2 560,00
		'položka smluvního rozpočtu ZTI č. 1 = 32,00 Kč : : :				
		úprava délky potrubí dle skutečného vedení DN20 : 80		80,00000		
2	722172412	Potrubí z plast pro vodu, D 25 x 3,5 mm, vícevrstvé	m	49,00000	75,00	3 675,00
		'položka smluvního rozpočtu ZTI č. 2 = 75,00 Kč : : :				
		úprava délky potrubí dle skutečného vedení DN 25 : 49		49,00000		
3	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	80,00000	30,00	2 400,00
		'položka smluvního rozpočtu ZTI č. 6 = 30,00 Kč : : :				
		úprava délky potrubí dle skutečného vedení DN20 : 80		80,00000		
4	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	49,00000	7,00	343,00
		'položka smluvního rozpočtu ZTI č. 7 = 7,00 Kč : : :				
		úprava délky potrubí dle skutečného vedení DN 25 : 49		49,00000		
5	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	129,00000	42,00	5 418,00
		'položka smluvního rozpočtu ZTI č. 26 = 42,00 Kč : : :				
		úprava délky potrubí dle skutečného vedení DN20 : 80		80,00000		
		úprava délky potrubí dle skutečného vedení DN 25 : 49		49,00000		
6	722280108	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	129,00000	20,00	2 580,00
		'položka smluvního rozpočtu ZTI č. 27 = 20,00 Kč :				
		úprava délky potrubí dle skutečného vedení DN20 : 80		80,00000		
		úprava délky potrubí dle skutečného vedení DN 25 : 49		49,00000		
		méněpráce				0,00
		vícepráce				16 976,00
		celkem bez DPH				16 976,00

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	100-730	Způsobilé náklady - vytápění - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				1 232,00
1	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	49,00000	8,00	392,00
položka smluvního rozpočtu Vytápění č. 1 = 8,00 Kč ::						
úprava délky potrubí vedeného povrchově : 49				49,00000		
2	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	35,00000	12,00	420,00
položka smluvního rozpočtu Vytápění č. 2 = 12,00 Kč ::						
úprava délky potrubí vedeného povrchově : 35				35,00000		
3	713 48-1526	Montáž izolačních trubíc na potrubí do DN 50	m	84,00000	5,00	420,00
položka smluvního rozpočtu Vytápění č. 5 = 5,00 Kč ::						
úprava délky potrubí vedeného povrchově : 49				49,00000		
úprava délky potrubí vedeného povrchově : 35				35,00000		
Díl: 731		Kotelny				-2 800,00
4	484-1403.2	NE 0.1-neutraliz. zařízení+granulát Neutralizační zařízení se skládá z plastové nádoby s neutralizačním oddílem, vc.granulátu	soubor	-7,00000	400,00	-2 800,00
položka smluvního rozpočtu Vytápění č. 5 = 7,00 Kč ::						
neutralizační zařízení nebude osazováno : -7				-7,00000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				10 759,00
5	733161104	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	49,00000	117,00	5 733,00
položka smluvního rozpočtu Vytápění č. 1 = 117,00 Kč :						
úprava délky potrubí vedeného povrchově DN15 : 49				49,00000		
6	733161106	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	35,00000	134,00	4 690,00
položka smluvního rozpočtu Vytápění č. 2 = 134,00 Kč :						
úprava délky potrubí vedeného povrchově DN18 : 35				35,00000		
7	733190106	Tlaková zkouška potrubí Cu	m	84,00000	4,00	336,00
položka smluvního rozpočtu Vytápění č. 5 = 4,00 Kč :						
úprava délky potrubí vedeného povrchově DN15 : 49				49,00000		
úprava délky potrubí vedeného povrchově DN18 : 35				35,00000		
méněpráce						-2 800,00
vícepráce						11 991,00
celkem bez DPH						9 191,00

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-01	Nezpůsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 721,18
1	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	6,08000	1 363,81	8 291,96
		cenová úroveň RTS 2021/II = 1472,00 Kč :: přepočet koeficientem 0,9265 = 1363,81 Kč :: odkop pro odvodnění prostoru u zadního štítu : 9,5*0,8*0,8				
				6,08000		
2	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	6,08000	693,95	4 219,22
		cenová úroveň RTS 2021/II = 749,00 Kč :: přepočet koeficientem 0,9265 = 693,95 Kč :: odkop pro odvodnění prostoru u zadního štítu : 9,5*0,8*0,8				
				6,08000		
3	139600011	Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	6,08000	1 250,00	7 600,00
		položka smluvního rozpočtu č. 1 = 1250,00 Kč :: odkop pro odvodnění prostoru u zadního štítu : 9,5*0,8*0,8				
				6,08000		
4	175100020	Obsyp potrubí štěrkokáskem	m3	3,80000	950,00	3 610,00
		položka smluvního rozpočtu č. 2 = 950,00 Kč :: odkop pro odvodnění prostoru u zadního štítu : 9,5*0,8*0,5				
				3,80000		
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				5 114,94
5	212753213	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	54,20000	11,58	627,64
		cenová úroveň RTS 2021/II = 12,50 Kč :: přepočet koeficientem 0,9265 = 11,58 Kč :: provětrávací drenáž kolem přední části domu : 30,5+9+4,7				
				44,20000		
		odvodnění prostoru u zadního štítu : 10				
				10,00000		
6	212971110	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	27,10000	32,24	873,70
		cenová úroveň RTS 2021/II = 34,80 Kč :: přepočet koeficientem 0,9265 = 32,24 Kč :: provětrávací drenáž kolem části domu : (30,5+9+4,7)*0,5				
				22,10000		
		odvodnění prostoru u zadního štítu : 10*0,5				
				5,00000		
7	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	59,62000	39,10	2 331,14
		cenová úroveň RTS 2021/II = 42,20 Kč :: přepočet koeficientem 0,9265 = 39,10 Kč :: provětrávací drenáž kolem části domu + 10% prořez : (30,5+9+4,7)*1,1				
				48,62000		
		odvodnění prostoru u zadního štítu +10% prořez : 10*1,1				
				11,00000		
8	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	35,31000	36,32	1 282,46
		cenová úroveň RTS 2021/II = 39,20 Kč :: přepočet koeficientem 0,9265 = 36,32 Kč :: provětrávací drenáž kolem části domu +10% prořez : (30,5+9+4,7)*0,5*1,1				
				24,31000		
		odvodnění prostoru u zadního štítu +10% prořez : 10*1,1				
				11,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 419,10
9	342248151	Příčky POROTHERM 8 Profi DRYFIX, tl. 80 mm	m2	16,23850	637,43	10 350,91
		cenová úroveň RTS 2021/II = 688,00 Kč ::				

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-01	Nezpůsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přepočet koeficientem 0,9265 = 637,43 Kč : : izolační přízdívka vlhké zdi v m.č. 1.22+1.23 : (3,92+2,99)*2,35		16,23850		
10	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,16660	743,05	6 068,19
		cenová úroveň RTS 2021/II = 802,00 Kč : přepočet koeficientem 0,9265 = 743,05 Kč : 1NP - zakrytí rozvodů části m.č. 1.01+1.02 : 2,47*1,8+2,12*1,755		8,16660		
Díl: 5		Komunikace				9 953,97
11	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm	m2	7,60000	432,21	3 284,80
		cenová úroveň RTS 2020/II = 466,50 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 432,21 Kč : : odkop pro odvodnění prostoru u zadního štítu : 9,5*0,8		7,60000		
12	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	12,90000	516,99	6 669,17
		cenová úroveň RTS 2021/II = 558,00 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 516,99 Kč : : okapový chodník : (30,5-0,5-13,0+8,65+0,15)*0,5		12,90000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 439,90
13	612473182	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	16,23850	335,00	5 439,90
		položka smluvního rozpočtu č. 40 = 335,00 Kč : : izolační přízdívka v m.č. 1.22+1.23 : (3,92+2,99)*2,35		16,23850		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 613,53
14	639571110	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm	m2	12,90000	125,08	1 613,53
		cenová úroveň RTS 2021/II = 135,00 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 125,08 Kč : : okapový chodník : (30,5-0,5-13,0+8,65+0,15)*0,5		12,90000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				3 385,21
15	935112111	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	9,50000	196,88	1 870,36
		cenová úroveň RTS 2021/II = 212,50 Kč : přepočet koeficientem 0,9265 = 196,88 Kč : odkop pro odvodnění prostoru u zadního štítu : 9,5		9,50000		
16	59227513.A	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16 330/650/157	kus	15,00000	100,99	1 514,85
		cenová úroveň RTS 2021/II = 109,00 Kč : přepočet koeficientem 0,9265 = 100,99 Kč : odkop pro odvodnění prostoru u zadního štítu : 15		15,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 203,22
17	953946111	Osazení ventilačních mřížek	kus	3,00000	119,98	359,94
		cenová úroveň RTS 2021/II = 129,50 Kč : přepočet koeficientem 0,9265 = 119,98 Kč : větrací mřížka DN80 na drenážním potrubí : 2 větrací mřížka DN75 na odvětrání izolační přízdívky v m.č. 1.21 : 1		2,00000 1,00000		
18	959791113	Odvětrávací trouby z PVC, js 80 mm	m	2,00000	371,06	742,12

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-01	Nezpůsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		cenová úroveň RTS 2021/II = 400,50 Kč :				
		přepočet koeficientem 0,9265 = 371,06 Kč :				
		větrací mřížka DN75 na odvětrání izolační přizdívky v m.č. 1.21 : 0,5+1,0+0,5		2,00000		
19	429727810	Mřížka kruhová PVC do DN 100 mm	kus	3,00000	33,72	101,16
		cenová úroveň RTS 2021/II = 36,40 Kč :				
		přepočet koeficientem 0,9265 = 33,72 Kč :				
		větrací mřížka DN80 na drenážním potrubí : 2		2,00000		
		větrací mřížka DN75 na odvětrání izolační přizdívky v m.č. 1.21 : 1		1,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						423,36
20	962032231	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	0,48000	882,00	423,36
		položka smluvního rozpočtu č. 64 = 882,00 Kč :				
		bouráním opěrné zidky u zadního štítu : 1,0*1,2*0,4		0,48000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						699,84
21	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu	t	0,86400	100,00	86,40
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,86400	235,00	203,04
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,60000	5,00	108,00
24	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,86400	350,00	302,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 459,49
25	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,83795	250,00	2 459,49
Díl: 711 Izolace proti vodě						1 092,43
26	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. pásů 40 mineral	m2	1,03650	335,00	347,23
		položka smluvního rozpočtu č. 100 = 1000,00 Kč :				
		izolační přizdívka vlhké zdi v m.č. 1.22+1.23 : (3,92+2,99)*0,15		1,03650		
27	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. pásů 40 special mineral	m2	2,07300	355,00	735,92
		položka smluvního rozpočtu č. 100 = 1000,00 Kč :				
		izolační přizdívka vlhké zdi v m.č. 1.22+1.23 : (3,92+2,99)*0,3		2,07300		
28	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01855	500,00	9,28
Díl: 713 Izolace tepelné						11 340,29
29	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	30,06000	46,00	1 382,76
		položka smluvního rozpočtu č. 112 = 46,00 Kč :				
		chybějí tepelná izolace podlahy v m.č. 1.02+1.10+1.24+1.25 : 7,39+13,59+6,10+2,98		30,06000		
30	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	30,06000	45,00	1 352,70
		položka smluvního rozpočtu č. 111 = 45,00 Kč :				
		chybějí tepelná izolace podlahy v m.č. 1.02+1.10+1.24+1.25 : 7,39+13,59+6,10+2,98		30,06000		
31	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	3,00600	2 850,00	8 567,10
		položka smluvního rozpočtu č. 113 = 2850,00 Kč :				
		chybějí tepelná izolace podlahy v m.č. 1.02+1.10+1.24+1.25 : (7,39+13,59+6,10+2,98)*0,1		3,00600		
32	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,07545	500,00	37,73
Díl: 764 Konstrukce klempířské						5 691,90

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-01	Nezpůsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	764908109	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, HBP v ostatních barvách	m	7,50000	680,00	5 100,00
položka smluvního rozpočtu č. 146 = 680,00 Kč ::						
přidání dešťového svodu : 7,5				7,50000		
34	764908102	Kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm, HBP v ostatních barvách	kus	1,00000	580,00	580,00
položka smluvního rozpočtu č. 144 = 580,00 Kč ::						
přidání dešťového svodu : 1				1,00000		
35	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02380	500,00	11,90
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 029,10
36	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
položka smluvního rozpočtu č. 180 = 1000,00 Kč ::						
nové dveře do sklepních kóji (1.12-1.15) : 4				4,00000		
37	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	200,00	800,00
položka smluvního rozpočtu č. 184 = 200,00 Kč ::						
nové dveře do sklepních kóji (1.12-1.15) : 4				4,00000		
38	54914594	Kliky se štítem dveř. 90 Cr	kus	4,00000	800,00	3 200,00
položka smluvního rozpočtu č. 187 = 800,00 Kč ::						
nové dveře do sklepních kóji (1.12-1.15) : 4				4,00000		
39	61160110RV	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř. 60x197 bílé	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00
cena odvozena od smluvních cen dveří = 2500,00 Kč ::						
nové dveře do sklepních kóji (1.12-1.15) : 4				4,00000		
40	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,05820	500,00	29,10
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				25 382,36
41	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	14,65200	40,00	586,08
položka smluvního rozpočtu č. 102 = 40,00 Kč ::						
obložení schodiště m.č. 1.20 : 3,9*2,52				9,82800		
schodiště - mezipodesta : 2,68*0,9				2,41200		
obložení podesty m.č. 2.18 : 2,68*0,9				2,41200		
42	771275511	Montáž keram. dlaždic a schodovek na stupnice, TM	m	16,80000	300,00	5 040,00
položka smluvního rozpočtu č. 99 = 300,00 Kč ::						
obložení schodiště m.č. 1.20 : 1,2*14				16,80000		
43	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	25,00000	110,00	2 750,00
položka smluvního rozpočtu č. 103 = 110,00 Kč ::						
obložení schodiště m.č. 1.20 : (3,9+2,52)*2-(0,8+0,9)				11,14000		
schodiště : (0,25+0,15)*14+0,9+2,68+0,9				10,08000		
obložení podesty m.č. 2.18 : (0,95+2,68+0,95)-0,8				3,78000		
44	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Flexlepidlo, spár. hmota	m2	14,65200	615,00	9 010,98
položka smluvního rozpočtu č. 100 = 615,00 Kč ::						
obložení schodiště m.č. 1.20 : 3,9*2,52				9,82800		
schodiště - mezipodesta : 2,68*0,9				2,41200		
obložení podesty m.č. 2.18 : 2,68*0,9				2,41200		
45	597642030	Dlažba slinutá matná 300x300x9 mm, tmavě šedá až do černa	m2	15,38460	350,00	5 384,61
položka smluvního rozpočtu č. 101 = 350,00 Kč ::						
obložení schodiště m.č. 1.20 : 3,9*2,52*1,05				10,31940		

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-01	Nezpůsobilé náklady - bytový dům - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		schodiště - mezipodesta : 2,68*0,9*1,05		2,53260		
		obložení podesty m.č. 2.18 : 2,68*0,9*1,05		2,53260		
46	597642410	Dlažba slinutá matná sokl 300x80x9 mm, tmavě šedá až černá	kus	53,37333	45,00	2 401,80
		položka smluvního rozpočtu č. 104 = 45,00 Kč :				
		obložení schodiště m.č. 1.20 : (3,9+2,52)*2-(0,8+0,9)/0,3		7,17333		
		schodiště : ((0,25+0,15)*14+0,9+2,68+0,9)/0,3		33,60000		
		obložení podesty m.č. 2.18 : ((0,95+2,68+0,95)-0,8)/0,3		12,60000		
47	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,41777	500,00	208,89
Díl: M65		Elektroinstalace				4 950,00
48	M65-01	Příplatek za doplnění podružného měření	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00
		doplnění podružného měření (hodiny) garáží : 3		3,00000		
		<i>méněpráce</i>				<i>0,00</i>
		<i>vícepráce</i>				<i>136 919,82</i>
		<i>celkem bez DPH</i>				<i>136 919,82</i>

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-02	Nezpůsobilé náklady - dešťová kanalizace - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				60 891,29
1	411321515	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 cenová úroveň RTS 2021/II = 3555,00 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 3293,71 Kč : : nové zastropení stávající jímky na dešťovou vodu : (0,4+2,85+0,4)*(0,4+4,6+0,4)*0,23	m3	4,53330	3 293,71	14 931,38
2	411351801	Bednění čel stropních desek, zřízení položka smluvního rozpočtu STAVBA-UZN. č. 28 = 394,00 Kč : nové zastropení stávající jímky na dešťovou vodu : ((0,4+2,85+0,4)+(0,4+4,6+0,4))*2	m	18,10000	394,00	7 131,40
3	411351802	Bednění čel stropních desek, odstranění položka smluvního rozpočtu STAVBA-UZN. č. 29 = 86,00 Kč : nové zastropení stávající jímky na dešťovou vodu : ((0,4+2,85+0,4)+(0,4+4,6+0,4))*2	m	18,10000	86,00	1 556,60
4	411354173	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení cenová úroveň RTS 2021/II = 267,50 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 247,84 Kč : : nové zastropení stávající jímky na dešťovou vodu : 2,85*4,6	m2	13,11000	247,84	3 249,18
5	411354174	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění cenová úroveň RTS 2021/II = 70,50 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 65,32 Kč : : nové zastropení stávající jímky na dešťovou vodu : 2,85*4,6	m2	13,11000	65,32	856,35
6	411354252	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm tl. 1,0 mm cenová úroveň RTS 2021/II = 814,00 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 754,17 Kč : : nové zastropení stávající jímky na dešťovou vodu : (0,4+2,85+0,4)*(0,4+4,6+0,4)	m2	19,71000	754,17	14 864,69
7	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) cenová úroveň RTS 2021/II = 58520,00 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 54218,78 Kč : : nové zastropení stávající jímky na dešťovou vodu - R14 : 3,0*24*1,208/1000	t	0,08698	54 218,78	4 715,95
8	411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 cenová úroveň RTS 2021/II = 62920,00 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 58295,38 Kč : : nové zastropení stávající jímky na dešťovou vodu +10% přesahy : (0,4+2,85+0,4)*(0,4+4,6+0,4)*3,03/1000*1,1	t	0,06569	58 295,38	3 829,42
9	411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 cenová úroveň RTS 2021/II = 61480,00 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 56961,22 Kč : : nové zastropení stávající jímky na dešťovou vodu +10% přesahy : (0,4+2,85+0,4)*(0,4+4,6+0,4)*7,9/1000*1,1	t	0,17128	56 961,22	9 756,32
Díl: 8		Trubní vedení				-3 906,24

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-02	Nezpůsobilé náklady - dešťová kanalizace - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm SN8	m	12,00000	585,00	7 020,00
		položka smluvního rozpočtu ZTI-Venkovní kanalizace č. 4 = 595,00 Kč : připojení lapače ke svodu na straně k čerpací stanici (lapač/revizní šachta) : 6 připojení dvorní vpustě : 2 dvorní kanalizace : 2+2				
				6,00000		
				2,00000		
				4,00000		
11	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm SN8	m	12,00000	595,00	7 140,00
		položka smluvního rozpočtu ZTI-Venkovní kanalizace č. 4 = 595,00 Kč : připojení svodu kolem štítu (revizní šachta/jímka) : 12				
				12,00000		
12	721211520	Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm	kus	1,00000	2 473,76	2 473,76
		cenová úroveň RTS 2021/II = 2670,00 Kč : : přepočet koeficientem 0,9265 = 2473,76 Kč : : dvorní vpust' za obrubou : 1				
				1,00000		
13	721242116	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	2,00000	2 490,00	4 980,00
		položka smluvního rozpočtu ZTI-Venkovní kanalizace č. 6 = 2490,00 Kč : přidání lapače ke svodu : 2				
				2,00000		
14	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace	m	24,00000	20,00	480,00
		položka smluvního rozpočtu ZTI-Venkovní kanalizace č. 5 = 20,00 Kč : DN 160 : připojení lapače ke svodu na straně k čerpací stanici (lapač/revizní šachta) : 6 připojení dvorní vpustě : 2 dvorní kanalizace : 2+2 DN 200 : připojení svodu kolem štítu (revizní šachta/jímka) : 12				
				6,00000		
				2,00000		
				4,00000		
				12,00000		
15	55243344.A	Poklop litinový pr.600 mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
		položka smluvního rozpočtu ZTI-Venkovní kanalizace č. 8 = 4500,00 Kč : revizní otvor v novém zastropení stávající nádrže na dešťovou vodu : 1				
				1,00000		
16	55340324	Kanalizační poklop, průměr 400	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		položka smluvního rozpočtu ZTI-Venkovní kanalizace č. 9 = 4500,00 Kč : revizní šachta na rohu směrem k čerpací stanici : 1				
				1,00000		
17	59224348.A	Šachta plastová odvodňovací, průměr 400	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
		položka smluvního rozpočtu ZTI-Venkovní kanalizace č. 10 = 3500,00 Kč : revizní šachta na rohu směrem k čerpací stanici : 1				
				1,00000		
18	RM-01-0154.R00	Retenční nádrž plastová 6m3	sb	-1,00000	38 500,00	-38 500,00
		položka smluvního rozpočtu ZTI-Venkovní kanalizace č. 11 = 38500,00 Kč : zrušení plastové retenční nádrže - využita stávající betonová nádrž : -1				
				-1,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				2 247,09

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-02	Nezpůsobilé náklady - dešťová kanalizace - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	938901131	Čištění - vyklizení bahna z nádrže	m3	3,27750	685,61	2 247,09
cenová úroveň RTS 2021/II = 740,00 Kč ::						
přepočet koeficientem 0,9265 = 685,61 Kč ::						
stávající jímka na dešťovou vodu : 2,85*4,6*0,25				3,27750		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						11 982,40
20	963012520	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	3,94200	2 635,89	10 390,68
cenová úroveň RTS 2021/II = 2845,00 Kč ::						
přepočet koeficientem 0,9265 = 2635,89 Kč ::						
odstranění zastropení neúspěšného stropu jímky na dešťovou vodu : (0,4+2,85+0,4)*(0,4+4,6+0,4)*0,2				3,94200		
21	971042251	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	2,00000	795,86	1 591,72
cenová úroveň RTS 2021/II = 859,00 Kč ::						
přepočet koeficientem 0,9265 = 795,86 Kč ::						
probourání potrubí do stávající betonové jímky : 2				2,00000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						4 509,35
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,35120	235,00	1 492,53
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	158,78000	5,00	793,90
24	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	6,35120	350,00	2 222,92
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 184,42
25	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	12,73769	250,00	3 184,42
méněpráce						-38 500,00
vícepráce						117 408,31
celkem bez DPH						78 908,31

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-03	Nezpůsobilé náklady - zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 677,46
1	120901112	Bourání konstrukcí kamenných na MVC v odkopávkách	m3	1,12000	1 936,39	2 168,76
		cenová úroveň RTS 2021/II = 2090,00 Kč :: přepočet koeficientem 0,9265 = 1936,39 Kč :: odbourání stávající rozpadlé podezdívky : 4,0*0,4*0,7				
				1,12000		
2	122101101	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	7,37000	150,00	1 105,50
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 4 = 150,00 Kč : zpevněná plocha před vstupem a garážemi : 13,4*2,2*0,25				
				7,37000		
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	7,37000	200,00	1 474,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 6 = 200,00 Kč : zpevněná plocha před vstupem a garážemi : 13,4*2,2*0,25				
				7,37000		
4	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	15,00000	50,00	750,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 7 = 50,00 Kč : odbourání stávající rozpadlé podezdívky : 5,0*3,0				
				15,00000		
5	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	11,79200	100,00	1 179,20
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 8 = 100,00 Kč : zpevněná plocha před vstupem a garážemi : 13,4*2,2*0,25*1,6				
				11,79200		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 107,00
6	451577977	Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl.do 10 cm	m2	29,48000	110,00	3 242,80
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 10 = 110,00 Kč : zpevněná plocha před vstupem a garážemi : 13,4*2,2				
				29,48000		
7	451579977	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm	m2	442,20000	11,00	4 864,20
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 11 = 11,00 Kč : zpevněná plocha před vstupem a garážemi : 13,4*2,2*15				
				442,20000		
Díl: 5		Komunikace				12 402,00
8	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,00000	288,00	7 488,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 12 = 288,00 Kč : zpevněná plocha před vstupem a garážemi : 13,0*2,0				
				26,00000		
9	592452655	Dlažba zámková přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	27,30000	180,00	4 914,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 13 = 180,00 Kč : zpevněná plocha před vstupem a garážemi : 13,0*2,0*1,05				
				27,30000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 885,00
10	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	17,00000	405,00	6 885,00

Položkový rozpočet

S:	2021-007-SOD Rekonstrukce obecních bytů v BD ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	Bytový dům
R:	200-03	Nezpůsobilé náklady - zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 18 =

405,00 Kč :

zpevněná plocha před vstupem a garážemi : 2+13+2

17,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 447,80
11	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	24,47801	100,00	2 447,80
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					7 400,00
12	767911120	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	8,00000	350,00	2 800,00

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 20 =

350,00 Kč :

doplnění oplocení po odbourání stávající rozpadlé

podezdívky : 8

8,00000

13	553424532	Panel oplocení h=1530 mm, l=2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená)	kus	4,00000	1 150,00	4 600,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 21 =

1150,00 Kč :

doplnění oplocení po odbourání stávající rozpadlé

podezdívky : 4

4,00000

méněpráce

0,00

vícepráce

43 919,26

celkem bez DPH

43 919,26