

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval Bc. P. Syrovátka	Č. zakázky 24024	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
Místo Rtyně v Podkrkonoší	Kraj Královéhradecký	Datum 02.2025	
Investor Město Rtyně v Podkrkonoší			Stupeň PDPS
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA D.1.1 Vozovka a chodníky			Měřítko -
			D.1.1.2I
TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ			

Stavba: RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA
D.1.1 Vozovka a chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 24024
Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
ÚSEK 1															
ZÚ1	0,000		2,13	0,00											
-	0,005		2,48	0,00		2,31	0,00	5,00		11,53	0,00				
-	0,010		0,86	0,00		1,67	0,00	5,00		8,35	0,00				
P1	0,020		0,51	0,00		0,69	0,00	10,00		6,85	0,00				
-	0,030		0,79	0,00		0,65	0,00	10,00		6,50	0,00				
P2	0,040		0,83	0,00		0,81	0,00	10,00		8,10	0,00				
-	0,050		1,10	0,00		0,97	0,00	10,00		9,65	0,00				
P3	0,060		1,20	0,00		1,15	0,00	10,00		11,50	0,00				
-	0,070		1,20	0,00		1,20	0,00	10,00		12,00	0,00				
P4	0,080		1,18	0,00		1,19	0,00	10,00		11,90	0,00				
-	0,090		0,90	0,00		1,04	0,00	10,00		10,40	0,00				
P5	0,100		0,77	0,00		0,84	0,00	10,00		8,35	0,00				
-	0,110		0,66	0,00		0,72	0,00	10,00		7,15	0,00				

Stavba: RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA
D.1.1 Vozovka a chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 24024
Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³			m ³	m ³
-	0,110		0,66	0,00											
P6	0,120		0,58	0,00		0,62	0,00	10,00		6,20	0,00				
KÚ1	0,12632		0,85	0,00		0,72	0,00	6,32		4,52	0,00				
USEK 3					CELKEM ÚSEK 1				122,99	0,00					
ZÚ3	0,000		2,80	0,00											
-	0,010		1,25	0,00		2,03	0,00	10,00		20,25	0,00				
P7	0,020		0,49	0,00		0,87	0,00	10,00		8,70	0,00				
-	0,030		0,54	0,00		0,52	0,00	10,00		5,15	0,00				
P8	0,040		1,13	0,00		0,84	0,00	10,00		8,35	0,00				
-	0,050		0,29	0,00		0,71	0,00	10,00		7,10	0,00				
P9	0,060		0,82	0,00		0,56	0,00	10,00		5,55	0,00				
-	0,070		0,95	0,00		0,89	0,00	10,00		8,85	0,00				
P10	0,080		1,06	0,00		1,01	0,00	10,00		10,05	0,00				
-	0,090		0,55	0,00		0,81	0,00	10,00		8,05	0,00				

Stavba: RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA
D.1.1 Vozovka a chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 24024
Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³				
-	0,090		0,55	0,00											
P11	0,100		0,80	0,00		0,68	0,00	10,00		6,75	0,00				
-	0,110		0,56	0,00		0,68	0,00	10,00		6,80	0,00				
P12	0,120		0,28	0,00		0,42	0,00	10,00		4,20	0,00				
-	0,130		0,77	0,00		0,53	0,00	10,00		5,25	0,00				
P13	0,140		0,45	0,00		0,61	0,00	10,00		6,10	0,00				
-	0,150		0,16	0,00		0,31	0,00	10,00		3,05	0,00				
P14	0,160		0,28	0,00		0,22	0,00	10,00		2,20	0,00				
-	0,170		0,09	0,00		0,19	0,00	10,00		1,85	0,00				
P15	0,180		0,07	0,00		0,08	0,00	10,00		0,80	0,00				
-	0,190		0,16	0,00		0,12	0,00	10,00		1,15	0,00				
P16	0,200		0,30	0,00		0,23	0,00	10,00		2,30	0,00				
-	0,210		0,71	0,00		0,51	0,00	10,00		5,05	0,00				
P17	0,220		0,64	0,00		0,68	0,00	10,00		6,75	0,00				

Stavba: **RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ**
SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA
D.1.1 Vozovka a chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 24024
Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³			m ³	m ³
P17	0,220		0,64	0,00											
-	0,230		1,50	0,00		1,07	0,00	10,00		10,70	0,00				
P18	0,240		1,56	0,00		1,53	0,00	10,00		15,30	0,00				
-	0,250		1,49	0,00		1,53	0,00	10,00		15,25	0,00				
P19	0,260		3,29	0,00		2,39	0,00	10,00		23,90	0,00				
-	0,270		2,58	0,00		2,94	0,00	10,00		29,35	0,00				
P20	0,280		1,91	0,00		2,25	0,00	10,00		22,45	0,00				
-	0,290		6,42	0,00		4,17	0,00	10,00		41,65	0,00				
P21	0,300		1,42	0,00		3,92	0,00	10,00		39,20	0,00				
-	0,310		2,06	0,00		1,74	0,00	10,00		17,40	0,00				
P22	0,320		1,51	0,00		1,79	0,00	10,00		17,85	0,00				
-	0,330		0,99	0,00		1,25	0,00	10,00		12,50	0,00				
P23	0,340		1,32	0,00		1,16	0,00	10,00		11,55	0,00				
-	0,350		2,14	0,00		1,73	0,00	10,00		17,30	0,00				

Stavba: RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA
D.1.1 Vozovka a chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 24024
Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³			m ³	m ³
-	0,350		2,14	0,00											
P24	0,360		1,99	0,00		2,07	0,00	10,00		20,65	0,00				
-	0,370		1,61	0,00		1,80	0,00	10,00		18,00	0,00				
KÚ3	0,37282		1,06	0,00		1,34	0,00	2,82		3,76	0,00				
USEK 4					CELKEM ÚSEK 3				451,11	0,00					
ZÚ4	0,000		1,44	0,00											
-	0,010		1,37	0,00		1,41	0,00	10,00		14,05	0,00				
P25	0,020		1,36	0,00		1,37	0,00	10,00		13,65	0,00				
-	0,030		1,59	0,00		1,48	0,00	10,00		14,75	0,00				
P26	0,040		1,51	0,00		1,55	0,00	10,00		15,50	0,00				
-	0,050		1,20	0,00		1,36	0,00	10,00		13,55	0,00				
P27	0,060		0,92	0,00		1,06	0,00	10,00		10,60	0,00				
-	0,070		1,09	0,00		1,01	0,00	10,00		10,05	0,00				
P28	0,080		0,87	0,00		0,98	0,00	10,00		9,80	0,00				

Stavba: RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
 SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA
 D.1.1 Vozovka a chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 24024
 Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P28	0,080		0,87	0,00											
-	0,090		1,03	0,00		0,95	0,00	10,00		9,50	0,00				
P29	0,100		0,79	0,00		0,91	0,00	10,00		9,10	0,00				
KÚ4	0,10954		0,88	0,00		0,84	0,00	9,54		7,97	0,00				
					CELKEM USEK 4					128,52	0,00				
					CELKEM D.1.1					702,62	0,00				