



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 2

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 23/SOD/2014/103
číslo smlouvy objednatele: 2015/IO/082

„Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a v Jezírku v Průhonicích“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Obec Průhonice

se sídlem Obecního úřadu Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
zastoupená: PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou
IČ: 00241563

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

PhDr. Hana Borovičková, starostka, tel.: 602 619 720, e-mail: starosta@pruhonice-obec.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Milan Černý, vedoucí investičního oddělení, tel.: 734 312 166

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
430

kontaktní adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

zastoupená: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Janata, manažer obchodu závodu SEVER, tel.: 495 847 105, 724 046 161, e-mail:
milos.janata@msilnice.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER, tel.: 495 847 121, 602 120 822, e-
mail: josef.kunt@msilnice.cz

(dále jen „zhotovitel“)



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.7.2014, kterým se upravuje termín dokončení díla.

Článek I.

Předmět dodatku

Shora označené smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „**Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a v Jezírku v Průhonicích**“.

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly, dohodly, že se Článek IV. výše specifikované smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) mění způsobem popsáním v Článku II. tohoto Dodatku č. 2.

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín provádění prací v ulici Tovární z původního termínu květen 2015 až 31.8.2015, který je stanoven Smlouvou o dílo, na termín **8.9.2015 až 31.10.2015**.
- 2.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. V. odst. b) z částky Druhé části díla **1 436 258,38 Kč bez DPH**, která je stanovena Smlouvou a Dodatkem č. 1, na částku **2 000 916,89 Kč bez DPH**. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha 1 s vyčíslením veškerých změn.


Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2014 a Dodatku č. 1 ze dne 31.10.2014 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Hradci Králové dne *31. 8. 2015*

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.

Ing. Václav Kučera
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(18) **ŘEDITELSTVÍ**
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

V Průhonicích dne

Objednatel

Obec Průhonice

PhDr. Hana Borovičková
starostka



23/SOD/2014/103 - Dodatek č. 2

PŘÍLOHA 1

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Etapa: 04 - Rekonstrukce ulice Tovární

01 - SO 01 - Stavba

1 - Zemní práce

001	113 10-7243.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.15 cm	320,7000 m2	36,05	11 561,24
002	113 10-7211.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,, kam.těžené tl.10 cm	327,1140 m2	20,60	6 738,55
003	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,, kam.drcené tl.17 cm	336,7350 m2	25,75	8 670,93
004	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	35,0865 m3	113,30	3 975,30
005	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	17,5433 m3	14,42	252,97
006	123 20-2101.R00	Výkopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 - drenáž a kanalizace	29,4500 m3	288,40	8 493,38
007	123 20-2109.R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	5,8900 m3	14,42	84,93
008	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - odkop pro uložení recyklátu tl.300 mm	96,2100 m3	92,70	8 918,67
009	457 97-1122.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	320,7000 m2	10,30	3 303,21
010	693-65102	Dodávka Geotextilie 60/60 5,25x100 m	346,3560 m2	30,90	10 702,40
011	564 11-2230.R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutnění tl.30 cm	320,7000 m2	133,90	42 941,73
012	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 uliční vpust'	2,4000 m3	566,50	1 359,60
013	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	163,1465 m3	41,20	6 721,64
014	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	163,1465 m3	103,00	16 804,09
015	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	163,1465 m3	14,42	2 352,57
016	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	163,1465 m3	164,80	26 886,54
017	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	19,2500 m2	12,36	237,93
Součet za 1 - Zemní práce					160 005,68

2 - Základy, základové konstrukce

018	212 81-0010.RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 160 mm	100,0000 m	51,50	5 150,00
019	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 8-16 mm	11,0000 m3	741,60	8 157,60
020	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží - minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy E def., 2min=45MPa.	320,7000 m2	12,36	3 963,85
Součet za 2 - Základy, základové konstrukce					17 271,45

3 - Komunikace

1 - Komunikace živičná

021	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	336,7350 m2	113,30	38 152,08
022	567 12-2113.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm	330,3210 m2	206,00	68 046,13
023	565 15-1211.RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	327,1140 m2	321,90	105 298,00
024	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,, 7 kg/m2	327,1140 m2	11,10	3 630,97
025	577 11-2123.RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2	320,7000 m2	210,90	67 635,63
026	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	61,0000 m	55,50	3 385,50
027	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	61,0000 m	55,50	3 385,50
028	919 72-3211.R00	Zalití spár za studena	61,0000 m	55,50	3 385,50
Součet za 1 - Komunikace živičná					292 919,29

3 - Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby

029	592-45267	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	7,3000 m2	453,20	3 308,36
030	592450380	dodávka materiálu zámkové dlažby tl. 60 mm, barva přírodní beton	13,1300 m2	123,60	1 622,87
031	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	24,5300 m2	154,50	3 789,89
032	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 tl. od 5	19,2500 m2	41,20	793,10
033	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	19,2500 m2	92,70	1 784,48
Součet za 3 - Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby					11 298,69

Celkem	3 - Komunikace	304 217,98
---------------	-----------------------	-------------------

4 - Doplňující práce na komunikaci

034	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,, lože z B 12,5 - (nášlap 10 cm)	-30,0200 m	195,70	-5 874,91
035	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,, lože z B12,5 - zapuštěný (nášlap 2 cm) - vjezdy	-21,0000 m	195,70	-4 109,70
036	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 (nášlap 2 cm)	-68,7200 m	195,70	-13 448,50
037	592-17472	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	-121,1069 KUS	87,55	-10 602,91
Součet za 4 - Doplňující práce na komunikaci					-34 036,03

5 - Provizorní oplocení

038	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C20/25	-1,4400 m3	2 060,00	-2 966,40
039	338 17-1122.R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	-14,0000 Ks	463,50	-6 489,00
040	338 17-1112.R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m,, zabet.C25/30	-6,0000 Ks	412,00	-2 472,00
041	553-42344	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm	-2,0000 Ks	329,60	-659,20
042	553-42340	Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm	-12,0000 KUS	288,40	-3 460,80
043	553-42346	Vzpěra plotová komaxit 2000/38x1,5 mm	-6,0000 KUS	185,40	-1 112,40
044	767 91-1130.R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,, napínací drát, vč.napojení na stávající oplocení	-30,0000 m	206,00	-6 180,00
045	313-27503	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1750mm	-30,0000 m	108,15	-3 244,50
Součet za 5 - Provizorní oplocení					-26 584,30

7 - Přesun hmot

046	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	99,5302 T	10,30	1 025,16
047	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	307,3910 T	41,20	12 664,51
048	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km	307,3910 T	30,90	9 498,38
049	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybouraných hmot za dalších 5 km	307,3910 T	30,90	9 498,38
050	979 99-0101.R00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	307,3910 T	154,50	47 491,91
Součet za 7 - Přesun hmot					80 178,34

8 - Trubní vedení

051	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	2,0000 KUS	9 270,00	18 540,00
052	831 26-3195.R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	2,0000 KUS	824,00	1 648,00
053	871315221R	Kanalizační potrubí z HDPE tuhost třídy SN8 DN150 včetně tvarovek	17,6000 m	978,50	17 221,60
054	452 38-6111.R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	2,0000 KUS	123,60	247,20
055	592-23864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	2,0000 KUS	133,90	267,80
056	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	17,0000 m	134,00	2 278,00
057	592211380	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8 cm	17,0000 ks	1 020,00	17 340,00
058	388129310	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 2 t	17,0000 ks	1 270,00	21 590,00
059	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	14,4500 m3	285,00	4 118,25
060	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	14,4500 m3	169,00	2 442,05
061	583373310	šterkopísek frakce 0-22	28,9000 t	244,00	7 051,60
Součet za 8 - Trubní vedení					92 744,50

9 - Bourací práce

062	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	-9,7620 m3	978,50	-9 552,12
063	962 05-1116.R00	Bourání podezdívky z železobetonu tl. 15 cm	-24,0000 m2	566,50	-13 596,00
064	767 91-1822.R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	-30,0000 m	41,20	-1 236,00
065	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	-21,2884 T	154,50	-3 289,06
066	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	-21,2884 T	103,00	-2 192,71
067	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikace pro pěší a vozovek ze zámkové dlažby	5,2800 m2	20,60	108,77
068	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	10,0000 m	61,80	618,00
Součet za 9 - Bourací práce					-29 139,11

Celkem	01 - SO 01 - Stavba	564 658,51
Celkem	Etapa: 04 - Rekonstrukce ulice Tovární	564 658,51

CELKEM**564 658,51**