Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Smlouva o dílo č. 40/2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:	**Město Štětí** **Mírové náměstí 163** **411 08 Štětí**
Zástupce ve věcech smluvních:	**Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta**
Zástupce ve věcech technických:	**Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OSI** **Hana Nešlehová – referent OSI**
Bankovní spojení:	**GE Money Bank, a.s.** **č. účtu 100022784/0600**
IČ: DIČ: (dále jen „objednatel")	**00264466** **CZ00264466**
1.2. Zhotovitel:	**Linhart spol. s r.o.** **Lhotecká 820** **250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**
Zástupce ve věcech smluvních:	**Tomáš Linhart - jednatel**
Zástupce ve věcech technických:	**Tomáš Linhart, Vratislav Ryk**
Bankovní spojení:	**GE Money Bank a.s.** **č. účtu: 1652606-504/0600**
IČ: DIČ: Plátce DPH:	**47052121** **CZ47052121** **ANO**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14513
(dále jen „zhotovitel")
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany")

Článek 2.
Preambule

2.1 Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce pod názvem **„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Ostrovní, Štětí"**. V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Článek 3.
Předmět smlouvy

3.1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení díla, jehož předmět je určen v článku 3. odst. 2 a násl. této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího sportovního areálu při ZŠ. Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportovního areálu při ZŠ. Areál slouží žákům pro povinnou tělesnou výchovu. V areálu je navržen 200 m dlouhý běžecký ovál 4+3, sektory technických disciplín, vše s umělým polyuretanovým povrchem. Na hřišti na kopanou je navržen též umělý polyuretanový povrch. V severní a východní části bude provedeno nové oplocení 3,7 m výšky, ostatní stávající oplocení bude repasováno. V západní části na hranici pozemku budou vysazeny nové stromy (40 kusů) jako náhrada za kácené (cca 20 kusů). Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu. Okolí dráhy a hřiště bude ohumusováno a zatravněno. Stavba se nalézá v záplavovém území vodního toku Labe mimo aktivní zónu.

Navrhované kapacity stavby:

SO01 – příprava území
SO02 – ovál 200 m, technické sektory: výška (volejbal), dálka, hod kriketovým míčkem
SO03 – hřiště 42x44 m
SO04 – vrh koulí
SO05 – neobsazeno
SO06 – rekonstrukce stávajícího plotu

Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr zpracované společností Linhart spol. s r.o., se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Před vlastním zahájením stavby je nutné provést přeložku veřejné kanalizační stoky DN 400 a kabelového vedení VN 22 kV, které jsou v kolizi s plánovaným hřištěm. Přeložky uvedených inženýrských sítí zajistí objednatel se správci těchto sítí. Zhotovitel je povinen zajistit ve spolupráci s objednatelem a s vlastníky inženýrských sítí koordinaci stavebních prací a předmětných přeložek.
Rekonstrukce vedení VN 22 kV a rekonstrukce kanalizační stoky DN 400 nejsou předmětem této veřejné zakázky.
Zhotovitel jako součást díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k povolení užívání a ke kolaudaci stavby včetně všech průkazních zkoušek a revizí. Revize a zkoušky budou prováděny v přítomnosti zástupce objednatele na vlastní náklady zhotovitele a vždy k nim bude pozván zástupce objednatele v dostatečném časovém předstihu. Předávací dokumentace bude zhotovitelem vyhotovena ve dvojím vyhotovení a protokolárně předána zástupci objednatele ve věcech technických nebo panu Rudolfu Spáčilovi.

Zhotovitel zajistí opatření pro zabránění šíření prachu a hluku, komplexní úklid po dokončení veškerých prací, na vlastní náklady.

3.3. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné předvídat a budou nutné k plnění předmětu díla budou vedeny jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními stranami formou zápisu do stavebního deníku a smluvně zajištěny uzavřením vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě.

3.4. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z prováděcí projektové dokumentace zpracované společností Linhart spol. s r.o., se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v červenci 2014, ze zadávací dokumentace veřejné zakázky a z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou a zadávací dokumentací, relevantními právními předpisy v platném znění a podmínkami poskytovatele podpory.

3.5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady dodání a montáž velkoplošného informačního panelu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z Regionálního operačního programu Severozápad, (dále jen „Závazné pokyny"), zveřejněných na stránkách www.nuts2severozapad.cz, bezprostředně po ukončení fyzické realizace osazení pamětní desky dle Grafického manuálu publicity Regionálního operačního programu Severozápad.

3.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, doklad o jakosti provedeného díla, doklad o likvidaci odpadů, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení zabudovaných do stavby zhotovitelem a zajistit protokol o provedení provozních zkoušek v souladu s ČSN a všechny podklady nutné k povolení užívání a ke kolaudaci stavby, které předá ve dvojím vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, kterou před uzavřením této smlouvy objednatel zhotoviteli předal, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a s podmínkami stanovenými v příslušném Společném územním souhlasu a souhlasu s provedením ohlášených terénních úprav vydaným Městským úřadem Štětí dne 17. 9. 2014, č. j. 965-8581/2014/OSŽPD/Ze a v ROZHODNUTÍ stavebním povolení k vodnímu dílu vydaným Městským úřadem Litoměřice dne 17. 12. 2014, č. j. 0082911/14/ŽP/BHo. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla dodržet veškeré další požadavky na jeho zpracování kladené právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla.

3.9. Zhotovitel uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ve prospěch objednatele pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, přičemž výše pojistné částky bude činit min. 4 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli smlouvu o pojištění ke dni podpisu této smlouvy.

Článek 4.
Místo plnění

4.1. Místo plnění veřejné zakázky se nachází na pozemku p. č. 359/2 v obci Štětí, v katastrálním území Štětí I, kraj Ústecký. Pozemek je téměř v rovině. Do areálu je přístup z asfaltové komunikace z východní strany, z ulice Čs. Armády nebo z obchvatové komunikace města Štětí č. II/261.

Článek 5.
Termín plnění

5.1. Předání staveniště se uskuteční dne v 05/2015. Zhotovitel je povinen zahájit práce na stavbě nejpozději do jednoho měsíce od předání staveniště.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Dílo musí být dokončeno a předáno do 30. 9. 2015. Při předání dokončeného díla objednateli bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla. Neprodleně po jeho podpisu oběma stranami je zhotovitel povinen, nejpozději však do 14 dnů od jeho

podpisu, vyklidit místo plnění předmětu této smlouvy a uvést vše do řádného stavu. Dílo je považováno za způsobilé k převzetí, pokud bude bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

5.4. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Odchylky od projektu, které budou mít vliv na termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

5.5. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo, objednatelem předaná projektová dokumentace a protokolárně předané staveniště zástupcem objednatele ve věcech technických nebo panem Rudolfem Spáčilem.

Článek 6.
Cena díla

6.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Celková cena bez DPH	7 541 305,- Kč
DPH 21 %	1 583 674,05 Kč
Cena celkem vč. DPH	**9 124 979,05 Kč**

Cena za dílo je stanovena na základě celkové kalkulace stavebních prací a dodávek realizovaných v rámci této smlouvy, resp. na základě výkazu výměr a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6.2 této smlouvy.
DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.
Stavební práce se netýkají přenesené daňové povinnosti.

6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:
a) dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného plnění;
b) vícepracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v době realizace díla a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací za předpokladu, že před započetím prací budou tyto sepsány do stavebního deníku, podloženy cenovou nabídkou prací resp. dodávek a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v nabídce, bude stanovena dohodou, maximálně však do výše cen dle URS platných v době provádění díla.

6.3. Cena díla je sjednána jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení a k dokončení díla.

Článek 7.
Platební podmínky a fakturace

7.1. Provedené práce budou propláceny na základě měsíční fakturace, která bude podložena soupisem provedených prací a dodávek předem odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele. Doba splatnosti faktur je 21 dní od prokazatelného doručení faktury (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele, zápis o převzetí a předání). V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. Dokladem o splnění díla bude zápis o předání a převzetí díla a všech dokladů nutných pro uvedení díla do trvalého provozu potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena konečná faktura.

7.2. Objednatel neposkytuje finanční zálohy. Měsíční fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Tyto fakturace budou prováděny až do celkové výše 90% ceny díla vč. DPH. Po dokončení a předání díla, popř. až po odstranění vad zjištěných při předání díla, bude zhotovitelem vystavena do 10 dnů závěrečná faktura s uvedením celkové fakturované částky a odpočtu dílčích faktur. Závěrečná faktura bude vystavena na zbývající část ceny díla ve výši 10% vč. DPH a bude objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti.
Podmínkou pro provedení úhrady ve lhůtě splatnosti je, že zhotovitel předloží objednateli současně se závěrečnou fakturou, tj. do 10 dnů po dokončení a předání díla, popř. do 10 dnů po odstranění vad zjištěných při předání díla, originál dokladu o požadované bankovní záruce nebo pojistné záruce ve výši 10% z celkové ceny díla za řádné odstranění vad po celou dobu smluvní záruční doby. Bankovní záruka nebo pojistná záruka musí být platná nejméně 30 dnů po skončení délky záruční doby. Současně s bankovní zárukou nebo pojistnou zárukou doloží zhotovitel potvrzení banky nebo pojišťovny o nabytí účinnosti bankovní záruky nebo pojistné záruky. Pokud zhotovitel předloží bankovní záruku nebo pojistnou záruku nebo potvrzení o nabytí účinnosti bankovní záruky nebo pojistné záruky později než závěrečnou fakturu, běží lhůta splatnosti až od předložení těchto dokladů.

7.3. Zhotovitelem vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále budou obsahovat text v tomto znění: **Akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Ostrovní, Štětí" je finančně podpořena Městem Štětí, Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Evropskou unií.**

7.4. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy.

Článek 8.
Vyrovnání vzájemných pohledávek

8.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského zákoníku. K započtení lze přistoupit, jakmile objednateli nebo zhotoviteli vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

Článek 9.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám uvedeným v zadávací dokumentaci, bezpečnostním a hygienickým normám, a

musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady.

9.2. **Zhotovitel odpovídá za vady díla vč. všech dodávek a montážních prací po dobu 120 měsíců.**

9.3. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku jinou, platí záruční doba poskytovaná výrobcem, nikoliv však kratší nežli minimální záruční doba uvedená v článku 9.2 této smlouvy.

9.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl.

9.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele až do doby zahájení realizace odstranění reklamované vady.

9.6. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.

9.7. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10% z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Vady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 5 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

9.9. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

Článek 10.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 2 000,- za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

10.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.3. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení činí Kč 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

10.4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.5. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

10.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s vystavením závěrečné faktury a smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s vystavením bankovní záruky nebo pojistné záruky.

10.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů po doručení výzvy a faktury znějící na částku odpovídající objednatelem uplatněné výši smluvní pokuty.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše náhrady škody nezapočítává.

10.9. V případě zadání části zakázky jiné osobě neuvedené v nabídce v závazném seznamu poddodavatelů bez souhlasu zadavatele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 50 000,- za každou jinou neuvedenou osobu. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

Článek 11.
Náhrada škody

11.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené objednateli či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy (tato povinnost se vztahuje zejména i na případné škody, které by objednateli vznikly z důvodu neposkytnutí, či krácení dotace).

11.2. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle občanského zákoníku, není-li uvedeno v této smlouvě jinak.

Článek 12.
Podmínky splnění díla, práva a povinnosti smluvních stran

12.1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla zajistit komplexní zabezpečení stavby na své náklady, komplexní zabezpečení objektu, ve kterém budou stavební práce realizovány, a to od převzetí tohoto objektu do jeho zpětného předání objednateli a kvalitním plánováním postupu prací zajistit ohleduplný a šetrný přístup k uživatelům. Veškeré práce musí být realizovány tak, aby nebyl narušen provoz okolí a aby byla zabezpečena obslužnost (svoz odpadu, přístup požární techniky, vozidel zdravotnické záchranné služby i samotných uživatelů). Práce budou prováděny podle ČSN platných v době realizace stavby. Zhotovitel bude průběžné dokládat kvalitu svých prací a na závěr předloží přehlednou zprávu o kvalitě dodávaného díla.

12.2. Neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. Nepřekračovat povolené hranice hluku v nepracovních dnech po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

12.3. Zhotovitel zajistí úklidové práce před zahájením, v jeho průběhu i po dokončení výstavby, nutné budou opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny), komplexní úklid po dokončení veškerých prací, na vlastní náklady.

12.4. Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a souvisejícími předpisy.

12.5. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení. Za objednatele je oprávněn přejímat zhotovené dílo zástupce ve věcech technických objednatele nebo pan Rudolf Spáčil.

12.6. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy jeho provedením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla v termínu dle čl. 5 této smlouvy.

12.7. Nedokončené dílo nebo dílo s vadami nebude objednatelem převzato. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

12.8. Dílo je provedeno, pokud je podepsán zápis o předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, je předána dokumentace dle skutečného provedení díla a všechny doklady, atesty a certifikáty a revizní zprávy nutné pro uvedení díla do trvalého provozu a užívání.

12.9. Odvoz vybouraného materiálu na skládku a jeho případnou ekologickou likvidaci zajistí zhotovitel na vlastní náklady, a to nejpozději před předáním a převzetím díla objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

12.10. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště na vlastní náklady tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Součástí zařízení staveniště bude i mobilní sociální zařízení pro zaměstnance zhotovitele. Po dobu výstavby zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení staveniště, odpovídá za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za škody na zhotovované věci. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrným místům.

12.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecnými hygienickými předpisy.

12.12. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li v takovém případě objednateli škoda, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel.

12.13. Zhotovitel je povinen zajistit ohleduplný a šetrný přístup k uživatelům objektu základní školy. Veškeré práce musí být realizovány tak, aby byla zabezpečena obslužnost (svoz odpadu, přístup požární techniky, vozidel zdravotnické záchranné služby i samotných uživatelů).

12.14. V případě financování z dotací, je zhotovitel povinen poskytnout nezbytnou součinnost a dokladování při kontrolách prováděných poskytovatelem podpory.

Článek 13.
Stavební deník

13.1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupce ve věcech technických objednatele nebo pan Rudolf Spáčil. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Stavební deník bude předán objednateli při přejímce díla.

13.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce objednatele ve věcech technických nebo pan Rudolf Spáčil je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a jeli ohrožena bezpečnost prováděného díla, života nebo zdraví veřejnosti, či pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 14.
Staveniště

14.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Předání a převzetí jednotlivých částí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Za objednatele je oprávněn zastupovat při předání a převzetí jednotlivých částí staveniště zástupce ve věcech technických objednatele nebo pan Rudolf Spáčil.

14.2. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.

14.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady na zajištěnou skládku. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.

14.4. Zhotovitel si ve spolupráci s provozovatelem hřiště a správci sítí zajistí místa připojení energií a vod na vlastní náklady.

14.5. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Zhotovitel zodpovídá při plnění smlouvy za škody způsobené na staveništi, na majetku objednatele, případně třetích osob.

14.6. Místo provádění díla bude zhotoviteli předáno zástupcem objednatele ve věcech technických nebo paní Hanou Nešlehovou protokolárně. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle a taktéž za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Článek 15.
Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škod

15.1. Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci však nese zhotovitel až do úplného a řádného splnění předmětu této smlouvy.

Článek 16.
Odstoupení od smlouvy

16.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit od smlouvy, zejména pokud:
- a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
- b) je zhotovitel v prodlení se zahájením prací na stavbě oproti sjednanému termínu o více jak 15 kalendářních dní,
- c) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní.

16.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.

16.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou.

Článek 17.
Ostatní obchodní podmínky

17.1. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání i jednotlivých části díla (výrobků) v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých části díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

Článek 18.
Vyšší moc

18.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.

18.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

18.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.

18.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.

18.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.

18.6. Zpožděná nebo vadná dodávka zhotovitele nebo jeho poddodavatele nebude považována za působení vyšší moci.

18.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 19.
Závěrečná ustanovení

19.1. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných za sebou vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

19.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.

19.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

19.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

19.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Štětí pod č. 2015/9/210 dne 22. 4. 2015.

19.6. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace, Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele, Příloha č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace a Příloha č. 4 - Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy.

19.8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne: 12.5.2015

Ve Staré Boleslavi, dne: 12.5.2015

Za objednatele:

MĚSTO ŠTĚTÍ

.....

Město Štětí
Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

Za zhotovitele:

.....

Linhart spol. s r.o.
Tomáš Linhart - jednatel

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Přílohy:
č. 1 - Zadávací dokumentace
č. 2 - Nabídka zhotovitele
č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace
č. 4 - Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14-124

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

KSO: 823 3
Místo: ZŠ Ostrovní Štětí

CC-CZ:
Datum: 19.2.2015

Zadavatel:
Město Štětí

IČ: 00264466
DIČ: CZ 00264466

Uchazeč:
Linhart spol. s r.o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Projektant:
Linhart spol s.r.o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ 47052121

Poznámka:

Cena bez DPH				**7 541 304,61**
DPH základní	21,00%	ze	7 541 304,61	1 583 674,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**9 124 978,61**

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 136
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

17.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-124

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Místo: ZŠ Ostrovní Štětí | Datum: ##

Zadavatel: Město Štětí | Projektant: Linhart spol s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 541 304,61	9 124 978,61	
SO01	Příprava území	1 496 666,50	1 810 966,50	STA
SO02	Ovál 200m	2 367 177,05	2 864 284,25	STA
SO03	Víceúčelové hřiště 42x44m	2 670 522,33	3 231 332,03	STA
SO04	Vrh koulí	48 390,00	58 551,90	STA
SO06	Areálové oplocení	958 548,73	1 159 844,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: SO01 - Příprava území

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:		IČ:	00264466
Město Štětí		DIČ:	CZ 00264466
Uchazeč:		IČ:	47052121
Linhart spol. s r.o.		DIČ:	CZ47052121
Projektant:		IČ:	47052121
Linhart spol s.r.o.		DIČ:	CZ 47052121

Poznámka:

Cena bez DPH				**1 496 666,50**
DPH základní	21,00%	ze	1 496 666,50	314 299,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**1 810 966,47**

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 150
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

19.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí		
Objekt:	**S001 - Příprava území**		
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:	Město Štětí	Projektant:	Linhart spol s.r.o.
Uchazeč:	Linhart spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 496 666,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 474 101,50
1 - Zemní práce	1 019 101,50
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	555 577,10
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	49 321,00
13 - Zemní práce - hlubené vykopávky	3 200,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	24 065,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	186 476,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	200 462,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	455 000,00
93 - Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb	90 000,00
96 - Bourání konstrukcí	8 100,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	356 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	22 565,00
767 - Konstrukce zámečnické	22 565,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: SO01 - Příprava území

Místo: ZŠ Ostrovní Štětí — Datum: 19.02.2015

Zadavatel: Město Štětí — Projektant: Linhart spol s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 496 666,50**	
HSV - Práce a dodávky HSV							1 474 101,50	
1 - Zemní práce							1 019 101,50	
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							555 577,10	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	3 182,000	35,00	111 370,00	CS ÚRS 2013 01
			Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek					
2	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	20,000	900,00	18 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm					
3	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	20,000	1 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění pařezů D do 900 mm					
4	K	111211132	Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	20,000	70,00	1 400,00	CS ÚRS 2013 01
			Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm					
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropicího vozu, tyto se oceňují samostatně.* *3. Měrná jednotka je 1 strom.*					
5	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	264,000	30,00	7 920,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2					
6	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	264,000	20,00	5 280,00	CS ÚRS 2013 01
			Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm					
7	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	391,000	150,00	58 650,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm					
8	K	113107246	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 300 mm	m2	1 914,700	165,00	315 925,50	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 300 mm					
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	473,100	36,00	17 031,60	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky							49 321,00	
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	636,400	75,00	47 730,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	318,200	5,00	1 591,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
13 - Zemní práce - hlubené vykopávky							3 200,00	
12	K	183151111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do	kus	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem do 0,20 m3					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) odhození výkopku na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek,* *b) zdrsnění stěn vyhloubené jámy pro následující výsadbu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.* *3. Objem jámy se měří v množství vykopané zeminy v rostlém stavu.*					
16 - Zemní práce - přemístění výkopku							24 065,00	
13	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	962,600	25,00	24 065,00	CS ÚRS 2013 01

21.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
			17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin				186 476,40	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	962,600	14,00	13 476,40	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	692,000	250,00	173 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
			18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu				200 462,00	
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 155,000	9,00	55 395,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.					
			2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.					
			3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.					
			4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.					
			5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
17	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 027,000	15,00	30 405,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
18	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 027,000	2,00	4 054,00	CS ÚRS 2013 01
			Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5					
19	*M*	*252340020*	*herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l*	*litr*	*80,000*	*80,00*	*6 400,00*	CS ÚRS 2013 01
			herbicid totální, bal. 5 l					
20	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 027,000	12,00	24 324,00	CS ÚRS 2013 01
			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo uleblého terénu.					
			2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.					
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do	m2	2 027,000	3,00	6 081,00	CS ÚRS 2013 01
			Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5					
22	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 027,000	17,00	34 459,00	CS ÚRS 2013 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.					
			2. V cenách -1161 až -1163 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) přípravu půdy,					
			b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,					
			c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,					
			d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.					
23	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*81,000*	*90,00*	*7 290,00*	CS ÚRS 2013 01
			osivo směs travní parková rekreační					
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 027,000	2,00	4 054,00	CS ÚRS 2013 01
			Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5					
25	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000	200,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
26	*M*	*26503070*	*javor-Acer pseudoplatanus KM120*	*kus*	*40,000*	*500,00*	*20 000,00*	
			Javor-Acer pseudoplatanus KM120					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				455 000,00	
			93 - Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb				90 000,00	
27	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	18,000	500,00	9 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	749101050	*lavička s opěradlem 150 x 58 x 73 cm konstrukce - pozink ocel, sedák - dřevo*	*kus*	*18,000*	*4 500,00*	*81 000,00*	CS ÚRS 2013 01
			lavička s opěradlem 150 x 58 x 73 cm konstrukce - pozink ocel, sedák - dřevo					

96 - Bourání konstrukcí

8 100,00

29	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	18,000	450,00	8 100,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění lavičky stabilní zabetonované					

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

356 900,00

30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 660,000	35,00	58 100,00	CS ÚRS 2013 01

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. *Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*
2. *Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*
3. *Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*
4. *Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*

31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	16 600,000	3,00	49 800,00	CS ÚRS 2013 01

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. *Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*
2. *Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*
3. *Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*
4. *Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*

32	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 660,000	150,00	249 000,00	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

Poznámka k souboru cen:

1. *Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit.*
2. *Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*
3. *V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*
4. *Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*

PSV - Práce a dodávky PSV

22 565,00

767 - Konstrukce zámečnické

22 565,00

33	K	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	17,000	45,00	765,00	CS ÚRS 2013 01

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m

Poznámka k souboru cen:

1. *V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.*

34	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	1 090,000	20,00	21 800,00	CS ÚRS 2013 01

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg

23

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: SO02 - Ovál 200m

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:		IČ:	00264466
Město Štětí		DIČ:	CZ 00264466
Uchazeč:		IČ:	47052121
Linhart spol. s r.o.		DIČ:	CZ47052121
Projektant:		IČ:	47052121
Linhart spol s.r.o.		DIČ:	CZ 47052121

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 367 177,05**
DPH základní	21,00%	ze	2 367 177,05	497 107,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**2 864 284,24**

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

24.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí		
Objekt:	SO02 - Ovál 200m		
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:	Město Štětí	Projektant:	Linhart spol s.r.o.
Uchazeč:	Linhart spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 367 177,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 894 040,05
1 - Zemní práce	938,45
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	705,60
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	220,50
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	12,35
2 - Zakládání	1 878,60
27 - Zakládání - základy	1 878,60
4 - Vodorovné konstrukce	660,00
469 - Stavební práce při elektromontážích	660,00
5 - Komunikace	1 766 125,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	968 175,00
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	797 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	124 438,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	103 788,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 250,00
99 - Přesun hmot	18 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	473 137,00
797 - Vybavení sportovišť	473 137,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: SO02 - Ovál 200m

Místo: ZŠ Ostrovní Štětí | Datum: 19.02.2015

Zadavatel: Město Štětí | Projektant: Linhart spol s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 367 177,05**	
HSV - Práce a dodávky HSV							1 894 040,05	
1 - Zemní práce							938,45	
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky							705,60	
1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,882	700,00	617,40	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
2	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,882	100,00	88,20	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3					
16 - Zemní práce - přemístění výkopku							220,50	
3	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,882	250,00	220,50	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							12,35	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,882	14,00	12,35	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
2 - Zakládání							1 878,60	
27 - Zakládání - základy							1 878,60	
5	K	271562211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,100	800,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
			Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm					
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
6	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	0,782	2 300,00	1 798,60	CS ÚRS 2013 01
			Základové patky z betonu tř. C 16/20					
4 - Vodorovné konstrukce							660,00	
469 - Stavební práce při elektromontážích							660,00	
7	K	38879R001	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15	m	11,000	20,00	220,00	
			Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15 cm					
8	*M*	*286 R01*	*Kabelová chránička včetně zaslepení*	*m*	*11,000*	*40,00*	*440,00*	
			Kabelová chránička včetně zaslepení					
5 - Komunikace							1 766 125,00	
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							968 175,00	
9	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	1 655,000	90,00	148 950,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm					
10	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	1 655,000	50,00	82 750,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm					
11	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	1 655,000	20,00	33 100,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm					
12	K	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce	m2	1 655,000	425,00	703 375,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce 2x4cm (AKO16 a AKO8)					
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot							797 950,00	
13	K	5891161-01	Kryt sportoviště z umělého dvouvrstvého polyuretanového povrchu, vodopropustný tl. 13mm	m2	1 655,000	450,00	744 750,00	

26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kryt sportoviště z umělého dvouvrstvého polyuretanového povrchu, vodopropustný tl. 13mm					
14	K	5891161-04	Vyznačení lajnování nástřikem pásů tl. 5cm	bm	1 520,000	35,00	53 200,00	
			Vyznačení lajnování nástřikem pásů tl. 5cm					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				124 438,00	
			91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				103 788,00	
15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	536,000	125,00	67 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
16	*M*	*592175120*	*obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní*	*kus*	*1 082,000*	*34,00*	*36 788,00*	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní					
			95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 250,00	
17	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání					
18	*M*	*79767R006*	*Pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, vč. krytky s umělým povrchem*	*kus*	*2,000*	*1 000,00*	*2 000,00*	
			Pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, vč. krytky s umělým povrchem					
			99 - Přesun hmot				18 400,00	
19	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	920,000	20,00	18 400,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m					
			PSV - Práce a dodávky PSV				473 137,00	
			797 - Vybavení sportovišť				473 137,00	
20	K	58931-3002	Doskočiště pro skok daleký D+M, vč. pryž. obrub., geotextilie, lapače písku a křemič.	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
			Doskočiště pro skok daleký D+M, vč. pryž. obrub., geotextilie, lapače písku a křemič. písku					
21	K	58931-3003	odrazové břevno pro skok daleký D+M, rozměr 1220/340/100 upevněné v rámu z hliníku	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
			odrazové břevno pro skok daleký D+M, rozměr 1220/340/100 upevněné v rámu z hliníku					
22	*M*	*79779767-0006*	*2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal*	*sada*	*1,000*	*12 500,00*	*12 500,00*	
			2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal					
23	K	58931-3004	Doskočiště skok vysoký D+M, rozměr 5000/3000/600 mm matrace s plachtou vč stojanů a 3 ks latěk	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	
			Doskočiště skok vysoký D+M, rozměr 5000/3000/600 mm matrace s plachtou vč stojanů a 3 ks latěk					
24	K	R01	Drenáže (viz. samostatný rozpočet)	kpl	1,000	321 637,00	321 637,00	
			Drenáže (viz. samostatný rozpočet)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: **S003 - Víceúčelové hřiště 42x44m**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:		IČ:	00264466
Město Štětí		DIČ:	CZ 00264466
Uchazeč:		IČ:	47052121
Linhart spol. s r.o.		DIČ:	CZ47052121
Projektant:		IČ:	47052121
Linhart spol s.r.o.		DIČ:	CZ 47052121

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 670 522,33**
DPH základní	21,00%	ze	2 670 522,33	560 809,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**3 231 332,02**

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí		
Objekt:	**SO03 - Víceúčelové hřiště 42x44m**		
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:	Město Štětí	Projektant:	Linhart spol s.r.o.
Uchazeč:	Linhart spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 670 522,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 508 522,33
1 - Zemní práce	2 448,43
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	2 310,84
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	88,20
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	49,39
2 - Zakládání	7 526,40
27 - Zakládání - základy	7 526,40
4 - Vodorovné konstrukce	1 200,00
41 - Stropy a stropní konstrukce	1 200,00
5 - Komunikace	2 465 405,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 082 650,00
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	1 382 755,00
8 - Trubní vedení	1 500,00
89 - Ostatní konstrukce	1 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 442,50
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	7 850,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 792,00
99 - Přesun hmot	16 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	162 000,00
797 - Vybavení sportovišť	162 000,00

29.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: SO03 - Víceúčelové hřiště 42x44m

Místo: ZŠ Ostrovní Štětí — Datum: 19.02.2015

Zadavatel: Město Štětí — Projektant: Linhart spol s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 670 522,33**	
HSV - Práce a dodávky HSV							2 508 522,33	
1 - Zemní práce							2 448,43	
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky							2 310,84	
1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,528	580,00	2 046,24	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
2	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,528	75,00	264,60	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3					
16 - Zemní práce - přemístění výkopku							88,20	
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,528	25,00	88,20	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							49,39	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,528	14,00	49,39	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
2 - Zakládání							7 526,40	
27 - Zakládání - základy							7 526,40	
5	K	271562211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,392	800,00	313,60	CS ÚRS 2013 01
			Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm					
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
6	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	3,136	2 300,00	7 212,80	CS ÚRS 2013 01
			Základové patky z betonu tř. C 16/20					
4 - Vodorovné konstrukce							1 200,00	
41 - Stropy a stropní konstrukce							1 200,00	
7	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 (rušení šachty)					
5 - Komunikace							2 465 405,00	
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							1 082 650,00	
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 835,000	100,00	183 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm					
9	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	1 835,000	50,00	91 750,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm					
10	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	1 835,000	20,00	36 700,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm					
11	K	5651911111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce	m2	1 835,000	420,00	770 700,00	
			Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce 2x4cm (AKO16 a AKO8)					
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot							1 382 755,00	
12	K	5891161-01	Umělý jednovrstvý polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm, barva zelená	m2	1 835,000	738,00	1 354 230,00	
			Umělý jednovrstvý polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm, barva zelená					
13	K	5891161-04	Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů	bm	815,000	35,00	28 525,00	

30.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů					
			8 - Trubní vedení				1 500,00	
			89 - Ostatní konstrukce				1 500,00	
14	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 442,50	
			91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				7 850,50	
15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	40,500	125,00	5 062,50	CS ÚRS 2013 01
			Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
16	*M*	*592175120*	*obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní*	*kus*	*82,000*	*34,00*	*2 788,00*	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní					
			95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 792,00	
17	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	8,000	124,00	992,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování výrobků do 120 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání					
18	*M*	*79779767-0006*	*Pouzdro pro uchycení branek pro malou kopanou, vč. krytky s umělým povrchem*	*kus*	*8,000*	*600,00*	*4 800,00*	
			Pouzdro pro uchycení branek pro malou kopanou, vč. krytky s umělým povrchem					
			99 - Přesun hmot				16 800,00	
19	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	840,000	20,00	16 800,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m					
			PSV - Práce a dodávky PSV				162 000,00	
			797 - Vybavení sportovišť				162 000,00	
20	*M*	*79767R012*	*Branka pro malou kopanou 3x2m vč. osíťování*	*ks*	*4,000*	*12 500,00*	*50 000,00*	
			Branka pro malou kopanou 3x2m vč. osíťování					
21	*M*	*79779767-0004*	*Kompletní konstrukce pro basketbal mobilní*	*sada*	*4,000*	*28 000,00*	*112 000,00*	
			Kompletní konstrukce pro basketbal mobilní					

31.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: SO04 - Vrh koulí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:		IČ:	00264466
Město Štětí		DIČ:	CZ 00264466
Uchazeč:		IČ:	47052121
Linhart spol. s r.o.		DIČ:	CZ47052121
Projektant:		IČ:	47052121
Linhart spol s.r.o.		DIČ:	CZ 47052121

Poznámka:

Cena bez DPH				**48 390,00**
DPH základní	21,00%	ze	48 390,00	10 161,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**58 551,90**

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí		
Objekt:	**S004 - Vrh koulí**		
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:	Město Štětí	Projektant:	Linhart spol s.r.o.
Uchazeč:	Linhart spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**48 390,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 390,00
5 - Komunikace	15 850,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	15 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 540,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	21 500,00
99 - Přesun hmot	1 040,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 000,00
797 - Vybavení sportovišť	10 000,00

33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: SO04 - Vrh koulí

Místo: ZŠ Ostrovní Štětí | Datum: 19.02.2015

Zadavatel: Město Štětí | Projektant: Linhart spol s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**48 390,00**	
HSV - Práce a dodávky HSV							38 390,00	
5 - Komunikace							15 850,00	
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							15 850,00	
1	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	108,000	50,00	5 400,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm					
2	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	108,000	75,00	8 100,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm					
3	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	94,000	25,00	2 350,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm					
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							22 540,00	
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							21 500,00	
4	K	91637R001	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný položený do betonového lože	m	43,000	500,00	21 500,00	
			Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný položený do betonového lože					
99 - Přesun hmot							1 040,00	
5	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	52,000	20,00	1 040,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m					
HSV - Práce a dodávky HSV							10 000,00	
797 - Vybavení sportovišť							10 000,00	
6	K	58931-3001	Vrhačský kruh D+M, vč. zarážecího břevna	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Vrhačský kruh D+M, vč. zarážecího břevna					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: **SO06 - Areálové oplocení**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:		IČ:	00264466
Město Štětí		DIČ:	CZ 00264466
Uchazeč:		IČ:	47052121
Linhart spol. s r.o.		DIČ:	CZ47052121
Projektant:		IČ:	47052121
Linhart spol s.r.o.		DIČ:	CZ 47052121
Poznámka:			

Cena bez DPH				**958 548,73**
DPH základní	21,00%	ze	958 548,73	201 295,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**1 159 843,97**

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

35.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí		
Objekt:	**SO06 - Areálové oplocení**		
Místo:	ZŠ Ostrovní Štětí	Datum:	19.02.2015
Zadavatel:	Město Štětí	Projektant:	Linhart spol s.r.o.
Uchazeč:	Linhart spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**958 548,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	556 429,23
1 - Zemní práce	419,50
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	400,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	12,50
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	7,00
2 - Zakládání	99 832,00
27 - Zakládání - základy	99 832,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	96 537,50
31 - Zdi podpěrné a volné	93 187,50
33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	3 350,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	118 880,00
62 - Úprava povrchů vnější	118 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	240 760,23
94 - Lešení a stavební výtahy	6 840,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	89 100,00
96 - Bourání konstrukcí	107 051,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	23 710,67
99 - Přesun hmot	14 058,56
PSV - Práce a dodávky PSV	402 119,50
767 - Konstrukce zámečnické	317 195,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	84 924,50

36.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Společná dokumentace DÚR a DSP Školní hřiště ZŠ Ostrovní Štětí

Objekt: S006 - Areálové oplocení

Místo: ZŠ Ostrovní Štětí — Datum: 19.02.2015

Zadavatel: Město Štětí — Projektant: Linhart spol s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**958 548,73**	
HSV - Práce a dodávky HSV							556 429,23	
1 - Zemní práce							419,50	
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky							400,00	
1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,500	700,00	350,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
2	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,500	100,00	50,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3					
16 - Zemní práce - přemístění výkopku							12,50	
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	25,00	12,50	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							7,00	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,500	14,00	7,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
2 - Zakládání							99 832,00	
27 - Zakládání - základy							99 832,00	
5	K	271532213	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	5,720	800,00	4 576,00	CS ÚRS 2013 01
			Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm					
6	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	45,360	2 100,00	95 256,00	CS ÚRS 2013 01
			Základové pásy z betonu tř. C 12/15					
3 - Svislé a kompletní konstrukce							96 537,50	
31 - Zdi podpěrné a volné							93 187,50	
7	K	311311811	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 12/15	m3	13,650	2 150,00	29 347,50	CS ÚRS 2013 01
			Nosná zeď z betonu prostého tř. C 12/15					
8	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	91,000	200,00	18 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení oboustranného bednění zdí nosných					
9	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	91,000	40,00	3 640,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění oboustranného bednění zdí nosných					
10	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	1,500	28 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari					
33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky							3 350,00	
11	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním					
12	M	553422230	*sloupek plotový průběžný základní nátěr 2500/48x1,5 mm*	kus	3,000	250,00	750,00	
			sloupek plotový průběžný základní nátěr 2500/48x1,5 mm					
12	M	553422230.1	*sloupek plotový průběžný základní nátěr 2500/102x3,6 mm*	kus	2,000	800,00	1 600,00	
			sloupek plotový průběžný základní nátěr 2500/102x3,6 mm					
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							118 880,00	
62 - Úprava povrchů vnější							118 880,00	
13	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	642,000	115,00	73 830,00	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					

37.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. *V případě dvou a vícevrstvých omítek se spodní jádrová omítka oceňuje cenou pro hrubou zatřenou omítku tloušťky do 15 mm, větší tloušťky se oceňují připlatkem.*
2. *Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13 této části katalogu.*

14	K	621325103	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 50%	m2	530,000	85,00	45 050,00	CS ÚRS 2013 01

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké podhledů přes 30 do 50%

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 240 760,23

94 - Lešení a stavební výtahy 6 840,00

15	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	114,000	40,00	4 560,00	CS ÚRS 2013 01

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

16	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	114,000	20,00	2 280,00	CS ÚRS 2013 01

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 89 100,00

17	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	54,000	250,00	13 500,00	CS ÚRS 2013 01

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání

18	*M*	*553553-S.4.00*	*Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m*	*kus*	*54,000*	*1 400,00*	*75 600,00*	

Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m

96 - Bourání konstrukcí 107 051,00

19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	45,360	2 000,00	90 720,00	CS ÚRS 2013 01

Bourání základů z betonu prostého

20	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	11,665	1 400,00	16 331,00	CS ÚRS 2013 01

Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 23 710,67

21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	124,793	30,00	3 743,79	CS ÚRS 2013 01

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. *Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*
2. *Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*
3. *Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*
4. *Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*

22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	124,793	10,00	1 247,93	CS ÚRS 2013 01

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. *Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*
2. *Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*
3. *Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*
4. *Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*

23	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	124,793	150,00	18 718,95	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

Poznámka k souboru cen:
1. *Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit.*
2. *Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*
3. *V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*
4. *Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*

99 - Přesun hmot 14 058,56

24	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	175,732	80,00	14 058,56	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m

Poznámka k souboru cen:
1. *Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*

28.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PSV - Práce a dodávky PSV

402 119,50

767 - Konstrukce zámečnické

317 195,00

25	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	11,600	50,00	580,00	CS ÚRS 2013 01

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

26	M	313275040	*pletivo Zn + PVC čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm*	m	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01

pletivo Zn + PVC čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm

27	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	17,000	30,00	510,00	CS ÚRS 2013 01

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

28	K	348941111	Osazování rámového oplocení na MC v rámu 1500 mm	m	662,700	100,00	66 270,00	CS ÚRS 2013 01

Osazování rámového oplocení na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování, do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu do 1500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na rámy nebo mříže. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky oplocení (včetně sloupků).

29	M	553459120	*rám plotový s výpletem 1500x2000/12*45 mm*	kus	132,000	850,00	112 200,00	CS ÚRS 2013 01

rám plotový s výpletem 1500x2000/12*45 mm

30	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	591,300	50,00	29 565,00	CS ÚRS 2013 01

Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

31	K	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2013 01

Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

32	M	553553-01	*vrátka jednokřídlá - rám + pletivo*	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

vrátka jednokřídlá - rám + pletivo

33	K	348101140	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 8 m2	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01

Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

34	M	553R002	*vrata ocelová otočná s rámem 200 x 330 cm dvoukřídlá*	kus	2,000	30 000,00	60 000,00	

vrata ocelová otočná s rámem 200 x 330 cm dvoukřídlá

35	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2013 01

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

36	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2013 01

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

37	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2013 01

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

38	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50	kg	1 650,000	20,00	33 000,00	CS ÚRS 2013 01

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

783 - Dokončovací práce - nátěry

84 924,50

39	K	783121112	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	368,800	200,00	73 760,00	CS ÚRS 2013 01

Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email

40	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	248,100	45,00	11 164,50	CS ÚRS 2013 01

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním

Název stavby : Datum : červenec 2014

Hřiště Štětí

Drenážní odvodnění hřišť s umělým povrchem

pol. Č	popis položky	m.j.	množství	JC	CC
1	Rozměření a vytyčení	ks	1	2400	2400
2	Rozměření a vytyčení svodu	ks	1	2300	2300
3	Výkop drenážních drénů a svodů DN 80,DN 160,DN 200	m3	246,63	85	20964
4	Výkop pro šachtu RŠ 2	m3	5	250	1250
5	Přesun hmot na skládku do 200 a jeho použití do násypů	m3	246,63	50	12332
6	Rovnání a podsyp dna spádu	m	334,5	13	4349
7	Uložení potrubí DN 80 korudrain	m	907	10	9070
8	Uložení potrubí DN 125 korudrain	m	0		
9	Uložení potrubí DN 160 korudrain	m	104	18	1872
10	Uložení potrubí DN 100 korudrain	m	0		
11	Uložení potrubí DN 200 korudrain	m	13	26	338
12	Zásyp drénu DN 80	m	907	42	38094
13	Zásyp svodné drenáže, DN100 a DN160	m	117	25	2925
14	Štěrk 8/16 - drény DN 80, svody DN100,160 + zásyp	m3	102,69	250	25673
15	Hutnění zásypu	m	334,5	6	2007
16	Manipulace s materiálu na ploše	m	334,5	5	1673
17	Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 100)	m	0		0
18	Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 160)	m	104	55	5720
19	Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 80)	m	907	26	23582
20	Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 125)	m	0		0
21	Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 200)	m	13	130	1690
22	Redukce 160/125	ks	20	150	3000
23	Redukce 125/100	ks	20	100	2000
24	Redukce 100/80	ks	22	85	1870
25	T - kus DN 160/160/160	ks	20	250	5000
26	T - kus DN 100/100/100	ks	0		0
27	T - kus DN 80/80/80	ks	4	110	440
28	Osazení šachet	ks	2	1000	2000
29	Šachta skružová DN1000, RŠ2 (skružové dno,poklop D400, přechodová deska,prstence)	komplet	1	15000	15000
30	Osazení revizních šachet, vč. podsypu	ks	1	4500	4500
31	Geotextílie Geodrain	m2	90	17	1530
32	Výkop vsaku	m3	57,6	150	8640
33	Štěrk 16/32 (vsaky-kamenivo)	m3	16	350	5600
34	Výpusti DN200	ks	1	1200	1200
35	Zásyp vsaku - vykopanou zeminou	m3	41,6	75	3120
36	Výpusti DN 100	ks	0		
37	Osazení žlabu,vpustí do betonového poskladu, vč. betonu	bm	55	200	11000
38	ŽLAB Sportfix Standart - štěrbinový žlab	bm	55	1100	60500
39	Odtoková vpust SPORTFIX	ks	4	2500	10000
	Doprava, zkompletování (doprava materiálů, dodávka,montáž)	kompl	1	30000	30000

Objekt celkem bez DPH 321637

Poznámka :
zemní práce (násypy) pod novými hřišti nejsou součástí projektu odvodnění drenáží
Rozpočet je jenom orientační

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Bolestav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 919 100
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Časový harmonogram prací

„ Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Ostrovní, Štětí "

Předpokládaný termín realizace:
4.5.2015 – 30.9.2015 (tj. 150 dnů)

Pozn. Dodržení harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách.

Termín	Prováděné práce
1 den	Předání staveniště
2 – 40 den	Příprava území
41 – 60 den	Zemní práce
50 – 70 den	Odvodnění
71 – 100 den	Podkladní vrstvy
101 – 120 den	Pokládka asfaltů
121 – 145 den	Pokládka umělých povrchu vč. lajnování
40 - 140 den	Areálové oplocení
130 – 145 den	Vybavení sportovišť
120 - 150 den	Terénní úpravy
150 den	Předání díla investorovi

Ve Staré Boleslavi, dne 19.2.2015

.....
Tomáš Linhart - jednatel

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

45.