

Položkový rozpočet

Stavba :	Plynofikace vytápění garáží TSMJ	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Garáže TSMJ	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713461111R00	Izolace tepelná potrubí skružemi s Al folií 1vrstvá	m2	2,00		
2	631-40001	Izolace ze skruží z polyetylénu, Mirelon Polar 89x13 mm	m	4,00		
3	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 731		Kotelny				
4	731249211R00	Montáž rychloohřívacího agregátu bez TUV do 50 kW	kus	1,00		
5	IC 731 01	Kotel plynový závěsný s vestavěným boilerem 45l Immergas Zeus 24 + venkovní čidlo	kus	1,00		
9	IC 731 02	Regulace - 2 prostorové termostaty s týdenním režimem, paralelně zapojená 2 relé s bezpotenciálovým kontaktem	soubor	1,00		
10	IC 731 03	Odkouření - nerezový izolovaný systém DW P1 DN80 - komínová hlavice DN80, trubka 940mm DN80 316L/304 - 4x1000, kotvívkový prvek DN80 + objímka DN80 - 3x, inspekční T-kus 87st 316L/304 DN80 - 1x, koleno 87st DN80 316L/304 - 1x, trubka 440mm DN80 - 1x, přechod SW/DW DN80 316L - 1x	soubor	1,00		
11	IC 731 04	Odkouření - systém AL DN80 - koleno 45 st DN80 - 2x, koleno 90st DN80 - 2x, T-kus s uzávěrem DN80 vč. jímky - 1x, trubka DN80/500mm - 2x, trubka DN80/1000mm - 3x, trubka sání/výfuk DN80/1000 vč. nerez hlavice - 1x, těsnící kroužky	soubor	1,00		
13	IC 731 05	Montáž odkouření Ricomgas	soubor	1,00		
14	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%		4,05	
	Celkem za	731 Kotelny				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
15	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	16,00		
16	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,00		
17	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15x1 mm, polotvrdé	m	69,00		
18	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18x1 mm, polotvrdé	m	27,00		
19	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22x1 mm, polotvrdé	m	14,00		
20	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	110,00		
21	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%		3,25	
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl: 734		Armatury				
22	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G1/2	kus	6,00		
23	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G1/2	kus	17,00		
24	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G3/4	kus	2,00		
25	422-00001	Kohout kulový uzavírací Giacomini R950 G3/4	kus	1,00		
26	422-00002	Kulový kohout s filtrem Filtrball G3/4	kus	1,00		
27	422-00003	Kohout kulový vypouštěcí R608 G1/2	kus	4,00		
28	422-00004	Ventil odvzdušňovací automatický Giacomini R99/1 DN15	kus	2,00		
29	422-00005	Ventil přepouštěcí Heimeier Hydrolux DN15	soubor	1,00		
30	422-00006	Ventil radiátorový Danfoss RA-N DN15 přímý	kus	8,00		
31	422-00007	Šroubení radiátorové dvojité Danfoss RLV DN15 přímé	kus	8,00		
32	422-00008	Termostatická hlavice Danfoss RAE 5054 + pojistka proti odcizení	kus	8,00		
33	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G1/2	kus	4,00		
34	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%		0,36	
	Celkem za	734 Armatury				
Díl: 735		Otopná tělesa				
35	735156920R00	Tlaková zkouška otopných těles Radik 20-22	kus	8,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Plynofikace vytápění garáží TSMJ	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Garáže TSMJ	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	8,00		
37	484-00001	Těleso deskové ocelové Radik klasik 21-060070-50	kus	1,00		
38	484-00002	Těleso deskové ocelové Radik klasik 21-060080-50	kus	1,00		
39	484-00003	Těleso deskové ocelové Radik klasik 21-060100-50	kus	1,00		
40	484-00004	Těleso deskové ocelové Radik klasik 22-060100-50	kus	1,00		
41	484-00005	Těleso deskové ocelové Radik klasik 22-060160-50	kus	2,00		
42	484-00006	Těleso deskové ocelové Radik klasik 22-090120-50	kus	2,00		
43	484-00007	Držáky pro uchycení deskových těles	sada	8,00		
44	735191910R00	Napuštění upravené vody do otopného systému - bez kotle	m2	26,00		
45	IC 735 01	Demontáž stávajících elektrických topidel a boileru	soubor	1,00		
46	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%		2,75	
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl: 99	HZS					
47	IC	Topná zkouška	hodina	24,00		
48	IC	Servisní uvedení do provozu a montáž MaR	hodina	8,00		
	Celkem za	99 HZS				