

p) Výpočty

Požární úsek N 1.01/N2

č.	Místnost, prostor:	S	p _n	Σ S p _n	a _n	Σ S p _n a _n	p _s	a _s	p	a	b	c	p _v	SPB.
101	kancelář	9,74	40	389,6	1	389,6								
102	sprcha	1,89	5	9,45	0,7	6,6								
103	předsíň	2,51	5	12,55	0,8	10,0								
104	pisovny	2,91	5	14,55	0,7	10,2								
105	wc	1,41	5	7,05	0,7	4,9								
106a	čistá šatna - kovové skříňky	8,72	15	130,8	0,7	91,6								
106b	špinavá šatna - kovové skříňky	8,04	15	120,6	0,7	84,4								
107	chodba	11,07	5	55,35	0,8	44,3								
108	schodiště	5,7	5	28,5	0,8	22,8								
201	zasedací místnost	45	20	900	0,9	810,0								
202	sklad	28,78	5	143,9	0,7	100,7								
203	předsíň	1,9	5	9,5	0,7	6,7								
204	WC muži	1,25	5	6,25	0,7	4,4								
205	WC ženy	1,25	5	6,25	0,7	4,4								
206	chodba	1,86	5	9,3	0,8	7,4								
207	předsíň	1,43	5	7,15	0,8	5,7								
	N 1.01/N2 celkem:	133,5	13,9	1850,8	0,867	1603,7	10	0,9	23,9	0,881	1,295	1	27,2	II. SPB.

stanovení kapacity nechráněné únik.
cesty vedoucí z ZNP

u	E	K	s
1,04	47	45	1

te	a	odm.hs	hs
2,539	0,88	1,789	3,2

t _u	l _u	v _u	E	s	K _u	u
1,358	23	30	47	1	40	1,5

Zabezpečení stavby
požární vodou:

N 1.02/N2	S . p	p	S
	3185	23,9	133

Stanovení počtu
hasících přístrojů:

N 1.02/N2	n.	a	S	c3	HJ1
	1,626	0,88	133	1	9,756