

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6655-2423
Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

KSO:
Místo: Obec Kosova Hora

CC-CZ:
Datum: 15.03.2026

Zadavatel:
Obec Kosova Hora

IČ:
DIČ:

Účastník:
Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

IČ: 03836517
DIČ: CZ03836517

Projektant:
PPU spol. s r.o., inženýrský atelier

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	8 939 460,66
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 939 460,66	1 877 286,74
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 816 747,40
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:6655-2423

Stavba:Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Místo:Obec Kosova Hora

Zadavatel:Obec Kosova Hora

Účastník:Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Datum:15.03.2026

Projektant:PPU spol. s r.o.,
inženýrský atelier

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 939 460,66	10 816 747,40	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	2 429 559,55	2 939 767,06	STA
SO 201	Opěrná zeď a venkovní úpravy	6 029 011,31	7 295 103,69	STA
SO 401	Přeložka veřejného osvětlení	120 559,80	145 877,36	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	360 330,00	435 999,30	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Obec Kosova Hora

CC-CZ:

Datum: 15.03.2026

Zadavatel:

Obec Kosova Hora

IČ:

DIČ:

Účastník:

Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

IČ:

03836517

DIČ:

CZ03836517

Projektant:

PPU spol. s r.o., inženýrský atelier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petra Vozábalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 429 559,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 429 559,55	21,00%	510 207,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 939 767,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Obec Kosova Hora

Zadavatel: Obec Kosova Hora

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Datum: 15.03.2026

Projektant: PPU spol. s r.o.,
inženýrský atelier
ing. Petra
Vozábelová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 429 559,55
HSV - Práce a dodávky HSV		2 400 372,75
1 - Zemní práce		1 161 723,00
2 - Zakládání		21 842,79
5 - Komunikace pozemní		730 569,54
8 - Trubní vedení		94 507,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		169 507,49
997 - Přesun sutě		147 473,91
998 - Přesun hmot		74 748,52
M - Práce a dodávky M		29 186,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		29 186,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	Obec Kosova Hora	Datum:	15.03.2026
Zadavatel:	Obec Kosova Hora	Projektant:	PPU spol. s r.o., inženýrský atelier
Účastník:	Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900	Zpracovatel:	ing. Peťa Vozábelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 429 559,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 400 372,75	
D 1 Zemní práce							1 161 723,00	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111					
P			Poznámka k položce:					
VV			"Bourací práce"					
VV			"Vybourání žulové dlažby 4/6 - chodník" 3,0					
					3,000			
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	154,000	107,00	16 478,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106161					
P			Poznámka k položce:					
VV			"Bourací práce"					
VV			"Vybourání žulové dlažby 8/10 - vozovka" 154,0					
					154,000			
3	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	144,000	45,80	6 595,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107161					
VV			"Bourací práce"					
VV			"Vybourání nezpevněných vrstev vozovky - odhad tl. 0,05 m (lože dlažby)" 144,0					
					144,000			
4	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	78,000	54,80	4 274,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107181					
VV			"Bourací práce"					
VV			"Vybourání asfaltu - chodník - odhad tl. 50 mm" 78,0					
					78,000			
5	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	82,70	413,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107322					
VV			"Bourací práce"					
VV			"Vybourání nezpevněných vrstev vozovky - odhad tl. 0,15 m" 5,0					
					5,000			
6	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	124,00	1 240,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107323					
VV			"Bourací práce"					
VV			"Vybourání nezpevněných vrstev vozovky - odhad tl. 0,30 m" 10,0					
					10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113107333	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	578,00	2 890,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107333					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání betonové plochy - odhad tl. 200 mm až 400 mm" 5,0		5,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	50,000	80,40	4 020,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>po čištění (vykázáno zvlášť) bude cca 40m nepoškozené obruby zpětně využito na stavbě, poškozené kusy budou odvezeny na sklad obce</i>					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání stávajícího žulového obrubníku KS2" 50,0		50,000			
9	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	581,000	144,00	83 664,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251105					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Výkopy" 581,0		581,000			
10	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	126,650	192,00	24 316,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252203					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>čerpání pouze za souhlasu investora nebo TDS a na základě zatěžovacích zkoušek</i>					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Sanace zemní pláně - odkop, hl. 500mm" 137,8*0,5		68,900			
	VV		"Sanace zemní pláně - odkop, hl. 300mm" 192,5*0,3		57,750			
11	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	12,000	126,80	1 521,60	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka bude čerpána, pokud se potvrdí existence jímký.</i>					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"část výkopu pro zpětný zásyp jámy" 6,0		6,000			
	VV		"dovoz z meziskládky zpět na stavbu"					
	VV		"materiál pro zásyp jámy" 6,0		6,000			
12	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	701,650	455,00	319 250,75	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"výkopy - s odečtením materiálu pro zásyp jámy" 581,0-6,0		575,000			
	VV		"výkopy - sanace" 126,65		126,650			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000	177,00	1 062,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka bude čerpána, pokud se potvrdí existence jímký.</i>					
	VV		"dovoz z meziskládky - naložení"					
	VV		"část výkopu pro zpětný zásyp jámy" 6,0		6,000			
14	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	126,650	127,00	16 084,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny do zhuťněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>čerpání pouze za souhlasu investora nebo TDS a na základě zatěžovacích zkoušek</i>					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Sanace zemní pláně - ŠD 0/63, hl. 500mm" 137,8*0,5		68,900			
	VV		"Sanace zemní pláně - ŠD 0/63, hl. 300mm" 192,5*0,3		57,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	265,965	520,00	138 301,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		126,65*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		265,965			
16	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 262,970	300,00	378 891,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		"výkopy - s odečtením materiálu pro zásyp jámy" 581,0-6,0		575,000			
	VV		"výkopy - sanace" 126,65		126,650			
	VV		701,65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 262,970			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000	167,00	1 002,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	P		Poznámka k položce:					
			Položka bude čerpána, pokud se potvrdí existence jímky. Pro zásyp v plné míře použit materiál z výkopů v místě stavby.					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"zásyp jámy po vybourání železobetonové jímky (odhad)" 6,0		6,000			
18	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	151,200	33,20	5 019,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Úprava a hutnění podkladní vrstvy - Edef,2 = 90 Mpa" 151,2		151,200			
19	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	137,800	33,20	4 574,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181252305					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Úprava a hutnění pláně - Edef,2 = 45 MPa" 137,8		137,800			
20	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	324,000	63,20	20 476,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"rozprostření ornice v tl. 0,2m" 324,0		324,000			
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	116,640	950,00	110 808,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"nákup nové ornice" 324,0*0,2		64,800			
	VV		64,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		116,640			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	324,000	27,30	8 845,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"osetí travou včetně péče a závlivky do předání správci" 324,0		324,000			
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,100	110,00	891,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		324*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		8,100			
24	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	324,000	16,90	5 475,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111					
	VV		"Úprava pláně pro založení trávníku" 324,0		324,000			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	192,500	27,20	5 236,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		"Úprava a hutnění pláně chodníku - Edef,2 = 30 MPa" 192,5		192,500			
D	2		Zakládání				21 842,79	
26	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	330,300	28,70	9 479,61	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213141112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		čerpání pouze za souhlasu investora nebo TDS a na základě zatěžovacích zkoušek					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Geotextilie tkaná výztužná a separační na zemní pláš 300g/m2" 137,8+192,5		330,300			
27	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	391,240	31,60	12 363,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		330,3*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		391,240			
	D	5	Komunikace pozemní				730 569,54	
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	167,400	211,00	35 321,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
	VV		"podklad ze šterkodrtě ŠDB tl. 150mm"					
	VV		"Chodník" 167,4		167,400			
29	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	125,300	300,00	37 590,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871116					
	VV		""podklad ze šterkodrtě ŠDB tl. 300mm""					
	VV		""Vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání" 120,5+2,8+2,0		125,300			
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	271,700	790,00	214 643,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591211111					
	VV		"žulová dlažba 8/10, DI 100mm, vč. lože z kameniva 4/8mm tl. 40mm"					
	VV		"obnova povrchu - vozovka, chodníkový přjezd, vjezd, parkovací stání (klad oblouková dlažba)" 151,2		151,200			
	VV		""Vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání" 120,5		120,500			
31	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	120,054	827,00	99 284,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"žulová dlažba 8/10, DI 100mm s odečtem očištěné původní dlažby" (151,2+120,5)-154,0		117,700			
	VV		117,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		120,054			
32	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	167,400	931,00	155 849,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111					
	VV		"žulová dlažba 4/6, DI 60mm, vč. lože z kameniva 4/8mm tl. 40mm"					
	VV		"Chodník" 167,4		167,400			
33	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	167,688	927,00	155 446,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá					
	VV		"žulová dlažba 4/6, DI 60mm s odečtem očištěné původní dlažby" 167,4-3,0		164,400			
	VV		164,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		167,688			
34	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,800	509,00	1 425,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210					
	VV		"Dlažba pro nevidomé z umělého kamene, reliéfní; vč. lože z kameniva fr. 4/8; 40 mm"					
	VV		""Vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání" 2,8		2,800			
35	M	59246088-1	dlažba pro nevidomé 200x200mm tl 80mm barevná - umělý kámen	m2	2,884	1 875,00	5 407,50	
	PP		dlažba pro nevidomé 200x200mm tl 80mm barevná - umělý kámen					
	VV		"Dlažba pro nevidomé z umělého kamene s výstupky (kontrastní barva)" 2,8		2,800			
	VV		2,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,884			
36	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	2,000	585,00	1 170,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811311					
	VV		"Hladká přídlažbová deska z umělého kamene bez zkošených hran; vč. lože z kameniva fr. 4/8; 40 mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání" 2,0		2,000			
37	M	59246120-1	přídlažba silniční 500x250mm tl 80mm umělý kámen	m	8,240	2 965,00	24 431,60	
	PP		přídlažba silniční 500x250mm tl 80mm umělý kámen					
	VV		2,0/0,25		8,000			
	VV		8*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		8,240			
D	8		Trubní vedení				94 507,50	
38	K	871310330-1	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150	m	4,500	1 151,00	5 179,50	
	PP		Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150 včetně provedení výkopu, pískového lože, obsypu, hutněného zásypu a odvozu					
	VV		přebytečného výkopku a jeho likvidace					
	VV		"Nová přípojka PVC SN 12 DN 150 pro UV" 4,5		4,500			
39	K	890351851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	6,000	2 450,00	14 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890351851					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Položka bude čerpána, pokud se potvrdí existence jímky					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání železobetonové jímky (odhad)" 6,0		6,000			
40	K	895941311-1	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	3,000	3 451,00	10 353,00	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců, zahrnuje výkop s likvidací výkopku, osazení nové UV, včetně betonové desky pod UV,					
	PP		prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s mříží D400, koš na splaveniny, obetonování a zpětného obsypu (po vrstvách tl. 300 mm)					
	VV		"Nová uliční vpust" 3		3,000			
41	M	592238500-1	sestava dílců kompletní uliční vpustí vč. mříže a koše	kus	3,000	11 955,00	35 865,00	
	PP		sestava dílců kompletní uliční vpustí vč. mříže a koše					
42	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	4 030,00	12 090,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112					
	VV		"Plný poklop na šachtu - pův.UV" 3		3,000			
43	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání	kus	3,000	5 440,00	16 320,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				169 507,49	
44	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
	VV		"Nové dopravní značení - reflexní, základní velikost, osazení na sloupek"					
	VV		"E13" 1		1,000			
	VV		"IP13e" 1		1,000			
45	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	808,00	808,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"Nové dopravní značení - reflexní, základní velikost, osazení na sloupek"					
	VV		"IP13e" 1		1,000			
46	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	457,00	457,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"Nové dopravní značení - reflexní, základní velikost, osazení na sloupek"					
	VV		"E13" 1		1,000			
47	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112					
	VV		"Nové dopravní značení"					
	VV		"Sloupek DZ" 1		1,000			
48	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	699,00	699,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
49	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	31,600	32,00	1 011,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915121112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Nové vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V4 šířka 0,25m" 6,0		6,000			
	VV		"V13 obvod, šířka 0,25m" 25,6		25,600			
50	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	26,000	32,00	832,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915121122					
	VV		"Nové vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V10d šířka 0,25m" 26,0		26,000			
51	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	24,700	191,00	4 717,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915131112					
	VV		"Nové vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V13 - šrafování, šířka 0,5m" 24,7		24,700			
52	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	31,600	97,40	3 077,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915221112					
	VV		"Nové vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V4 šířka 0,25m" 6,0		6,000			
	VV		"V13 obvod, šířka 0,25m" 25,6		25,600			
53	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	26,000	85,00	2 210,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915221122					
	VV		"Nové vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V10d šířka 0,25m" 26,0		26,000			
54	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	24,700	453,00	11 189,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915231112					
	VV		"Nové vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V13 - šrafování, šířka 0,5m" 24,7		24,700			
55	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	57,600	8,30	478,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111					
	VV		"Nové vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V4 šířka 0,25m" 6,0		6,000			
	VV		"V10d šířka 0,25m" 26,0		26,000			
	VV		"V13 obvod, šířka 0,25m" 25,6		25,600			
56	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	24,700	42,30	1 044,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915621111					
	VV		"Nové vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V13 - šrafování, šířka 0,5m" 24,7		24,700			
57	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,100	246,00	4 944,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého též značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111113					
	VV		"2 řádky kamenné kostky 15/17 - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 2*6,6		13,200			
	VV		"1 řada kamenné kostky 15/17 - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 6,9		6,900			
58	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>	m2	0,348	1 510,00	525,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		"2 řádky kamenné kostky 15/17 - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 6,6*0,35		2,310			
	VV		"1 řada kamenné kostky 15/17 - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 6,9*0,17		1,173			
	VV		3,483*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,348			
59	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	151,200	369,00	55 792,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
	VV		"Žulový krajník KS2 do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 151,2		151,200			
60	M	58380207	<i>krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm</i>	m	113,424	570,00	64 651,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kamenný krajník KS2 s odečtem očištěných krajníků" 151,2-40,0		111,200			
	VV		111,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		113,424			
61	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	2,000	134,00	268,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"prořiznutí asfaltu a asfaltová zálivka" 2,0		2,000			
62	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Zářiznutí asfaltu hl. 50 mm" 2,0		2,000			
63	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	50,000	53,90	2 695,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979024443					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání stávajícího žulového obrubníku KS2- očištění" 50,0		50,000			
64	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	157,000	69,60	10 927,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071121					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání žulové dlažby 8/10 - vozovka - očištění" 154,0		154,000			
	VV		"Vybourání žulové dlažby 4/6 - chodník - očištění" 3,0		3,000			
D	997		Přesun sutě				147 473,91	
65	K	997221551-0	Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	69,084	54,30	3 751,26	
	PP		Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"vybouraná žulová dlažba 8/10" 154,0*0,222		34,188			
	VV		"vybouraná žulová dlažba 4/6" 3,0*0,118		0,354			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"Obnova povrchu - vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání - použita očištěná dlažba" 154,0*0,222		34,188			
	VV		"Chodník - použita očištěná dlažba" 3,0*0,118		0,354			
66	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	52,001	237,00	12 324,24	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"sut' z očištěné drobné dlažby 8/10 (dle výkazu suti s odečtem dlažby)" 49,28-154,0*0,222		15,092			
	VV		"sut' z očištěné drobné dlažby 4/6 (dle výkazu suti s odečtem dlažby)" 0,843-3,0*0,118		0,489			
	VV		"sut' z očištěné kamenné obruby (dle výkazu suti s odečtem obruby)" 10,25-50,0*0,0832		6,090			
	VV		"nestmelené podkladní vrstvy kamenivo (dle výkazu suti)" 24,48+1,45+4,4		30,330			
67	K	997221561-0	Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	6,656	60,80	404,68	
	PP		Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"vybouraná kamenná obruba" 40,0*0,0832		3,328			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"nově uložená kamenná obruba - použita očištěná obruba" 40,0*0,0832		3,328			
68	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	6,810	296,00	2 015,76	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	P		Poznámka k položce: železobetonová jímka - čerpání pokud se potvrdí její údajná existence					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"betonové prvky - betonová plocha (dle výkazu sutí)" 4,65		4,650			
	VV		"železobetonová jámka (dle výkazu sutí)" 2,16		2,160			
69	K	997221561-1a	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	7,644	296,00	2 262,62	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"asfaltové vrstvy (dle výkazu sutí)" 7,644		7,644			
70	K	997221561-2	Vodorovná doprava sutí na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení	t	0,832	450,00	374,40	
	PP		Vodorovná doprava sutí na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů					
	VV		"vybouraná kamenná obruba - poškozená, nevyužitá na stavbě" 10,0*0,0832		0,832			
71	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,671	186,00	4 030,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611					
	VV		"naložení pro dopravu na skládku"					
	VV		"sut' z očištěné drobné dlažby 8/10 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 49,28-154,0*0,222		15,092			
	VV		"sut' z očištěné drobné dlažby 4/6 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 0,843-3,0*0,118		0,489			
	VV		"sut' z očištěné kamenné obruby (dle výkazu sutí s odečtem obruby)" 10,25-50,0*0,0832		6,090			
72	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	76,572	577,00	44 182,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221612					
	VV		"odvoz na meziskládku - naložení"					
	VV		"vybouraná žulová dlažba 8/10" 154,0*0,222		34,188			
	VV		"vybouraná žulová dlažba 4/6" 3,0*0,118		0,354			
	VV		"vybouraná kamenná obruba" 40,0*0,0832		3,328			
	VV		"dovoz z meziskládky - naložení"					
	VV		"Obnova povrchu - vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání - použita očištěná dlažba" 154,0*0,222		34,188			
	VV		"Chodník - použita očištěná dlažba" 3,0*0,118		0,354			
	VV		"vybouraná kamenná obruba" 40,0*0,0832		3,328			
	VV		"vybouraná kamenná obruba - pro odvoz na sklad obce" 10,0*0,0832		0,832			
73	K	997221861	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,740	2 500,00	26 850,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
	VV		"betonové prvky - betonová plocha (dle výkazu sutí)" 4,65		4,650			
	VV		"sut' z očištěné kamenné obruby (dle výkazu sutí s odečtem obruby)" 10,25-50,0*0,0832		6,090			
74	K	997221862	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,160	2 500,00	5 400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221862					
	P		Poznámka k položce:					
			čerpání pokud se potvrdí její údajná existence					
	VV		"železobetonová jámka (dle výkazu sutí)" 2,16		2,160			
75	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,911	300,00	13 773,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		"sut' z očištěné drobné dlažby 8/10 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 49,28-154,0*0,222		15,092			
	VV		"sut' z očištěné drobné dlažby 4/6 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 0,843-3,0*0,118		0,489			
	VV		"nestmelené podkladní vrstvy kamenivo (dle výkazu sutí)" 24,48+1,45+4,4		30,330			
76	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,644	4 200,00	32 104,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
	VV		"asfaltové vrstvy (dle výkazu sutí)" 7,644		7,644			
D	998		Přesun hmot				74 748,52	
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	279,957	267,00	74 748,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				29 186,80	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				29 186,80	
78	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	134,000	118,00	15 812,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460742121					
P			Poznámka k položce: příp. výkopy vykázány v rámci zemních prací					
VV			"Osazení nové kabelové chráničky DN 110 v místě chodnikového přejezdu" 7,0	7,000				
VV			"Osazení kabelové půlené chráničky DN 110 na stávající kabely v pojižděných plochách" 2,0	2,000				
VV			"Osazení nové kabelové chráničky DN 110 v chodníku pro budoucí rozvoj" 125,0	125,000				
79	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	135,960	59,00	8 021,64	CS ÚRS 2026 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm					
VV			"Osazení nové kabelové chráničky DN 110 v místě chodnikového přejezdu" 7,0	7,000				
VV			"Osazení nové kabelové chráničky DN 110 v chodníku pro budoucí rozvoj" 125,0	125,000				
VV			132*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	135,960				
80	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	2,060	456,00	939,36	CS ÚRS 2026 01
PP			trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE					
VV			"Osazení kabelové půlené chráničky DN 110 na stávající kabely v pojižděných plochách" 2,0	2,000				
VV			2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	2,060				
81	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích do 1000 m	t	14,567	303,00	4 413,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt:

SO 201 - Opěrná zeď a venkovní úpravy

KSO:

Místo: Obec Kosova Hora

CC-CZ:

Datum: 15.03.2026

Zadavatel:

Obec Kosova Hora

IČ:

DIČ:

Účastník:

Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

IČ:

03836517

DIČ:

CZ03836517

Projektant:

GO projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle URS Praha 2025/II - reálná cena dodavatele se může pohybovat +-20% Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah
poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na
vědomí, že na veškeré nároky, které vyplnou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto
písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. a) veškeré položky na přípomocce atd...
jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do
provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení d)
v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které
jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR e) v případě
vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami f) v rozsahu prací
zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky).
Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce. g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou
dokumentací, platí projektová dokumentace

Cena bez DPH

6 029 011,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 029 011,31	21,00%	1 266 092,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 295 103,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt: SO 201 - Opěrná zeď a venkovní úpravy

Místo: Obec Kosova Hora
Zadavatel: Obec Kosova Hora
Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Datum: 15.03.2026
Projektant: GO projekt
Zpracovatel: Ing. Jan Mičák

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 029 011,31
HSV - Práce a dodávky HSV		4 827 392,09
1 - Zemní práce		1 968 012,15
2 - Zakládání		1 851 004,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		7 524,70
5 - Komunikace pozemní		86 908,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		321 903,92
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		328 137,84
998 - Přesun hmot		263 900,52
PSV - Práce a dodávky PSV		26 731,61
767 - Konstrukce zámečnické		26 731,61
OST - Ostatní		1 174 887,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt: SO 201 - Opěrná zeď a venkovní úpravy

Místo: Obec Kosova Hora

Zadavatel: Obec Kosova Hora

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Datum: 15.03.2026

Projektant: GO projekt

Zpracovatel: Ing. Jan Mlčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 029 011,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 827 392,09	
D 1 Zemní práce							1 968 012,15	
1	K	113106111R	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s uložením pro budoucí použití	m2	80,000	130,00	10 400,00	
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s uložením pro budoucí použití					
2	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	625,392	30,20	18 886,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"521,160*1,2 "půdorysná plocha * přesahy"					
	VV		VV0001		625,392			
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 180,983	230,00	501 626,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251106					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"125,510*(5,0*3,0)/2					
	VV		"95,880*(2,8*2,2)					
	VV		"(2,1*3,1*(1,67+1,16)+2,1*3,1*(2,17+1,16)+2,1*3,0*(2,67+1,16)+2,1*9,0*(3,17+1,16)+2,1*9,0*(3,67+1,16)+2,1*6,1*(4,17+1,16)+2,1*9,0*(4,17+1,16)+2,1*3...					
	VV		"(36,000+51,470+33,540)*1,0					
	VV		VV0002		2 180,983			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 526,688	520,00	793 877,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		vv0002*0,7		1 526,688			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 526,688	58,20	88 853,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
	VV		vv0002*0,7		1 526,688			
6	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	654,295	147,00	96 181,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
	VV		vv0002*0,3 "zpětné uložení"		654,295			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 442,701	150,00	366 405,15	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		(vv0002*0,7)*1,6 "koeficient m2/t"		2 442,701			
8	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	625,392	91,10	56 973,21	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251101					
	VV		625,392 "pro zpětný násyp ornice pro ohumusování"		625,392			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 526,688	22,80	34 808,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	VV		vv0002*0,7		1 526,688			
D 2 Zakládání							1 851 004,40	
10	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	148,364	39,10	5 801,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971110					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"81,429*(2*(0,511+0,400))					
	VV		VV0010		148,364			
11	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	175,737	31,60	5 553,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		148,364*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		175,737			
12	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	16,644	1 830,00	30 458,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212532111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"81,429*0,511*0,400					
	VV		VV0009		16,644			
13	K	212755216	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm	m	81,429	173,00	14 087,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755216					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"81,429					
	VV		VV0008		81,429			
14	K	272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,058	44 500,00	2 581,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/272362021					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"10,080*5*1,15/1000					
	VV		VV0013		0,058			
15	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,696	4 920,00	13 264,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273313511					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"26,960*0,1 "betonové lože pro betonové stupně a sedací bloky"					
	VV		VV0014		2,696			
16	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,512	5 390,00	8 149,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273322611					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"10,080*0,15 "podesta u schodiště"					
	VV		VV0012		1,512			
17	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	13,442	4 920,00	66 134,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313511 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "(43,256)*2,100*0,1 "(4,341+9,531)*1,600*0,1 "(8,659+15,100)*0,900*0,1 VV0003		13,442			
18	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 (XA1)	m3	40,325	5 300,00	213 722,50	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274321511 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "(43,256)*2,100*0,3 "(4,341+9,531)*1,600*0,3 "(8,659+15,100)*0,900*0,3 VV0004		40,325			
19	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,250	5 150,00	1 287,50	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313611 0,5*0,5*1,0 "základová patka pro sloup dlouhých branky"		0,250			
20	K	279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 (XA1)	m3	74,739	5 300,00	396 116,70	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279321347 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "249,130*0,3 VV0005		74,739			
21	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	498,260	750,00	373 695,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279351121 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "249,130*2 VV0006		498,260			
22	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	498,260	250,00	124 565,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279351122					
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	13,384	44 500,00	595 588,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821 13,3844 "viz výkres statika"		13,384			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 524,70	
24	K	348272113	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm	m2	2,574	1 470,00	3 783,78	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348272113 2,2*1,17		2,574			
25	K	348272115	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 290 mm	m2	0,468	2 090,00	978,12	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 290 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348272115 0,4*1,17		0,468			
26	K	348272513	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	2,200	713,00	1 568,60	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348272513 Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	348272515	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	1,400	853,00	1 194,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348272515					
D 5			Komunikace pozemní	86 908,56				
28	K	564770001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	26,960	461,00	12 428,56	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564770001					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"26,960					
VV			VV0011	26,960				
29	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	80,000	931,00	74 480,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111					
VV			80,0 "přeložení dlažby z žulových kostek"	80,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	321 903,92				
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	410,00	1 230,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
31	M	59217070	obrubník silniční betonový 500x250x300mm	m	3,060	450,00	1 377,00	CS ÚRS 2026 01
PP			obrubník silniční betonový 500x250x300mm					
VV			3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	3,060				
32	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	326,000	70,90	23 113,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211111					
VV			2,0*81,5*2 "opě strany"	326,000				
33	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	9 780,000	2,00	19 560,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211211					
VV			326,000*30 "1 měsíc"	9 780,000				
34	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	326,000	43,30	14 115,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211811					
35	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,314	4 630,00	10 713,82	CS ÚRS 2026 01
PP			Bourání základů z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"11,570*0,2					
VV			VV0017	2,314				
36	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	195,478	1 240,00	242 392,72	CS ÚRS 2026 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962022391					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"(91,007+10,880)*(3,187*0,602)					
VV			VV0007	195,478				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	20,700	317,00	6 561,90	CS ÚRS 2026 01
	PP	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963042819						
	VV	2,3*9						
					20,700			
38	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,471	818,00	2 839,28	CS ÚRS 2026 01
	PP	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965082923						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"11,570*0,3						
	VV	VV0018						
					3,471			
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							328 137,84	
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	524,468	350,00	183 563,80	CS ÚRS 2026 01
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501						
40	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 019,880	13,80	69 274,34	CS ÚRS 2026 01
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509						
	VV	501,988*10 "+10km vzdálenost"						
					5 019,880			
41	K	997013873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	501,998	150,00	75 299,70	CS ÚRS 2026 01
	PP	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013873						
D 998 Přesun hmot							263 900,52	
42	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	388,089	680,00	263 900,52	CS ÚRS 2026 01
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001						
D PSV Práce a dodávky PSV							26 731,61	
D 767 Konstrukce zámečnické							26 731,61	
43	K	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	91,007	230,00	20 931,61	CS ÚRS 2026 01
	PP	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767161814						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"91,007						
	VV	VV0016						
					91,007			
44	K	767651821	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767651821						
D OST Ostatní							1 174 887,61	
45	K	OST-01	D+M prefabrikované betonové stupně 350/150/2100, ozn. PFA-1	kus	9,000	7 400,00	66 600,00	
	PP	D+M prefabrikované betonové stupně 350/150/2100, ozn. PFA-1						
46	K	OST-02a	D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2200/650/300, ozn. PFA-3	kus	5,000	18 251,00	91 255,00	
	PP	D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2200/650/300, ozn. PFA-3						
47	K	OST-02b	D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2300/650/300, ozn. PFA-4	kus	1,000	19 265,00	19 265,00	
	PP	D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2300/650/300, ozn. PFA-4						
48	K	OST-02c	D+M prefabrikované betonové sedací bloky 3600/650/300, ozn. PFA-5	kus	2,000	29 865,00	59 730,00	
	PP	D+M prefabrikované betonové sedací bloky 3600/650/300, ozn. PFA-5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	OST-02d	D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2200/300/150, ozn. PFA-6	kus	2,000	9 520,00	19 040,00	
	PP		D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2200/300/150, ozn. PFA-6					
50	K	OST-02e	D+M prefabrikované betonové podesty 2100/1145/150, ozn. PFA-2	kus	1,000	25 611,00	25 611,00	
	PP		D+M prefabrikované betonové podesty 2100/1145/150, ozn. PFA-2					
51	K	OST-03	D+M Oplocení na koruně zdi, ozn. Z-1	m	81,429	8 752,00	712 666,61	
	PP		D+M Oplocení na koruně zdi, ozn. Z-1					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"81,429					
	VV		VV0015		81,429			
52	K	OST-04	D+M zábradlí, ozn. Z-2	kompl	1,000	38 600,00	38 600,00	
	PP		D+M zábradlí, ozn. Z-2					
53	K	OST-05	D+M brány s brankou, ozn. Z-3	kompl	1,000	76 480,00	76 480,00	
	PP		D+M brány s brankou, ozn. Z-3					
54	K	OST-06	D+M žlab vč. součástí a příslušenství pro odvod vody, ozn. Z-4	kompl	1,000	16 800,00	16 800,00	
	PP		D+M žlab vč. součástí a příslušenství pro odvod vody, ozn. Z-4					
55	K	OST-07	Přesunutí pozice rozpojovací skříně ČEZ vč. přívodní kabel od rozpojovací skříně do objektu školy cca 15m	kompl	1,000	36 500,00	36 500,00	
	PP		Přesunutí pozice rozpojovací skříně ČEZ vč. přívodní kabel od rozpojovací skříně do objektu školy cca 15m					
	VV		1		1,000			
56	K	OST-08	D+M čisticí zóny před vstup do školy, ozn. Z-5	soubor	1,000	12 340,00	12 340,00	
	PP		D+M čisticí zóny před vstup do školy, ozn. Z-5					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt:

SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO:

Místo: Obec Kosova Hora

CC-CZ:

Datum: 15.03.2026

Zadavatel:

Obec Kosova Hora

IČ:

DIČ:

Účastník:

Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

IČ:

03836517

DIČ:

CZ03836517

Projektant:

PPU spol. s r.o., inženýrský atelier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petra Vozábalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 559,80
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 559,80	21,00%	25 317,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	145 877,36
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt: SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Obec Kosova Hora
Zadavatel: Obec Kosova Hora
Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Datum: 15.03.2026
Projektant: PPU spol. s r.o.,
inženýrský atelier
ing. Petra
Vozábaloová
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	120 559,80
M - Práce a dodávky M	120 559,80
21-M - Elektromontáže	119 091,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 468,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt: SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Obec Kosova Hora

Zadavatel: Obec Kosova Hora

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Datum: 15.03.2026

Projektant: PPU spol. s r.o.,
inženýrský atelier
ing. Petra
Vozábelová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 559,80	
D	M	Práce a dodávky M					120 559,80	
D	21-M	Elektromontáže					119 091,00	
1	K	210202016-1	Montáž sloupu veřejného osvětlení se zapojením a kontrolou funkčnosti	kus	1,000	10 211,00	10 211,00	
	PP	Montáž sloupu veřejného osvětlení se zapojením a kontrolou funkčnosti						
	P	Poznámka k položce: Zahrnuje i přepravu ze skladu zpět na stavbu						
	VV	"Posun sloupu veřejného osvětlení - osazení v nové poloze po realizaci stavebních prací" 1					1,000	
2	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	8 850,00	8 850,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210280001						
	P	Poznámka k položce: Elektrorevize úpravy VO						
3	K	741374920-1	Demontáž sloupu veřejného osvětlení kovového se zachováním funkčnosti	kus	1,000	5 430,00	5 430,00	
	PP	Demontáž sloupu veřejného osvětlení kovového se zachováním funkčnosti, zahrnující šetrou demontáž, odstrojení, očištění a opatření sloupu a všech jeho částí novou PKO (odstín RAL dle požadavku objednatele)						
	P	Poznámka k položce: Zahrnuje odvoz zařízení na sklad vč. likvidace vzniklého odpadu						
	VV	"Posun sloupu veřejného osvětlení - vybourání, očištění" 1					1,000	
4	K	742190003-1	Stranový posun kabelů - slaboproud	m	110,000	860,00	94 600,00	
	PP	Stranový posun kabelů - slaboproud						
	VV	"Přeložka kabelu veřejného osvětlení - výkop, položení a zpětný zásyp - KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V" 110,0					110,000	
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					1 468,80	
5	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	108,000	13,60	1 468,80	CS ÚRS 2026 01
	PP	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460671112						
	VV	"Přeložka kabelu veřejného osvětlení - Krytí kabelu výstražnou folií" 108,0					108,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Obec Kosova Hora

CC-CZ:

Datum: 15.03.2026

Zadavatel:

Obec Kosova Hora

IČ:

DIČ:

Účastník:

Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

IČ:

03836517

DIČ:

CZ03836517

Projektant:

PPU spol. s r.o., inženýrský atelier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petra Vozábalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

360 330,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	360 330,00	21,00%	75 669,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

435 999,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Obec Kosova Hora

Zadavatel: Obec Kosova Hora

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Datum: 15.03.2026

Projektant: PPU spol. s r.o.,
inženýrský atelier
ing. Petra
Vozábelová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	360 330,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	360 330,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	181 390,00
VRN3 - Zařízení staveniště	42 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	47 040,00
VRN7 - Provozní vlivy	89 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Obec Kosova Hora

Zadavatel: Obec Kosova Hora

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Datum: 15.03.2026

Projektant: PPU spol. s r.o., inženýrský atelier

Zpracovatel: ing. Petra Vozábelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							360 330,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							360 330,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							181 390,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Průzkumné práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011002000					
P			Poznámka k položce: Ostatní potřebné zkoušky (hutníci, laboratoře pro sanaci podloží atd) pro realizaci díla					
2	K	011103000	Geotechnický průzkum	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Geotechnický průzkum					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011103000					
P			Poznámka k položce: Přítomnost geotechnika na stavbě pro potřeby sanací					
3	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů	kpl	1,000	9 300,00	9 300,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011403000					
P			Poznámka k položce: Laboratorní zjištění obsahu dehtů v asfaltu (PAU)					
4	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000					
P			Poznámka k položce: vč. 4ks kopaných sond pro ověření polohy kabelů					
5	K	012310400	Kontrolní měření geometrických parametrů stavby	kpl	1,000	23 600,00	23 600,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kontrolní měření geometrických parametrů stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012310400					
P			Poznámka k položce: Práce geometra na stavbě					
6	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	21 860,00	21 860,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Geodetické měření skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000					
P			Poznámka k položce: Skutečné provedení stavby- zaměření včetně vkladu do digitální technické mapy					
7	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	25 790,00	25 790,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013244000					
P			Poznámka k položce: Realizační dokumentace stavby					
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl...	1,000	25 790,00	25 790,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
9	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	ks	1,000	23 300,00	23 300,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Pasportizace objektu před započítáním prací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000					
P			Poznámka k položce: Pasportizace (foto) vstupů, vjezdů, oplocení atd.					
D VRN3			Zařízení stavenišť				42 600,00	
10	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	19 600,00	19 600,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zařízení stavenišť					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
P			Poznámka k položce: včetně zabezpečení staveniště v souladu s legislativou BOZP (zábrany, oplocení, lávky atd.)					
11	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení stavenišť	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení stavenišť					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032903000					
P			Poznámka k položce: Průběžné čištění okolních komunikací					
D VRN4			Inženýrská činnost				47 040,00	
12	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	6,000	7 840,00	47 040,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zkoušky zatěžovací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043134000					
P			Poznámka k položce: statická deska					
D VRN7			Provozní vlivy				89 300,00	
13	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Provozní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/070001000					
P			Poznámka k položce: Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením - případná vyvěšení kabelů atd.					
14	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072103000					
15	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	ks	1,000	65 800,00	65 800,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000					
P			Poznámka k položce: schéma B/15: 8x Z2 + 4xB1 + 4x E13, 1x B24a+1x B24b, Z2+3 červená světla typ3					

SEZNAM FIGUR

Kód: 6655-2423
Stavba: Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Datum: 15.03.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 201	Opěrná zeď a venkovní úpravy		
VV0001	Výkaz (1)		625,392
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	625,392
VV0002	Výkaz (2)		2 180,983
Použití figury:			
122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 180,983
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 526,688
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 526,688
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	654,295
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 442,701
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 526,688
VV0003	Výkaz (3)		13,442
Použití figury:			
274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	13,442
VV0004	Výkaz (4)		40,325
Použití figury:			
274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 (XA1)	m3	40,325
VV0005	Výkaz (5)		74,739
Použití figury:			
279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 (XA1)	m3	74,739
VV0006	Výkaz (7)		498,260
Použití figury:			
279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	498,260
VV0007	Výkaz (9)		195,478
Použití figury:			
962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	195,478

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0008	Výkaz (10)		81,429
Použití figury:			
212755216	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm	m	81,429
VV0009	Výkaz (11)		16,644
Použití figury:			
212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	16,644
VV0010	Výkaz (12)		148,364
Použití figury:			
211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	148,364
VV0011	Výkaz (13)		26,960
Použití figury:			
564770001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	26,960
VV0012	Výkaz (14)		1,512
Použití figury:			
273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,512
VV0013	Výkaz (15)		0,058
Použití figury:			
272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,058
VV0014	Výkaz (17)		2,696
Použití figury:			
273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,696
VV0015	Výkaz (19)		81,429
Použití figury:			
OST-03	D+M Oplocení na koruně zdi, ozn. Z-1	m	81,429
VV0016	Výkaz (20)		91,007
Použití figury:			
767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	91,007
VV0017	Výkaz (21)		2,314
Použití figury:			
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,314
VV0018	Výkaz (22)		3,471
Použití figury:			
965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,471

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný typ objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Martin Krameš
 Digitálně podepsal
 Martin Krameš
 Datum: 2026.05.25
 09:10:09 +02'00'

Petr Pospíšil
 Digitálně podepsal
 Petr Pospíšil
 Datum: 2026.05.21
 16:18:53 +02'00'