

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky podél silnice III/29837 Městec nad Dědinou

Objekt: SO 102 - Odvodnění komunikace

Místo: Datum: 30.06.2026

Zadavatel: Obec Očelice Projektant:
Uchazeč: STAVIBET s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						212 035,63		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00		
D	1	Zemní práce				0,00		
1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,250	950,00	19 237,50	CS ÚRS 2024 02
			"UV" 6*1,5*1,5*1,5		20,250			
			Mezisoučet		20,250			
			Součet		20,250			
2	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,640	1 470,00	12 700,80	CS ÚRS 2024 02
			9*1,2*0,8		8,640			
			Mezisoučet		8,640			
			Součet		8,640			
3	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	28,890	520,00	15 022,80	CS ÚRS 2024 02
			jámy+rýhy		28,890			
			Mezisoučet		28,890			
			Součet		28,890			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	91,20	0,00	CS ÚRS 2024 02
			9*1,2*2		21,600			
			Mezisoučet		21,600			
			Součet		21,600			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	91,20	0,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	0,000	70,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			"UV" 6*1,5*1,5*4		54,000			
			Mezisoučet		54,000			
			Součet		54,000			
7	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	0,000	41,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,000	70,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			jámy		20,250			
			Mezisoučet		20,250			
			Součet		20,250			
9	K	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,000	16,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,345	280,00	1 776,80	CS ÚRS 2024 02
			přebytek		6,345			
			Mezisoučet		6,345			
			Součet		6,345			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,070	15,00	571,05	CS ÚRS 2024 02
			přebytek*6		38,070			
			Mezisoučet		38,070			
			Součet		38,070			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,345	169,00	1 072,31	CS ÚRS 2024 02
			jámy+rýhy-zásyp		6,345			
			Mezisoučet		6,345			
			Součet		6,345			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,738	300,00	3 521,40	CS ÚRS 2024 02
			přebytek*1,85		11,738			
			Mezisoučet		11,738			
			Součet		11,738			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	6,345	22,00	139,59	CS ÚRS 2024 02
			přebytek		6,345			
			Mezisoučet		6,345			
			Součet		6,345			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,545	159,00	3 584,66	CS ÚRS 2024 02
			"UV" 6*1,5*1,5*1,5-(1*1*0,15+3,14*0,25*0,25*1,2)*6		17,937			
			9*(1,2-0,1-0,46)*0,8		4,608			
			Mezisoučet		22,545			
			Součet		22,545			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,312	238,00	788,26	CS ÚRS 2024 02
			9*0,46*0,8		3,312			
			Mezisoučet		3,312			
			Součet		3,312			
17	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	6,624	450,00	2 980,80	CS ÚRS 2024 02
			3,312*2 *Přepočtené koeficientem množství		6,624			

01.08.2026
MÉNĚPRÁCE
27 299,34

1969,92

1969,92

3780

2214

1417,5

324

18	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	22,500	20,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		1,5*1,5*6		13,500			
	WV		9*1		9,000			
	WV		Mezisoučet		22,500			
	WV		Součet		22,500			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
19	K	359901111	Vyčištění stok	m	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		"připojky vpusti" 12		12,000			
	WV		Mezisoučet		12,000			
	WV		Součet		12,000			
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	2,070	1 290,00	2 670,30	CS ÚRS 2024 01
	WV		"UV" 1,5*1,5*0,1*6		1,350			
	WV		"připojky vpusti" 9*0,8*0,1		0,720			
	WV		Mezisoučet		2,070			
	WV		Součet		2,070			
22	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,296	4 710,00	6 104,16	CS ÚRS 2024 01
	WV		1,2*1,2*0,15*6		1,296			
	WV		Mezisoučet		1,296			
	WV		Součet		1,296			
23	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,047	37 100,00	1 743,70	CS ÚRS 2024 01
	WV		1,2*1,2*6*5,4/1000		0,047			
	WV		Mezisoučet		0,047			
	WV		Součet		0,047			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
24	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	12,000	182,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		"připojky vpusti" 12		12,000			
	WV		Mezisoučet		12,000			
	WV		Součet		12,000			
25	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	12,360	427,00	5 277,72	CS ÚRS 2024 01
	WV		12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		12,360			
26	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	24,000	305,00	7 320,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		6*4		24,000			
	WV		Mezisoučet		24,000			
	WV		Součet		24,000			
27	M	28611894	koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°	kus	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	877375122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	6,000	459,00	2 754,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	28617405	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150	kus	6,000	2 870,00	17 220,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	15 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	6,000	1 360,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 01
32	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450x240x50mm	kus	6,000	444,00	2 664,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	6,000	1 270,00	7 620,00	CS ÚRS 2024 01
34	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	6,000	859,00	5 154,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	6,000	1 180,00	7 080,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	6,000	694,00	4 164,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	6,000	4 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 01
41	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus	6,000	565,00	3 390,00	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				0,00	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,822	1 090,00	12 885,98	CS ÚRS 2024 02

624

15000



