

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

k ČÁSTI A veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	„Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Žirovnice“
Zadavatel	
Název:	Město Žirovnice
IČ:	00249505
Adresa sídla:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

Zadavatel po uveřejnění dodatečných informací č. 1 provedl revizi soupisů prací a projektové dokumentace a po konzultaci s technickým dozorem investora shledal potřebu ještě více upřesnit některé skutečnosti. Těmito dodatečnými informacemi zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci k Části A veřejné zakázky. Konkrétně se jedná o níže uvedené skutečnosti:

1. Změny v Příloze 4a.1_soupis prací_stavební část_v2

V Příloze 4a.1_soupis prací_stavební část_v2 došlo k upřesnění / doplnění následujících položek:

- akustický strop nad myčkou**

Došlo k dopřesnění akustického stropu v prostoru nad myčkou. Popisek upřesněn ve výkresu a soupisu prací viz položka č.14

14	416072121R00	Podhled SDK AKU na závěs. ocel. konstr. s izol., deska SDK modrá akustická impregn. tl. 12,5 mm	m2	15,75000
----	--------------	---	----	----------

- výška betonu pod dlažbou**

Doplnění vyšší vrstvy nového betonu pod dlažbou z 8cm na 10cm aby bylo dostatečné krytí na chráničky atp., pokud se podaří odebrat dostatečné množství stávajícího podkladu, aby nedošlo k navýšení stávající výšky podlahy. Upraveno v soupisu prací a výkresu.

32	632411150RU1	Potěr cement, ruční zpracování, do tl. 100 mm, samonivelační	m2	90,36000
33	630001	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou, mazaninou nebo potěrem v do 100 mm	m	72,74000

- demontáž/montáž topení pro obkládání**

V původní dokumentaci nebylo počítáno s demontáží a opětovnou montáží otopných těles z důvodu obkládání stěn. Doplněno do soupisu prací položkami:

Díl:	735	Otopná tělesa		
81	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	3,00000
82	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	ks	3,00000
83	735118110T00	Provedení tlakové zkoušky článkového otopného tělesa	soubor	1,00000
84	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,18600

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady		
96	771002	Lišta vnitřní „podžlábek“ 9/11PVC, , maximální radius R12,5	m	98,00000

Nový soupis prací bude zveřejněn na profilu zadavatele jako Příloha 4a.1_soupis prací_stavební část_v3.

2. Změny v Příloze 4a.2_soupis prací_kanalizace a vodoinstalace_v2

V Příloze 4a.2_soupis prací_kanalizace a vodoinstalace_v2 došlo k doplnění následujících položek:

- **úpravy na lapolu (zemní práce)**

Díl:	1	Zemní práce		
	1	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3 10,80000
	2	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3 6,76000
	3	58556678751R	Směs betonová s malým obsahem cementu	t 7,37000
	4	593211000R	Překlad železobetonový plný 119/12/14, , rozměr 1190 x 120 x 140 mm	kus 10,00000
	5	62822013R	Pás asfaltový	m2 3,64000
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		
	6	386942113T00	Montáž odlučovače tuku vč. propojení	kus 1,00000

- **armatury:**

Došlo také k rozdělení původní položky č. 35

35	722001	Ostatní armatury dle PD, viz výkres ZT-5 (kulový uzávěr, zpětný ventil, kulový uzávěr s filtrem kulový uzávěr s připojením na hadici, pojistný ventil, tlakoměr)	kompl	1,00000
----	--------	--	-------	---------

na samostatné položky. Nyní uvedeno jako položky:

	37	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	4,00000
	38	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	5,00000
	39	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	5,00000
	40	722235114R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,00000
	41	722235573R00	Kohout vodovodní, kulový, s filtrem, DN 25 mm	kus	1,00000
	42	722235653R00	Ventil vodovodní, zpětný, DN 25 mm	kus	2,00000
	43	722190221R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 mm	kus	15,00000
	49	722231162R00	Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4"	kus	2,00000
	57	722265215R00	Vodoměr domovní DN 32 x 260 mm	kus	1,00000
Díl:	732	Strojovny			
	63	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l, vč. dodávky	soubor	1,00000
Díl:	734	Armatury			
	64	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100	kus	1,00000

- **nerezový žlab**

U původní položky č. 45 soupisu prací viz Příloha 4a.2_soupis prací_kanalizace a vodoinstalace došlo k doplnění popisu. Nyní je položka v soupisu pod č. 58.

	58	725001.	Nerezový žlab z ohýbaných plechů se spod. odtokem,	kus	2,00000
			Nerezový žlab z ohýbaného plechu se spodním odtokem, napojení na kanalizaci. Rám s přesahem pro napojení na hydroizolaci a uložení do dlažby. Plně svařené spoje. Osazení pachovým uzávěrem (sifonem). Zemní šroub pro napojení zemnění. Pochozí mřížkový rošt s velikostí ok cca. 25x25mm. Rozměry dle PD D.2 technologie stravování- požadavky kanalizace		

- **vodovodní páková baterie:**

Došlo ke zpřesnění původní položky č. 46

46	725002	Provedení nástěnné vodovodní baterie, dodávka a montáž, dle PD chromovaná páková nástěnná baterie	kus	4,00000
----	--------	---	-----	---------

Nově rozděleno na dvě položky č. 59 a 60

59	725002.	nástěnná dřezová baterie, rozteč 150mm, vč. dodávky, úprava chrom, ovládání pákové, otočné ramínko	kus	3,00000
60	725823111R00	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu	kus	1,00000

V té souvislosti doplněna položka č. 62

62	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, 550 x 420 mm, bílé	soubor	1,00000
----	--------------	--	--------	---------

Nový soupis prací bude zveřejněn na profilu zadavatele jako Příloha 4a.2_soupis prací_kanalizace a vodoinstalace_v3.

3. Změny v Příloze 4a.3_soupis prací_elektro_v2

do Přílohy 4a.3_soupis prací_elektro_v2 byly doplněny následující položky:

- **výměna kabelu:**

Došlo ke zpřesnění požadavku na kabeláž, kde je nutné některé kabely vyměnit. Do soupisu prací byly proto doplněny následující položky.

974 10-0005.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 5 x 5 cm	m	450,000
460 68-0042.RT3	Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,50 m2	ks	1,000
341 11068.R	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 4 x 4 mm2	m	30,000
341 11076.R	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 4 x 10 mm2	m	25,000
341 11622.R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CYKY 4 x 50 mm2	m	30,000
341 116236.R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CYKY 4 x120 mm2	m	100,000
	Vyhledání nápojného místa, zjištění skutečného stavu a možnosti připojení	h	8
	Nastavení, zprovoznění	h	8

Nový soupis prací bude zveřejněn na profilu zadavatele jako Příloha 4a.3_soupis prací_elektro_v3.

4. Změny v Příloze 4a.4_soupis prací_plyn

do Přílohy 4a.4_soupis prací_plyn byly doplněny následující položky:

Díl: 725		Zařizovací předměty		
37	725 61-9101.R00	Montáž plynových sporáků svitplyn/metan	kus	1,00000
38	725 51-9103.R00	Montáž plyn.ohřívачů svitplyn/metan 13 l.min-1	soubor	1,00000
39	Q1	Koaxiální horizontální odkouřeníD 80/125	kus	1,00000
40	Q2	Trubka koaxiální D 80/125, 2 m	kus	1,00000
41	Q3	Trubka koaxiální DS 80/125	kus	2,00000

Nový soupis prací bude zveřejněn na profilu zadavatele jako Příloha 4a.4_soupis prací_plyn_v3.

5. Kotvení svěšené sádkartonové konstrukce a napojení na vzduchotechnický odsávaný strop

Doplněno do výkresu. Odsávaný strop má připravené konzole, na které je možné kotvit SDK profil a provést konstrukci.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4.4.2025 do 9:00 hodin.

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací zveřejňuje na profilu zadavatele následující dokumenty:

- **Opravený výkres rozvaděče „D.1.4.1 EL výkres 07 Rozvaděč RK v3“**
- **Opravený výkres podhledů „D.1.1.05-1.NP podhledy v3“**
- **Opravený výkres „D.1.1.06-REZ A-A v3“**
- **Doplněn výkres osazení lapolu „D.1.4.2 ZTI výkres ZT-8“**

- **Přílohu 4a Soupisy prací (výkazy výměr) (část A) v3**
 - oprava soupisu prací „4a.1_soupis prací_svatební část_v3“
 - oprava soupisu prací „4a.2_soupis prací_kanalizace a vodoinstalace_v3“
 - oprava soupisu prací „4a.3_soupis prací_elektro_v3“
 - oprava soupisu prací „4a.4_soupis prací_plyn_v3“
 - původní soupis prací „4a.5_soupis prací_vzduchotechnika

- **„Výzva a zadávací dokumentace Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Žirovnice“** (opravena pouze lhůta pro podání nabídek pro obě části veřejné zakázky, ostatní podmínky zadávacího řízení zůstávají beze změn)

V Žirovnici 11. 3. 2025

Ing. Alžběta Kolářová
zástupce zadavatele
Nová Lípa, s. o.