Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 13. 3. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2020

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oleksovicích – 2. část“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: VALDASTAV s.r.o.

Sídlo: Tulešice 4, 671 73
Zastoupen: Lubomírem Valdou, jednatelem
IČ: 29291054
DIČ: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71525
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Oleksovice

Sídlo: Oleksovice 1, 671 62
Zastoupen: Mgr. Petrem Šmeralem, administrátorem
IČ: 70819777
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Preambule:
Dodatek č. 3 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2021 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. Čl. 3 - cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

   V roce 2021 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 398.122,- Kč vč. DPH (viz. položkový rozpočet II. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD ze dne 26. 2. 2020 zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě dne 19. 2. 2021

[redacted]
za objednatele

[redacted]
za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava fasády kostela - Oleksovice-2.část- 2021**

Zhotovitel:	**VALDASTAV s.r.o.**	IČO:	**29291054**
	4	DIČ:	[redacted]
	67173 Tulešice		
Objednatel:	**Římskokatolická farnost Oleksovice**	IČO:	**70819777**
	1	DIČ:	
	67162 Oleksovice		

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	297 876,91
PSV	22 381,29
MON	1 268,10
Vedlejší náklady	7 500,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	**15 %**	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH:	**21 %**	**329 026,30** CZK
Základní DPH	**21 %**	**69 095,52** CZK
Zaokrouhlení:		**0,18** CZK
Cena celkem:		**398 122,00** CZK

[redacted]

Za zhotovitele

[redacted]

Za objednatele

Místo

16.02.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	236 632,54	12,81860
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	46 797,48	5,51437
97	Prorážení otvorů	HSV	1 011,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	13 435,89	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	7 251,99	0,00188
765	Krytiny tvrdé	PSV	13 494,90	1,21059
783	Nátěry	PSV	1 634,40	0,00302
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON	1 268,10	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	7 500,00	0,00000
Celkem:			**329 026,30**	**19,54846**

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				**236 632,54**
1	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	204,01	48,00	9 792,48
2	602 01-6151.RT1	Štuk PROFI Poretec Sanierputz, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	33,45	132,50	4 432,12
3	612 43-4143.RT1	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy:Profi Vorspritzer,Ausgleichsputz,Sanierplus	m2	33,45	700,00	23 415,00
4	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	163,36	449,00	73 348,64
5	622 42-1146.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	7,20	1 154,00	8 308,80
6	622 47-7263.R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.VI,do 30%,SMS, přeštuk 100%	m2	0,00	508,00	0,00
7	622 90-41R00	Slabé očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 -, 2, omítka z II. etapy bez nátěru	m2	299,00	25,00	7 475,00
8	622 47-72.R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.II,do 3%,SMS, omítka II. etapy bez nátěru	m2	299,00	60,00	17 940,00
9	622 47-1317.RV6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikátová	m2	503,00	175,50	88 276,50
10	622 49-1142.R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge 2 x	m2	10,00	158,00	1 580,00
11	622 42-R00.	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m	24,00	86,00	2 064,00
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**46 797,48**
12	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	260,01	55,00	14 300,55
13	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	520,02	24,00	12 480,48
14	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	260,01	45,00	11 700,45
15	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, pro nátěr nové omítky II. etapy	m2	46,20	180,00	8 316,00
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				**1 011,00**
16	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	15,00	67,40	1 011,00
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**13 435,89**
17	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	18,33	733,00	13 435,89
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				**7 251,99**
18	764 35-2840.R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	12,00	39,00	468,00
19	764 25-2291.R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	12,00	185,00	2 220,00
20	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	20,00	39,00	780,00
21	764 55-4291.R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	20,00	189,00	3 780,00
22	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 300 do 600 mm	m	0,00	58,60	0,00
23	632 45-0022.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 30mm	m2	0,00	236,00	0,00
24	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	0,00	486,50	0,00
25	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,00	1 996,00	3,99
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				**13 494,90**
26	765 31-1512.R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,do malty	m2	7,68	910,00	6 988,80
27	765 31-1583.R0K	Bobrovka - přiřezání a zapravení hranyí tašek	m	13,80	247,00	3 408,60
28	632 45-0022.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 30mm	m2	7,68	236,00	1 812,48
29	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	1,21	1 062,00	1 285,02
Díl:	**783**	**Nátěry**				**1 634,40**
30	625 90-7111.R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru, stávající mříž	m2	0,00	136,00	0,00
31	783 22-2110.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, stávající mříž	m2	0,00	227,00	0,00
32	783 59-2000.RT2	Nátěr klempíř. konstrukcí Z + 2 x, parapety	m2	0,00	179,50	0,00
33	783 60-1811.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	0,00	13,50	0,00
34	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	0,00	294,00	0,00
35	783 22-2110.R0K	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, včetně očištění, kovový rám oken	m2	7,20	227,00	1 634,40
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**1 268,10**
36	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,90	338,50	304,65
37	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90	220,00	198,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,00	15,70	141,30
39	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,90	305,50	274,95
40	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,30	34,00	214,20
41	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	0,90	150,00	135,00
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**7 500,00**
42	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,50	15 000,00	7 500,00