

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: č. 2013/220/E

č. objednatele: 1654

uzavřené dne 14. 8. 2013

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní jméno	: MATEX HK s.r.o.
Zastoupený	: Martinem Žítkem – jednatelem společnosti
Sídlo:	: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080
Bankovní spojení	: Komerční banka a. s. Hradec Králové
Číslo účtu	: 27-2035340207/0100
IČO	: 259 68 807
DIČ	: CZ 259 68 807

Objednatel

Obchodní jméno	: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zastoupený	: Ing. Jiřím Henzlem - ředitelem
Sídlo:	: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Zápis v obchodním rejstříku	: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Bankovní spojení	: KB Hradec Králové
Číslo účtu	: 636270217/0100
IČO	: 648 09 447
DIČ	: CZ 648 09 447

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.8. 2013

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.8.2013 smlouvu o dílo na provedení díla „Oprava povrchu chodníků - Malšova Lhota“ (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele předmětné dílo, a to v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací veřejné zakázky č. 113061 ze dne 7.6. 2013 zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, a nabídkou zhotovitele ze dne 27. 6. 2013.

2. Objednatel i zhotovitel konstatují, že nebylo možno zahájit dílo z důvodu přerušení řízení o vydání stavebního povolení, a to dne 23. 7. 2013, protože nebyla uzavřena smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 58/1 k. ú. Malšova Lhota z důvodu úmrtí majitelky pozemku. Odbor správy majetku musel zahájit úkony v dědickém řízení, jedná se o dlouhodobý proces, a proto bylo nutné opravu v ulici Sadová z realizace vypustit (méněpráce).

3. Stavební povolení bylo vydáno dne 11.11.2013. Do dnešního dne nenabylo stavební povolení právní moci. Vzhledem k očekávaným nepříznivým klimatickým podmínkám nebude možné zahájení stavebních prací v termínu daném smlouvou čl. IV. odst. 1. Obě smluvní strany se proto dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který nově zní:

Termín zahájení stavebních prací, tj. zahájení provádění díla (termín předání a převzetí staveniště): nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného platného stavebního povolení na danou stavbu (zajišťuje objednatel), stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy a rozhodnutí o uzavírce komunikace (zajišťuje zhotovitel na své náklady a odpovědnost), nejdříve však na písemnou výzvu objednatele (za písemnou výzvu se považuje i výzva učiněná e-mailem) s tím, že objednatel předpokládá, že učiní danou výzvu na počátku jara 2014.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I., bod 2. a 3., tohoto dodatku se smluvní strany tímto dohodly, že termín dokončení stavebních prací a dokončení a předání díla (vč. odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště) a převzetí díla uvedený čl. IV. odst. 2 smlouvy se mění tak, že nově činí: **nejpozději do 30. 6. 2014.**

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I., bod 2., tohoto dodatku se smluvní strany tímto dohodly, že čl. IV. odst. 3 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Místem plnění je obec Hradec Králové, v k. ú. Malšova Lhota, pozemky parc. č. 231/1, 232/6, 232/3, 232/4, 58/101, 58/102, 18/103, 58/104, 58/105, 58/106, 58/107, 58/108, 58/109, 58/110, 58/3, 81/6 a v k. ú. Malšovice pozemek parc. č. 378.

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I., bod 2. tohoto dodatku se smluvní strany tímto dohodly, že se rozsah prováděného díla mění ve smyslu výše uvedených méněprací a v důsledku toho se mění i cena za dílo uvedená v čl. V. bod 1. předmětné smlouvy a nově tak činí:

Celková smluvní cena za dílo bez DPH	1 335 272,00 Kč
Slovy : jedenmiliontřistatřicetpěttisícdvěstěsedmdesátdvě korun českých	
DPH 21%	280 407,00 Kč

Celková cena za dílo vč. DPH

1 615 679,00 Kč

3. Soupis prací upravený o méněpráce tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.


III.

1. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Hradci Králové dne 4. 12. 2013


ZHOTOVITEL:



MATEX HK s.r.o.
Martin Žitek
jednatel

MATEX HK
s.r.o. (12)
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 259 68 807 DIČ: CZ25968807

OBJEDNATEL:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Jiří Henzl
ředitel



v.o. 
Správce rozpočtu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 231 Oprava chodníků v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníků Malšova Lhota

Rozpočet: SO 101 Oprava chodníků Malšova Lhota

Objednavatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: Transconsult s.r.o., Hradec Králové

Základní cena:	1335272,25 Kč
Cena celková:	1335272,25 Kč
DPH:	280407,1725 Kč
Cena s daní:	1615679,423 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 2 625,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

1	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
		vytyčení stávajících inženýrských sítí				
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
		pasportizace stávajících objektů a stávajícího oplocení				
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	6 500,00	6 500,00
		dopravné inženýrské opatření zajištění zhotovitel, včetně stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci				
		Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				11 500,00
1		ZEMNÍ PRÁCE				
4	113157	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	76,125	410,00	31 211,25
		odstranění stávajících betonových povrchů chodníků, předpokládaná tl. 0,15 m, včetně naložení, odvozu na skládku a skládkovného				
		plocha převzata z CAD: 680 m2				
		680*0,15=102,000 [A]				
		Technická specifikace: Ploška obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	113177	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM	M3	3,600	300,00	1 080,00
		odstranění žulových kostek ze stávajících sjezdů, včetně očištění, naložení a odvozu do skladu TSHK-letišť				
		plocha x tl. = 40 * 0,1 = 4 m3				
		Technická specifikace: Ploška obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
6	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	11,500	250,00	2 875,00
		odstranění stávajících betonových dlaždic 300x300x40 mm, včetně očištění, napaletování a odvozu do skladu TSHK-letišť, odhad 30% stávajících chodníků				
		plocha x tl.x 30% = 1493,9x0,04*0,3= 17,9 m3				
		Technická specifikace: Ploška obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
7	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	26,900	250,00	6 725,00
		odstranění stávajících poškozených betonových dlaždic 300x300x40 mm, včetně naložení, odvozu a skládkovného, odhad 70% stávajících chodníků				
		plocha x tl.x 70% = 1493,9x0,04*0,7= 41,9 m3				
		Technická specifikace: Ploška obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
8	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	8,600	340,00	2 924,00

odstranění stávající zámkové dlažby, včetně naložení, odvozu a skládkovného, přednostně bude nabídnuto majitelům sjezdů

Plocha x tl. = $146 \times 0,08 = 11,7 \text{ m}^3$

Technická specifikace:

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

9 113327

ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM

M3

200,00

113 200,00

pro konstrukci chodníků a sjezdů, včetně skládkovného

pro konstrukci chodníku = $1908 \times 0,28 = 535 \text{ m}^3$

pro konstrukci sjezdů = $(542 + 168) \times 0,38 = 270 \text{ m}^3$

Technická specifikace:

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

10 11351

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

M

10,00

190,00

odstranění stávajících záhonových obrubníků včetně bet. Lože, včetně naložení a odvozu do 16 km na skládku a skládkovného

délka převzata z CAD = 38 m

Technická specifikace:

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

11 11352

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ

M

20,00

1 580,00

odstranění stávajících parkových obrubníků š. 10 cm včetně bet. Lože, včetně naložení a odvozu do 16 km na skládku a skládkovného

délka převzata z CAD = 407 m

Technická specifikace:

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

12 11352

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ

M

10,00

10 520,00

odstranění stávajících silničních obrubníků včetně bet. Lože, včetně naložení a odvozu do 16 km na skládku a skládkovného

délka převzata z CAD = 1455 m

Technická specifikace:

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

13 121107

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM

M3

60,00

1 224,00

přebytečná ornice, tl. 0,15 m; vč. skládkovného

plocha x tl. = $136 \times 0,15 = 20,4 \text{ m}^3$

Technická specifikace:

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4

veškeré zpevněné plochy, min. Edef.2 = 30 Mpa

14 18110

M2

5,00

9 260,00

plocha převzata z CAD = 2618 m2

Technická specifikace:

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

15 18214

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

M2

20,00

9 120,00

srovnání zelených ploch

plocha převzata z CAD = 818 m2

16	18241	Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM včetně nákupu a dopravy osiva	M2	456,000	5,00	2 280,00
17	18247	Technická specifikace: Zahrmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU zalití trávníku 3x během týdne po osetí	M2	456,000	3,00	1 368,00
1		Technická specifikace: Zahrmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením				193 557,25
5		ZEMNÍ PRÁCE				
18	561122	KOMUNIKACE PODKLAD BETON TR II TL DO 100MM sjezdy vč. varovných a signálních pásů, tl. 100 mm, PB II, C16/20 Plocha převzata z CAD = 542+168 = 710 m2 - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	500,000	130,00	65 000,00
19	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM podkladní vrstva pro chodník, sjezdy, varovné a signální pásy, ŠD-b, fr. 0-63 mm v tl. 200 mm chodník = 1915 m2 sjezdy = 542 m2 varovné a signální pásy = 168 m2 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 859,000	90,00	167 310,00
20	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM chodník a sjezdy, tl. 80 mm, tvar „IČKO“, včetně lože fr. 4-8 mm v tl. 40 mm chodník = 1915 m2 sjezdy = 542 m2 celkem = 1915+542=2 457,000 [A]	M2	1 735,000	280,00	485 800,00

Technická specifikace:

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
 - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spár a otvorů
 - úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy
- Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spár a otvorů a pod.

21	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	124,000	490,00	60 760,00
varovné a signální pásy, tl. 80 mm, slepecká, červená barva, tvar „obdélník“, včetně lože fr. 4-8 mm v tl. 40 mm						

plocha převzata z CAD = 168 m2

Technická specifikace:

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spár a otvorů
- úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spár a otvorů a pod.

5		KOMUNIKACE				778 870,00
7		PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
22	711137	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	429,000	35,00	15 015,00
nopolová fólie s nakaširovanou geotextilií, včetně pořízení a osazení, se zatažením 0.25 m pod pláň						

plocha x tl. = 975*0,6 = 585 m2

Technická specifikace:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
 - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástriky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, základy a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
- Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
 - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
 - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
 - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvození povrchu izolace, včetně odvození nejvyššího míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

7 **PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA** **15 015,00**

8	23	89913	POTRUBÍ						
			KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	1 250,00	1 250,00		
			výměna poškozeného krycího hrnce vč. odstranění stávajícího						
			1 ks						
			Technická specifikace:						
			- popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.						
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	280,00	280,00		
			1 ks						
			Technická specifikace:						
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	26,000	220,00	5 720,00		
			32 ks						
			Technická specifikace:						
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						

8 **POTRUBÍ** **7 250,00**

9	26	91721	OSTATNÍ PRÁCE						
			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	199,000	130,00	25 870,00		
			záhonové obrubníky 50/200/500/1000 – se zámkem, do lože z betonu s boční opěrou, beton min. C20/25nXF3						
			Technická specifikace:						
			- Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.						
			Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrkou.						
			a						
			CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	86,000	180,00	15 480,00		
			parkové obrubníky, 80/250/1000 – se zámkem, do lože z betonu s boční opěrou, beton min. C20/25nXF3						
			Technická specifikace:						
			- Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.						
			Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrkou.						
			b						
			CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	552,000	190,00	104 880,00		
			silniční obrubníky 150/250/1000 – se zámkem, do lože z betonu s boční opěrou, beton min. C20/25nXF3						
			Technická specifikace:						
			- Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.						

29 Správce rozpočtu

29	91722	C	Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150/150/1000 – se zámkem nájezdové, do lože z betonu s boční opěrkou, beton min. C20/25nXF3	M	248,000	210,00	52 000
Technická specifikace: v místě pro přecházení a přechodu = 66,4 m ve vjezdech 271,6 m Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.							
30	91722	d	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150/250-150/1000 – se zámkem přechodový levý/pravý, do lože z betonu s boční opěrkou, beton min. C20/25nXF3	M	134,000	330,00	44 220,00
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.							
31	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ výměna vodících proužků 500/250/80 mm poškozených při výměně obrubníků – odhad 30 %, vč. odvozu vybouraných a skládkového	M	0,000	170,00	0,00
Technická specifikace: 400*0,3 = 120 m Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.							
32	91785		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH přeložení jednořádky a dvouřádky z žulových kostek porušených při výměně obrubníků – odhad 30 %	M	497,000	150,00	74 550,00
Technická specifikace: Celkové jednořádka 253 m; dvojřádka 701 m; celkem jako jednořádka 1655 m z toho 30% na opravu = 497 m Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.							
33	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČET MŘÍŽÍ průřez 130x100 mm, litinová mříž C250, do lože z betonu C20/25nXF3, odtok čelem, vč. zálivky žlabů	M	12,000	1 000,00	12 000,00
Technická specifikace: 3+2+2+2+2+2 = 15 m Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.							

9

OSTATNÍ PRÁCE

329 080,00

Celkem:

1 335 272,25

2