

Slepý rozpočet						
Stavba : HnM K31 DPS		Rozpočet:				
Objekt :						
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dodávka	montáž
		Teplovodní kotle Hoval				celkem
		Teplovodní kotle Hoval UltraGas(70), 4 bary, vč. TopTronice	kpl	2		
		obj. č. 7011990				
		Plynový filtr Mod. 70612/6b R 3/4 "	kpl	2		
		obj. č. 2007995				
		2-TTE rozšíření jazykové verze	kpl	2		
		obj. č. 6039253				
		2-TTE sada GLT Modul 0-10V	kpl	1		
		obj. č. 6034578				
		1&2-TTE sada rozšíření topný okruh FE HK	kpl	1		
		obj. č. 6034576				
		Pojistná sada DN 20 - 1	kpl	2		
		obj. č. 6014390				
		Neutralizační box	kpl	2		
		obj. č. 6012553				
		2-cestný ventil s pohonem 2-SR230A-R DN40-156	kpl	2		
		obj. č. 6027408				
		Demontáže a likvidace odpadů		soubor		
		Montáž kondenzačního kotle		2		
		Montáže zařízení (soubor)		soubor		
		Celkem za Teplovodní kotle Hoval				
		Odkouření				
		Rozšiřující sada DN 125/110 - přetlak	ks	1		
		obj. č. CT51060015				
		Koleno DN 125x87°, PP	ks	3		
		obj. č. CT51061130				
		Trubka DN 125x1000, PP	ks	2		
		obj. č. CT51061027				

Slepý rozpočet						
Stavba : HnM K31 DPS		Rozpočet:				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dodávka	montáž
		Redukce DN125 na DN160, PP (hrdlo DN160)	bm	1		
		obj. č. CT51061227				
		Trubka DN 160x500, PP	bm	1		
		obj. č. CT51061035				
		Opěrné koleno DN 160x87°	ks	1		
		obj. č. CT51061254				
		Průchodka stěnou DN225/160, PP/ES	ks	1		
		obj. č. CT51061284				
		Krycí deska DN225, nerez (pro odkouření DN160)	ks	1		
		obj. č. CT51061293				
		Trubka DN 160x2000, PP	ks	7		
		obj. č. CT51061040				
		Distanční držák DN160 (umělá hmota) VE=6	ks	2		
		obj. č. CT51061264				
		Kryt šachty DN160 nerez, s výst.trubkou UV	ks	1		
		obj. č. CT51061274				
Celkem za Odkouření						
		Rozvod potrubí				
		Potrubí ocelové; včetně základního nátěru pod izolaci a závěsného systému; DN15	bm	3		
		Potrubí ocelové; včetně základního nátěru pod izolaci a závěsného systému; DN20	bm	2		
		Potrubí ocelové; včetně základního nátěru pod izolaci a závěsného systému; DN25	bm	20		
		Potrubí ocelové; včetně základního nátěru pod izolaci a závěsného systému; DN40	bm	40		
		Potrubí ocelové; včetně základního nátěru pod izolaci a závěsného systému; DN50	bm	10		

Slepý rozpočet						
Stavba : HnM K31 DPS		Rozpočet:				
Objekt :						
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dodávka	montáž
		Potrubí ocelové; včetně základního nátěru pod izolaci a závěsného systému; DN65	bm	20		
		Redukce ocelového potrubí 50/20 včetně základního nátěru pod izolaci	ks	2		
		Redukce ocelového potrubí 40/20 včetně základního nátěru pod izolaci	ks	4		
		Redukce ocelového potrubí 65/40 včetně základního nátěru pod izolaci	ks	4		
Celkem za rozvod potrubí						
		Armatury				
		Zpětná klapka bezpřírubová - DN40; včetně přírubového spoje	ks	3		
		Zpětná klapka bezpřírubová - DN50; včetně přírubového spoje	ks	2		
		Gumový kompenzátor bezpřírubový - DN40; včetně přírubového spoje	ks	6		
		Ruční regulační ventili včetně koncovek pro měření průtoku - DN32	ks	2		
		Ruční regulační ventili včetně koncovek pro měření průtoku - DN40	ks	1		
		Ruční regulační ventili včetně koncovek pro měření průtoku - DN65	ks	1		
		Přírubový spoj - DN40/6	ks	6		
		Přírubový spoj - DN50/6	ks	2		
		Pojišťný ventili; otev.přetlak 300 kPa - DN40, alfa W 0,25	ks	2		
		Kulový kohout s páčkou - DN15	ks	1		
		Kulový kohout s páčkou - DN40	ks	6		
		Kulový kohout s páčkou - DN50	ks	6		
		Kulový kohout s páčkou - DN65	ks	2		
		Filtr závitový - DN32	ks	2		

Slepý rozpočet							
Stavba :		HnM K31 DPS	Rozpočet:				
Objekt :							
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dodávka	montáž	celkem
		Filtr závitový - DN40	ks	1			
		Filtr závitový - DN65	ks	1			
		Pružná pancéřová hadice, l = 300mm - DN25	ks	2			
		Pružná pancéřová hadice, l = 300mm - DN32	ks	2			
		Automatický odvzdušňovací ventil	ks	8			
		Vypouštěcí kohout s přechodem na hadici - DN15	ks	2			
		Teploměr s pevným stonkem a jímkou (0 až 120°C)	ks	8			
		Tlakoměr s kulovým kohoutem (0-400 kPa)	ks	3			
		Přímé šroubení DN25	ks	2			
		Přímé šroubení DN32	ks	2			
		Návarky pro odběry M+R (T+P)	ks	8			
		Mtž armatury M+R (kalorimetr)	ks	1			
		Kontrola a srovnání technických parametrů projektované a skutečně dodané KJ	kpl	1			
		Zpracování DPS před mtž dle skutečně dodané KJ	kpl	1			
		Rozdělovač a sběrač UNI 3 - modul 100, stav. Délka 1350	ks	1			
		Montáž UNI 3	ks	1			
		Čerpadla elektronická Grundfos, typ Magna 32-60 180	ks	2			
		Montáž čerpadel oběhových	ks	2			
		Demontáž a zpětná montáž stávajícího oběhového čerpadla Grundfos, typ Magna 50-60 F 180	ks	1			
		Oddělovací zařízení s vodoměrem filset FV	ks	1			
		Kulový kohout se zajištěním MK 3/4	ks	1			
		Automatický změkčovací filtr AF 150 fy. DETO	ks	1			
		Montáž AF 150	ks	1			

Slepý rozpočet						
Stavba : HnM K31 DPS		Rozpočet:				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dodávka	montáž celkem
		Tlaková expanzní nádoba s membránou pro topné systémy, PN6 (Reflex NG 400/6)	kpl	1		
		V = 400 litrů, včetně uzamykací armatury, tlakoměru na straně plynu a nosného rámu.				
		Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače	kpl			
		Demontáž ostatní technologie	kpl			
		Úprava plynovodu ve stávající kotelně	kpl			
Celkem za Armatury						
		Tepelné izolace				
		Tepelná izolace z minerální vaty s Al.folií o tloušťce 60mm pro potrubí DN40	bm	30		
		Tepelná izolace z minerální vaty s Al.folií o tloušťce 60mm pro armatury DN50	bm	10		
		Tepelná izolace z minerální vaty s Al.folií o tloušťce 60mm pro armatury DN65	bm	10		
		Tepelná izolace z minerální vaty s Al.folií o tloušťce 80mm pro armatury DN150	bm	2		
Celkem za tepelné izolace						
		Elektro, měření a regulace				
		Hardware				
		Kabeláž vč. tras a práce				
		Montáž polních přístrojů				
		Dodávka a instalace rozvaděče				
		Revize				
		Demontáže stávajícího zařízení				
		Uživatelský SW pro DDC podstanice				
		Odladění SW s technologií				
		Uživatelský SW pro centrální pracoviště				
		Jednorázové zaškolení obsluhy				
		Test 1:1 a komplexní zkoušky				

Slepý rozpočet						
Stavba : HnM K31 DPS		Rozpočet:				
Objekt :						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dodávka	celkem
		Řízení zakázky, administrativa, VRN...				
Celkem za		elektro, měření a regulace				
		Stavební elektroinstalace				
		Zařítkové svítidlo prachotěsné IP 44	ks	4		
		Vypínač ip44	ks	2		
		Zásuvka ip44	ks	3		
		CyKy 3x1,5	m2	96		
		CyKy 3x 2,2	m2	28		
		Jistič 10A	ks	2		
		Jistič 16A	ks	1		
		Demontáž původní instalace	kpl	1		
		Montáž, úprava rozvaděče	kpl	1		
		Lišty, dr. mont. materiál	ks	1		
Celkem za		Stavební elektroinstalace				
		Hodinová zúčtovací sazba				
		Topná zkouška	hod	48,00		
		Tlakové a dilatační zkoušky	hod	20,00		
		Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	20,00		
		Vyp. nap. a odvzdušnění topného systému	hod	20,00		
Celkem za		Hodinová zúčtovací sazba				
		Stavební část				
		Drobné stavební úpravy	kpl			
		Zapravení omítek, vymalování	m2	47,00		
Celkem za		stavební práce				
CENA Celkem						