

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

KSO: 822.25
Místo: Tábor

Zadavatel:
Město Tábor

Uchazeč:

CC-CZ:
Datum: 3.6.2014
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Projektant:

Ing. František Stráský - Atelier SIS

Poznámka:

IČ: 606 42 581
DIČ: CZ 5509271108

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Místo: Tábor

Datum:

03.06.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Ing. František Stráský - Atelie

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00	STA
2	SO 401 - Veřejné osvětlení		0,00	STA
3	Vedlejší náklady		0,00	VON
4	Ostatní náklady		0,00	OST

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

POZNAMKY K SOUPISU PRACÍ

Cenové soustavy RTS a ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňují veškeré náležitosti pro jejich použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek. Položky soupisu prací, které začínají v kódu položky písmenem "R", jsou kalkulovány individuálně.

Rozpočet na "SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy" byl vypracován pomocí "Cenové soustavy RTS" - www.cenovasoustava.cz

Cenové podmínky vymezují rozsah činností zahrnutých v položkách stavebních prací, definují způsob měření měrných jednotek a určují typ objektů, pro které jsou položky prací určeny.

Technické podmínky: Popisovníky stavebních prací vymezují požadavky objednatelé na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.

Rozpočet na "SO 401 - Veřejné osvětlení" byl vypracován pomocí "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenové a technické podmínky - viz. katalogy HSV, PSV a M uveřejněné na tomto webovém odkazu.

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené ve dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního

standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při

zpracování

nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Konstrukce výkazu výměr

Projektová dokumentace pro provedení stavby a vyhledání zhotovitele je zpracována digitálně. Údaje do výkazu výměr byly stanoveny na základě takto zpracované PD. Všechny údaje ze VV údaje lze zpětně ověřit ve PD.

Ze situací jsou odečteny:

- plošné výměry příslušných povrchů (chodníky, vozovka, parkovací stání apod.)
- délkové výměry (obrubníky, podélné drenáže apod.)
- počty jednotlivých prvků (UV, SDZ, mobiliář a pod)

Některé údaje jako např. přetožky nestandardně uložených kabelových vedení jsou stanoveny na základě údajů od správců odborným odhadem. Skutečný rozsah bude upřesněn po otevření výkopu.

Zvýkresů příčných řezů jsou odečteny objemy zemních prací.

Zvýkresů vzorových řezů a konstrukcí jsou odvozeny další upřesňující údaje (betonové lože pro uložení obrubníků, počty prvků, z nichž se konstrukce skládá apod.)

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	Komunikace a zpevněné plochy-upr	JKSO	822.25
Objekt	Název objektu		SKP	
101	Komunikace a zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13034	Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Táboře		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	Město Tábor			
Dodavatel	Ing.František Stráský - Atelier SIS		Zakázkové číslo	13034
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Táboře	Rozpočet :	101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy		Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm dle pol. 111 20 3201 -spáleno na skládce města 175	m2	175,00		
					175,00	
2	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2 dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající keře 175	m2	175,00		
					175,00	
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající chodník bet. dl. 1140	m2	1 140,00		
					1 140,00	
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající chodníky asfaltové 1324	m2	1 324,00		
					1 324,00	
5	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající chodník asfaltový -stávající chodník bet. dl. -stávající chodník bet. monol. 1324 1140 24	m2	2 488,00		
					1 324,00	
					1 140,00	
					24,00	
6	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající vozovka asfaltová B,C,D,E,F -stávající vozovky a plochy 2001+457 3509	m2	5 967,00		
					2 458,00	
					3 509,00	
7	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající vozovka asfaltová B,C,D,E,F 2001	m2	2 001,00		
					2 001,00	
8	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající chodníky a plochy 24	m2	24,00		
					24,00	
9	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -překop ul. Bezručova-1.vrstva 61	m2	61,00		
					61,00	
10	113151116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -překop ul. Bezručova-2.vrstva 56	m2	56,00		
					56,00	
11	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -překop ul. Bezručova-3.vrstva 43	m2	43,00		
					43,00	
12	113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	457,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající vozovky a plochy 213+233+11			457,00	
13	113151355R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.20cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající vozovky a plochy 3509	m2	3 509,00		
					3 509,00	
14	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých dle situace č. přílohy 2, část C1 -srávající obruby vozovky kamenné 964	m	964,00		
					964,00	
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající obruby vozovky betonové 936+69	m	1 005,00		
					1 005,00	
16	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových dle situace č. přílohy 2, část C1 -obruha betonová parková 329+8	m	337,00		
					337,00	
17	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m dle situace č. přílohy 2, část C1 -tl 10 cm 1028*0,1	m3	102,80		
					102,80	
18	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 dle kubatur -výkop 1619,38	m3	1 619,38		
					1 619,38	
19	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 dle pol. 122 20 2203 -10% výkopů 1619,38*0,1	m3	161,94		
					161,94	
20	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle pol. 122 20 2203 -10% výkopů 1619,38*0,1	m3	161,94		
					161,94	
21	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ dle podél řezu č. přílohy 3, část C1 -výkop rýhy pro drenáž -podezdívka oplocení (274+333+158+64+64+54+56+65+58+12)*0,4*0,5 (9,9*2)+(8,7*2)	m3	264,80		
					227,60	
					37,20	
22	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1111 -10 % výkopu 227,6*0,1	m3	22,76		
					22,76	
23	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ dle situace č. přílohy 2, část C1 -přípojky ul. vpustí a žlabů vč. ul. vpustí vpustí 1 - 10:((5+2,5+2+3,5+4,5+4,5+2+4,5+4,5+4,5)*1,2*1)+(1,6*0,4*10) vpustí 11 - 20:((2+1,5+2+4,5+4,5+2+8,5+2+4,5+2)*1,2*1)+(1,6*0,4*10)	m3	210,72		
					51,40	
					46,60	

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vpustí 21 -				
		33:((1+4+1+5+8,5+15+9+9+3+9+1+2+1,5)*1,2*1)+(1,6*0,4*13)		91,12		
		odv. žlabů:((4+4+4+6)*1,2*1)		21,60		
24	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	21,07		
		výměra dle pol. 132 20 1211				
		-10 % výkopu				
		210,72*0,1		21,07		
25	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	21,00		
		dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1				
		-výkop pro vybourání části šachty				
		21		21,00		
26	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,10		
		výměra dle pol. 133 20 1101				
		-10 % výkopu				
		21*0,1		2,10		
27	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	316,00		
		-pažení rýhy přípojek ul. vpustí včetně ul. vpustí				
		158*1*2		316,00		
28	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	316,00		
		výměra dle pol. 151 10 1101				
		316		316,00		
29	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	175,00		
		dle pol. 111 20 3201				
		175		175,00		
30	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	205,60		
		-ornice na ohumusování-odvoz a dovoz z mezideponie				
		(dle pol. 181 30 1101)				
		102,8+102,8		205,60		
31	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 912,92		
		-odkopávky, výměněné podloží-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2202)				
		-přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1111, 132 20 1211 a 174 10 1101)				
		1619,38		1 619,38		
		(227,6+210,72)-144,78		293,54		
32	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17 216,28		
		-odvoz na skládku Želeč do 19 km				
		1912,92*9		17 216,28		
33	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	102,80		
		dle pol. 162 40 1102				
		-ornice na ohumusování na mezideponii				
		102,8		102,80		
34	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	7,80		
		dle kubatur				
		-dodatečný násyp				
		7,8		7,80		
35	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	92,02		
		dle situace č. přílohy 2, část C1				
		-dodatečný násyp				
		-násyp okolo obrubníků				
		57,96		57,96		
		1703*0,02		34,06		
36	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 912,92		
		výměra dle pol. 162 70 1105				

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1912,92		1 912,92		
37	171201211U00	Skládkovné zemina -dle pol. 171 20 1201 (uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3) -dle pol. 113 10 7221 -dle pol. 113 107222	t	5 551,52		
		1912,92*2		3 825,84		
		323,44		323,44		
		1402,24		1 402,24		
38	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C1 -zásyp rýh přípojek ul. vpustí -zásyp výkopu po odbourání šachty -podezdívka oplocení	m3	163,38		
		(1,2*0,55*158)+(0,2*2*33)		117,48		
		21+3,3+3		27,30		
		9,9+8,7		18,60		
39	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny dle situace č. přílohy 2, část C1 -obsyp přípojek ul.vpustí	m3	63,18		
		(1,2*0,35*158)-(3,14*0,08*0,08*158)		63,18		
40	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině dle situace č. přílohy 2, část C1 -vegetační plochy	m2	1 033,00		
		1033		1 033,00		
41	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění dle situace č. přílohy 2, část C1 -vegetační plochy	m2	1 033,00		
		1033		1 033,00		
42	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka -chodníky, přejezdy, vjezdy	m2	8 372,00		
		3461+2452		5 913,00		
		104+1950+405		2 459,00		
43	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1213 -vegetační plochy	m2	1 033,00		
		1033		1 033,00		
44	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení dle situace č. přílohy 2, část C1 -ochrana stromu-bednění-41 ks	m2	328,00		
		(1*4*2)*41		328,00		
45	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění dle pol. 184 80 7111	m2	328,00		
		328		328,00		
46	R-položka	Vybourání uliční vpustí dle situace č. přílohy 2, část C1 -vybourání stávající uliční vpustí včetně zásypu a zhutnění a odvozu vybouraných hmot na skládku do 10 km včetně poplatku za uložení	kus	12,00		
		12		12,00		
47	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	30,99		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Táboře	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle pol. 180 40 1211 -0,03 kg/m2 1033*0,03			30,99	
48	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy -pořízení případného nedostatku ornice pro vegetační úpravy 50	m3	50,00		
49	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C výměra dle pol. 175 10 1101 -obsyp potrubí (objemová hmotnost 2000 kg/m3) 63,18*2	T	126,36		
50	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C -materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1102) -materiál na násyp kolem obrub (dle pol. 171 10 1141) -zásyp výkopu po vybourání šachty (dle pol. 174 10 1101) (objemová hmotnost 2200 kg/m3) 92,02*2,2 7,8*2,2 27,3*2,2	T	279,66		
					202,44 17,16 60,06	
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
51	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože dle situace č. přílohy 2, část C1 -podélné drenáže (vč. lože, obsypu a montáže potrubí) 274+333+158+64+64+54+56+65+58+12	m	1 138,00		
					1 138,00	
52	213151121R00	Montáž geotextilie dle situace č. přílohy 2, část C1 -natažení nopové izolace u zdí 3	m2	3,00		
					3,00	
53	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného dle podezdívky oplocení č. přílohy 9, část C1 -podklad ze štěrkodrti pod podezdívkou oplocení parc. č. 968:1,7 parc. č. 1321:1,5	m3	3,20		
					1,70 1,50	
54	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného dle situace č. přílohy 2, část C1 -podsyp ze štěrkopísku pod desku 153*0,1	m3	15,30		
					15,30	
55	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 dle situace č. přílohy 2, část C1 -roznášecí deska nad parovodem 153*0,2	m3	30,60		
					30,60	
56	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -železobetonové krycí desky parovodní šachty -nadbetonování pro poklopy (3*2,6*0,2)-(0,6*0,6*0,2*2) ((0,9*0,9)-(0,6*0,6))*0,15*2	m3	1,55		
					1,42 0,14	
57	273354111R00	Bednění základových desek zřízení dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -bednění krycí desky (3*2,6)+(0,2*11,2)	m2	10,04		
					10,04	

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	273354211R00	Bednění základových desek odstranění dle pol. 273 35 4111 10,04	m2	10,04		10,04
59	273361214R00	Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505 dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -výztuž krycí desky (uvažováno 120 kg/m3) 1,55*120*0,001	t	0,19		0,19
60	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm dle pol. 273 32 1411 -výztuž krycí desky parovodu (hmotnost 4,9 kg/m2) (153+153)*4,9*0,001	t	1,50		1,50
61	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 dle situace č. přílohy 2, část C1 -betonový základ sloupku (zahrazovací slupek) (0,35*0,35*0,4)*42	m3	2,06		2,06
62	28323115	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm dle pol. 213 15 1121 -izolace nopová 3	m2	3,00		3,00
63	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dle pol. 212 79 2112 1138	m	1 138,00		1 138,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
64	311112030RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 20/25 dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -nové přepažení šachty 2*2	m2	4,00		4,00
65	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -výztuž nového přepažení šachty vč. provázání 96,18*0,001	t	0,10		0,10
66	327321825R00	Zdi a valy ze železobetonu pohledového C 30/37 dle podezdívky oplocení č. přílohy 9, část C1 -podezdívka oplocení parc. č. 968:9,9 parc. č. 1321:8,7	m3	18,60		9,90 8,70
67	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných dle podezdívky oplocení č. přílohy 9, část C1 -bednění podezdívky oplocení parc. č. 968:33,18*2 parc. č. 1321:29,09*2	m2	124,54		66,36 58,18
68	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných dle pol. 327 35 2010 124,54	m2	124,54		124,54
69	327361001R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 216, D do 12 mm -výztuž podezdívky oplocení (dle pol. 327 32 1825) uvažováno 120 kg výztuže na 1m3 betonu 18,6*120*0,001	t	2,23		2,23
70	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	27,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle podezdívky oplocení č. přílohy 9, část C1 -osazení plot. sloupků včetně úchytů rámového pletiva				
		parc. č. 968:14		14,00		
		parc. č. 1321:13		13,00		
71	553462132	Sloupek plotový d 60 mm, h 250 cm pozinkovaný, vč. čepičky	kus	10,00		
		dle pol. 337 17 1122				
		parc. č. 968:2		2,00		
		parc. č. 1321:8		8,00		
72	553462133	Sloupek plotový d 60 mm, h 275 cm pozinkovaný, vč. čepičky	kus	17,00		
		dle pol. 337 17 1122				
		parc. č. 968:12		12,00		
		parc. č. 1321:5		5,00		
73	59515405	Tvárnice pro ztracené bednění Š 30 50x30x25 cm	kus	32,00		
		dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -tvárnice ztraceného bednění				
		4/(0,5*0,25)		32,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
74	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	18,96		
		dle situace č. přílohy 2, část C1 -lože pro potrubí přípojek				
		158*0,1*1,2		18,96		
75	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm	kus	31,00		
		viz pol. 895 94 1311 a 895 94 1312				
		20		20,00		
		11		11,00		
76	457311118R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30	m3	0,15		
		dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -vyrovnání povrchu stávající šachty				
		10*0,3*0,05		0,15		
77	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m	m	81,00		
		výměra dle pol. 919 73 5114 -napojení na stávající vozovku				
		81		81,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5	Komunikace					
78	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	405,00		
		dle situace č. přílohy 2, část C1 -vjezdy k nemovitostem a stání pro kontejnery				
		80+267+58		405,00		
79	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	6 741,20		
		dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka A,G+rozšíření pod obruby -vozovka B,C,D,E,F -překop ul. Bezručova -chodníkové přejezdy B,C,D,E,F				
		3461+(0,4*1703)		4 142,20		
		2452		2 452,00		
		43		43,00		
		104		104,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Táboře	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -chodníky 1950	m2	1 950,00		1 950,00
81	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka A,G -vozovka B,C,D,E,F -překop ul. Bezručova 3461 2452 43	m2	5 956,00		3 461,00 2 452,00 43,00
82	565133215R00	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 7 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka A,G -překop ul. Bezručova 3461 56	m2	3 517,00		3 461,00 56,00
83	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka B,C,D,E,F 2452	m2	2 452,00		2 452,00
84	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vjezdy k nemovitostem a stání pro kontejnery 80+267+58	m2	405,00		405,00
85	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -chodníkové přejezdy B, C, D, E, F 104	m2	104,00		104,00
86	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 dle pol. 565 13 3215 dle pol. 565 15 1211 3517 2452	m2	5 969,00		3 517,00 2 452,00
87	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 -dle pol. 577 13 2111 5975	m2	5 975,00		5 975,00
88	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka A,G -vozovka B,C,D,E,F -překop ul. Bezručova 3461 2452 62	m2	5 975,00		3 461,00 2 452,00 62,00
89	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -chodníkové přejezdy B, C, D, E, F -chodníky -vjezdy k nemovitostem a stání pro kontejnery 104	m2	2 459,00		104,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1950		1 950,00		
		405		405,00		
90	597091153RU1	Krycí rošt žlabu zatížení C 250 dl.500 mm můstkový, grafitová tvárná litina dle pol. 597 09 2111 23*2	kus	46,00		
91	597092111RS1	Žlab odvodňovací s mřížkou dl. 1000 mm typ 0.0, šířka 135 mm, spád 150-150 mm dle situace č. přílohy 2, část C1 -odvodňovací žlaby 1,2+1,3+6+14,5	kus	23,00		
92	597092121R00	Žlabová vpust DN 100 dl.500 mm dle situace č. přílohy 2, část C1 -odvodňovací žlaby 4	kus	4,00		
93	59245264	Dlažba betonová barevná pro nevidomé 20x10x8 dle pol. 596 21 5040 -chodníkové přejezdy B, C, D, E, F -chodníky -vjezdy k nemovitostem a stání pro kontejnery chod přejezdy:34 chodníky:48 vjezdy k nemovitostem:58	m2	140,00		
94	59245265	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 dle pol. 596 21 5040 -chodníkové přejezdy B, C, D, E, F -chodníky -vjezdy k nemovitostem a stání pro kontejnery chod přejezdy:70 chodníky:1846 vjezdy k nemovitostem:267	m2	2 183,00		
95	59245266	Dlažba betonová barevná 20x10x8 dle pol. 596 21 5040 -chodníkové přejezdy B, C, D, E, F -chodníky -vjezdy k nemovitostem a stání pro kontejnery chod přejezdy:0 chodníky:56 vjezdy k nemovitostem:80	m2	136,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8	Trubní vedení					
96	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 dle situace č. přílohy 2, část C1 -přípojky ul. vpustí a žlabů DN 150 vpustí 1 - 10:(5+2,5+2+3,5+4,5+4,5+2+4,5+4,5+4,5) vpustí 11 - 20:(2+1,5+2+4,5+4,5+2+8,5+2+4,5+2) vpustí 21 - 33:(1+4+1+5+8,5+15+9+9+3+9+1+2+1,5) odv. žlaby:(4+4+4+6)	m	158,00		
97	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV dle situace č. přílohy 2, část C1 -zřízení ul. vpustí 20	kus	20,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Táboře	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	895941312TT1	Zřízení obrubníkové uliční vpusti rovné s roštem včetně kompl. dodávky materiálu obrubníkové vpusti dle situace č. přílohy 2, část C1 -zřízení ul. vpustí obrubníkových	kus	11,00		
		11		11,00		
99	895983219Vt	Zřízení vpusti dvorní z dílců kamenin., DN 300/100 včetně dodávky materiálu šachty dle situace č. přílohy 2, část C1 -zřízení dvor. vpustí	kus	2,00		
		2		2,00		
100	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600 dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -poklop vstupu do šachty	kus	2,00		
		2		2,00		
101	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 dle pol. 895 94 1312 -obrubníková ul. vpust	kus	11,00		
		11		11,00		
102	899201111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300 dle pol. 895 98 3219 -dvorní vpust	kus	2,00		
		2		2,00		
103	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500 dle pol. 895 94 1311 -ul. vpust	kus	20,00		
		20		20,00		
104	899521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -stupadla u vstupů do kolektoru	kus	14,00		
		7*2		14,00		
105	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 výměra dle pol. 871 31 3121 -ztrátové 9,3%	kus	172,69		
		158*1,093		172,69		
106	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm dle pol. 895 94 1311 a 895 94 1312 -koš kalový	kus	31,00		
		20+11		31,00		
107	55343930	K koš pozink. DIN 1236 nízký pro rám 300/300 dle pol. 895 98 3219 -dvorní vpust	kus	2,00		
		2		2,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
108	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající zařízení	kus	3,00		
		3		3,00		
109	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Táboře	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající zařízení				
		4		4,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
110	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek dle TDZ č. přílohy 7, část C1 -dopravní značení stávající (posunuté) -dopravní značení nové	kus	30,00		
		26		26,00		
		4		4,00		
111	915321115U00	Předformátované VDZ vodící pás dle TDZ č. přílohy 7, část C1 -vodící pás	m	21,40		
		(5,5+5,2)*2		21,40		
112	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné dle TDZ č. přílohy 7, část C1 -vodorovné značení V12a -vodorovné značení V10b, V10c	m	545,00		
		45		45,00		
		500		500,00		
113	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné dle TDZ č. přílohy 7, část C1 -vodorovné značení V4 -vodorovné značení V10d	m	188,00		
		80		80,00		
		108		108,00		
114	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč dle TDZ č. přílohy 7, část C1 -vodorovné značení V14 -vodorovné značení V20 -vodorovné značení V10f -vodorovné značení V13a	m2	32,40		
		2*1,1		2,20		
		26*0,7		18,20		
		6*1		6,00		
		6		6,00		
115	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky dle pol. 915 71 1121 a 915 71 2121	m	733,00		
		545+188		733,00		
116	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů dle pol. 915 72 1121	m2	32,40		
		32,4		32,40		
117	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 dle situace č. přílohy 2, část C1 -přídlažba dvouřádek dlažby kamenné drobné	m	492,00		
		246*2		492,00		
118	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -záhonový obrubník	m	630,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		630		630,00		
119	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubník nájezdový ABO 100/15 -obrubník náběh levý -obrubník náběh pravý -obrubník vnitřní roh -obrubník vnější roh -obrubník oblouk R=1m -obrubník oblouk R=2m	m	391,65		
		265		265,00		
		52		52,00		
		52		52,00		
		6*0,75		4,50		
		6*0,75		4,50		
		7*0,78		5,46		
		10,5*0,78		8,19		
120	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25 dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubníky betonové 100x15x25 cm	m	1 304,00		
		1304		1 304,00		
121	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -napojení na stávající vozovku	m	81,00		
		81		81,00		
122	R-položka	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK1 dle situace č. přílohy 2, část C1 -ochrana stávajících kabelových tras NN Kabelové prostupy, kanály a multifunkční kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a víkem neasfaltované, typ TK1 (17 x 14/10,5 x 10 cm)	m	172,00		
		172		172,00		
123	R-položka-1	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní - ETAPA 1 viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 2, část E -montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku základních -ve všech případech pronájem dopravních značek a příslušenství	kus	41,00		
		IP22:6		6,00		
		IS11a:4		4,00		
		IS11c:5		5,00		
		A15:4		4,00		
		E7b:5		5,00		
		IP10b:2		2,00		
		E13:1		1,00		
		C2d:0				
		C2e:1		1,00		
		C2f:0				
		C3a:1		1,00		
		C3b:0				
		C4a:1		1,00		
		Z2:2		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z4:8		8,00		
		B1:1		1,00		
		B30:0				
		B24a:0				
		B24b:0				
124	R-položka-2	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní - ETAPA 2	kus	38,00		
		viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 2, část E				
		-montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku základních				
		-ve všech případech pronájem dopravních značek a příslušenství				
		IP22:4		4,00		
		IS11a:0				
		IS11c:0				
		A15:2		2,00		
		E7b:0				
		IP10b:0				
		E13:2		2,00		
		C2d:1		1,00		
		C2e:0				
		C2f:1		1,00		
		C3a:0				
		C3b:0				
		C4a:0				
		Z2:2		2,00		
		Z4:22		22,00		
		B1:2		2,00		
		B30:0				
		B24a:1		1,00		
		B24b:1		1,00		
125	R-položka-3	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní - ETAPA 3	kus	37,00		
		viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 2, část E				
		-montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku základních				
		-ve všech případech pronájem dopravních značek a příslušenství				
		IP22:4		4,00		
		IS11a:2		2,00		
		IS11c:1		1,00		
		A15:1		1,00		
		E7b:0				
		IP10b:0				
		E13:2		2,00		
		C2d:0				
		C2e:0				
		C2f:0				
		C3a:0				
		C3b:1		1,00		
		C4a:0				
		Z2:3		3,00		
		Z4:17		17,00		
		B1:3		3,00		
		B30:2		2,00		
		B24a:0				

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B24b:1		1,00		
126	R-položka-4	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní - ETAPA 4	kus	35,00		
		viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 2, část E				
		-montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku základních				
		-ve všech případech pronájem dopravních značek a příslušenství				
		IP22:4		4,00		
		IS11a:0				
		IS11c:0				
		A15:2		2,00		
		E7b:0				
		IP10b:0				
		E13:1		1,00		
		C2d:0				
		C2e:0				
		C2f:0				
		C3a:0				
		C3b:0				
		C4a:0				
		Z2:2		2,00		
		Z4:22		22,00		
		B1:2		2,00		
		B30:0				
		B24a:1		1,00		
		B24b:1		1,00		
127	40445032.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fó1 1, EG 7letá	kus	1,00		
		dle TDZ č. přílohy 7, část C1				
		-dopr. zn. C2d				
		1		1,00		
128	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fó11, EG7letá	kus	3,00		
		dle TDZ č. přílohy 7, část C1				
		-dopr. zn. IP12 se symbolem O1				
		3		3,00		
129	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	30,00		
		dle TDZ č. přílohy 7, část C1				
		-sloupky				
		30		30,00		
130	40450231	Dopravní příslušenství, patka hliníková HPK 60	kus	30,00		
		dle TDZ č. přílohy 7, část C1				
		-dopravní příslušenství-patka+4 ks kotevních šroubů				
		30		30,00		
131	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	265,00		
		dle situace č. přílohy 2, část C1				
		-obrubník nájezdový				
		265		265,00		
132	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	52,00		
		dle situace č. přílohy 2, část C1				
		-obrubník přechodový				
		52		52,00		
133	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	52,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubník přechodový 52			52,00	
134	59217495	Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 1 dle situace č. přílohy 2, část C1 -oblouk vnější R=1 (dl. 780 mm) 7	kus	7,00		
135	59217497	Obrubník silniční oblouk. vnější ABO 2-15 VO R 2 dle situace č. přílohy 2, část C1 -oblouk vnější R=2 (dl. 780 mm) 10,5	kus	10,50		
136	R-položka	Dodávka spojovacího materiálu pro uchycení značek sada dle pol. 914 00 1111 -nové dopravní značky 30	kus	30,00		
137	R-položka	Obrubník betonový 15/12x25 cm roh vnitřní dle situace - č. přílohy 2, část C1 -obrubník betonový roh vnitřní 6	kus	6,00		
138	R-položka	Zahrazovací sloupek celookelový dle situace č. přílohy 2, část C1 -kompletní dodání sloupku vč. montáže a kotvení Svařenec z ocelové trubky 76 x 3,2 mm, celková výška 1100 mm. Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí 4 x M12. Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku. Povrch sloupku opatřen červenobílými pruhy. 42	kus	42,00		
139	R-položka	Obrubník betonový 15/12x25 cm roh vnější dle situace - č. přílohy 2, část C1 -obrubník betonový roh vnější 6	kus	6,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
140	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -vybourání části parovodní šachty 3,3	m3	3,30		
141	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého dle podezdívky oplocení č. přílohy 9, část C1 -stávající podezdívka plocení parc. č. 968:9,9 parc. č. 1321:8,7	m3	18,60		
142	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami dle TDZ č. přílohy 7, část C1 -odstranění dopravních značek 26	kus	26,00		
143	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. dle podezdívky oplocení č. přílohy 9, část C1 -stávající oplocení parc. č. 968:27,25 parc. č. 1321:24,02	m	51,27		

Slepý rozpočet

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
144	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -vrtání otvorů do šachty pro výztuž 42*0,2	m	8,40		
					8,40	
145	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -otvor pro nové odvodnění šachty 0,3	m	0,30		
					0,30	
146	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní dle pol. 113 20 1111 936	m	936,00		
					936,00	
147	979099115U00	Skládkovné beton dle pol. 113 10 6121, 113 20 2111, 113 20 4111, 113 10 9310 a 961 04 4111 136,76+135,72+13,16+5,76+37,2	t	328,60		
					328,60	
148	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy dle pol. 113 10 7142, 113 10 7243, 113 15 1150 a 113 15 1355 185,34+521+80,3+594,96	t	1 381,60		
					1 381,60	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
149	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9 779,78		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
150	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -izolace proti vlhkosti u šachty 0,5*2	m2	1,00		
					1,00	
151	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 dle úpravy parovodní šachty č. přílohy 8, část C1 -izolace proti vlhkosti u šachty (2*2)+(2*0,5*2)	m2	6,00		
					6,00	
152	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
153	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km -odvoz obrubníků a vyfrézovaného materiálu na skládku města Kalová pole do 2 km, odvoz suti na skládku Želeč do 19 km	t	3 302,08		
154	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	62 739,55		
155	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km -odvoz obrubníků a vyfrézovaného materiálu na skládku města Kalová pole do 2 km, odvoz suti na skládku Želeč do 19 km	t	825,52		
156	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km -dalších 5 km do 10 km	t	825,52		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ

OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ V TÁBOŘE
OBJEKT: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
OBJEDNATEL: MĚSTO TÁBOR

1 DODÁVKA	0,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	0,00
2 MONTÁŽ	0,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	0,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6 NÁKLADY HZS	0,00	OBOR. PŘÍRÁŽKA	
7 Ř5+Ř6	0,00		
8 NÁKLADY	0,00	VRN CELKEM	0,00
		VÝCH. REVIZE	0,00
9 CELKEM BEZ DPH			<u>0,00</u>

VYPRACOVAL: Josef Chrt
DATUM: 03/2014

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		0,00
PPV 1%		0,00
ZEMNÍ PRÁCE		0,00
DODÁVKY	0,00	
DOPRAVA 3,6%	0,00	
PŘESUN 1%		0,00
DODÁVKA + MONTÁŽ		0,00
HSV	0,00	
HZS		0,00
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE		0,00
VÝCHOZÍ REVIZE		0,00

DODÁVKY:

LED SVÍTIDLO SILNIČNÍ, podrobná specifikace viz. příloha 1. PD				CELKEM	
ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
210 11-2217	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.52/63 dle situace č. přílohy 2.	m	677,00	0,00	0,00
210 85-1414	KABEL CYKY-J 4x16mm2 dle situace č. přílohy 2.	m	683,00	0,00	0,00
210 85-1413	KABEL CYKY-J 4x10mm2 dle situace č. přílohy 2.	m	23,00	0,00	0,00
210 85-1411	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 dle situace č. přílohy 2.	m	148,00	0,00	0,00
212 21-2121	DRÁT FeZn 10 dle situace č. přílohy 2.	m	677,00	0,00	0,00
211 03-1113	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 dle situace č. přílohy 2.	ks	26,00	0,00	0,00
211 03-1137	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2 dle situace č. přílohy 2.	ks	32,00	0,00	0,00
211 03-1136	UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 dle situace č. přílohy 2.	ks	2,00	0,00	0,00
211 03-1136	ODPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU VO dle situace č. přílohy 2.	ks	2,00	0,00	0,00
211 15-9500	POJISTKA KOMPLETNÍ dle situace č. přílohy 2.	ks	15,00	0,00	0,00
212 08-1120	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. dle situace č. přílohy 2.	ks	11,00	0,00	0,00
212 08-2121	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O. dle situace č. přílohy 2.	ks	11,00	0,00	0,00
212 03-1141	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. dle situace č. přílohy 2.	ks	11,00	0,00	0,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
210 11-2217	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.52/63 dle situace č. přílohy 2.	m	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 85-1414	KABEL CYKY-J 4x16mm2 dle situace č. přílohy 2.	m	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 85-1413	KABEL CYKY-J 4x10mm2 dle situace č. přílohy 2.	m	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 85-1411	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 dle situace č. přílohy 2.	m	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 21-2121	DRÁT FeZn 10 dle situace č. přílohy 2.	m	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 03-1113	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 dle situace č. přílohy 2.	ks	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 03-1137	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2 dle situace č. přílohy 2.	ks	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 03-1136	UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 dle situace č. přílohy 2.	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 03-1136	ODPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU VO dle situace č. přílohy 2.	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 15-9500	POJISTKA KOMPLETNÍ dle situace č. přílohy 2.	ks	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 08-1120	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. dle situace č. přílohy 2.	ks	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 08-2121	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O. dle situace č. přílohy 2.	ks	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 03-1141	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. dle situace č. přílohy 2.	ks	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

212 08-4100	dle situace č. přílohy 2. MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	7,00	0,00	0,00	0,00
212 08-4200	dle situace č. přílohy 2. MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY	ks	4,00	0,00	0,00	0,00
212 25-2200	dle situace č. přílohy 2. SVORKA SP,SS	ks	34,00	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	11,00	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. 11ks stožáru x 0,3m izolace/stožár = 3,3 = 4m					
	DEMONTÁŽ VISO	ks	2,00	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. MONTÁŽ VISO	ks	2,00	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. DEMONTÁŽ VEDENÍ	m	546,00	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. DEMONTÁŽ SVÍTIDLA	ks	11,00	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O.	ks	11,00	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	11,00	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE	ks	11,00	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU	t	6,50	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. demonťované, laminátové kryty patic stožárů, vedení, betonové základy stožárů					
219 11-2100	PRONAJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	9,75	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. montáž 11ks svítidla x 45min (0,75h) + 2ks VISO x 45min (0,75h)					
219 11-1100	PRONAJEM JERÁBU	h	35,75	0,00	0,00	0,00
	dle situace č. přílohy 2. 11ks stožáru x 101min (1,68h) + 11ks výložníku x 94min (1,57h)					
	MONTÁŽ+MATERIÁL			0,00	0,00	0,00
	PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL				0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE:	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
ČÍSLO POLOŽKY					

461 11-2400	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km dle situace č. přílohy 2.	ks	1,00	0,00	0,00
461 16-1000	celková délka trasy výkopů 527m SEJMUTÍ DRNU dle situace č. přílohy 2. stávající trávník, 60m x 0,35m	m2	21,00	0,00	0,00
461 15-1111	ROZEBRÁNÍ DLAŽBY dle situace č. přílohy 2. kryt stávající dlažďené plochy 8m(délka výkopu) x 0,5(šířka výkopu)	m2	4,00	0,00	0,00
461 31-1114	VÝKOP PRO STOŽÁR - RUČNĚ dle situace č. přílohy 2.	ks	11,00	0,00	0,00
462 71-1400	ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO dle č. přílohy 3. 800mm x 800mm x 1400mm x 11ks, beton C25/30 XC1 B30	m3	9,00	0,00	0,00
461 34-1400	VÝKOP RÝHY 35x50 dle situace č. přílohy 2. 334m x 0,35m x 0,5m	m3	58,50	0,00	0,00
461 34-1400	VÝKOP RÝHY 50x100 dle situace č. přílohy 2. 193m x 0,5m x 1,0m	m3	96,50	0,00	0,00
461 34-1400	VÝKOP RUŠENÉHO VEDENÍ, 35x50 dle situace č. přílohy 2. 478m x 0,35m x 0,5m	m3	83,70	0,00	0,00
461 62-1100	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY dle situace č. přílohy 2. ze základu stožáru VO 11ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 334m x 0,35m x 0,2m + 193m x 0,5m x 0,2m	m3	52,50	0,00	0,00
469 76-9100	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km dle situace č. přílohy 2. ze základu stožáru VO 11ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 334m x 0,35m x 0,2m + 193m x 0,5m x 0,2m	m3	52,50	0,00	0,00
461 71-1200	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY dle situace č. přílohy 2. ze základu stožáru VO 11ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 334m x 0,35m x 0,2m + 193m x 0,5m x 0,2m	m3	52,50	0,00	0,00
469 76-9200	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM dle situace č. přílohy 2.	km	22,00	0,00	0,00

ze základu stožáru VO 11ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m +
místo pískového lože 334m x 0,35m x 0,2m + 193m x
0,5m x 0,2m

464 51-1110	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 42,7m3 (68,3t) dle situace č. přílohy 2. celková délka trasy výkopů - 527m; pískové lože z písku 334m x 0,35m x 0,2m + 193m x 0,5m x 0,2m = 42,7m3 = 68,3t	m	527,00	0,00	0,00
464 51-2510	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 dle situace č. přílohy 2. celková délka trasy nových výkopů 527m + 3% prořez + překryt	m	543,00	0,00	0,00
461 73-1000	ZÁHOZ RÝHY 35x50, 334m dle situace č. přílohy 2.	m3	58,50	0,00	0,00
461 73-1000	ZÁHOZ RÝHY 50x100, 186m dle situace č. přílohy 2.	m3	96,50	0,00	0,00
461 73-1000	ZÁHOZ RÝHY PO RUŠENÉM VEDENÍ dle situace č. přílohy 2. 478m x 0,35m x 0,5m	m3	83,70	0,00	0,00
463 85-2112	KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm VČETNĚ MATERIÁLU (VRAP. CHR. Pr. 94/110 + PROTAHOVACÍ LANO/DRÁT) dle situace č. přílohy 2.	m	284,00	0,00	0,00
462 11-1100	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm dle situace č. přílohy 2. celková délka trasy výkopů - 569m; 334m x 0,35m x 0,5m + 205m x 0,5m x 1,0m	m3	214,10	0,00	0,00
462 11-1100	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm - RÝHA PO RUŠENÉM VEDENÍ dle situace č. přílohy 2. celková délka trasy výkopů - 478m x 0,35m x 0,5m	m3	83,70	0,00	0,00
461 81-1400	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU dle situace č. přílohy 2. celková délka trasy výkopů - 527m; 334m x 0,35m + 193m x 0,5m	m2	155,00	0,00	0,00
461 83-1000	POLOŽENÍ DRNJU, OSETÍ TRAVOU dle situace č. přílohy 2. 60m x 0,35m	m2	21,00	0,00	0,00
465 91-1000	POLOŽENÍ DLAŽBY dle situace č. přílohy 2. 8m x 0,5m	m2	4,00	0,00	0,00

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300mm dle situace č. přílohy 2. 11ks x 1,2m = 13,2 = 14m	m	14,00	0,00	0,00
PLASTOVÁ TRUBKA pr. 75mm dle č. přílohy 3. 22ks x 0,6m = 13,2 = 14m	m	14,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře
Objekt:

Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	03.06.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
Město Tábor		DIČ:	CZ00253014
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	606 42 581
Ing. František Stráský - Atelier SIS		DIČ:	CZ 5509271108
Poznámka:			

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Objekt:

Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

Datum: 03.06.2014

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Objekt:

Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

Datum: 03.06.2014

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0,00								
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K R		Geodetické práce při provádění stavby	kus	1		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce - geodetické práce při provádění stavby					
P			Poznámka k položce:					
			vytýčení součástí stavby oprávněným geodetem					
2	K R		Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	m2	9784		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce - geodetické práce po výstavbě - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
P			Poznámka k položce:					
			-na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH" (text směrnice zadavatel poskytlne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, email: michael.vrba@mutabor.cz)					
3	K R		Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD	kus	1		0,00	
PP			Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD					
4	K R		Dokumentace skutečného provedení stavby - 4paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kus	1		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce - projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
5	K R		Ostatní zkoušky - zkoušky miry zhutnění	m2	5913		0,00	
P			Poznámka k položce:					
			Zkoušky miry zhutnění dle ČSN 72 1006 aktivní zóny a zemní pláně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	R	Ostatní zkoušky - kontrolní zkoušky nestmelených vrstev	m2	8372		0,00	
	P		Poznámka k položce: Kontrolní zkoušky nestmelených vrstev dle CSN 73 6126-1					
7	K	R	Kontrola měření hlukové hladiny	kus	10		0,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření bez rozlišení - kontrolní měření hlukové hladiny					
	P		Poznámka k položce: - měření hluku před zahájením stavebních prací (5x) a po jejich dokončení (5x) = celkem tedy 10x					
8	K	R	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1		0,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
9	K	R	Provozní vlivy	KČ	1		0,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
10	K	R	Další náklady na zajištění stavby	KČ	1		0,00	
	PP		Zajištění díla při technologické (zimní) přestávce					
11	K	R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	m2	9784		0,00	
	PP		Oblast o výměře 9784 m2					
12	K	R	Koordinace se sousedějící stavbou	KČ	1		0,00	
	PP		Koordinace se sousedějící stavbou výměny kondenzačního potrubí parovodu - Teplárna Tábor a.s.					
13	K	R	Další náklady na zajištění stavby	KČ	1		0,00	
	PP		Svoz komunálního odpadu na okraj staveniště					
14	K	R	Diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu	kus	1		0,00	
	PP		pasport statiky okolních objektů v místě stavby - 32 budov sousedících se stavbou					
	P		Poznámka k položce: - fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů					
15	K	R	Ostatní požadavky	m	3114		0,00	
	PP		případné prostorové úpravy kabelových sítí podle zjištěných skutečností při provádění stavby a požadavků správců					
	P		Poznámka k položce: prostředky lze čerpat pouze ze souhlasem investora na základě skutečné ceny provedených prací, - kabely NN, VN, VO, O2 a NEJTV v celkové délce 3114m					
16	K	R	Havarijní plán	kus	1		0,00	
	PP		havarijní plán před zahájením stavby, který bude obsahovat opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi, a náklady na provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře
Objekt:

Ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	03.06.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
Město Tábor		DIČ:	CZ00253014
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	606 42 581
Ing. František Stráský - Atelier SIS		DIČ:	CZ 5509271108
Poznámka:			

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Objekt: **Ostatní náklady**

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor
Uchazeč:

Datum: 03.06.2014

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Objekt:

Ostatní náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

Datum: 03.06.2014

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST

Ostatní

0,00

1 K R

Ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem dodržování podmínek uvedených ve vzorové smlouvě

1

KČ

0,00

PP

Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - Ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem dodržování podmínek uvedených ve vzorové smlouvě

2 K R

Zajištění publicity projektu - vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x2 m)

1

kus

0,00

PP

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

P

Poznámka k položce:

-osazení panelu bezprostředně po zahájení prací

3 K R

Zajištění publicity projektu - vybudování pamětní desky (s rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm)

1

kus

0,00

PP

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

P

Poznámka k položce:

-osazení na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě dle pravidel pro "integrování operační program" - osazení trvalé

