

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I Smluvní strany

1. Obec Rudíkov

se sídlem Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov

ve věcech technických je oprávněn jednat: Zdeněk Souček, starosta obce

bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Třebíč

č.ú. 1522535349/0800

IČ 00290386

DIČ ---

(dále jen „objednatel“)

2. SOFI stav, s.r.o.

se sídlem Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov

zapsaný u OR u KS v Brně C 33848

zastoupený Ing. Janem Kotačkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Zdeněk Mezlík

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Třebíč

č.ú. 154617396/0300

IČ 255 63 114

DIČ CZ25563114

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II Předmět plnění

II.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatel dílo **„REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ NOVÉ TŘÍDY“** (dále také jako „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

II.2 Závaznými podklady, kterými sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:

- a) projektová dokumentace „Rekonstrukce v budově „C“ základní školy Rudíkov na třídu mateřské školky“ zpracovaná projektantem Josefem Pejchalem, Brněnská 21, 674 01 Třebíč, zak. číslo: 08/2014.
- b) zadávací dokumentace zadávacího řízení zakázky „Rekonstrukce a vybavení nové třídy“ (projektová

- a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení
- c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
 - d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení
 - e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla

Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy o dílo.

II.3 Předmětem smlouvy je dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce a pod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

Dodávka díla musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení, zadavatel požaduje komplexní dodávku stavby

II.4 Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace
- b) předání dokladů o převzetí inženýrských sítí případně dotčených stavbou
- c) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu vč. kolaudačního rozhodnutí či kolaudační prohlídky
- d) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla.
- e) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
- f) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se zadavatelem dohodnutého stavu

II.5 Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- b) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- d) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

II.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

II.7 Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

II.8 Dopady změn uvedených v čl.II.6 a II.7 této smlouvy o dílo na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 15 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl.II.7

II.9 Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

II.10 Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Čl. III Doba plnění

III.1 Zhotovitel zahájí realizaci díla v květnu 2015 s předpokladem od 01.05.2015 zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději: 15.08.2015

III.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den realizace díla.

III.3 Dokončením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání zaměření díla, provozně manipulačního řádu díla, projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Objednatel převezme dílo nebo jeho ucelenou část i v případě, že vykazuje ojedinělé a drobné vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.

III.4 Pro kontrolu postupu prací bude objednatel využívat časový a finanční harmonogram realizace díla, který zhotovitel předloží objednateli nejpozději v den předání staveniště. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku provádění prací prokázat, že jím provedené stavební práce dosáhly hodnoty stanovené finančním harmonogramem, jinak se má za to, že je v prodlení.

Čl. IV Místo plnění

IV.1 Místem plnění a předání díla je k.ú. Rudíkov – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. V Cena díla

V.1 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

stavební práce (dle soupisu prací s výkazem výměr)

1.737.355,92 Kč

K této ceně bude připočteno:

základní DPH ve výši 21%

364.844,74 Kč

Celková cena vč. DPH činí:

2.102.200,66 Kč (dále jen cena)

V.2 Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.

V.3 Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku V.4 této smlouvy. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

V.4 Cena díla může být změněna pouze v těchto případech :

- a) pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo
- b) dojde-li ke změně předpisů o DPH
- c) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností

V.5 Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) položkami ceníků RTS, a.s. platných v době provádění těchto prací sníženými o 15%, pokud nebude možné použít postup podle bodu a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,-Kč a skutečnými náklady na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.
- d) případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným v § 23 odstavec 7 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

V.6 Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

IV.7 Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V.8. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.

Čl. VI Platební podmínky

VI.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

VI.2 Vystavení faktury za dílčí provedené práce 1x měsíčně se považuje za vznik dílčího zdanitelného plnění.

VI.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

VI.4 Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.

VI.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

VI.6 Platby použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.

VI.7 Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. §§ 28 – 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Přílohou každé faktury musí být objednatelům odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura bude označena jako faktura konečná.

VI.8 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

VI.9 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy byla placená částka připsána na účet zhotovitele.

Čl. VII Součinnost objednatele

VII.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. III.2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

VII.2 Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací (příp. stavebního povolení) a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení.

VII.3 Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. VIII

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

VIII.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. XI této smlouvy.

VIII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

VIII.3 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 12 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

VIII.4 Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle bodu VIII.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení faktury.

VIII.5 Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

VIII.6 Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

VIII.7 Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastností podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů z článku II této smlouvy.

Čl. IX

Podmínky provedení díla

IX.1 Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných smlouvou o dílo.

IX.2 Technické podmínky jsou vymezeny zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

IX.3 Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

IX.4 Zhotovitel je oprávněn provést část díla (mimo vlastních stavebních prací) pomocí třetí odborné

způsobilé osoby (subdodavatele), pokud tento subdodavatel byl uveden v nabídce zhotovitele či předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas objednatele. Ten může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých subdodavatelů.

IX.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení závodu či střediska (pokud má zhotovitel více závodů či středisek, zabývajících se touto činností), které bude stavbu realizovat a odsouhlasení osoby stavbyvedoucího. Osoby ředitele závodu, vedoucího střediska a stavbyvedoucího budou jmenovitě uvedeny ve stavebním deníku a zhotovitel je nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.

IX.6 Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

IX.7 Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.

IX.8 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

IX.10 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

IX.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.

IX.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku I této smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

IX.13 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

IX.14 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

IX.15 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

IX.16 V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.

IX.17 Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly

IX.18 Stavba bude prováděna ve stávající budově ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel je povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně
- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob
- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících prostor a zařízení objektu, případná škoda jde k tíži zhotovitele.
- dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů

Čl. X

Stavební deník a kontrolní dny

X.1 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

X.2 Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné (u stavbyvedoucího resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.

X.3 Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl.I této smlouvy o dílo, projektant, zástupci objednatele dle čl.I této smlouvy o dílo, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní zprávy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1.kopii příslušného záznamu.

X.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

X.5 V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

X.6 Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. XI Předání a převzetí díla

XI.1 Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení stavby, bez vad a nedodělků. K předání předmětu díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

XI.2 Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a předáním ucelené části díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedená ucelená část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy.

XI.3 Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla (etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla opravdu není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.

XI.4 Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.

XI.5 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel.

Zápis obsahuje zejména:

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá

XI.6 Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN) a technickými kvalitativními podmínkami (TKP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

XI.7 Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

XI.8 Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, zejména:

- projekt skutečného provedení stavby.
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze.
- atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění případných pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy.
- originály stavebních deníků
- a veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. II.4 písm. a) až g) této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

XI.9 Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledky plně ručí zhotovitel.

XI.10 Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, pokud tato smlouva o dílo nestanoví jinak.

Čl. XII

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

XII.1 Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

XII.2 Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, ...) na prováděném díle.

XII.3 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, provozovatele objektu, jeho zaměstnanců a žáků. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

Čl. XIII**Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty**

XIII.1 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 15 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací
- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 kalendářních dnů.
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a smlouvy o dílo

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od smlouvy o dílo, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.VII těchto obchodních podmínek ani po předchozí výzvě k zjednáání nápravy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.

XIII.2 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení.
- při prodlení zhotovitele s vyklizením stavenišť ve lhůtě uvedené v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení,
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení,
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z toho důvodu, že zhotovitel nezahájí práce do 15 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč
- v případě, že zhotovitel použije pro provedení díla nebo jeho části bez souhlasu objednatele subdodavatele nebo použije jiného, než objednatelem odsouhlaseného subdodavatele, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu
- v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele závod či středisko, které bude stavbu realizovat, osobu jeho vedoucího, nebo osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu

XIII.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

XIII.4 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

XIII.5 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci dotačního programu ministerstva školství. Pokud toto učiní, ještě před předáním staveniště a započatím prací na díle, nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv vzniklých nákladů a nárok na náhradu škody.

Čl. XIV Vyšší moc

XIV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

XIV.2 Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. XV Změna závazku

XV.1 Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními-dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“, a které dohodnou a uzavřou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

To platí i o vícepracích a méněpracích uvedených v čl. V.5 této smlouvy.

XV.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. XVI Ostatní ujednání

XVI.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob ve výši 1.500.000,- Kč, a to po celou dobu realizace díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

XVI.2 Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

XVI.3 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu nejméně 10 let od předání a převzetí díla veškeré dokumenty související s realizací díla.

XVI.4 Zhotovitel se zavazuje, že poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu díla všechny nezbytné informace a doklady (včetně účetních) týkající se dodavatelských činností včetně přístupu k těmto dokladům (včetně účetních) týkajících se předmětného díla a přístupu do všech částí staveniště. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.

XVI.5 Zhotovitel je dle § 2e) zákona o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Čl. XVII Závěrečná ustanovení

XVII.1 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.

XVII.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XVII.3 Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp.spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.

XVII.4 Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

XVII.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

XVII.6 Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XVII.7 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

XVII.8 Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 14 stran textu a její součástí jsou i přílohy uvedené níže.

XVII.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. VIII Přílohy smlouvy

a) nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Čl. IX Podpisy smluvních stran

V Rudíkově dne 17.4.2015

za objednatele:


V Rudíkově dne 17.4.2015

za zhotovitele:

OBEC RUDÍKOV
675 05 Rudíkov 2
IČO: 002 90 386

.....
Zdeněk Souček
starosta Obce Rudíkov

.....
Ing. Jan Kotačka
jednatel společnosti



SOFI stav, s.r.o.
Rudíkov 85, 675 05
tel: 568 846 343
fax: 568 846 343
info@sostav.cz
www.sostav.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100152 Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu

Zhotovitel: SOFI stav, s.r.o.
86
67505 Rudíkov-Rudíkov

IČO: 25563114
DIČ: CZ25563114

Objednatel: Obec Rudíkov
2
67505 Rudíkov-Rudíkov

IČO: 00290386
DIČ:

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 737 355,92 CZK
Základní DPH	21 %	364 844,74 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 2 102 200,66 CZK

v RUDÍKOVĚ

dne 17.4.2015





Za zhotovitele



Za objednatele

OBEC RUDÍKOV
675 05 Rudíkov 2
IČO: 002 90 386

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č.2
---------	--------	---	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		1 737 355,92	0,00	1 737 355,92
SO01	Stavební úpravy	1 737 355,92	0,00	1 737 355,92
100152-01	Stavební část	1 081 679,59	0,00	1 081 679,59
100152-02	Zdravotechnika	257 987,28	0,00	257 987,28
100152-03	Elektroinstalace	184 558,70	0,00	184 558,70
100152-04	Vytápění	159 420,00	0,00	159 420,00
100152-05	Vzduchotechnika	53 710,35	0,00	53 710,35

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č.3
---------	--------	---	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	36 869,80	13,16685
101	vzduchotechnika	HSV	53 710,35	0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	46 007,80	70,53713
2.1	Základová deska vč. úpravy podloží	HSV	38 507,42	61,84500
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	153 217,63	10,79505
4	Vodorovné konstrukce	HSV	8 682,44	14,17500
5	Komunikace	HSV	15 927,35	6,90874
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	321,10	0,16000
64	Výplně otvorů	HSV	26 539,80	1,42914
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	3 545,08	2,69173
96	Bourání konstrukcí	HSV	54 024,61	0,02912
99	Staveništní přesun hmot	HSV	27 932,94	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	118 400,07	0,75061
713	Izolace tepelné	PSV	64 446,01	3,79819
714	Izolace akustické a protiořesové	PSV	4 996,08	0,00000
722	Vnitřní vodovod	PSV	77 389,40	0,19278
723	Vnitřní kanalizace	PSV	38 778,30	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	124 566,60	0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV	19 600,00	0,00000
734	Armatury	PSV	14 820,00	0,00000
735	Otopná tělesa	PSV	48 060,00	0,00000
763	Dřevostavby	PSV	65 730,29	3,71689
766	Konstrukce truhlářské	PSV	99 704,76	0,33641
767	Konstrukce zámečnické	PSV	123 048,81	0,18734
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	22 232,32	0,69485
776	Podlahy povlakové	PSV	84 563,58	0,34180
781	Obklady keramické	PSV	61 404,23	0,01216
783	Nátěry	PSV	21 373,35	0,03758
784	Malby	PSV	10 037,49	0,00906
786	Čalounické úpravy	PSV	22 987,72	0,04783
799	Ostatní	PSV	1 505,00	0,03320
M21	Elektromontáže	MON	184 558,70	0,05610
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	63 866,92	0,00000
			1 737 355,95	191,95256

Stavba:	100152	Rekonstrukce částí objektu na mateřskou školu	List č.4
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-01	Stavební část	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	159,00000	47,60	7 568,40
2	113204111R00 Vytrhání obrub záhonových	m	3,50000	28,50	99,75
3	121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,28750	41,50	468,43
4	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,12500	116,60	131,18
5	132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,72000	375,80	2 525,38
6	162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6,72000	47,40	318,53
7	171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	14,03438	37,50	526,29
8	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	31,50000	9,20	289,80
9	181301102R00 Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	32,25000	34,50	1 112,63
10	180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	32,25000	16,20	522,45
11	58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	13,16588	332,60	4 378,97
Celkem za: 1	Zemní práce				17 941,81

Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání				
12	212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	42,00000	194,60	8 173,20
13	271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	15,90000	908,00	14 437,20
14	271571111R00 Polštář základu ze štěrkokoplsku tříděného	m3	7,95000	1 016,50	8 081,18
15	274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	6,72000	2 279,20	15 316,22
Celkem za: 2	Základy,zvláštní zakládání				46 007,80

Díl: 2.1	Základová deska vč. úpravy podloží				
16	113107315R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	159,00000	17,20	2 734,80
17	139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4	m3	15,90000	239,00	3 800,10
18	162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	47,70000	31,50	1 502,55
19	273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20	m3	23,85000	494,50	11 793,83
20	273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	1,55311	6 538,50	10 155,01
21	979082318R00 Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	52,47000	27,70	1 453,42
22	979082219R00 Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	472,23000	2,30	1 086,13
23	979087212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	52,47000	24,60	1 290,76
24	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	52,47000	32,00	1 679,04
25	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	157,41000	4,90	771,31
26	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	52,47000	42,70	2 240,47
Celkem za: 2.1	Základová deska vč. úpravy podloží				38 507,42

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
27	342012223RT1 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt'.,RBI 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm, EI 30	m2	68,51800	718,30	49 216,48
28	342263310RT2 Úprava sádkartonové příčky pro osazení umývadla, do ocelové konstrukce, typ 0.50.10	kus	9,00000	1 187,40	10 686,60
29	342263320R00 Úprava sádkartonové příčky pro osazení WC	kus	8,00000	1 468,90	11 751,20
30	342254611R00 Příčky z desek párobetonových tl. 100 mm	m2	2,09000	469,60	981,46
31	345231121RT1 Zdivo plotové z tvárníc, betonová závlvka, tl.190, tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně	m2	13,50000	1 423,40	19 215,90
32	345232121RT1 Stříška plochu ze zákrytových desek, šířka 300 mm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	21,20000	434,20	9 205,04
33	347014113R00 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RBI 12,5mm	m2	1,26000	431,70	543,94

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č.5
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-01	Stavební část	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
34	347015123R00 Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	62,53200	506,00	31 641,19
35	347015133R00 Předstěna SDK, tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm, protihluková	m2	37,87600	527,40	19 975,80
Celkem za:	3	Svislé a kompletní konstrukce			153 217,61

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
4	Vodorovné konstrukce				
36	451504111R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	31,50000	29,50	929,25
37	451504113R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 200 mm	m2	31,50000	60,40	1 902,60
38	583415064R Kamenivo drcené frakce 8/16 B	T	2,83500	409,70	1 161,50
39	583418064R Kamenivo drcené frakce 16/32 B	T	11,34000	413,50	4 689,09
Celkem za:	4	Vodorovné konstrukce			8 682,44

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
5	Komunikace				
40	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	31,50000	229,90	7 241,85
41	592451220R Dlažba 40x40x6 cm přírodní	m2	33,07500	262,60	8 685,50
Celkem za:	5	Komunikace			15 927,35

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
63	Podlahy a podlahové konstrukce				
42	639571210R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	1,00000	321,10	321,10
Celkem za:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			321,10

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
64	Výplně otvorů				
43	642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	9,00000	550,10	4 950,90
44	642942591R00 Přlplatek za osazení horního vedení posuv. dveří	kus	1,00000	167,60	167,60
45	642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár. 1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	3 790,70	7 581,40
46	553308100R Zárubeň ocelová S 100 DV 600x1970x100 L, pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	1,00000	880,10	880,10
47	553308101R Zárubeň ocelová S 100 DV 600x1970x100 P, pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	2,00000	882,20	1 764,40
48	553308120R Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 L, pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	2,00000	914,60	1 829,20
49	553308121R Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 P, pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	1,00000	912,00	912,00
50	553308130R Zárubeň ocelová S 100 DV 900x1970x100 L, pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	1,00000	932,40	932,40
51	553308131R Zárubeň ocelová S 100 DV 900x1970x100 P, pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	2,00000	933,70	1 867,40
52	553310113R Zárubeň ocelová HSE "DZ" 75, 900x1970 L, P	kus	2,00000	2 827,20	5 654,40
Celkem za:	64	Výplně otvorů			26 539,80

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
91	Doplňující práce na komunikaci				
53	916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	23,02000	154,00	3 545,08
Celkem za:	91	Doplňující práce na komunikaci			3 545,08

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
96	Bourání konstrukcí				
54	965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	11,13000	1 598,30	17 789,08
55	965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	15,90000	1 325,30	21 072,27
56	965049111RT1 Přlplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	27,03000	150,00	4 054,50

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č.6
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-01	Stavební část	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
57	965081713RT2 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	44,62000	31,10	1 387,68
58	965081813RT2 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, sbíječkou, dlaždice teracové	m2	63,94000	55,10	3 523,09
59	968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	1,00000	12,80	12,80
60	968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	15,00000	10,80	162,00
61	968072246R00 Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	2,04000	92,50	188,70
62	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	20,40200	249,50	5 090,30
63	968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,83800	193,90	744,19
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				54 024,61

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
64	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	181,73678	153,70	27 932,94
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				27 932,94

Díl: 711	Izolace proti vodě				
65	711132311R00 Prov. izolace nopyou fólií svíse, vč. uchyc.prvků	m2	2,40000	187,00	448,80
66	711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	159,00000	12,50	1 987,50
67	711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	80,15400	41,10	3 294,33
68	711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	80,15400	533,50	42 762,16
69	711212601RT2 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm	m	53,19000	136,70	7 271,07
70	711471051RT1 Izolace tlaková, vodorovná fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci	m2	166,95000	100,30	16 745,09
71	711491171RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	154,69000	50,20	7 765,44
72	711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	154,69000	55,80	8 631,70
73	283220182R Fólie PVC tl. 1,5 mm	m2	183,64500	156,70	28 777,17
74	28323116R Fólie nopyou tl. 0,6 mm š. 1500 mm	m2	3,00000	46,10	138,30
75	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,75061	770,70	578,50
Celkem za: 711	Izolace proti vodě				118 400,06

Díl: 713	Izolace tepelné				
76	713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	159,00000	20,60	3 275,40
77	713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	174,90000	28,10	4 914,69
78	713-01 Tepelné izolační deska tl. 60 mm, lisovaná sláma	m2	166,95000	329,00	54 926,55
79	998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	3,79819	350,00	1 329,37
Celkem za: 713	Izolace tepelné				64 446,01

Díl: 714	Izolace akustické a protitřesové				
80	713121118RU1 Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky 15x100x1000 mm	m	138,78000	36,00	4 996,08
Celkem za: 714	Izolace akustické a protitřesové				4 996,08

Díl: 725	Zařizovací předměty				
81	725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích	kus	6,00000	132,70	796,20
82	725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	kus	2,00000	95,40	190,80
83	725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	8,00000	86,00	688,00
Celkem za: 725	Zařizovací předměty				1 675,00

Díl: 763 Dřevostavby

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č.7
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
84	763614122R00	Podlahy z desek do tl. 18 mm, P+D, sponky	m2	154,69000	68,50	10 596,27
85	763-01	Podlahová deska konstrukční tl. 15 mm	m2	343,44000	153,50	52 718,04
86	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	3,71689	650,00	2 415,98
Celkem za: 763 Dřevostavby						65 730,29

Díl: 766**Konstrukce truhlářské**

87	766621264R00	Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. nad 1,5 m2	kus	1,00000	304,20	304,20
88	766711021R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním	m	8,60000	238,60	2 051,96
89	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	6,00000	374,30	2 245,80
90	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	3,00000	354,80	1 064,40
91	766661422R00	Montáž dveří prolipožárních 1kř. nad 80 cm	kus	2,00000	474,20	948,40
92	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	1,00000	756,20	756,20
93	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	169,50	339,00
94	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	11,00000	225,50	2 480,50
95	54914588R	Kliky se štítem mezí s ukazatelem 804 Cr, WC	kus	3,00000	456,50	1 369,50
96	54914594R	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	2,00000	431,90	863,80
97	54914620R	Dveřní kování klíč Cr	kus	6,00000	466,40	2 798,40
98	55345503R	Dveře požární 1kř. -30 min EI 30 DP1 90x197 cm	kus	2,00000	10 857,70	21 715,40
99	61165001R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm	kus	3,00000	1 684,70	5 054,10
100	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm	kus	3,00000	1 965,10	5 895,30
101	61165004R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 90x197 cm	kus	3,00000	1 716,90	5 150,70
102	766-01	Okno plastové 150x300 cm pevné FIX bílé	kus	1,00000	5 594,60	5 594,60
103	766-02	Dveře vchodové plastové 1000x2100 mm, nadsvětlik výška 1200 mm, panik. kování + samozavírač	kus	1,00000	41 072,50	41 072,50
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské						99 704,76

Díl: 767**Konstrukce zámečnické**

104	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	48,33000	48,70	2 353,67
105	767132811R00	Demontáž přiček z plechu, šroubovaných	m2	108,22350	142,70	15 443,49
106	767161230R00	Montáž zábradlí z trubek na ocel. konstr. do 45 kg	m	81,10800	111,80	9 067,87
107	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	70,55000	56,10	3 957,86
108	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, kotvicí prvky pro zábradlí	kg	30,00000	150,80	4 524,00
109	767-01	Zinkování	kg	157,34952	18,10	2 848,03
110	14110980R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 31,8x2,6 mm	m	81,10800	95,50	7 745,81
111	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,18734	897,20	168,08
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické						46 108,81

Díl: 771**Podlahy z dlaždic a obklady**

112	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, včetně flex. tmelu a spárovací hmoty	m2	28,88000	378,90	10 942,63
113	597642030R	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	30,32400	363,40	11 019,74
114	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,69485	388,50	269,95
Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						22 232,32

Díl: 776**Podlahy povlakové**

115	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	43,50000	7,80	339,30
-----	--------------	---	---	----------	------	--------

Stavba:	100152	Rekonstrukce částí objektu na mateřskou školu	List č.8
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-01	Stavební část	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
116	776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	74,88000	47,90	3 586,75
117	776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2	m2	25,13000	51,20	1 286,66
118	776511820RT3 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	15,92000	66,60	1 060,27
119	776521200RT1 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	116,74000	178,70	20 861,44
120	776981114RT1 Lišta hliníková podlahová krycí, profil G, samolepicí, šířka 40 mm	m	14,50000	277,80	4 028,10
121	776-01 Podlahovina PVC 608x608x2,0 homogenní, odolná, s podkladním filcem	m2	94,78700	435,70	41 298,70
122	776-02 Podlahovina PVC 608x608x2,0 homogenní, odolná	m2	33,62700	359,90	12 102,36
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				84 563,58

Díl: 781		Obklady keramické			
123	781415016RT6 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, lepidlo, spárovací hmota	m2	70,92500	431,40	30 597,05
124	781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	70,92500	39,00	2 766,08
125	781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	50,23000	36,10	1 813,30
126	597813708R Obkládačka 250x330x7 mm, světle šedá mat	m2	74,47125	338,70	25 223,41
127	781-01 Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	55,25300	18,10	1 000,08
128	998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,01216	355,30	4,32
Celkem za: 781	Obklady keramické				61 404,24

Díl: 783		Nátěry			
129	073889118R00 Provedení nátěru barvou syntetickou, rámu, dveří	m2	16,27200	297,10	4 834,41
130	783101811R00 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	25,49000	11,00	280,39
131	783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	149,29800	108,90	16 258,55
Celkem za: 783	Nátěry				21 373,35

Díl: 784		Malby			
132	784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	181,18200	11,90	2 156,07
133	784115712R00 Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	181,18200	43,50	7 881,42
Celkem za: 784	Malby				10 037,49

Díl: 786		Čalounické úpravy			
134	786681003R00 Montáž skládacích stěn nad 7 m2	m2	15,42800	315,00	4 859,82
135	55329016R Stěna s hrnovací od 10 m2 dvoukřídlá	m2	15,42800	1 175,00	18 127,90
Celkem za: 786	Čalounické úpravy				22 987,72

Díl: 799		Ostatní			
136	799-01 Osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	82,50	165,00
137	44984114R Přístroj hasící práškový P6Te	kus	2,00000	670,00	1 340,00
Celkem za: 799	Ostatní				1 505,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			
138	979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	105,20000	98,20	10 330,64
139	979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	946,80000	9,40	8 899,92
140	97908212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	105,20000	101,10	10 635,72
141	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	105,20000	87,60	9 215,52
142	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	315,60000	19,90	6 280,44
143	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	105,20000	175,90	18 504,68

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č.9		
Objekt:	S001	Stavební úpravy			
Rozpočet:	100152-01	Stavební část			

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				63 866,92

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č. 10
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-02	Zdravotnicka	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 v objektu	m3	18,00000	391,50	7 047,00
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,00000	76,40	1 375,20
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	18,00000	29,20	525,60
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,00000	92,90	1 672,20
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,00000	351,50	3 515,00
6	123 11-3333.R05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m2	3,30000	70,60	232,98
7	716516516515	napojení na stávající kanal. Svod	ks	3,00000	1 520,00	4 560,00
Celkem za: 1	Zemní práce					18 927,98

Díl: 723 Vnitřní kanalizace						
8	721173204R00	Potrubí PVC připojovací D 40 x 1,8 +dodávka + MTZ	m	12,00000	132,00	1 584,00
9	721173205R00	Potrubí PVC připojovací D 50 x 1,8 +MTZ+dodávka	m	18,00000	143,00	2 574,00
10	721173206R00	Potrubí PP se zvukovou izolací DN100 +MTZ+dodávka	m	10,00000	999,90	9 999,00
11	721652623253	litinová odbočka +MTZ+vsazení litinové odbočky na stávající svod /+dodávka +MTZ	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00
12	721335666666	přechod z PVC na litina DN100+MTZ	ks	1,00000	605,00	605,00
13	721171112RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150 SN4+MTZ	m	10,00000	319,00	3 190,00
14	721171112RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125 SN4+MTZ	m	9,00000	264,00	2 376,00
15	16516516516	potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100 SN4 + MTZ	m	8,00000	209,00	1 672,00
16	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00000	49,50	445,50
17	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	60,50	121,00
18	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00000	104,50	836,00
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150	m	67,00000	16,50	1 105,50
20	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 150	m	67,00000	15,40	1 031,80
21	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný, DN110+MTZ	ks	1,00000	632,50	632,50
22	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	30,00000	93,50	2 805,00
23	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	30,00000	11,00	330,00
24	721210813R00	Demontáž vpusti z kameniny DN 100	kus	1,00000	121,00	121,00
25	8251651655.R02	napojení na stávající kanal. Připojku	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00
26	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	1,00000	550,00	550,00
Celkem za: 723	Vnitřní kanalizace					38 778,30

Díl: 722 Vnitřní vodovod						
27	722172330R00	Potrubí PP DN16 PN20. +mtz	m	35,00000	176,00	6 160,00
28	722172331R00	Potrubí PP PN 20, DN 20- +MTZ	m	76,00000	176,00	13 376,00
29	722172332R00	Potrubí PP PN 20, DN 25 +MTZ	m	32,00000	203,50	6 512,00
30	6165165165156	ocelová koryta na potrubí vedené pod stropem+dodávka+MTZ	m	30,00000	37,40	1 122,00
31	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ DN16TL.13MM+dodávka+MTZ	m	35,00000	33,00	1 155,00
32	72222.0125.R05	IZLOCA NÁVLEKOVÁ DN20 TL.20MM+dodávka+MTZ	m	76,00000	40,70	3 093,20
33	72250225R05	IZOLACE NÁVLEKOVÁ DN25 TL.25MM+dodávka+MTZ	m	32,00000	72,60	2 323,20
34	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	143,00000	16,50	2 359,50
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	143,00000	22,00	3 146,00
36	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	28,00000	88,00	2 464,00
37	722220111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	28,00000	88,00	2 464,00
38	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	2,00000	176,00	352,00
39	72222-2121.R02	KULOVÝ UZÁVĚR DN 20+MTZ	ks	1,00000	220,00	220,00

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č.11
Objekt:	S001	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-02	Zdravotnicka	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
40	72265165156	KULOVÝ UZÁVĚR DN 25+MTZ	KS	4,00000	269,50	1 078,00
41	72265651561	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL DN15	KS	2,00000	159,50	319,00
42	722651561561	trojcestný směšovací ventil KB191+zpečný ventil na cirkul.	KS	1,00000	1 595,00	1 595,00
43	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	20,00000	37,40	748,00
44	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	8,00000	16,50	132,00
45	725625151R02	záměsy na potrubí	ks	35,00000	88,00	3 080,00
46	1651561656	el. tlak. Zásobník TV SHZ 150LCD + bezp. Souprava KV40	ks	1,00000	24 728,00	24 728,00
47	722224511R02	posuvné objímky na potrubí	ks	35,00000	27,50	962,50
Celkem za:	722	Vnitřní vodovod				77 389,40

Díl:	725	Zařizovací předměty				
48	72521-2222.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ	ks	2,00000	1 787,50	3 575,00
49	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	2,00000	440,00	880,00
50	72522-0001.R01	MONZÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	2,00000	3 789,50	7 579,00
51	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	2,00000	506,00	1 012,00
52	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	2,00000	88,00	176,00
53	72522-0001.R01	KLOZET DĚTSKÝ BABY, odpad spodní + sedátko	ks	5,00000	2 090,00	10 450,00
54	72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.	ks	1,00000	1 133,00	1 133,00
55	72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ	ks	1,00000	1 061,50	1 061,50
56	72523-0125.R01	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO	ks	9,00000	198,00	1 782,00
57	725651616565	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT. L=45CM	ks	8,00000	1 408,00	11 264,00
58	72565165161	kryt na sifon pro U 45cm	ks	8,00000	825,00	6 600,00
59	72244-0111.R01	SPRCHOVÁ VANA 90x90x12 BÍLÁ z extrudované skořepiny	ks	2,00000	3 322,00	6 644,00
60	72225-0000.R01	SIFON PRO SPRCHU	ks	2,00000	577,50	1 155,00
61	72555555R01	ZÁSTĚNA, POSUVNÉ BÍLÉ FLEXI, HLINÍK RÁM	ks	2,00000	6 138,00	12 276,00
62	72225-0236.R02	TYČ NA SPRCHU, HADICE	ks	2,00000	297,00	594,00
63	72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.s ovl.vypouštěcím vebtilem. Obsahující karuš s nastavitelným průtočným, množstvím vody, kartuš obsahuje kompenzátor.	ks	9,00000	1 210,00	10 890,00
64	7225520258R03	BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUČNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM	ks	2,00000	1 666,50	3 333,00
65	72521.0258.R01	BAT.K VÝLEVCE PÁKA ,CHROM , nástěnná s kartuší	ks	1,00000	1 463,00	1 463,00
66	165165165516	kuchyňský dvoudřez nerez včetně pákové baterie chrom	ks	1,00000	5 038,00	5 038,00
67	6516516516	VÝLEVKVA VČETNĚ MŘÍŽKY	ks	1,00000	3 905,00	3 905,00
68	16516516516	dělicí stěna pro sanitární prostory RAVAK	ks	5,00000	3 120,00	15 600,00
69	725165656102	rohový ventil DN15+mtz	ks	28,00000	181,50	5 082,00
70	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	7,00000	382,20	2 675,40
71	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly - ostatní	soubor	9,00000	455,40	4 098,60
72	725249101R00	Montáž sprchových kabin ostatních typů	soubor	2,00000	1 034,40	2 068,80
73	725249102R00	Montáž sprchových mís ostatních typů	soubor	2,00000	716,40	1 432,80
74	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	9,00000	89,10	801,90
75	725849200R00	Montáž baterií sprchových	kus	2,00000	160,80	321,60
Celkem za:	725	Zařizovací předměty				122 891,60

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č. 12
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-03	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	30,00000	25,60	768,00
2	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	20,00000	25,60	512,00
3	210010108R00	Lišta vkladací do 40mm	m	120,00000	40,90	4 908,00
4	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	45,00000	19,50	877,50
5	210010321	Krabice univerzální - víč. a svork	ks	20,00000	41,50	830,00
6	210010321	Krabice KR 97 se zapojením kruhová	ks	10,00000	53,00	530,00
7	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	10,00000	57,00	570,00
8	210010521R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit	kus	40,00000	4,70	188,00
9	210020951R00	Výstražná tabulka	ks	5,00000	2,30	11,50
10	210100173	Ukončení kabelů do 3x2,5	ks	30,00000	23,40	702,00
11	210100155	Ukončení kabelů do 5x6	ks	4,00000	28,20	112,80
12	210110031	Spínač zapuštěný jednopól.	ks	6,00000	53,50	321,00
13	210110036	Spínač zapuštěný seriový.	ks	3,00000	53,50	160,50
14	210110038	Spínač zapuštěný střídavý.	ks	6,00000	53,50	321,00
15	210110039	Spínač zapuštěný křížový.	ks	1,00000	53,50	53,50
16	210110143	Tlačítko zap. 1/0	ks	5,00000	53,50	267,50
17	210110041s	Pohybové infračidlo	ks	1,00000	106,50	106,50
18	210110081R00	Spínač trojpólový páčkový	ks	1,00000	66,30	66,30
19	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	ks	15,00000	53,50	802,50
20	210111016	Zásuvka domovní dvojitá	ks	3,00000	53,50	160,50
21	210150481s	Montáž. Ventilátoru	ks	5,00000	133,50	667,50
22	210190003R00	Montáž oceloplechových nebo plast rozvodnic do 100kg	ks	1,00000	1 953,00	1 953,00
23	210203004R00	Svítlidlo zář. přisazené 2 zdroje + kryt	ks	16,00000	112,80	1 804,80
24	210201025R00	Svítlidlo zář. stropní 2 lineární zdroje s krytem	ks	20,00000	304,10	6 082,00
25	210200104R00	Svítlidlo přisaz. prům nebo venkovní	ks	1,00000	112,80	112,80
26	210200030R00	Svítlidlo nouzové	ks	2,00000	112,80	225,60
27	210220003R00	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50mm2	m	70,00000	18,80	1 316,00
28	210220451R00	Vedení ochr. pospoj	m	70,00000	15,20	1 064,00
29	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00000	25,60	896,00
30	210800105	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2	m	80,00000	25,60	2 048,00
31	210800105	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	350,00000	25,60	8 960,00
32	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	280,00000	25,60	7 168,00
33	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	50,00000	25,60	1 280,00
34	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00000	25,60	768,00
35	210800113s	Kabel CYKY-J 5x6mm2	m	50,00000	29,80	1 490,00
36	210150481R00	Montáž. Čas relé - k ventilátorům	ks	5,00000	105,60	528,00
37	210120466	Montáž jističů třípól.	ks	1,00000	59,20	59,20
38	345710550R	Trubka elektroinstal. ohebná 16	m	30,00000	13,30	399,00
39	345710552R	Trubka elektroinstal. ohebná 23	m	20,00000	17,70	354,00
40	34572176R	Lišta hranatá LHD 40x20, délka 3m	m	120,00000	35,80	4 296,00
41	345	koncový díl k LHD	m	20,00000	41,50	830,00
42	345	Krabice přístrojová univerzální	kus	45,00000	10,50	472,50
43	345	Krabice univerzální KU 68/2-- víč. a svork.	ks	20,00000	43,60	872,00
44	345	Krabice KR 97 se zapojením kruhová	ks	10,00000	56,10	561,00
45	345	Krabicová rozvodka IP 54.	ks	10,00000	121,50	1 215,00
46	Pol_0	Výstražná tabulka	ks	5,00000	11,30	56,50

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č. 13
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-03	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
47	345	Spínač zapuštěný jednopól.250V, 10A, řaz 1 - standard. Provedení	ks	6,00000	110,40	662,40
48	345	Spínač zapuštěný seriový 250V, 10A, řaz.5	ks	3,00000	143,10	429,30
49	345	Spínač zapuštěný střídavý 250V, 10A , řaz. 6	ks	6,00000	116,90	701,40
50	345	Spínač zapuštěný křížový 250V, 10A , řaz. 7	ks	1,00000	158,30	158,30
51	345	Tlačítko zapuštěné 250V, 10A, 1/0	ks	5,00000	118,10	590,50
52	358	Pohybové infračidlo	ks	1,00000	775,00	775,00
53	345	Spínač trojpól. páčkový, 400V, 16A	ks	1,00000	914,50	914,50
54	345	Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A	ks	9,00000	135,30	1 217,70
55	345	Zásuvka dvojitá 2P+PE, 250V, 16A	ks	3,00000	193,40	580,20
56	345	Rámeček jednonásobný	ks	36,00000	28,70	1 033,20
57	354	Vyrovnač potenciálu	ks	3,00000	307,20	921,60
58	354	Svorka pro ochr. pospoj	ks	20,00000	42,20	844,00
59	34140824R	Vodič silový pevné uložení 2,50 mm2	m	70,00000	11,20	784,00
60	34140826R	Vodič silový pevné uložení 6,00 mm2	m	70,00000	27,00	1 890,00
61	34109511R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 2x1,5 mm2	m	35,00000	17,40	609,00
62	34109515R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3x1,5 mm2	m	80,00000	17,40	1 392,00
63	341	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	350,00000	21,40	7 490,00
64	341	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	280,00000	28,70	8 036,00
65	341	Kabel CYKY-J 5x 2,1mm2	m	50,00000	28,10	1 405,00
66	341	Kabel CYKY-J 5x 2,5mm2	m	30,00000	40,20	1 206,00
67	341	Kabel CYKY-J 5 x6 mm2	m	50,00000	96,60	4 830,00
68	348	A- Svítidlo strop. s Al lešť. mřížkou vč.2 x 36W lineár z teple bílá. komp., IP 20	ks	20,00000	1 832,10	36 642,00
69	348	B-Svítidlo přisazené kulaté plast , zář jednpatic. 2x 26W, IP 43- komp.	ks	13,00000	755,80	9 825,40
70	348	C-Svítidlo přisazené kulaté design. , zář jednpatic. 2x 26W, IP 20- komp.	ks	3,00000	1 271,50	3 814,50
71	348	D-Svítidlo přisazené venkovní design. , zář jednpatic. 2x 26W, IP 54- komp.	ks	1,00000	1 271,50	1 271,50
72	348	N- Svítidlo Nouzové s piktogramem , 8W,30min 210lm	ks	6,00000	1 279,70	7 678,20
73	358	Jistič trojpól. 25A	ks	1,00000	651,50	651,50
74	Pol__1	RP-MS1 Podružná rozvodnice prostorů pro mateřskou školu	ks	1,00000	14 957,50	14 957,50
75	Pol__2	Ventilátor,pro odvětrání WC - 10mm , 230V, IP 44	ks	5,00000	1 054,00	5 270,00
76	Pol__0	Demontáž stávajících el. Rozvodů	hod	30,00000	341,00	10 230,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				184 558,70

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č. 14
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-04	Vytápění	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 733 Rozvod potrubí					
1	10616106516 TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH, DESINFEKCE	m	22,00000	20,00	440,00
2	73248498408 PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN15	KS	16,00000	190,00	3 040,00
3	733852369 POTRUBÍ MĚDĚNÉ D15x1	m	22,00000	420,00	9 240,00
4	732852369 dopojení na stávající rozvody potrubí	ks	16,00000	430,00	6 880,00
Celkem za: 733 Rozvod potrubí					19 600,00
Díl: 734 Armatury					
5	732852963 VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ	ks	4,00000	200,00	800,00
6	65151515151 TERMOSTATICKÁ HLAVICE DN15 PRO VK	KS	8,00000	720,00	5 760,00
7	651561561561 REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ DN15	KS	8,00000	960,00	7 680,00
8	732852369 VENTIL PLNÍČÍ VYPUŠTĚCÍ DN15	ks	2,00000	290,00	580,00
Celkem za: 734 Armatury					14 820,00
Díl: 735 Otopná tělesa					
9	1019498989 MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	ks	8,00000	400,00	3 200,00
10	4190949049 TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES	ks	8,00000	180,00	1 440,00
11	725741258 33VK-600/600	ks	1,00000	5 140,00	5 140,00
12	731110699 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYPU RADIK VENTIL KOMPAKT - 22VK-600/1600	ks	5,00000	6 000,00	30 000,00
13	735852365 21VK-600/1000	ks	2,00000	4 140,00	8 280,00
Celkem za: 735 Otopná tělesa					48 060,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
14	1165101565 MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	8,00000	170,00	1 360,00
15	1980949499 MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	8,00000	200,00	1 600,00
16	72265156165 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES	KS	10,00000	300,00	3 000,00
17	72516516565 HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	40,00000	480,00	19 200,00
18	75256416516 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TOPENÍ	M	120,00000	70,00	8 400,00
19	78146464640 hzs-topná zkouška, doregulování ventilů	hod	16,00000	480,00	7 680,00
20	19049494984 DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	210,00000	170,00	35 700,00
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické					76 940,00

Stavba:	100152	Rekonstrukce části objektu na mateřskou školu	List č. 15
Objekt:	SO01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	100152-05	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 101 vzduchotechnika						
1	101845201R01	diagonální ventilátor do kruhového potrubí MIXVENT -TD -DN160-500/160 - 2500ot./min, 68W, 0,33A,, 350m3/h 200Pa, ovládání spínač, doběh	ks	2,00000	4 880,40	9 760,80
2	1.52848646052	zpětná klapka do potrubí DN160	ks	2,00000	252,00	504,00
3	1.25888753333	kruhové potrubí DN160 + izolace tl.25mm + MTZ	m	26,00000	378,00	9 828,00
4	461651561	odvodní talířový ventil DN100 + MTZ	ks	13,00000	189,00	2 457,00
5	651651651	klapka elektrická PAR-160W	ks	2,00000	7 770,00	15 540,00
6	651651651	venkovní plastová mřížka DN160	ks	3,00000	252,00	756,00
7	72352545R02	PVC LEPÍCÍ PÁSKA, UPÍNAČÍ SPONY+MTZ	KS	25,00000	42,00	1 050,00
8	725514441552	nádobka pro odvod kondenzátu, odtok DN32, provedení nerez + dodávka + mtz	ks	1,00000	2 625,00	2 625,00
9	725441596633	hadice PVC DN32 napojená na nádobku na kondenzát a na podomítkový sifon	m	1,00000	94,50	94,50
10	1651651651	dveřní mřížka 46x375mm + MTZ	ks	7,00000	378,00	2 646,00
11	1.568984112530	vybourání prostupů do smíšeného zdiva plocha 0,2m2 tloušťka zdiva 0,6m	ks	5,00000	604,80	3 024,00
12	1.25477856622	zazdivka otvorů plocha 0,19m2, tloušťka 0,6m	ks	6,00000	624,60	3 747,60
13	1.52684845151	oprava omítky o ploše 0,3m2	ks	6,00000	197,10	1 182,60
14	1.25365144152	svislá a vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	t	0,50000	37,40	18,70
15	1.25365151515	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	0,50000	232,70	116,35
16	1.25368448422	nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,50000	359,60	179,80
17	1.25368441522	poplatek za skládku stavební suti	t	0,50000	360,00	180,00
Celkem za: 101 vzduchotechnika						53 710,35

