

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Říčany

Sídlo:	Nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany u Brna
Zastoupena:	Ing. Jan Studený, starosta
IČO:	00282537
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, č.ú.: 195445973/0600
Osoba oprávněná jednat	
Ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Matonoha, tel: 777 108 467

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. Izolservis, spol. s r.o.

Sídlo:	Srbská 2741/53, 612 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Roman Musil, jednatel společnosti
e-mail:	musil@izolservis.cz
telefon:	777 179 556
IČO:	44016832
DIČ:	CZ44016832
Bankovní spojení, č.ú.:	Komerční banka Brno, a.s., č.ú.: 267202621/0100
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických:	Ing. Roman Musil, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Brně sp. zn. oddíl C, vložka 4126

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Navýšení kapacity Mateřské školy v obci Říčany u Brna II.**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Navýšení kapacity Mateřské školy v obci Říčany u Brna II.**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy, a to i z důvodu, že financování ceny díla bude i z dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu; Zhotovitel se tak zavazuje dodržet veškeré termíny sjednané touto smlouvou pro dokončení díla a dílčí termíny dle závazného harmonogramu postupu prací, v opačném případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za škodu způsobenou nemožností financování ceny díla z příslušného dotačního programu; zájmu Objednatele na včasném dokončení díla pak odpovídá i sjednaná výše sazby smluvní pokuty (článek XVI. odst. 2 Smlouvy). Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Navýšení kapacity Mateřské školy v obci Říčany u Brna II.**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: **„Navýšení kapacity Mateřské školy v obci Říčany u Brna II.“**. Předmět plnění je přístavba stávajícího objektu mateřské školy. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované **Ing. arch. Danielou Hanouskovou Boučkovou, autorizovaný architekt (č. autorizace 04322)** (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby

bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatel.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatel ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 9 měsíců nejpozději však do 28. 2. 2023.** Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací, který se zavazuje Zhotovitel řádně plnit; v případě prodloužení Zhotovitele v postupu prací dle dílčích termínů harmonogramu je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.** Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**

5. Podmínkou řádného dokončení díla je také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních; bez dodání této dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou není dílo dokončené.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je opětovně seznámen se skutečností (viz i zadávací dokumentace), že v rámci předmětu plnění jsou nutně dodávány položky, které jsou i kvalitativně specifické a atypické, Zhotovitel je tak povinen postupovat v souladu s projektovou dokumentací a výkazu výměr.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místo plnění: **Rosická 440, Říčany 664 82.**

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Navýšení kapacity Mateřské školy v obci Říčany u Brna II.**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	13.778.458,19,- Kč
Výše DPH	2.893.476,22,- Kč
Cena včetně DPH	16.671.934,41,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Objednatel nemůže na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/00100097.** Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná a Objednatel nemá povinnost ji hradit. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“).

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** (pozastávku) ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, pokud však budou při předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli tuto část ceny díla po předání a převzetí díla s veškerými odstraněnými vadami a nedodělky. Uvedená zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělek.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,

- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu jakékoli splatné faktury či její části v případě prodlžení Objednatele s prováděním díla dle sjednaných termínů v této Smlouvě či závazného harmonogramu postupu prací; v takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou za poskytnuté plnění.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Navýšení kapacity Mateřské školy v obci Říčany u Brna II.**“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn práce provést a není oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat, a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem Objednatele odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo

Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

4. Zhotovitel byl Objednatелеm informován, že realizace díla dle této Smlouvy musí být realizována za plného provozu areálu mateřské školy. Zhotovitel -si je pak této skutečnosti plně vědom, není oprávněn jakkoli provoz v místě stavby omezovat a toto po Objednateli požadovat, plný provoz pak není ani důvodem pro změnu sjednaných termínů dokončení díla a dílčích termínů v závazném harmonogramu postupu prací, tyto termíny jsou již nastaveny s ohledem na plný provoz v místě stavby. Zhotovitel je pak povinen počínat si v průběhu realizaci díla tak, aby plný provoz umožnil a zabránil jakýmkoli škodám na majetku a zdraví veřejnosti; v opačném případě za způsobené škody plně odpovídá sám Zhotovitel (Zhotovitel odpovídá i za činnost svých subdodavatelů, zaměstnanců a dalších osob, které pro něj vykonávají práce na díle).

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele, včetně projektové dokumentace. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo místo plnění díla, s tímto se řádně seznámil a bere stav místa plnění na vědomí.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. Technický dozor Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má on nebo Objednatel uzavřenou příslušnou smlouvu. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla vyzvat Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků v postupu prováděných prací Zhotovitelem, způsobu provádění prací, kvality provádění prací Zhotovitelem

a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zjednat nápravu; v opačném případě se jedná o podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi možnými důsledky (smluvní pokuta, odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele atd.).

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2030, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva (pohledávky) a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající, a to ani jen některé z nich, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svoji pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem; pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. Porušení některého ze závazků Zhotovitele dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude disponovat jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost považována za porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Záписы v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště,

dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude

provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

6. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb (provádění díla musí probíhat za plného provozu běžných akcí a činností v místě provádění díla - článek VIII. odst. 4 Smlouvy). ; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

11. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky,** vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost považována za porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou ve smluvní záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu převzetí díla s vadami nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou, kdy postačí elektronická forma. V reklamaci Objednatel popíše vadu, kdy postačí, pakliže uvede, jak se vada projevuje, případně uvede požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznávají-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemnou formou.

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude odeslána Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odstavci 1. tohoto článku Smlouvy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1921, § 2112, § 2618 občanského zákoníku.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních

dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku, Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu Zhotovitel nepředá všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (zejm. článek IV. Smlouvy a článek V. odst. 5. Smlouvy). Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, nebo nejsou předány všechny doklady a dokumentace dle Smlouvy, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,

stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

8. Neodstraní-li Zhotovitel vady nebo nedodělky zjištění při předání a převzetí v termínu daném Smlouvou či uvedeném v předávacím protokolu, má Objednatel právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vad a nedodělků třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu, tedy smluvní strany vypučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, že Objednatel má vůči Zhotoviteli nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v celém rozsahu, tedy jak v rozsahu náhrady škody kryjící se smluvní pokutou, tak v rozsahu náhrady škody tuto smluvní pokutu převyšující. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy nebo dle dílčího termínu dle závazného harmonogramu postupu prací (článek V. Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla zjištěných a Objednatel vytknutých v průběhu provádění díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

15. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

16. Smluvní strany činí nesporným, že sjednané smluvní pokuty v této smlouvě jsou svojí povahou dané zajišťované povinnosti a výši přiměřené, souhlasí s nimi, nepřísluší jim právo je do budoucna jakkoli zpochybňovat.

17. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení

povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí (vedle již označených porušení povinností podstatným způsobem na dalších místech této Smlouvy) zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy nebo dílčích termínů v závazném harmonogramu (článek V. Smlouvy), které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel vady nebo nedodělky vytčené Objednatel v průběhu provádění díla, nezjedná nápravu (článek IX. odst. 5 Smlouvy), má Objednatel právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vad a nedodělků třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatel vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 3 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne

převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 3 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přijímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Navýšení kapacity Mateřské školy v obci Říčany u Brna II.**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody, vytčení vad díla - reklamace) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

a dále

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Navýšení kapacity Mateřské školy v obci Říčany u Brna II.**“ v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V, dne.....

V Brně dne



Digitálně
podepsal Ing.
Jan Studený
Datum:
2022.06.16
09:52:25 +02'00'

Obec Říčany

Ing. Jan Studený, starosta

Ing.
Roman
Musil

Digitálně podepsal
Ing. Roman Musil
Datum: 2022.06.20
08:08:47 +02'00'

Izolservis, spol. s r.o.

Ing. Roman Musil, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROU14
Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

KSO: 801 31
Místo: Říčany
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12
Datum: 28. 12. 2021
CZ-CPA: 41.0

Zadavatel:
Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Izolservis, spol. s r.o.

IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832

Projektant:
Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Puhačová Marie

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	13 778 458,19
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 778 458,19	2 893 476,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 671 934,41
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROU14

Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Místo: Říčany

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel: Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Projektant: Ing.arch Hanousková

Uchazeč: Izolservis, spol. s r.o.

Zpracovatel: Boučková, ing. Roubal
Puhačová Marie

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 778 458,19	16 671 934,41	
ROU131	SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy	13 462 977,94	16 290 203,31	STA
ROU1311	SO 01 Objekt C - přístavba MS a navazující zp. plochy			
	- stavební část	9 710 739,06	11 749 994,26	Soupis
ROU1312	SO 01 Objekt C - přístavba MS - zdravotecnika,	400 140,15	484 169,58	Soupis
	vnitřní vodovod			
ROU1313	SO 01 Objekt C - přístavba MS - zdravotecnika,	31 367,60	37 954,80	Soupis
	vnitřní plynovod			
ROU1314	SO 01 Objekt C - přístavba MS - zdravotecnika,	330 029,76	399 336,01	Soupis
	kanalizace			
ROU1315	SO 01 Objekt C - přístavba MS - zařízení pro vytápění	1 133 631,00	1 371 693,51	Soupis
	staveb			
ROU1316	SO 01 Objekt C - přístavba MS - silnoproudé a	1 045 835,94	1 265 461,49	Soupis
	slaboproudé rozvody			
ROU1317	SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - vzduchotechnika	75 592,50	91 466,93	Soupis
ROU1318	SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - MaR	292 896,40	354 404,64	Soupis
ROU1319	SO 01 Objekt C - přístavba MS - přípojka splaškové	43 409,70	52 525,74	Soupis
	kanalizace			
ROU1320	SO 01 Objekt C - přístavba MS - likvidace dešťových	399 335,83	483 196,35	Soupis
	vod			
ROU132	SO 02 Revitalizace zp. ploch a oplocení před	151 454,24	183 259,63	STA
	areálem MŠ			
ROU133	Ostatní a vedlejší náklady	164 026,01	198 471,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1311 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující zp. plochy - stavební část

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ:

44016832

DIČ:

CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 710 739,06

DPH základní
snížená

Základ daně

9 710 739,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 039 255,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 749 994,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1311 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující zp. plochy - stavební část

Místo:

Říčany

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 710 739,06

HSV - Práce a dodávky HSV

4 634 507,38

1 - Zemní práce

262 037,80

2 - Zakládání

655 078,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

936 010,22

4 - Vodorovné konstrukce

1 051 734,41

5 - Komunikace pozemní

169 681,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

787 754,78

8 - Trubní vedení

4 514,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

481 288,67

997 - Přesun sutě

212 367,00

998 - Přesun hmot

74 040,95

PSV - Práce a dodávky PSV

5 076 231,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

316 280,83

712 - Powlakové krytiny

997 043,84

713 - Izolace tepelné

756 376,09

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 181,25

762 - Konstrukce tesařské

480 301,66

763 - Konstrukce suché výstavby

132 552,81

764 - Konstrukce klempířské

183 938,81

766 - Konstrukce truhlářské

571 066,60

767 - Konstrukce zámečnické

796 847,40

771 - Podlahy z dlaždic

103 796,66

776 - Podlahy povlakové	352 118,02
781 - Dokončovací práce - obklady	194 801,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	84 789,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	105 136,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1311 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující zp. plochy - stavební část

Místo:

Říčany

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 710 739,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 634 507,38

D 1

Zemní práce

262 037,80

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,200	56,70	408,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121					
	VV		" D302,přespádování dlažby u obj.B "					
	VV		0,6*3,5		2,100			
	VV		0,3*4,5		1,350			
	VV		" zadláždění na rohu obj.A původní dlažbou "					
	VV		2,5*1,5		3,750			
	VV		Součet		7,200			
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	22,233	48,80	1 084,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106132					
	VV		" D201 "					
	VV		15*0,9		13,500			
	VV		3,168*2,44/2+1,995*2,44		8,733			
	VV		Součet		22,233			
3	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	182,000	26,10	4 750,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107161					
	VV		" D201 - asf. plocha "					
	VV		157		157,000			
	VV		" D201 - bet. plocha "					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		182,000			
4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	22,233	37,90	842,63	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107162					
	VV		" D201 - pod dlaždicemi "					
	VV		15*0,9		13,500			
	VV		3,168*2,44/2+1,995*2,44		8,733			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		22,233			
5	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,000	76,20	11 963,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107183					
	VV		" D201 - asf. plocha "					
	VV		157		157,000			
6	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	556,08	13 902,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107331					
	VV		" D201 - bet. plocha "					
	VV		25		25,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	89,900	60,30	5 420,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
	VV		" D201 - kolem asf. plochy "					
	VV		2,3+3,6+3,3+4,2+33,1+4+1+2,6+2,3+2,3+12,8+17,1+1,3		89,900			
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	27,140	36,25	983,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111					
	VV		" D302,přespádování dlažby u obj.B "					
	VV		3,5+4,5		8,000			
	VV		" zatláždění na rohu obj.A původní dlažbou "					
	VV		4,5+1,5		6,000			
	VV		" D201, dl. plocha u obj. A "					
	VV		3,2+2,7+2,44+2+2,8		13,140			
	VV		Součet		27,140			
9	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	687,800	63,45	43 640,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151114					
	VV		" D302 - pro budovu C "					
	VV		(23+18)/2*14		287,000			
	VV		6*5		30,000			
	VV		" D201 - pro komunikace"					
	VV		12*2/2		12,000			
	VV		48,8		48,800			
	VV		Mezisoučet		377,800			
	VV		" na ploše, kde se bude upravovat terén násypem "					
	VV		" 93,2m3 - viz pol. nakládání výkopku - se rozprostře na ploše cca 310m2 "					
	VV		310		310,000			
	VV		Mezisoučet		310,000			
	VV		Součet		687,800			
10	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,492	450,00	25 421,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103					
	VV		" výkop pro monolitický pas - viz díl základy "					
	VV		" monol. pasy - D301 "					
	VV		0,7*0,7*(12,06*2+19,16*3+3,98+2,32+0,7+1,65+11,485+2,48)		51,065			
	VV		0,25*0,7*1,15		0,201			
	VV		0,5*0,805*(4,615*2+3,755)		5,226			
	VV		Součet		56,492			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	128,260	38,87	4 985,47	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102					
	VV		" vnitrostaveništní doprava nakupovaného materiálu "					
	VV		" okapový chodník , kačírek "					
	VV		0,5*0,25*(20,4+12,88+2,2+13)		6,060			
	VV		" doprava zeminy k zásypu a vyrovnaní terénu - viz pol. nakládání výkopku "					
	VV		122,2		122,200			
	VV		Součet		128,260			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,060	247,98	1 502,76	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
	VV		" vnitrostaveništní doprava nakupovaného materiálu "					
	VV		" okapový chodník , kačírek "					
	VV		0,5*0,25*(20,4+12,88+2,2+13)		6,060			
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	122,200	50,24	6 139,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
	VV		" výkop z obj. kanalizací bude použit pro vyrovnaní terénu kolem budovy "					
	VV		" a pro zásyp mezi základy "					
	VV		" přebytek - dešť. kanalizace "					
	VV		80,4		80,400			
	VV		" dtto, splašk. "					
	VV		1,4		1,400			
	VV		" zdravotnicka - kanalizace "					
	VV		37,2		37,200			
	VV		" dtto, voda "					
	VV		3,2		3,200			
	VV		Součet		122,200			
14	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	93,200	39,29	3 661,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103					
	VV		" vyrovnaní terénu kolem budovy "					
	VV		" přebytek zeminy - dešť. kanalizace "					
	VV		80,4		80,400			
	VV		" dtto, splašk. "					
	VV		1,4		1,400			
	VV		" zdravotnicka - kanalizace "					
	VV		37,2		37,200			
	VV		" dtto, voda "					
	VV		3,2		3,200			
	VV		" odpočet výkopku použitého pro zásyp mezi základy "					
	VV		-(85,5-56,5)		-29,000			
	VV		Součet		93,200			
15	K	171152501	Zhuťnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	262,041	11,19	2 932,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhuťnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152501					
	VV		" dosypání mezi základy výkopkem na úroveň -0,5m "					
	VV		" D301 - prům. tl. 30cm "					
	VV		4,805*19,46+5,755*19,46		205,498			
	VV		7,23*(6+3)/2		32,535			
	VV		2,32*(2,3+1,5)/2		4,408			
	VV		" venkovní terasa "					
	VV		4*4,9		19,600			
	VV		Součet		262,041			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	71,075	12,55	891,99	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
	VV		" přebytek ornice "					
	VV		(687,8-403,5)*0,25		71,075			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,472	812,68	69 461,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		" dosypání mezi základy výkopkem na úroveň -0,5m "					
	VV		" D301 - prům. tl. 30cm "					
	VV		(4,805*19,46+5,755*19,46)*0,3		61,649			
	VV		7,23*(6+3)/2*0,3		9,761			
	VV		2,32*(2,3+1,5)/2*0,3		1,322			
	VV		" venkovní terasa - prům. tl. 65cm "					
	VV		4*4,9*0,65		12,740			
	VV		Součet		85,472			
18	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	6,060	45,91	278,21	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174211101					
	VV		" D302,D305 - okapový chodník "					
	VV		0,5*0,25*(20,4+12,88+2,2+13)		6,060			
19	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	12,120	1 022,30	12 390,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		" D302,D305 - okapový chodník "					
	VV		0,5*0,25*(20,4+12,88+2,2+13)*2		12,120			
20	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	403,500	117,65	47 471,78	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351104					
	VV		" ohumusování po vybouraných zp. plochách "					
	VV		5,4+81,9+6,2		93,500			
	VV		Mezisoučet		93,500			
	VV		" na ploše, kde se bude upravovat terén násypem "					
	VV		" 93,2m3 - viz pol. nakládání výkopku - se rozprostře na ploše cca 310m2 "					
	VV		310		310,000			
	VV		Mezisoučet		310,000			
	VV		Součet		403,500			
21	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	403,500	6,12	2 469,42	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111					
	VV		" ohumusování po vybouraných zp. plochách "					
	VV		5,4+81,9+6,2		93,500			
	VV		Mezisoučet		93,500			
	VV		" na ploše, kde se bude upravovat terén násypem "					
	VV		" 93,2m3 - viz pol. nakládání výkopku - se rozprostře na ploše cca 310m2 "					
	VV		310		310,000			
	VV		Mezisoučet		310,000			
	VV		Součet		403,500			
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	128,200	11,19	1 434,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	VV		" zp. plochy "					
	VV		" dlažba z odseků "					
	VV		" D101, V2.1 "					
	VV		48		48,000			
	VV		" D101, V2.2 "					
	VV		60,4		60,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" rozšíření pod obrubníkem "					
	VV		66*0,3		19,800			
	VV		Součet		128,200			
	D	2	Zakládání				655 078,15	
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	24,245	1 240,00	30 063,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212					
	VV		" D301 - pod podkladní deskou "					
	VV		(4,805*19,46+5,755*19,46)*0,1		20,550			
	VV		7,23*(6+3)/2*0,1		3,254			
	VV		2,32*(2,3+1,5)/2*0,1		0,441			
	VV		Součet		24,245			
24	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	42,689	3 304,09	141 048,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411					
	VV		" D301 "					
	VV		11,76*20,26*0,15+1,15*0,25*0,15		35,782			
	VV		3,325*8,03*0,15		4,005			
	VV		8,03*3,23/2*0,15		1,945			
	VV		(3,25+2,25)/2*2,32*0,15		0,957			
	VV		Součet		42,689			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	10,450	726,45	7 591,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121					
	VV		" D301 "					
	VV		(3,25+2,32+4,26+2,39+20,26+2*0,25+11,76+20,26+1,34+3,325)*0,15		10,450			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	10,450	113,40	1 185,03	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122					
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,755	45 316,00	124 845,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021					
	VV		" D301 - síť 8/150 - viz armovací dokumentace "					
	VV		2755*0,001		2,755			
	VV		Součet		2,755			
28	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	56,492	3 304,09	186 654,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321411					
	VV		" monol. pasy - D301 "					
	VV		0,7*0,7*(12,06*2+19,16*3+3,98+2,32+0,7+1,65+11,485+2,48)		51,065			
	VV		0,25*0,7*1,15		0,201			
	VV		0,5*0,805*(4,615*2+3,755)		5,226			
	VV		Součet		56,492			
29	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	70,620	521,42	36 822,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121					
	VV		" monol. pasy - D301 "					
	VV		" průměrná výška benění 0,3m "					
	VV		2*0,3*(12,06*2+19,16*3+3,98+2,32+0,7+1,65+11,485+2,48+2*0,25)		62,829			
	VV		2*0,3*(4,615*2+3,755)		7,791			
	VV		Součet		70,620			
30	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	70,620	113,40	8 008,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122					
31	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,699	53 925,35	37 693,82	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821					
	VV		" D.1.2.102 "					
	VV		635,1*0,001*1,1		0,699			
32	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	7,143	1 375,00	9 821,63	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113143					
	VV		" D301 "					
	VV		0,5*(5,14*2+4,005)		7,143			
33	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,871	1 650,00	4 737,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113144					
	VV		" D301 "					
	VV		0,25*11,485		2,871			
34	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	28,889	2 200,00	63 555,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113145					
	VV		" D301 "					
	VV		0,25*(11,76*2+19,46*3+4,51+1,92+3,25+3,325+1,15)		24,014			
	VV		" druhá řada - viz řez A-A "					
	VV		0,25*19,5		4,875			
	VV		Součet		28,889			
35	K	2800(R)	prostup základem vložením průchodky DN 100	ks	2,000	100,00	200,00	
	PP		prostup základem vložením průchodky DN 100					
	VV		" D301 - chránička elektro "					
	VV		2		2,000			
36	K	2801(R)	prostup základem vložením průchodky DN 150	ks	7,000	150,00	1 050,00	
	PP		prostup základem vložením průchodky DN 150					
	VV		" D301 - splašková kanalizace "					
	VV		7		7,000			
37	K	2802(R)	prostup základem vložením průchodky DN 200	ks	9,000	200,00	1 800,00	
	PP		prostup základem vložením průchodky DN 200					
	VV		" D301 - splašková kanalizace "					
	VV		2		2,000			
	VV		" dtto, dešťová kanalizace "					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		9,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				936 010,22	
38	K	310237251	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	642,59	642,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310237251					
	VV		" D302,B120 "					
	VV		1		1,000			
39	K	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,383	5 500,00	18 606,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211					
	VV		" D201 , m.č.118,119 "					
	VV		0,5*0,725*2,46*3		2,675			
	VV		" dtto, mezi m.č.118-119 "					
	VV		0,3*1,18*2		0,708			
	VV		Součet		3,383			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	311113151	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	51,198	825,00	42 238,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113151					
	VV		" D302,D306 - atika "					
	VV		" výztuž v díle 4 - výztuž věnce "					
	VV		0,75*(11,6+19,8)*2		47,100			
	VV		0,4*(7,525+2,72)		4,098			
	VV		Součet		51,198			
41	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	29,053	1 116,80	32 446,39	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311236301					
	VV		" D302, m.č.101,102 "					
	VV		10,65*2,95-1,1*2,15		29,053			
42	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 250 mm	m2	45,255	1 666,90	75 435,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311236321					
	VV		" D302,303-306 "					
	VV		19,6*3		58,800			
	VV		-1*2,15*3		-6,450			
	VV		-1,65*2,15*2		-7,095			
	VV		Součet		45,255			
43	K	311238653	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P10 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 380 mm	m2	29,322	2 749,30	80 614,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P10, tl. zdiva 380 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238653					
	VV		" D302,303-306 "					
	VV		(11,88+19,5)*2*0,5		31,380			
	VV		(2,86+2,65)*0,5		2,755			
	VV		-(1+2,625+6)*0,5		-4,813			
	VV		Součet		29,322			
44	K	311238655	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P10 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 440 mm	m2	143,994	3 170,90	456 590,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P10, tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238655					
	VV		" D302,303-306 "					
	VV		(11,88+19,5)*2*3		188,280			
	VV		(2,86+2,65)*2,45		13,500			
	VV		-1,3*0,75		-0,975			
	VV		-1,5*1,5*4		-9,000			
	VV		-2,25*2,25*2		-10,125			
	VV		-1,25*1,25*2		-3,125			
	VV		-0,75*2,25		-1,688			
	VV		-1*1		-1,000			
	VV		-0,875*0,875*2		-1,531			
	VV		-1*2,5		-2,500			
	VV		-0,9*0,9		-0,810			
	VV		-0,75*2,25		-1,688			
	VV		-2,625*2,5		-6,563			
	VV		-1,375*1,375*2		-3,781			
	VV		-6*2,5		-15,000			
	VV		Součet		143,994			
45	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	2,025	984,40	1 993,41	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272031					
	VV		" D302 - m.č.110 "					
	VV		2,25*0,9		2,025			
46	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	3,000	223,90	671,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012					
	VV		" D302 "					
	VV		" P29,P30,P31 "					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	3,000	312,60	937,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168051					
	VV		" D302 - P23"					
	VV		3		3,000			
48	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	20,000	424,90	8 498,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052					
	VV		" D302 "					
	VV		" P06,P07,P11,P24,P25,P26 "					
	VV		3+5+3+3+3+3		20,000			
49	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	9,000	502,20	4 519,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053					
	VV		" D302 "					
	VV		" P09,P27,P28,P32 "					
	VV		3+2+2+2		9,000			
50	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	22,000	642,70	14 139,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054					
	VV		" D302 "					
	VV		" P01, P02, P04, P12,P15,P16,P19 "					
	VV		5+3+2+3+3+3+3		22,000			
51	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	8,000	953,20	7 625,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168056					
	VV		" D302 "					
	VV		"P16,P21,P22 "					
	VV		2+3+3		8,000			
52	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,422	5 721,57	2 414,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410					
	VV		" D201, m.č.119 "					
	VV		0,45*0,3*1,2*2		0,324			
	VV		" m.č.117 "					
	VV		0,25*0,3*1,3		0,098			
	VV		Součet		0,422			
53	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,386	3 648,28	5 056,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317321411					
	VV		" D302,D307 "					
	VV		" výztuž v díle 4 - výztuž věnce "					
	VV		0,44*0,45*7		1,386			
54	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	12,530	575,00	7 204,75	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351107					
	VV		" D302,D307 "					
	VV		(0,45+0,44+0,45)*7		9,380			
	VV		" bednění věnce nad otvory-viz P03,P05,P08,P10,P13,P14,P18"					
	VV		0,3*(2,25+0,75+0,875+1+0,75+2,625+2,25)		3,150			
	VV		Součet		12,530			
55	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	12,530	176,12	2 206,78	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317351108					
56	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,106	56 100,00	5 946,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321					
	VV		" D201,m.č. 119 - I 120 "					
	VV		3*1,15*2*11,15*0,001		0,077			
	VV		" m.č.A117 "					
	VV		2*1,3*11,15*0,001		0,029			
	VV		Součet		0,106			
57	K	342244311	Příčka zvukové izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	180,403	777,90	140 335,49	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukové izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244311					
	VV		" D302,303-306 "					
	VV		(1,71+4,9*5+2+0,775+1,385+3,5+2,49+5,85+6)*3,5		168,735			
	VV		1,545*2,95		4,558			
	VV		(1+0,8)*2,15		3,870			
	VV		-0,7*2,1*4		-5,880			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			
	VV		" D302, B119,120 "					
	VV		(3,02+3,97)*2,96-(1+0,9)*2		16,890			
	VV		Součet		180,403			
58	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,850	522,10	965,89	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225					
	VV		" D302, B112 "					
	VV		0,925*2		1,850			
59	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	19,982	840,60	16 796,87	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245					
	VV		" D302,303-306 "					
	VV		1,71*1,2		2,052			
	VV		1,59*1,2		1,908			
	VV		4,9*1,2		5,880			
	VV		2,445*1,5		3,668			
	VV		" B120 "					
	VV		3,205*2,02		6,474			
	VV		Součet		19,982			
60	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	72,000	93,20	6 710,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					
	VV		" D302 "					
	VV		3*24		72,000			
61	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,800	566,64	2 719,87	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244361 " D302 " " dešťové svody a odvětrání radonu - stř. zeď " 0,2*3,5*3*2 " dešťový svod m.č.101 " 0,2*3 Součet		4,200 0,600 4,800			
62	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,942	734,51	691,91	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381 " D201, m.č.119 " 1,15*0,12*2*2 " m.č.A117 " 1,3*2*0,15 Součet		0,552 0,390 0,942			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 051 734,41	
63	K	411324444	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	13,153	3 998,14	52 587,54	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411324444 " D306,D307" (7,385+0,44+2,58+0,44)/2*11,6*0,2 1*5,73*0,1 Součet		12,580 0,573 13,153			
64	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	61,096	387,47	23 672,87	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011 " D306,D307" (7,385+2,58)/2*11,6 (7,385+0,44+11,6+0,44+2,58)*0,2 2*5,73*0,1 -0,44*(2,51+2,8) Součet		57,797 4,489 1,146 -2,336 61,096			
65	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	61,096	98,14	5 995,96	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC					
			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012					
66	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	55,461	318,42	17 659,89	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313 " D306,D307" (7,385+2,58)/2*11,6 -0,44*(2,51+2,8) Součet		57,797 -2,336 55,461			
67	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	55,461	21,26	1 179,10	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC					
			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314					
68	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	55,461	250,00	13 865,25	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411359111 " D306,D307" (7,385+2,58)/2*11,6 -0,44*(2,51+2,8) Součet		57,797 -2,336 55,461			
69	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,517	55 038,66	83 493,65	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821					
	VV		" D.1.2.103 "					
	VV		1379,5*0,001*1,1		1,517			
70	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,261	58 521,24	15 274,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021					
	VV		" D.1.2.103 "					
	VV		209*1,25*0,001		0,261			
71	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	7,431	7 054,06	52 418,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941125					
	VV		" D307 "					
	VV		" položka použita pro osazení svařence I 220 a Jeklu 90/60 vč. kotevních ploten "					
	VV		" I 220 "					
	VV		(6,125+5,175)*15*31,09*0,001		5,270			
	VV		" jekl 920/60/5mm "					
	VV		(6,125+5,175)*15*11*0,001		1,865			
	VV		" kotevní deska 250/250/10mm "					
	VV		0,25*0,25*0,01*7890*15*2*2*0,001		0,296			
	VV		Součet		7,431			
72	M	130901(R)	dodání svařence z nosníku I 220 a Jeklu 90/60/5mm vč. kotevních ploten	t	7,431	82 000,00	609 342,00	
	PP		dodání svařence z nosníku I 220 a Jeklu 90/60/5mm vč. kotevních ploten					
73	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	12,946	2 840,00	36 766,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321515					
	VV		" D302,D303-306,D307 "					
	VV		" obvodové stěny "					
	VV		0,3*0,56*(11,6*2+19,5*2-7)		9,274			
	VV		0,3*0,41*7		0,861			
	VV		" střední stěna "					
	VV		0,25*0,56*19,5		2,730			
	VV		" zvětšení výšky překlad P17 "					
	VV		0,3*0,15*1,8		0,081			
	VV		Součet		12,946			
74	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	89,944	389,55	35 037,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115					
	VV		" D302,D303-306,D307 "					
	VV		" obvodové stěny "					
	VV		2*0,56*(11,6*2+19,5*2-7)		61,824			
	VV		2*0,41*7		5,740			
	VV		" střední stěna "					
	VV		2*0,56*19,5		21,840			
	VV		" zvětšení výšky překlad P17 "					
	VV		2*0,15*1,8		0,540			
	VV		Součet		89,944			
75	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	89,994	85,05	7 653,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116					
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,528	54 504,28	83 282,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" D.1.2.104 "					
	VV		" výztuž věnce a atiky "					
	VV		1389,3*0,001*1,1		1,528			
77	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	1,000	604,53	604,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434121425					
	VV		" D320 - N/02 - sch. stupeň "					
	VV		1		1,000			
78	M	593901(R)	schodišťový stupeň 1000/390/200mm z pohledového betonu - viz N/02	ks	1,000	12 900,00	12 900,00	
	PP		schodišťový stupeň 1000/390/200mm z pohledového betonu - viz N/02					
	D	5	Komunikace pozemní				169 681,07	
79	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	30,700	78,13	2 398,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564231111					
	VV		" terasa D302, skladba P1.4 "					
	VV		23,5		23,500			
	VV		" přespádování dlažby u obj.B "					
	VV		0,6*3,5		2,100			
	VV		0,3*4,5		1,350			
	VV		" zadláždění na rohu obj.A původní dlažbou "					
	VV		2,5*1,5		3,750			
	VV		Součet		30,700			
80	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	60,400	151,84	9 171,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	VV		" D101, V2.2 "					
	VV		60,4		60,400			
81	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	108,400	169,59	18 383,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851113					
	VV		" min. tl.150mm, prům. 170mm"					
	VV		" D101, V2.1 "					
	VV		48		48,000			
	VV		" D101, V2.2 "					
	VV		60,4		60,400			
	VV		Součet		108,400			
82	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	108,400	403,00	43 685,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111					
	VV		" srovnatelně - dlažba z žulových odseků "					
	VV		" D101, V2.1 "					
	VV		48		48,000			
	VV		" D101, V2.2 "					
	VV		60,4		60,400			
	VV		Součet		108,400			
83	M	580901(R)	dodání žulových odseků v tl. 100mm vč. dopravy	m2	113,820	690,00	78 535,80	
	PP		dodání žulových odseků v tl. 100mm vč. dopravy					
	VV		108,4*1,05		113,820			
84	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	30,700	193,00	5 925,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120					
	VV		" terasa D302, skladba P1.4 "					
	VV		23,5		23,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" přespádování dlažby u obj.B "					
	VV		0,6*3,5		2,100			
	VV		0,3*4,5		1,350			
	VV		" zadláždění na rohu obj.A původní dlažbou "					
	VV		2,5*1,5		3,750			
	VV		Součet		30,700			
85	M	59245021(R)	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	24,205	367,20	8 888,08	
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x40mm přírodní					
	VV		" terasa D302,skladba P1.4 "					
	VV		23,5*1,03		24,205			
86	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	3,840	165,00	633,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkého materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220					
	VV		" N/03 "					
	VV		0,4*0,4*24		3,840			
87	M	59245320(R)	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	4,120	500,00	2 060,00	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x50mm přírodní					
	VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				787 754,78	
88	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	59,200	83,50	4 943,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325421					
	VV		" D302, m.č.B112,119,120 "					
	VV		44,8+6,7+7,7		59,200			
89	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	609,000	42,70	26 004,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131102					
	VV		" viz pol. vnitřních štuk. omítek + vnitřních cement. hrubých "					
	VV		453+156		609,000			
90	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	57,250	141,00	8 072,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
	VV		" D302, D306 "					
	VV		" věnec-zdivo "					
	VV		(19,5+4,9+19,5+5,85)*2*0,5		49,750			
	VV		" strop, zdivo- m.č.C101 "					
	VV		(7+8)*0,5		7,500			
	VV		Součet		57,250			
91	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	452,767	191,00	86 478,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítká vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141					
	VV		" D302,D305 "					
	VV		" m.č.101 "					
	VV		(7+1,985+7,7)*2,7		45,050			
	VV		-1,1*2,1*3		-6,930			
	VV		-0,74*2,15		-1,591			
	VV		" m.č.102 "					
	VV		(2,46+2,446+1,985+1,55)*2,7		22,791			
	VV		-1,3*0,75+(0,75+1,3+0,75)*0,2		-0,415			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		" m.č.105 "					
	VV		(5,2+2,26)*2*3		44,760			
	VV		-1*2,1*2		-4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,375*1,375+3*1,375*0,2		-1,066			
VV			" m.č. 106 "					
VV			(2,49+3,385)*2*3		35,250			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			-1,5*1,5+3*1,5*0,2		-1,350			
VV			" m.č. 107, 108 "					
VV			(6,47+4,9)*2*3		68,220			
VV			-1*2,15*2		-4,300			
VV			-1,65*2,15		-3,548			
VV			-0,9*2,15		-1,935			
VV			-2,25*2,25+3*2,25*0,2		-3,713			
VV			" m.č. 109 "					
VV			(5,2+17,45)*2*3,2		144,960			
VV			-1*2,15*4		-8,600			
VV			-1,65*2,15*2		-7,095			
VV			-2,25*2,25+3*2,25*0,2		-3,713			
VV			-1,5*1,5*3+3*1,5*0,2*3		-4,050			
VV			-1,375*1,375+3*1,375*0,2		-1,066			
VV			-0,75*2,25+(2,25+0,75+2,25)*0,2		-0,638			
VV			-2,625*2,75+(2,75+2,625+2,75)*0,2		-5,594			
VV			" m.č. 110 "					
VV			(4,9+5,75)*2*3		63,900			
VV			(1+0,115)*2*2,15		4,795			
VV			-1,25*1,25+3*1,25*0,2		-0,813			
VV			-0,75*2,25+(2,25+0,75+2,25)*0,2		-0,638			
VV			-1*1+3*1*0,2		-0,400			
VV			-1*2,15		-2,150			
VV			-1,65*2,15		-3,548			
VV			-0,67*2,15		-1,441			
VV			" m.č. 111 "					
VV			(3,195+1,385)*2*3		27,480			
VV			-0,7*2,1*3		-4,410			
VV			-1*2,15		-2,150			
VV			" m.č. 112 "					
VV			(1,59+1,245)*2*3		17,010			
VV			-0,875*0,875+3*0,875*0,2		-0,241			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			" m.č. 113 "					
VV			(2,1+2)*2*3		24,600			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			" m.č. 114 "					
VV			(3,66+2)*2*3		33,960			
VV			(0,8+0,165+0,8)*2,15		3,795			
VV			-0,875*0,875+3*0,875*0,2		-0,241			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			" m.č. 115 "					
VV			(4,9+1,8)*2*3		40,200			
VV			-1,25*1,25+3*1,25*0,2		-0,813			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			" m.č. 116 "					
VV			(3,435+1,71)*2*3		30,870			
VV			-1*2,15		-2,150			
VV			" m.č. 117 "					
VV			(1,35+1,71)*2*3		18,360			
VV			-0,9*0,9+3*0,9*0,2		-0,270			
VV			-1*2,75+(2,75+1+2,75)*0,2		-1,450			
VV			" odpočet cementové omítky pod obklad m.č.C101-C117 "					
VV			-96,686		-96,686			
VV			" nové příčky m.č.B119,B120 "					
VV			((3,02+3,97)*2,96-(1+0,9)*2)*2		33,781			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" odpočet cementové omítky pod obklad na nových příčkách m.č.B116, B120"					
	VV		-(3,02+3,97-1-0,9)*2*2		-20,360			
	VV		Součet		452,767			
92	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	5,000	1 360,00	6 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325225					
	VV		" D201, zazdívka oken m.č.118,119"					
	VV		3		3,000			
	VV		" zazdívka otvoru mezi m.č.118-119 "					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
93	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,180	494,00	1 570,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302					
	VV		" D201, m.č.A117 "					
	VV		(2,15+1+2,15)*0,3*2		3,180			
94	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	96,289	66,80	6 432,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325421					
	VV		" D302, m.č.B112,119,120 - původní stěny "					
	VV		(3,97+10,5+0,87+0,925)*2*2,96		96,289			
95	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	156,000	168,00	26 208,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612331111					
	VV		" pod obklad - viz díl 781 "					
	VV		156		156,000			
96	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	3,625	113,00	409,63	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabičovým provizorním přichycením nosníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/615142012					
	VV		" D201, m.č.119 "					
	VV		(0,3+0,45+0,3)*1,2*2		2,520			
	VV		" m.č.117 "					
	VV		(0,3+0,25+0,3)*1,3		1,105			
	VV		Součet		3,625			
97	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	58,330	614,00	35 814,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211011					
	VV		" D101,D302,303 "					
	VV		" po obvodě v místě zatepleného soklu 30cm nad terénem "					
	VV		0,9*(3,4+2,32+2,54+20,26+11,76+20,26+1,34-1-2,625)		52,430			
	VV		" D301, řez B-B, det. C "					
	VV		(0,4+0,16)*(3,585+3,325)		3,870			
	VV		" dtto, vstupy do objektu "					
	VV		(0,4+0,16)*(1+2,625)		2,030			
	VV		Součet		58,330			
98	M	28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	61,247	325,25	19 920,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm					
	VV		58,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,247			
99	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	11,330	626,00	7 092,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021					
	VV		" atika - D101,D302,det.A-D321 "					
	VV		0,6*(7,445+2,52)		5,979			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" D201, zazdívká oken "					
	VV		0,725*2,46*3		5,351			
	VV		Součet		11,330			
100	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	11,897	185,00	2 200,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm					
	VV		11,33*1,05		11,897			
101	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	92,629	692,00	64 099,27	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031					
	VV		" atika - D101,D302,def.B-D322 "					
	VV		" Tl mezi nadpražím a věncem "					
	VV		" m.č. 102 "					
	VV		1,75*0,5		0,875			
	VV		" m.č. 106 "					
	VV		1,75*0,4		0,700			
	VV		" m.č. 110 "					
	VV		1,75*0,75		1,313			
	VV		1,25*0,35		0,438			
	VV		" m.č. 112 "					
	VV		1,25*1,075		1,344			
	VV		" m.č. 115 "					
	VV		1,5*0,5		0,750			
	VV		" m.č. 117 "					
	VV		1,25*0,25		0,313			
	VV		" m.č. 109 "					
	VV		1,75*0,5		0,875			
	VV		1,75*0,35		0,613			
	VV		1,75*0,875		1,531			
	VV		1,75*0,15		0,263			
	VV		1,75*0,5		0,875			
	VV		" vnější strana atiky 2,75m - 4,06m "					
	VV		1,31*(20,38*2+11,88)		68,958			
	VV		" dtto, 2,9m-4,06m "					
	VV		1,16*11,88		13,781			
	VV		Součet		92,629			
102	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	97,650	336,25	32 834,81	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm					
	VV		93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,650			
103	K	622131102	Cementový postřík vnějších stěn nanášený síťovité ručně	m2	131,911	36,20	4 775,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131102					
	VV		" D302,D306,D101 "					
	VV		" pod dř. obklad "					
	VV		" fasáda a m.č.103 - mezi soklem a věncem, stropem "					
	VV		(3,3+2,62*2)*2,4		20,496			
	VV		" dtto, m.č.104 "					
	VV		1,5*(2,4+2,7)		7,650			
	VV		" pod tenkovrstvou omítku "					
	VV		(20,38+11,88+20,38)*(2,75-0,3)		128,968			
	VV		-1,5*1,5*4+3*1,5*0,2*4		-5,400			
	VV		-2,25*2,25*2+3*2,25*0,2*2		-7,425			
	VV		-1,25*1,25*2+3*1,25*0,2*2		-1,625			
	VV		-0,75*2,25*2+(2,25+0,75+2,25)*0,2*2		-1,275			
	VV		-1*1+3*1*0,2		-0,400			
	VV		-0,875*0,875*2+3*0,875*0,2*2		-0,481			
	VV		-1*2,45+(2,45+1+2,45)*0,2		-1,270			
	VV		-0,9*0,9+3*0,9*0,2		-0,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,625*2,45+(2,45+2,625+2,45)*0,2		-4,926			
	VV		-1,375*1,375*2+3*1,375*0,2*2		-2,131			
	VV		Součet		131,911			
104	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	133,148	134,00	17 841,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001					
	VV		" viz pol. cem. postřik "					
	VV		132		132,000			
	VV		" ostění nových oken v m.č.B120,B121 "					
	VV		(0,85+1,17+0,85)*0,2*2		1,148			
	VV		Součet		133,148			
105	K	6221421(R)	tenkovrstvá fasádní omítka na bázi vápna a cementu (omítkovina s výztužnými vlákny zrnitost 0-1,3mm) dvouvrstvá - 2x4mm vč. dvojnásobného fasádního nátěru	m2	228,916	280,00	64 096,48	
	PP		tenkovrstvá fasádní omítka na bázi vápna a cementu (omítkovina s výztužnými vlákny zrnitost 0-1,3mm) dvouvrstvá - 2x4mm vč. fasádního nátěru					
	VV		" pohledy - D309-311 "					
	VV		" atika na střední zdi mezi střechami, 2,9m-4,06m "					
	VV		1,16*11,88		13,781			
	VV		" fasáda "					
	VV		(20,38+11,88+20,38)*4,56		240,038			
	VV		-1,5*1,5*4+3*1,5*0,2*4		-5,400			
	VV		-2,25*2,25*2+3*2,25*0,2*2		-7,425			
	VV		-1,25*1,25*2+3*1,25*0,2*2		-1,625			
	VV		-0,75*2,25*2+(2,25+0,75+2,25)*0,2*2		-1,275			
	VV		-1*1+3*1*0,2		-0,400			
	VV		-0,875*0,875*2+3*0,875*0,2*2		-0,481			
	VV		-1*2,75+(2,75+1+2,75)*0,2		-1,450			
	VV		-0,9*0,9+3*0,9*0,2		-0,270			
	VV		-2,625*2,75+(2,75+2,625+2,75)*0,2		-5,594			
	VV		-1,375*1,375*2+3*1,375*0,2*2		-2,131			
	VV		" ostění nových oken v m.č.B120,B121 "					
	VV		(0,85+1,17+0,85)*0,2*2		1,148			
	VV		Součet		228,916			
106	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	100,125	26,00	2 603,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	VV		" D302 "					
	VV		2*2,7+2*4,3		14,000			
	VV		" kolem oken a dveří "					
	VV		2*0,75+1,3		2,800			
	VV		3*1,5*4		18,000			
	VV		3*2,25*2		13,500			
	VV		3*1,25*2		7,500			
	VV		(2,25+0,75+2,25)*2		10,500			
	VV		3*1		3,000			
	VV		3*0,875*2		5,250			
	VV		2,75+1+2,75		6,500			
	VV		3*0,9		2,700			
	VV		2,75+2,625+2,75		8,125			
	VV		3*1,375*2		8,250			
	VV		Součet		100,125			
107	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	105,131	25,00	2 628,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		100,125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,131			
108	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	109,200	22,70	2 478,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" D302 "					
	VV		" kolem oken a dveří "					
	VV		2*0,75+2*1,3		4,100			
	VV		4*1,5*4		24,000			
	VV		4*2,25*2		18,000			
	VV		4*1,25*2		10,000			
	VV		(0,75*2+2,25*2)*2		12,000			
	VV		4*1		4,000			
	VV		4*0,875*2		7,000			
	VV		(2,75+1)*2		7,500			
	VV		4*0,9		3,600			
	VV		(2,75+2,625)*2		10,750			
	VV		3*1,375*2		8,250			
	VV		Součet		109,200			
109	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	58,590	25,00	1 464,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		" D302 "					
	VV		" kolem oken a dveří "					
	VV		2*0,75		1,500			
	VV		2*1,5*4		12,000			
	VV		2*2,25*2		9,000			
	VV		2*1,25*2		5,000			
	VV		2,25*2		4,500			
	VV		2*1		2,000			
	VV		2*0,875*2		3,500			
	VV		2,75*2		5,500			
	VV		2*0,9		1,800			
	VV		2,75*2		5,500			
	VV		2*1,375*2		5,500			
	VV		Součet		55,800			
	VV		55,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,590			
110	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	30,923	62,50	1 932,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		" D302 "					
	VV		1,3+1,5*4+2,25*2+1,25*2+0,75*2+1+0,875*2+1*2+0,9+2,625*2+1,375*2		29,450			
	VV		Součet		29,450			
	VV		29,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,923			
111	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	30,923	62,50	1 932,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		" D302 "					
	VV		1,3+1,5*4+2,25*2+1,25*2+0,75*2+1+0,875*2+1*2+0,9+2,625*2+1,375*2		29,450			
	VV		Součet		29,450			
	VV		29,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,923			
112	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	132,000	1 087,88	143 600,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321121					
	VV		" viz pol. cem. postřík "					
	VV		132		132,000			
113	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	63,469	25,10	1 593,07	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
	VV		" D302"					
	VV		4,14*2,7		11,178			
	VV		3,185*2,7		8,600			
	VV		1,3*0,75		0,975			
	VV		1,5*1,5*4		9,000			
	VV		2,25*2,25*2		10,125			
	VV		1,25*1,25*2		3,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,75*2,25*2		3,375			
	VV		1*1		1,000			
	VV		0,875*0,875*2		1,531			
	VV		1*2,75		2,750			
	VV		0,9*0,9		0,810			
	VV		2,625*2,75		7,219			
	VV		1,375*1,375*2		3,781			
	VV		Součet		63,469			
114	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,319	3 200,00	49 020,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115					
	VV		" skl. konstr. P1.1 "					
	VV		" m.č. 101,105,106,107,108,109,111,113,115,116 "		12,716			
	VV		(35,1+12,9+8,4+4,2+17,5+104,3+4,6+3,4+8,8+5,9)*0,062					
	VV		" skl. P1.2 "					
	VV		" m.č. 110 "					
	VV		28,1*0,0645		1,812			
	VV		" skl. P1.3 "					
	VV		" m.č. 102,112,114,117 "					
	VV		(3,7+2,1+5,9+2,3)*0,0565		0,791			
	VV		Součet		15,319			
115	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	15,319	290,59	4 451,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171					
116	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,649	56 050,33	36 376,66	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
	VV		" skl. konstr. P1.1 - síť 150/150/5 "					
	VV		" m.č. 101,105,106,107,108,109,111,113,115,116 "		0,538			
	VV		(35,1+12,9+8,4+4,2+17,5+104,3+4,6+3,4+8,8+5,9)*1,25*2,1*0,001					
	VV		" skl. P1.2 "					
	VV		" m.č. 110 "					
	VV		28,1*1,25*2,1*0,001		0,074			
	VV		" skl. P1.3 "					
	VV		" m.č. 102,112,114,117 "					
	VV		(3,7+2,1+5,9+2,3)*1,25*2,1*0,001		0,037			
	VV		Součet		0,649			
117	K	631901(R)	plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 50	ks	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 50					
	VV		" D301 - spl. kanalizace "					
	VV		5		5,000			
118	K	631902(R)	plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 75	ks	2,000	750,00	1 500,00	
	PP		plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 75					
	VV		" D301 - spl. kanalizace "					
	VV		2		2,000			
119	K	631903(R)	plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 100	ks	5,000	1 000,00	5 000,00	
	PP		plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 100					
	VV		" D301 - spl. kanalizace "					
	VV		1		1,000			
	VV		" dešť. kanalizace "					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
120	K	631904(R)	plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 125	ks	5,000	1 250,00	6 250,00	
	PP		plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 125					
	VV		" D301 - spl. kanalizace "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
121	K	631905(R)	plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 125	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
	PP		plynotěsný prostup podlahou pro trubní vedení DN 125					
	VV		" D301 - odvětrání radonu "					
	VV		2		2,000			
122	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	10,100	555,00	5 605,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450124					
	VV		" parapety - viz oplechování parapetu - D317"					
	VV		" D317 - K/05-K/21 "					
	VV		23,55*0,4		9,420			
	VV		" D302 - okna v m.č.B119 "					
	VV		0,85*2*0,4		0,680			
	VV		Součet		10,100			
123	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,390	334,00	130,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450132					
	VV		" pod sch. stupeň N/02 "					
	VV		1*0,39		0,390			
124	K	634900(R)	výplň dilarační spáry TPT	m	60,000	180,00	10 800,00	
	PP		výplň dilarační spáry TPT					
125	K	634911121	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	60,000	49,20	2 952,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911121					
	VV		" odhad "					
	VV		60		60,000			
126	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	16,000	680,54	10 888,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111					
	VV		"D315 - D01-D010, D012-D017"					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
127	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		" D/02, D/09 "					
	VV		2		2,000			
128	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	3,000	2 750,00	8 250,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm					
	VV		" D/01,D/04,D/05 "					
	VV		3		3,000			
129	M	55331494	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm					
	VV		" D/03 "					
	VV		1		1,000			
130	M	55331498	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	2 750,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		" D08, D10, D16, D17 "					
	VV		4		4,000			
131	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 781,25	3 781,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		" D/06 "					
	VV		1		1,000			
132	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 781,25	3 781,25	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		" D/12 "					
	VV		1		1,000			
133	M	55331564	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	<i>kus</i>	1,000	3 781,25	3 781,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm					
	VV		" D07 "					
	VV		1		1,000			
134	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	<i>kus</i>	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		" D13-D15 "					
	VV		3		3,000			
135	K	648922441	Osazování parapetních desek teracových tl do 30 mm na MC	<i>m</i>	19,125	226,28	4 327,61	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování parapetních desek železobetonových nebo teracových na cementovou maltu teracových různé délky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/648922441					
	VV		" položka použita srovnatelně pro montáž parapetů z litého mramoru " - viz D319 "					
	VV		" ozn. R01-R14 "					
	VV		1,5+2,25+1,25+0,75+1+0,875+1,25+1,5+0,75+1,5+1,375+1,5+2,25+1,375		19,125			
136	M	64801(R)	parapety z litého mramoru š. 240mm - popis mat. viz příloha D319	<i>m</i>	19,125	1 452,50	27 779,06	
	PP		parapety z litého mramoru š. 240mm - popis mat. viz příloha D319					
	D	8	Trubní vedení				4 514,33	
137	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	<i>m</i>	101,460	11,69	1 186,07	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871228111					
	VV		" D313 - odvětrání radonu "					
	VV		9,08*5*2+4,855+5,805		101,460			
138	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	<i>m</i>	102,000	32,63	3 328,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				481 288,67	
139	K	901(R)	D+M lamelové čistící rohože - provedení viz skladba V1	<i>m2</i>	14,500	15 200,00	220 400,00	
	PP		D+M lamelové čistící rohože - provedení viz skladba V1					
	VV		" D302, m.č.103,104 "					
	VV		10,3+4,2		14,500			
140	K	902(R)	D+M rohožky u vstupu - m.č.101 - popis viz D320, N/04	<i>ks</i>	2,000	7 500,00	15 000,00	
	PP		D+M rohožky u vstupu - m.č.101 - popis viz D320, N/04					
141	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	<i>m</i>	66,700	114,00	7 603,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111123					
142	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	<i>m2</i>	6,670	822,50	5 486,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		66,7*0,1		6,670			
143	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	<i>m</i>	14,000	127,00	1 778,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112					
	VV		" D302,přespádování dlažby u obj.B "					
	VV		3,5+4,5		8,000			
	VV		" zadláždění na rohu obj.A původní dlažbou "					
	VV		4,5+1,5		6,000			
	VV		Součet		14,000			
144	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	<i>m3</i>	2,001	2 450,00	4 902,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121 " pod obrubu z kostek - D316 " 0,3*0,2/2*66,7		2,001			
145	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	99,210	47,20	4 682,71	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Součet					
			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122 " D302,D305 - okapový chodník " 1*(20,4+12,88+2,2+13) " D313 - odvětrání radonu " (9,08*5*2+4,855+5,805)*0,5		48,480			
			Součet		99,210			
146	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	193,500	45,00	8 707,50	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111121 (28+13,5+23)*3		193,500			
147	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 610,000	1,00	11 610,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111221 193,5*60		11 610,000			
148	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	193,500	27,20	5 263,20	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111821 (28+13,5+23)*3		193,500			
149	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	300,000	36,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
150	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	361,600	110,77	40 054,43	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 " A117,A122 " 4,7*2*2 " m.č.B118,B112,B119,B120 " 27,8+44,6+6,7+7,7 " C101-C117 " 35,1+3,7+10,3+4,2+12,9+8,4+4,2+17,5+104,3+28,1+4,8+2,1 3,4+5,9+8,8+2,3		18,800			
			Součet		361,600			
151	K	95351(R)	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové stropní desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm	kus	3,000	7 900,00	23 700,00	
			PP VV VV 3		3,000			
152	K	95352(R)	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové stropní desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm	kus	4,000	7 900,00	31 600,00	
			PP VV VV 4		4,000			
153	K	95353(R)	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové stropní desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm	kus	2,000	7 900,00	15 800,00	
			PP VV VV 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	953731311(R)	D+M nadstřešní větrací hlavice na potrubí DN 150	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		D+M nadstřešní větrací hlavice na potrubí DN 150					
	VV		" D313 - odvětrání radonu "					
	VV		1		1,000			
155	K	953945232	Kotvy mechanické M 12 dl 160 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	120,000	292,00	35 040,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 12, délka 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953945232					
	VV		" viz statika , D307 "					
	VV		15*2*2*2		120,000			
156	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,082	691,79	1 440,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231					
	VV		" D201, m.č.119 "					
	VV		0,45*2,36*1,96		2,082			
157	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	26,985	150,00	4 047,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111					
	VV		" m.č.B119,B120, B112 - část "					
	VV		" po vybourání stáv. dlažby "					
	VV		6,7+7,7+3,97*3,17		26,985			
158	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	53,970	50,00	2 698,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046119					
	VV		26,985*2		53,970			
159	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	32,091	47,30	1 517,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyrolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213					
	VV		" D201,m.č.B119 "					
	VV		5,7*5,63		32,091			
160	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	7,329	150,61	1 103,82	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132					
	VV		" D201, m.č.119 "					
	VV		0,45*1,96*2		1,764			
	VV		0,25*2,96*4		2,960			
	VV		0,45*0,85*4		1,530			
	VV		" m.č.A117 "					
	VV		0,25*2*2,15		1,075			
	VV		Součet		7,329			
161	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	7,134	99,50	709,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375					
	VV		" D201- m.č.118,119 "					
	VV		2,46*0,725*4		7,134			
162	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	4,060	1 831,50	7 435,89	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033541					
	VV		" D201, m.č.119 "					
	VV		(2,26*2,96+2,5*2,96)*0,25		3,522			
	VV		" m.č.A117 "					
	VV		1*2,15*0,25		0,538			
	VV		Součet		4,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,895	2 107,91	1 886,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033561					
	VV		" D201, m.č.119 "					
	VV		0,45*1,17*0,85*2		0,895			
164	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	5,920	148,84	881,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031813					
	VV		" D302, B112 "					
	VV		2*2,96		5,920			
165	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	4,000	216,18	864,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031824					
	VV		" D201, mezi m.č.118-19 "					
	VV		2*2		4,000			
166	K	973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm	m	4,350	302,64	1 316,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031826					
	VV		" D201, m.č.118-19 "					
	VV		0,725*2*3		4,350			
167	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,800	253,38	2 483,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031664					
	VV		" D201, m.č.119 "					
	VV		3*1,2*2		7,200			
	VV		" m.č.A117 "					
	VV		2*1,3		2,600			
	VV		Součet		9,800			
168	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,500	3 050,00	4 575,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123					
	VV		" D302 m.č.B120,B112 - pro VZT "					
	VV		2*0,45		0,900			
	VV		" prostup pro splašk. kanalizaci - obj. B "					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		1,500			
169	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	34,060	63,40	2 159,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541					
	VV		" D201, m.č.B119 "					
	VV		(5,7+5,63+5,7)*2		34,060			
170	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	14,000	31,90	446,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024441					
	VV		" D302,přespádování dlažby u obj.B "					
	VV		3,5+4,5		8,000			
	VV		" zatláždění na rohu obj.A původní dlažbou "					
	VV		4,5+1,5		6,000			
	VV		Součet		14,000			
171	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	7,200	40,76	293,47	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054441					
	VV		" D302,přespádování dlažby u obj.B "					
	VV		0,6*3,5		2,100			
	VV		0,3*4,5		1,350			
	VV		" zadláždění na rohu obj.A původní dlažbou "					
	VV		2,5*1,5		3,750			
	VV		Součet		7,200			
	D	997	Přesun sutě				212 367,00	
172	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	139,770	500,00	69 885,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013151					
173	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	139,770	227,00	31 727,79	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
174	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 655,326	9,84	26 128,41	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		139,754*19		2 655,326			
175	K	997901(R)	poplatek za skládku - beton	t	35,148	250,00	8 787,00	
	PP		poplatek za skládku - beton					
	VV		" dlažba "					
	VV		1,836+5,669		7,505			
	VV		" obručníky "					
	VV		18,432+1,086		19,518			
	VV		" bet. plocha "					
	VV		8,125		8,125			
	VV		Součet		35,148			
176	K	997902(R)	poplatek za skládku - kamenivo	t	37,388	150,00	5 608,20	
	PP		poplatek za skládku - kamenivo					
	VV		30,94+6,448		37,388			
177	K	997903(R)	poplatek za skládku - živice	t	49,612	1 350,00	66 976,20	
	PP		poplatek za skládku - živice					
178	K	997904(R)	poplatek za skládku - cihla, ker. obklad a dlažba	t	17,116	150,00	2 567,40	
	PP		poplatek za skládku - cihla, ker. obklad a dlažba					
	VV		1,123+3,748+0,403+7,308+1,611+0,053+0,083+0,412+0,059+2,316		17,116			
179	K	997905(R)	poplatek za skládku - okna, zateplení	t	0,458	1 500,00	687,00	
	PP		poplatek za skládku - okna, zateplení					
	VV		0,271+0,168+0,019		0,458			
	D	998	Přesun hmot				74 040,95	
180	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	689,266	107,42	74 040,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
	Online PSC		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 076 231,68	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				316 280,83	
181	K	71101(R)	hydroizolační stěrka vč. systémového těsnění styků podlaha/stěna, stěna /stěna	m2	96,884	375,00	36 331,50	
	PP		hydroizolační stěrka vč. systémového těsnění styků podlaha/stěna, stěna /stěna					
	VV		" D302 - m.č.C102 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,7+(2,46+2,445+1,955+1,985)*0,3		6,354			
	VV		" m.č.C110 "					
	VV		28,1+(4,9+5,75)*2*0,3		34,490			
	VV		(0,115+1)*2*2,15		4,795			
	VV		(0,2+2,25)*2*0,9		4,410			
	VV		(1+0,6+4,9+0,6)*(2,15-0,3)		13,135			
	VV		" m.č.C112 "					
	VV		2,1+(1,59+1,385)*2*0,3		3,885			
	VV		" m.č.114 "					
	VV		5,8+(3,46+2+0,6)*2*0,3+(1+0,8+1)*(2,15-0,3)		14,616			
	VV		" m.č.117 "					
	VV		2,3+(1,35+1,71)*2*0,3		4,136			
	VV		" m.č.B120 "					
	VV		7,7+(3,205+2,4)*2*0,3		11,063			
	VV		Součet		96,884			
182	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	56,274	22,00	1 238,03	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111011					
	VV		" D308, D324,D101, skl. S2 plochá střecha s kačírkem "					
	VV		(7,44+2,52)/2*11,3		56,274			
183	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	25,490	33,00	841,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112011					
	VV		" D308, D324,D101, skl. S2 plochá střecha s kačírkem "					
	VV		11,3*1,05		11,865			
	VV		(7,44+12,58+2,52)*0,5		11,270			
	VV		1,5*3,14*0,5		2,355			
	VV		Součet		25,490			
184	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	40,882	71,50	2 923,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		(25,49+56,274)*0,5		40,882			
185	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	3,912	198,00	774,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131101					
	VV		" D307 - asf. pás na zdech pod str. deskou "					
	VV		0,34*(2,51+2,8)		1,805			
	VV		0,2*10,535		2,107			
	VV		Součet		3,912			
186	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	4,559	115,70	527,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		3,912*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		4,559			
187	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	56,274	130,40	7 338,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559					
	VV		" D308, D324,D101, skl. S2 plochá střecha s kačírkem "					
	VV		(7,44+2,52)/2*11,3		56,274			
188	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	25,490	154,00	3 925,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559					
	VV		" D308, D324,D101, skl. S2 plochá střecha s kačírkem "					
	VV		11,3*1,05		11,865			
	VV		(7,44+12,58+2,52)*0,5		11,270			
	VV		1,5*3,14*0,5		2,355			
	VV		Součet		25,490			
189	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	102,205	76,80	7 849,34	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		(56,274+25,49)*1,25		102,205			
190	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	42,960	250,00	10 740,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161222					
	VV		" D101,D302,303 "					
	VV		" po obvodě v místě zatepleného soklu "					
	VV		0,6*(3,4+2,32+2,54+20,26+11,76+20,26+1,34-1-2,625)		34,953			
	VV		" D301, řez B-B, det. C "					
	VV		(0,4+0,16+0,2)*(3,585+3,325)		5,252			
	VV		" dtto, vstupy do objektu "					
	VV		(0,4+0,16+0,2)*(1+2,625)		2,755			
	VV		Součet		42,960			
191	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	68,790	250,00	17 197,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383					
	VV		" D101,D302,303 "					
	VV		3,4+2,32+2,54+20,26+11,76+20,26+1,34+3,585+3,325		68,790			
	VV		Součet		68,790			
192	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	284,593	220,00	62 610,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V fólií PVC lepenou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711471051					
	VV		" D101,D302 "					
	VV		11,76*20,26+1,15*0,25		238,545			
	VV		3,325*8,03		26,700			
	VV		8,03*3,23/2		12,968			
	VV		(3,25+2,25)/2*2,32		6,380			
	VV		Součet		284,593			
193	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	84,417	275,00	23 214,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S fólií PVC lepenou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711472051					
	VV		" D101,D302 "					
	VV		" po obvodě v místě zatepleného soklu 30cm nad terénem "					
	VV		(0,9+0,15)*(3,4+2,32+2,54+20,26+11,76+20,26+1,34-1-2,625)		61,168			
	VV		" D301 , řez C-C , napojení na stáv. budovu "					
	VV		1*11,53		11,530			
	VV		" D301, řez B-B "					
	VV		(0,15+0,4+2*0,25)*(3,585+3,325)		7,256			
	VV		" dtto, vstupy do objektu "					
	VV		(0,15+0,4+2*0,25)*1		1,050			
	VV		(0,15+0,65+2*0,25)*2,625		3,413			
	VV		Součet		84,417			
194	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	461,263	187,10	86 302,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm					
	VV		(284,593+84,417)*1,25		461,263			
195	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	284,593	51,40	14 628,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491171					
	VV		" D101,D302 "					
	VV		11,76*20,26+1,15*0,25		238,545			
	VV		3,325*8,03		26,700			
	VV		8,03*3,23/2		12,968			
	VV		(3,25+2,25)/2*2,32		6,380			
	VV		Součet		284,593			
196	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	84,417	98,60	8 323,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491271					
	VV		" D101,D302 "					
	VV		" po obvodě v místě zatepleného soklu 30cm nad terénem "					
	VV		(0,9+0,15)*(3,4+2,32+2,54+20,26+11,76+20,26+1,34-1-2,625)		61,168			
	VV		" D301 , řez C-C , napojení na stáv. budovu "					
	VV		1*11,53		11,530			
	VV		" D301, řez B-B "					
	VV		(0,15+0,4+2*0,25)*(3,585+3,325)		7,256			
	VV		" dtto, vstupy do objektu "					
	VV		(0,15+0,4+2*0,25)*1		1,050			
	VV		(0,15+0,65+2*0,25)*2,625		3,413			
	VV		Součet		84,417			
197	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	407,925	49,00	19 988,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		(285+85)*1,05		388,500			
	VV		388,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		407,925			
198	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2 561,600	4,50	11 527,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201					
	D	712	Povlakové krytiny				997 043,84	
199	K	71201(R)	D+M hydroizolační vrstvy ploché střechy folií TPO/FPO tl. 1,5mm vč. provedení detailů	m2	357,134	1 830,40	653 698,07	
	PP		D+M hydroizolační vrstvy ploché střechy folií TPO/FPO tl. 1,5mm vč. provedení detailů					
	VV		" D308, D324,D101, skl. S2 plochá střecha "					
	VV		(7,44+2,52)/2*11,88		59,162			
	VV		11,3*1,05		11,865			
	VV		(7,44+12,58+2,52)*0,5		11,270			
	VV		1,5*3,14*0,5		2,355			
	VV		" D308, D324,D101, skl. S1 plochá střecha "					
	VV		20,38*11,88		242,114			
	VV		(20,08+11,58)*2*0,4		25,328			
	VV		(1,4+0,7)*2*0,2*6		5,040			
	VV		Součet		357,134			
200	K	71202(R)	provedení prostupu stropem pro světlík prům 371mm vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
	PP		provedení prostupu stropem pro světlík prům 371mm vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)					
201	K	71203(R)	provedení prostupu stropem pro odvětrání VZT vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)	ks	3,000	1 250,00	3 750,00	
	PP		provedení prostupu stropem pro odvětrání VZT vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)					
202	K	71204(R)	provedení prostupu stropem pro odvětrání radonu DN 150 vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		provedení prostupu stropem pro odvětrání radonu DN 150 vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)					
203	K	71205(R)	provedení prostupu stropem pro dešťový svod DN 100 vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)	ks	4,000	1 250,00	5 000,00	
	PP		provedení prostupu stropem pro dešťový svod DN 100 vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)					
204	K	71206(R)	provedení prostupu stropem pro odvětrání kanalizace DN 150 vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		provedení prostupu stropem pro odvětrání kanalizace DN 150 vč. dodání potřebného materiálu (prostup stropem, TI, krytinou)					
205	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	296,428	132,00	39 128,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111					
	VV		" D308, D324,D101, skl. S1 plochá střecha "					
	VV		20,08*11,58		232,526			
	VV		(20,08+11,58)*2*(0,7+0,15)		53,822			
	VV		(1,4+0,7)*2*0,4*6		10,080			
	VV		Součet		296,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	M	62856002(R)	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	355,200	151,00	53 635,20	
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	VV		296*1,2		355,200			
207	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	378,192	72,40	27 381,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172					
	VV		" D308, D324,D101, skl. S2 plochá střecha "					
	VV		(7,44+2,52)/2*11,3		56,274			
	VV		11,3*1,05		11,865			
	VV		(7,44+12,58+2,52)*0,5		11,270			
	VV		1,5*3,14*0,5		2,355			
	VV		" D308, D324,D101, skl. S1 plochá střecha "					
	VV		20,08*11,58		232,526			
	VV		(20,08+11,58)*2*(0,7+0,15)		53,822			
	VV		(1,4+0,7)*2*0,4*6		10,080			
	VV		Součet		378,192			
208	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	454,800	49,00	22 285,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m					
	VV		379*1,2		454,800			
209	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	288,800	225,50	65 124,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391382					
	VV		" D308, D324,D101, skl. S1 plochá střecha "					
	VV		20,08*11,58		232,526			
	VV		" D308, D324,D101, skl. S2 plochá střecha s kačírkem "					
	VV		(7,44+2,52)/2*11,3		56,274			
	VV		Součet		288,800			
210	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	46,208	1 768,80	81 732,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		288,8*0,08*2		46,208			
211	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střeš do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	866,400	1,20	1 039,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391482					
	VV		288,8*3		866,400			
212	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	9 577,800	4,10	39 268,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712201					
	D	713	Izolace tepelné				756 376,09	
213	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	480,400	53,16	25 538,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121					
	VV		" skl. konstr. P1.1 "					
	VV		" m.č. 101,105,106,107,108,109,111,113,115,116 "					
	VV		" EPS 150 2x70mm "					
	VV		35,1+12,9+8,4+4,2+17,5+104,3+4,6+3,4+8,8+5,9		205,100			
	VV		" skl. P1.2 "					
	VV		" m.č. 110 "					
	VV		" EPS 150 2x70mm "					
	VV		28,1		28,100			
	VV		" skl. P1.3 "					
	VV		" m.č. 102,112,114,117 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" EPS 150 - 100+80mm "					
	VV		3,7+2,1+5,9+2,3		14,000			
	VV		" deska podlahového vytápění - skl. P1.1 a P1.2 "					
	VV		205,1+28,1		233,200			
	VV		Součet		480,400			
214	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	475,728	285,00	135 582,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm					
	VV		" P1.1 "					
	VV		205,1		205,100			
	VV		" P1.2 "					
	VV		28,1		28,100			
	VV		Součet		233,200			
	VV		233,2*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		475,728			
215	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	14,280	319,00	4 555,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm					
	VV		" P1.3 "					
	VV		14*1,02		14,280			
216	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	14,280	438,00	6 254,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		" P1.3 "					
	VV		14*1,02		14,280			
217	M	28616309	deska systémová pro podlahové topení celkové v 31mm s izolací v 11mm	m2	237,864	364,00	86 582,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska systémová pro podlahové topení celkové v 31mm s izolací v 11mm					
	VV		" deska podlahového vytápění - skl. P1.1 a P1.2 "					
	VV		(205,1+28,1)*1,02		237,864			
218	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	214,851	127,66	27 427,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121211					
	VV		" D302,D305 "					
	VV		" m.č. 101 "					
	VV		7+1,985+7,7+4,14+3,185		24,010			
	VV		" m.č. 102 "					
	VV		2,46+2,446+1,985+1,55		8,441			
	VV		" m.č. 105 "					
	VV		(5,2+2,26)*2		14,920			
	VV		" m.č. 106 "					
	VV		(2,49+3,385)*2		11,750			
	VV		" m.č. 107,108 "					
	VV		(6,47+4,9)*2		22,740			
	VV		" m.č. 109 "					
	VV		(5,2+17,45)*2		45,300			
	VV		" m.č. 110 "					
	VV		(4,9+5,75)*2		21,300			
	VV		(1+0,115)*2		2,230			
	VV		" m.č. 111 "					
	VV		(3,195+1,385)*2		9,160			
	VV		" m.č. 112 "					
	VV		(1,59+1,245)*2		5,670			
	VV		" m.č. 113 "					
	VV		(2,1+2)*2		8,200			
	VV		" m.č. 114 "					
	VV		(3,66+2)*2		11,320			
	VV		" m.č. 115 "					
	VV		(4,9+1,8)*2		13,400			
	VV		" m.č. 116 "					
	VV		(3,435+1,71)*2		10,290			
	VV		" m.č. 117 "					
	VV		(1,35+1,71)*2		6,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		214,851			
219	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	214,851	25,00	5 371,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm					
220	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	6,690	19,10	127,78	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713130853					
	VV		" D201 - v místě nového otvoru m.č.B119 "					
	VV		2,26*2,96		6,690			
221	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,890	128,03	1 266,22	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141					
	VV		" D101, D302, det.B - D322 "					
	VV		" Tl mezi nadpražím a věncem - XPS tl. 90mm "					
	VV		" m.č.102 "					
	VV		1,75*0,5		0,875			
	VV		" m.č.106 "					
	VV		1,75*0,4		0,700			
	VV		" m.č.110 "					
	VV		1,75*0,75		1,313			
	VV		1,25*0,35		0,438			
	VV		" m.č.112 "					
	VV		1,25*1,075		1,344			
	VV		" m.č.115 "					
	VV		1,5*0,5		0,750			
	VV		" m.č.117 "					
	VV		1,25*0,25		0,313			
	VV		" m.č.109 "					
	VV		1,75*0,5		0,875			
	VV		1,75*0,35		0,613			
	VV		1,75*0,875		1,531			
	VV		1,75*0,15		0,263			
	VV		1,75*0,5		0,875			
	VV		Součet		9,890			
222	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	0,890	4 337,00	3 859,93	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch					
	VV		9,890*0,09		0,890			
223	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	54,553	88,20	4 811,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131145					
	VV		" D308,D321-323, vnitřní strana atiky - EPS tl.80mm "					
	VV		(19,64+0,08+11,14+0,08)*2*0,35		21,658			
	VV		(7,445+2,52)*0,15		1,495			
	VV		Mezisoučet		23,153			
	VV		" dtto, hlava atiky - spádový EPS"					
	VV		(20,35+11,88)*2*0,35		22,561			
	VV		(7,445+2,52)*0,35		3,488			
	VV		Mezisoučet		26,049			
	VV		" D302 - doplnění PPS v místě dozdívek v m.č. B118, B120 - EPS tl.150mm"					
	VV		2,46*0,725*3		5,351			
	VV		Mezisoučet		5,351			
	VV		Součet		54,553			
224	M	28375007	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 80mm	m2	24,311	260,00	6 320,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 80mm					
	VV		23,153*1,05		24,311			
225	M	28375014	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 150mm	m2	5,619	585,00	3 287,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 150mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,351*1,05		5,619			
226	M	283901(R)	spádový EPS 70	m3	1,915	4 000,00	7 660,00	
	PP		spádový EPS 70					
	VV		26,049*(0,08+0,06)/2*1,05		1,915			
227	K	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	269,800	209,00	56 388,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141152					
	VV		" D308, D324,D101, skl. S2 plochá střecha "					
	VV		" EPS 100 tl. 150 + EPS 100 spádový "					
	VV		(7,44+2,52)/2*11,3		56,274			
	VV		" dtto, skl. S1 plochá střecha "					
	VV		19,66*11,16-0,7*1,4*6		213,526			
	VV		Součet		269,800			
228	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 150mm	m2	275,196	690,80	190 105,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 150mm					
	VV		269,8*1,02		275,196			
229	M	283902(R)	spádový EPS 100	m3	34,400	5 258,00	180 875,20	
	PP		spádový EPS 100					
	VV		269,8*(0,20+0,05)/2*1,02		34,400			
230	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	14,000	14,70	205,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132					
	VV		" skl. P1.3 "					
	VV		" m.č. 102,112,114,117 "					
	VV		3,7+2,1+5,9+2,3		14,000			
231	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	16,317	20,00	326,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		16,317			
232	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	4 273,700	2,30	9 829,51	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 181,25	
233	K	721173748	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 150	m	4,500	250,00	1 125,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173748					
	VV		" D313 - odvětrání radonu "					
	VV		4,5		4,500			
234	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	11,250	5,00	56,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201					
	D	762	Konstrukce tesařské				480 301,66	
235	K	762361322(R)	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm vč. podkladních hranolků	m2	37,985	1 452,00	55 154,22	
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm vč. podkladních hranolků					
	VV		" D308, D321-325 "					
	VV		(0,08+0,37+0,06)*(20,38*2+11,88*2+7,44+2,52)		37,985			
236	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	25,705	106,66	2 741,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Položení podlah hoblovaných na sraz z prken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762523104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" terasa D302,skladba P1.4 "					
	VV		23,5		23,500			
	VV		" po obvodu "					
	VV		(5,1+4,5+5,1)*0,15		2,205			
	VV		Součet		25,705			
237	M	6053(R)	dodání tepelně upravených terasových prken se spárami, tl. 25mm	m2	28,270	1 200,00	33 924,00	
	PP		dodání tepelně upravených terasových prken se spárami, tl. 25mm					
	VV		25,7*1,1		28,270			
238	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	53,867	105,96	5 707,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762526110					
	VV		" terasa D302,skladba P1.4 "					
	VV		23,5/0,6		39,167			
	VV		" po obvodu "					
	VV		5,1+4,5+5,1		14,700			
	VV		Součet		53,867			
239	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,380	15 000,00	5 700,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		54*0,08*0,08*1,1		0,380			
240	M	6052(R)	dodání pryžových podložek pod hranoly	m2	23,400	47,00	1 099,80	
	PP		dodání pryžových podložek pod hranoly					
241	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	25,705	150,00	3 855,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762595001					
	VV		" terasa D302,skladba P1.4 "					
	VV		23,5		23,500			
	VV		" po obvodu "					
	VV		(5,1+4,5+5,1)*0,15		2,205			
	VV		Součet		25,705			
242	K	762901(R)	D+M dř. obkladu ze sibiřského modřínu vč. vynášecího roštu z dř. latí a PE folie - viz skl. F2.1	m2	51,639	5 576,90	287 985,54	
	PP		D+M dř. obkladu ze sibiřského modřínu vč. vynášecího roštu z dř. latí a PE folie - viz skl. F2.1					
	VV		" D302, D306 "					
	VV		" m.č.103,104 - stěny vč. dveří do m.č.C102 "					
	VV		2,7*(3,37+2,65*2+1,985+1,6+1,5)		37,139			
	VV		" dtto, podhled "					
	VV		10,3+4,2		14,500			
	VV		Součet		51,639			
243	K	762902(R)	D+M obruby okapového chodníku z modřínové desky tl. 25mm, v. 250mm	m	49,380	1 000,00	49 380,00	
	PP		D+M obruby okapového chodníku z modřínové desky tl. 25mm, v. 250mm					
	VV		" D302,D305 - okapový chodník "					
	VV		20,8+12,88+2,7+13		49,380			
244	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	4 455,500	7,80	34 752,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762201					
D	763		Konstrukce suché výstavby				132 552,81	
245	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	104,000	735,00	76 440,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411					
	VV		" D302 - m.č.105-108,110-117"					
	VV		12,9+8,4+4,2+17,5+28,1+4,5+2,1+3,4+5,9+8,8+5,9+2,3		104,000			
246	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	104,000	18,00	1 872,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV " D302 - m.č.105-108,110-117" 12,9+8,4+4,2+17,5+28,1+4,5+2,1+3,4+5,9+8,8+5,9+2,3		104,000			
247	K	763901(R)	montáž homogenních desek tl. 12,5mm (systémové lepení k podkladu)	m2	109,340	285,00	31 161,90	
			PP VV VV VV VV VV Součet		104,300			
248	M	763902(R)	homogenní desky ze sádry a papírových vláken s přidánými nehořlavými vlákny , hydrofobizované tl. 12,5mm	m2	120,274	142,00	17 078,91	
			PP homogenní desky ze sádry a papírových vláken s přidánými nehořlavými vlákny , hydrofobizované tl. 12,5mm					
249	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401					
	D	764	Konstrukce klempířské				183 938,81	
250	K	764244407	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 670 mm	m	74,600	1 977,80	147 543,88	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 670 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764244407 " D317 - K/01,K/02 " 10,1+64,5		74,600			
251	K	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	25,250	1 097,80	27 719,45	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764246403 " D317 - K/05-K/21 " 1,35+1,55+2,3+1,3+0,8+1,05+0,925+0,925+1,3+0,95+1,55+1,3+1,55+1,425+1,55+2,3+1,425 " D302 - okna v m.č.B119 " 0,85*2 Součet		23,550			
252	K	764901(R)	K/03,K/04 - přítlačná lišta z přírodního TiZn r.š.80mm - viz výpis prvků D317	m	23,300	202,40	4 715,92	
			PP VV K/03,K/04 - přítlačná lišta z přírodního TiZn r.š.80mm - viz výpis prvků D317 12,1+11,2		23,300			
253	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 799,800	2,20	3 959,56	CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764201					
	D	766	Konstrukce truhlářské				571 066,60	
254	K	76601(R)	O/03 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1300/750mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	9 888,60	9 888,60	
			PP O/03 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1300/750mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
255	K	76602(R)	O/04 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1350/1350mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	14 716,00	14 716,00	
			PP O/04 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1350/1350mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
256	K	76603(R)	O/05 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 2250/2175mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	26 121,70	26 121,70	
			PP O/05 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 2250/2175mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
257	K	76604(R)	O/06 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1250/1250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	12 143,20	12 143,20	
			PP O/06 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1250/1250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
258	K	76605(R)	O/07 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 750/2250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	13 682,70	13 682,70	
			PP O/07 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 750/2250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
259	K	76606(R)	O/08 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1000/1000mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	9 561,70	9 561,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		O/08 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1000/1000mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
260	K	76607(R)	O/09 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 875/875mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	8 434,40	8 434,40	
	PP		O/09 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 875/875mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
261	K	76608(R)	O/10 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 875/875mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	8 434,40	8 434,40	
	PP		O/10 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 875/875mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
262	K	76609(R)	O/11 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1250/1250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	12 081,00	12 081,00	
	PP		O/11 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1250/1250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
263	K	76610(R)	O/12 - D+M dř. dveří s nadsvětlíkem 1000/3000mm vč. kování a povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	40 795,40	40 795,40	
	PP		O/12 - D+M dř. dveří s nadsvětlíkem 1000/3000mm vč. kování a povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
264	K	76611(R)	O/13 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 900/900mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	8 664,70	8 664,70	
	PP		O/13 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 900/900mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
265	K	76612(R)	O/14 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1500/1500mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	14 716,00	14 716,00	
	PP		O/14 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1500/1500mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
266	K	76613(R)	O/15 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 750/2250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	13 682,70	13 682,70	
	PP		O/15 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 750/2250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
267	K	76614(R)	O/16 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 2625/3000mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	71 259,80	71 259,80	
	PP		O/16 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 2625/3000mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
268	K	76615(R)	O/17 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1500/1500mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	14 716,00	14 716,00	
	PP		O/17 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1500/1500mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
269	K	76616(R)	O/18 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1375/1375mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	13 388,40	13 388,40	
	PP		O/18 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1375/1375mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
270	K	76617(R)	O/19 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1500/1500mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	14 716,00	14 716,00	
	PP		O/19 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1500/1500mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
271	K	76618(R)	O/20 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 2250/2250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	26 521,90	26 521,90	
	PP		O/20 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 2250/2250mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
272	K	76619(R)	O/21 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1375/1375mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	13 383,40	13 383,40	
	PP		O/21 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 1375/1375mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
273	K	76620(R)	O/22 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 850/1170mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	9 617,70	9 617,70	
	PP		O/22 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 850/1170mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
274	K	76621(R)	O/23 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 850/1170mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314	ks	1,000	9 617,70	9 617,70	
	PP		O/23 - D+M dř. okna s izolačním trojsklem 850/1170mm, vč. kování, povrchové úpravy - viz výpis prvků D314					
275	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001					
	VV		" D315 - D/13-D/15 "					
	VV		3		3,000			
276	M	605906(R)	D/13-D/14 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 700/1970mm, viz výpis prvků	ks	2,000	5 440,00	10 880,00	
	PP		D/13-D/14 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 700/1970mm, viz výpis prvků					
277	M	605907(R)	D/15 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 700/1970mm, viz výpis prvků	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
	PP		D/15 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 700/1970mm, viz výpis prvků					
278	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002					
	VV		" D01,D02,D05,D08,D09,D10, D16 "					
	VV		7		7,000			
279	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021					
	VV		" D06 "					
	VV		1		1,000			
280	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660022					
	VV		" D03,D04,D07,D12 "					
	VV		4		4,000			
281	M	605901(R)	D/01 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/1970mm, viz výpis prvků	ks	1,000	5 440,00	5 440,00	
	PP		D/01 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/1970mm, viz výpis prvků					
282	M	605902(R)	D/02 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 900/1970mm, viz výpis prvků	ks	1,000	5 440,00	5 440,00	
	PP		D/02 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 900/1970mm, viz výpis prvků					
283	M	605903(R)	D/03 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/1970mm,PO EW 15 DP3-C, viz výpis prvků	ks	1,000	16 284,00	16 284,00	
	PP		D/03 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/1970mm,PO EW 15 DP3-C, viz výpis prvků					
284	M	605904(R)	D/04 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/1970mm,PO EW 15 DP-C, viz výpis prvků	ks	1,000	16 284,00	16 284,00	
	PP		D/04 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/1970mm,PO EW 15 DP-C, viz výpis prvků					
285	M	605905(R)	D/05 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/1970mm, viz výpis prvků	ks	1,000	12 284,00	12 284,00	
	PP		D/05 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/1970mm, viz výpis prvků					
286	M	605908(R)	D/06 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 800/2100m, PO EW 15 DP3-C, viz výpis prvků	ks	1,000	16 284,00	16 284,00	
	PP		D/06 - dveře vnitřní plné, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 800/2100m, PO EW 15 DP3-C, viz výpis prvků					
287	M	605909(R)	D/07 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/2100mm,PO EW 15 DP3-C, viz výpis prvků	ks	1,000	18 284,00	18 284,00	
	PP		D/07 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 1000/2100mm,PO EW 15 DP3-C, viz výpis prvků					
288	M	605910(R)	D/08, D/09, D/10, D/16 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 900/2100mm, viz výpis prvků	ks	4,000	5 700,00	22 800,00	
	PP		D/08, D/09, D/10, D/16 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 900/2100mm, viz výpis prvků					
289	M	605916(R)	D/12 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 900/2100mm,PO EW 15 DP3-C, viz výpis prvků	ks	1,000	18 284,00	18 284,00	
	PP		D/12 - dveře vnitřní s kruhovou skleněnou výplní, povrchová úprava jasanová dýha bělená, bílá lazura, vč. zámku a kování 900/2100mm,PO EW 15 DP3-C, viz výpis prvků					
290	K	766902(R)	D/11, D/08, D/10 - D+M světlíku 570/2100mm - viz výpis prvků D/315	ks	3,000	14 364,00	43 092,00	
	PP		D/11 - D+M světlíku 570/2100mm - viz výpis prvků D/315					
	VV		3		3,000			
291	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	5 680,000	0,54	3 067,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201					
D	767		Konstrukce zámečnické				796 847,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	76701(R)	Z/01 - D+M oplechování čelní atiky nad vstupním prostorem vč. povrchové úpravy dl. 7,44m - viz výpis prvků D316	kpl	1,000	11 160,00	11 160,00	
	PP		Z/01 - D+M oplechování čelní atiky nad vstupním prostorem vč. povrchové úpravy dl. 7,44m - viz výpis prvků D316					
293	K	76702(R)	Z/02 - D+M oplechování čelní atiky nad vstupním prostorem vč. povrchové úpravy délky 2,52m - viz výpis prvků D316	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00	
	PP		Z/02 - D+M oplechování čelní atiky nad vstupním prostorem vč. povrchové úpravy délky 2,52m - viz výpis prvků D316					
294	K	76703(R)	Z/03 - D+M žebříku překonávající výšku mezi střechami vč. povrchové úpravy - viz výpis D 316	ks	1,000	72 000,00	72 000,00	
	PP		Z/03 - D+M žebříku překonávající výšku mezi střechami vč. povrchové úpravy - viz výpis D 316					
295	K	76704(R)	Z/04 - D+M žebříku překonávající výšku mezi střechami vč. povrchové úpravy - viz výpis D 316	ks	1,000	72 000,00	72 000,00	
	PP		Z/04 - D+M žebříku překonávající výšku mezi střechami vč. povrchové úpravy - viz výpis D 316					
296	K	76707(R)	O/01 - D+M prosklené AL stěny 4140/2700mm vč. df. dveří, vč. TI podkladního profilu - popis výrobku viz výpis prvků D314	ks	1,000	156 492,00	156 492,00	
	PP		O/01 - D+M prosklené AL stěny 4140/2700mm vč. df. dveří, vč. TI podkladního profilu - popis výrobku viz výpis prvků D314					
297	K	76708(R)	O/02 - D+M prosklené AL stěny 3180/2700mm vč. df. dveří, vč. TI podkladního profilu - popis výrobku viz výpis prvků D314	ks	1,000	120 204,00	120 204,00	
	PP		O/02 - D+M prosklené AL stěny 3180/2700mm vč. df. dveří, vč. TI podkladního profilu - popis výrobku viz výpis prvků D314					
298	K	76710(R)a	O/24 - dodání plochého světlíku 1400/700mm, bez otevíracího mechanismu, vč. vynášecí manžety, zatemňovací textilie a ovládání - viz výpis prvků D314	ks	6,000	19 150,00	114 900,00	
	PP		O/24 - dodání plochého světlíku 1400/700mm, bez otevíracího mechanismu, vč. vynášecí manžety, zatemňovací textilie a ovládání - viz výpis prvků D314					
299	K	76710(R)b	O/25 - dodání plochého světlíku 1400/700mm, bez otevíracího mechanismu, vč. vynášecí manžety, bez zatemňovací textilie, vč. ovládání - viz výpis prvků D314	ks	1,000	19 150,00	19 150,00	
	PP		O/25 - dodání plochého světlíku 1400/700mm, bez otevíracího mechanismu, vč. vynášecí manžety, bez zatemňovací textilie, vč. ovládání - viz výpis prvků D314					
300	K	76711(R)	montáž , doprava a režie 7 ks světlíků (O/24,O/25)	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
	PP		montáž , doprava a režie 7 ks světlíků (O/24,O/25)					
301	K	76712(R)	D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 1500/1500mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora	ks	4,000		0,00	
	PP		D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 1500/1500mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora					
	VV		" LO01,LO07,LO10,LO12 "		4,000			
	VV		4					
302	K	76713(R)	D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 2250/2250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora	ks	2,000		0,00	
	PP		D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 2250/2250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora					
	VV		" LO02,LO13 "		2,000			
	VV		2					
303	K	76714(R)	D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 1250/1250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora	ks	2,000		0,00	
	PP		D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 1250/1250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora					
	VV		" LO03,LO06 "		2,000			
	VV		2					
304	K	76715(R)	D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 750/2250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora	ks	1,000		0,00	
	PP		D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 750/2250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora					
	VV		" LO04 "		1,000			
	VV		1					
305	K	76716(R)	D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 1000/1000mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora	ks	1,000		0,00	
	PP		D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 1000/1000mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora					
	VV		" LO05 "		1,000			
	VV		1					
306	K	76717(R)	D+M exteriérových rolet AL RAL 9006 1250/2250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M exterierných rolet AL RAL 9006 1250/2250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora					
	VV		" LO08 "					
	VV		1		1,000			
307	K	76718(R)	D+M exterierných rolet AL RAL 9006 1250/2250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora	ks	1,000		0,00	
	PP		D+M exterierných rolet AL RAL 9006 1250/2250mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora					
	VV		" LO09 "					
	VV		1		1,000			
308	K	76719(R)	D+M exterierných rolet AL RAL 9006 1375/1375mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora	ks	2,000		0,00	
	PP		D+M exterierných rolet AL RAL 9006 1375/1375mm vč. pohonu - viz D318 - neoceňovat, rolety budou řešeny jako samostatná dodávka investora					
	VV		" LO11,LO14 "					
	VV		2		2,000			
309	K	76750(R)	D+M stropní výměny pro osazení světlíku 1400/700mm z profilů UPE100 a ploché oceli	kg	632,646	150,00	94 896,90	
	PP		D+M stropní výměny pro osazení světlíku 1400/700mm z profilů UPE100 a ploché oceli					
	VV		" D307 - UPE 100"					
	VV		(1,4+1,3)*2*7*10,6		400,680			
	VV		" pásovina 100/10mm "					
	VV		(1,4+0,7)*2*0,1*0,01*7890*7		231,966			
	VV		Součet		632,646			
310	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením	m2	214,500	211,00	45 259,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným přistřelením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767391113					
	VV		" D307 + skladba S1 "					
	VV		11*19,5		214,500			
311	M	15484142(R)	plech trapézový 50/260 Pz tl 0,88mm	m2	246,675	312,00	76 962,60	
	PP		plech trapézový 50/260 Pz tl 0,88mm					
	VV		214,500*1,15		246,675			
312	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	7 895,050	0,93	7 342,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201					
D	771		Podlahy z dlaždic				103 796,66	
313	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	69,085	20,00	1 381,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
	VV		" skl. P1.2 "					
	VV		" m.č.110 "					
	VV		28,1		28,100			
	VV		" skl. P1.3 "					
	VV		" m.č.102,112,114,117 "					
	VV		3,7+2,1+5,9+2,3		14,000			
	VV		" m.č.B119,B120, B112 - část "					
	VV		6,7+7,7+3,97*3,17		26,985			
	VV		Součet		69,085			
314	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	69,085	20,00	1 381,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
315	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	14,500	300,00	4 350,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151024					
	VV		" skladba V1 "					
	VV		" D302, m.č.103,104 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,3+4,2		14,500			
316	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	14,200	66,30	941,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112					
	VV		" m.č.110 "					
	VV		2,8+1,5+4,9+5		14,200			
317	M	597902(R)	keramický sokl v.80mm vč. dopravy	m	14,200	250,00	3 550,00	
	PP		keramický sokl v.80mm vč. dopravy					
318	K	771574273	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	26,985	750,00	20 238,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574273					
	VV		" m.č.B119,B120, B112 - část "					
	VV		6,7+7,7+3,97*3,17		26,985			
319	M	59761428	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2	m2	28,350	437,50	12 403,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2					
	VV		" dlažba 100/100/6mm, protiskluznost R10, tř. odolnosti PEI3"					
	VV		27*1,05		28,350			
320	K	771574273	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	42,100	750,00	31 575,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574273					
	VV		" skl. P1.2 "					
	VV		" m.č.110 "					
	VV		28,1		28,100			
	VV		" skl. P1.3 "					
	VV		" m.č.102,112,114,117 "					
	VV		3,7+2,1+5,9+2,3		14,000			
	VV		Součet		42,100			
321	M	59761428	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2	m2	48,626	437,50	21 273,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2					
	VV		" dlažba 100/100/6mm, protiskluznost R10, tř. odolnosti PEI3"					
	VV		42,1*1,05		44,205			
	VV		44,205*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,626			
322	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	8,100	330,10	2 673,81	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111					
	VV		" skl. P1.3 "					
	VV		" m.č.102,112,117 "					
	VV		3,7+2,1+2,3		8,100			
	VV		Součet		8,100			
323	K	771901(R)	D+M přechodové lišty PVC/dlažba	m	3,800	200,00	760,00	
	PP		D+M přechodové lišty PVC/dlažba					
	VV		" D302, m.č.101-102 "					
	VV		0,7		0,700			
	VV		" m.č.108-110 "					
	VV		0,8		0,800			
	VV		" m.č.109-110 "					
	VV		0,9		0,900			
	VV		" m.č. 111-112,114 "					
	VV		2*0,7		1,400			
	VV		Součet		3,800			
324	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 005,300	3,25	3 267,23	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201					
D	776		Podlahy povlakové				352 118,02	
325	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	205,100	15,00	3 076,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112					
	VV		" skl. konstr. P1.1 "					
	VV		" m.č.101,105,106,107,108,109,111,113,115,116 "					
	VV		35,1+12,9+8,4+4,2+17,5+104,3+4,6+3,4+8,8+5,9		205,100			
326	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	205,100	20,00	4 102,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
327	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	205,100	63,00	12 921,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321					
328	K	776141124	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	205,100	220,00	45 122,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141124					
329	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	205,100	455,00	93 320,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776251111					
330	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2	237,850	687,00	163 402,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1					
	VV		205,1*1,1		225,610			
	VV		" soklík "					
	VV		153*0,08		12,240			
	VV		Součet		237,850			
331	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	102,550	40,00	4 102,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776251411					
	VV		205,1/2		102,550			
332	M	60756130	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea	m	156,157	55,00	8 588,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea					
	VV		153,095*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		156,157			
333	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	153,095	75,00	11 482,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111					
	VV		" skl. konstr. P1.1 "					
	VV		" m.č.101,105,106,107,108,109,111,113,115,116 "					
	VV		7+1,985+7,7		16,685			
	VV		(1,935+5,2+2,49+3,385+4,9+6,47+5,85+17,45+1,385+3,195)*2		104,520			
	VV		(2,1+2+4,9+1,8+3,435+1,71)*2		31,890			
	VV		Součet		153,095			
334	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201					
D	781		Dokončovací práce - obklady				194 801,81	
335	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	158,876	20,00	3 177,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011					
	VV		" D302 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" m.č. 102 "					
VV			(1,955+2,445+2,46+1,985)*2,15+2,445*0,15		19,384			
VV			-1,3*0,65+1,3*0,24		-0,533			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			" m.č. 105 "					
VV			5,5*0,55		3,025			
VV			" m.č. 110 "					
VV			(0,115+1)*2*2,15+0,115*1		4,910			
VV			(0,2+2,25)*2*0,9+2,25*0,2		4,860			
VV			(1+0,6+4,9+0,6)*2,15		15,265			
VV			" m.č. 112 "					
VV			(1,59+1,385)*2*2,15+1,59*0,15		13,031			
VV			-0,875*0,875		-0,766			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			" m.č. 114 "					
VV			(3,46+2+0,6)*2*2,15		26,058			
VV			-0,875*0,875		-0,766			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			" m.č. 115 "					
VV			3*0,6		1,800			
VV			" m.č. 117 "					
VV			(1,35+1,71)*2*2,5+1,71*0,15		15,557			
VV			-0,9*0,9+0,9*0,24		-0,594			
VV			-1*2,5		-2,500			
VV			" m.č. 109 "					
VV			1,1*2,15		2,365			
VV			" D302, m.č.B119,B120,B112- část "					
VV			(3,02+2,31+2,4+3,205)*2*2,02		44,177			
VV			-1,1*2,02		-2,222			
VV			-1*2		-2,000			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			(3,17+3,97+3,17+0,925)*2,02		22,695			
VV			" ostění "					
VV			15,7*0,2		3,140			
VV			Součet		158,876			
336	K	781474229	Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	156,309	750,00	117 231,75	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474229					
VV			" D302 "					
VV			" m.č. 102 "					
VV			(1,955+2,445+2,46+1,985)*2,15+2,445*0,15		19,384			
VV			-1,3*0,65+1,3*0,24		-0,533			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			" m.č. 105 "					
VV			5,5*0,55		3,025			
VV			" m.č. 110 "					
VV			(0,115+1)*2*2,15+0,115*1		4,910			
VV			(0,2+2,25)*2*0,9+2,25*0,2		4,860			
VV			(1+0,6+4,9+0,6)*2,15		15,265			
VV			" m.č. 112 "					
VV			(1,59+1,385)*2*2,15+1,59*0,15		13,031			
VV			-0,875*0,875		-0,766			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			" m.č. 114 "					
VV			(3,46+2+0,6)*2*2,15		26,058			
VV			-0,875*0,875		-0,766			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			" m.č. 115 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		" m.č.117 "					
	VV		(1,35+1,71)*2*2,5+1,71*0,15		15,557			
	VV		-0,9*0,9+0,9*0,24		-0,594			
	VV		-1*2,5		-2,500			
	VV		" m.č.109 "					
	VV		1,1*2,15		2,365			
	VV		" D302, m.č.B119,B120,B112- část "					
	VV		(3,02+2,31+2,4+3,205)*2*2,02+3,205*0,15		44,658			
	VV		-1,1*2,02		-2,222			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		(3,17+3,97+3,17+0,925)*2,02+0,925*0,1		22,787			
	VV		Součet		156,309			
337	M	59702(R)	dodání keramického obkladu 150/150mm	m2	167,421	312,50	52 319,06	
	PP		dodání keramického obkladu 150/150mm					
	VV		156,309*1,05		164,124			
	VV		15,7*0,2*1,05		3,297			
	VV		Součet		167,421			
338	K	78149518(R)	Řezání pracnější rovné keramických obkládaček	kus	538,950	20,00	10 779,00	
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkládaček rovné					
	VV		" řezání pro hranu přízdívek a svislých hran "					
	VV		" dlaždice 100/100 "					
	VV		" D302 "					
	VV		" m.č.102 "					
	VV		(2,445+2*0,75)/0,1		39,450			
	VV		" m.č.105 "					
	VV		0,55/0,1		5,500			
	VV		" m.č.110 "					
	VV		((0,15+1+2,25+0,2)*2+2,15*4+0,9*2+4,9)/0,1		225,000			
	VV		" m.č.112 "					
	VV		(1,59+0,875*2)/0,1		33,400			
	VV		" m.č.114 "					
	VV		(3*2,15+0,6+0,15+0,6+0,275*2)/0,1		83,500			
	VV		" m.č.117 "					
	VV		(1,71+0,9*2+2,5*2)/0,1		85,100			
	VV		" D302, m.č.B119,B120,B112- část "					
	VV		(2,02+0,55*4+0,85*2+3,205+0,925)/0,15		67,000			
	VV		Součet		538,950			
339	K	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	15,700	500,00	7 850,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů ostění z obkládaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781571131					
	VV		" D302 "					
	VV		" m.č.102 "					
	VV		0,75*2		1,500			
	VV		" m.č.112 "					
	VV		0,875*2		1,750			
	VV		" m.č.114 "					
	VV		0,875*2		1,750			
	VV		" m.č.117 "					
	VV		0,9*2+2,5*2		6,800			
	VV		" m.č.B120, B112 "					
	VV		(0,55*2+0,85)*2		3,900			
	VV		Součet		15,700			
340	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 913,600	1,80	3 444,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry				84 789,43	
341	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	100,469	70,27	7 059,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021					
	VV		" terasa D302,skladba P1.4 - viz díl 762"					
	VV		" hranoly 80/80 mm"					
	VV		54*0,32		17,280			
	VV		" pergola - D307 ,T01-T07 "					
	VV		0,56*3*2		3,360			
	VV		0,52*4,545*1		2,363			
	VV		0,6*4,545*2		5,454			
	VV		0,5*5,1*2		5,100			
	VV		0,44*5,1*8		17,952			
	VV		0,44*6,4*17		47,872			
	VV		0,32*0,85*4		1,088			
	VV		Součet		100,469			
342	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	243,690	19,90	4 849,43	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313					
	VV		" OK stropu - viz D307 "					
	VV		" I 220 "					
	VV		(6,125+5,175)*15*(4*0,1+2*0,22)		142,380			
	VV		" jekl 90/60/5mm "					
	VV		(6,125+5,175)*15*(0,09+0,06)*2		50,850			
	VV		" kotevní deska "					
	VV		0,25*0,25*2*15*2*2		7,500			
	VV		" výměny pro světlík UPE 100"					
	VV		(1,3+1,4)*2*6*0,4		12,960			
	VV		" vynášecí pásovina pro světlík "					
	VV		(1,4+0,7)*2*0,1*2*6		5,040			
	VV		" ocel. zárubně - viz D315 a díl 6 "					
	VV		5,2*0,3*16		24,960			
	VV		Součet		243,690			
343	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	244,000	213,42	52 074,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201					
	VV		" viz pol. odmaštění "					
	VV		244		244,000			
344	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	96,990	65,75	6 377,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101					
	VV		" OK stropu - viz D307 "					
	VV		" I 220 "					
	VV		6,125*14*(4*0,1+2*0,22)		72,030			
	VV		" ocel. zárubně - viz D315 a díl 6"					
	VV		5,2*0,3*16		24,960			
	VV		Součet		96,990			
345	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	97,000	65,75	6 377,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101					
	VV		" viz pol. mezinátěr "					
	VV		97		97,000			
346	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	227,768	20,00	4 555,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823137					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" pohledy - D309-311 - pod tenkovrstvou omítku "					
VV			" atika na střední zdi mezi střechami, 2,9m-4,06m "					
VV			1,16*11,88		13,781			
VV			" fasáda "					
VV			(20,38+11,88+20,38)*4,56		240,038			
VV			-1,5*1,5*4+3*1,5*0,2*4		-5,400			
VV			-2,25*2,25*2+3*2,25*0,2*2		-7,425			
VV			-1,25*1,25*2+3*1,25*0,2*2		-1,625			
VV			-0,75*2,25*2+(2,25+0,75+2,25)*0,2*2		-1,275			
VV			-1*1+3*1*0,2		-0,400			
VV			-0,875*0,875*2+3*0,875*0,2*2		-0,481			
VV			-1*2,75+(2,75+1+2,75)*0,2		-1,450			
VV			-0,9*0,9+3*0,9*0,2		-0,270			
VV			-2,625*2,75+(2,75+2,625+2,75)*0,2		-5,594			
VV			-1,375*1,375*2+3*1,375*0,2*2		-2,131			
VV			Součet		227,768			
347	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	29,128	120,00	3 495,36	CS ÚRS 2022 01
PP			Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783826615					
VV			" D101,D302,303 "					
VV			" po obvodě v místě zatepleného soklu 30cm nad terénem "					
VV			0,5*(3,4+2,32+2,54+20,26+11,76+20,26+1,34-1-2,625)		29,128			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				105 136,47	
348	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	1 226,219	22,32	27 369,21	CS ÚRS 2022 01
PP			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011					
VV			" strop SDK "					
VV			" D302 - m.č.105-108,110-117"					
VV			12,9+8,4+4,2+17,5+28,1+4,5+2,1+3,4+5,9+8,8+5,9+2,3		104,000			
VV			" m.č.109 "					
VV			105		105,000			
VV			" stěny "					
VV			" D302,D305 "					
VV			" m.č.101 "					
VV			(7+1,985+7,7)*2,7		45,050			
VV			" m.č.102 "					
VV			(2,46+2,446+1,985+1,55)*2,7		22,791			
VV			" m.č.105 "					
VV			(5,2+2,26)*2*3		44,760			
VV			" m.č. 106 "					
VV			(2,49+3,385)*2*3		35,250			
VV			" m.č.107,108 "					
VV			(6,47+4,9)*2*3		68,220			
VV			-2,25*2,25+3*2,25*0,2		-3,713			
VV			" m.č.109 "					
VV			(5,2+17,45)*2*3,2		144,960			
VV			-2,25*2,25+3*2,25*0,2		-3,713			
VV			" m.č.110 "					
VV			(4,9+5,75)*2*3		63,900			
VV			(1+0,115)*2*2,15		4,795			
VV			(2,25+0,2+2,25)*0,9		4,230			
VV			" m.č. 111 "					
VV			(3,195+1,385)*2*3		27,480			
VV			" m.č.112 "					
VV			(1,59+1,245)*2*3		17,010			
VV			" m.č.113 "					
VV			(2,1+2)*2*3		24,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č.114 "					
	VV		(3,66+2)*2*3		33,960			
	VV		(0,8+0,165+0,8)*2,15		3,795			
	VV		" m.č.115 "					
	VV		(4,9+1,8)*2*3		40,200			
	VV		" m.č.116 "					
	VV		(3,435+1,71)*2*3		30,870			
	VV		" m.č.117 "					
	VV		(1,35+1,71)*2*3		18,360			
	VV		" m.č.B118,B112,B119,B120 "					
	VV		" stropy "					
	VV		27,8+44,6+6,7+7,7		86,800			
	VV		" stěny "					
	VV		(5,66+4,76+3,97+7,95+0,87+0,925+3,02+2,31+3,205+2,4)*2*2,96		207,614			
	VV		" m.č. A121,A117 "					
	VV		4,75*2*2+(4,75+2)*2*3*2		100,000			
	VV		Součet		1 226,219			
349	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 227,000	63,38	77 767,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1312 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotecnika, vnitřní vodovod

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ: 44016832

DIČ: CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

400 140,15

DPH základní
snížená

Základ daně

400 140,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

84 029,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

484 169,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1312 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotnicka, vnitřní vodovod

Místo:

Říčany

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

28. 12. 2021

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

400 140,15

HSV - Práce a dodávky HSV

27 057,07

1 - Zemní práce

17 526,22

8 - Trubní vedení

4 464,50

9 - Ostatní konstrukce, bourání

3 000,00

99 - Staveništní přesun hmot

2 066,35

PSV - Práce a dodávky PSV

373 083,08

711 - Izolace proti vodě

1 000,00

722 - Vnitřní vodovod

165 456,60

725 - Zařizovací předměty

178 954,48

726 - Instalační prefabrikáty

15 768,00

732 - Strojovny

11 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt: ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis: ROU1312 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotnicka, vnitřní vodovod

Místo: Říčany

Zadavatel: Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 28. 12. 2021

Projektant: Ing.arch Hanousková Boučková, ing.

Zpracovatel: Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 400 140,15

D HSV Práce a dodávky HSV 27 057,07

D 1 Zemní práce 17 526,22

1	K	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	1,920	590,37	1 133,51	
	PP		Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm					
	VV		8*1,2*0,2		1,920			
	VV		Součet		1,920			
2	K	122702119R00	Příplatek za lepivost hornin	m3	6,400	37,21	238,14	
	PP		Příplatek za lepivost hornin					
3	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,400	1 252,00	8 012,80	
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3					
	VV		8*0,8*1,0		6,400			
	VV		Součet		6,400			
4	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	19,200	106,05	2 036,16	
	PP		Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m					
	VV		2*8*1,2		19,200			
	VV		Součet		19,200			
5	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	19,200	24,81	476,35	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m					
	VV		2*8*1,2		19,200			
	VV		Součet		19,200			
6	K	174101101R00	Zásyp rýhy a jámy se zhutněním	m3	3,200	106,80	341,76	
	PP		Zásyp rýhy a jámy se zhutněním					
	VV		8*0,8*0,5		3,200			
	VV		Součet		3,200			
7	K	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	2,560	1 160,83	2 971,72	
	PP		Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km					
	VV		8*0,8*0,4		2,560			
	VV		Součet		2,560			
8	K	271570010RAA	Polštář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm	m2	6,400	136,84	875,78	
	PP		Polštář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm					
	VV		8*0,8		6,400			
	VV		Součet		6,400			
9	K	460620006R00	Osetí povrchu trávou	m2	9,600	150,00	1 440,00	
	PP		Osetí povrchu trávou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*1,2				9,600	
	VV		Součet				9,600	
	D	8	Trubní vedení				4 464,50	
10	K	28613103.MR	Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100	kus	1,000	360,50	360,50	
	PP		Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100					
11	K	28615153R	Trubka D 25 x 4,2 mm PN 20 PPR	m	10,000	128,00	1 280,00	
	PP		Trubka D 25 x 4,2 mm PN 20 PPR					
	VV		venkovní vedení pro pítko					
	VV		10		10,000			
12	K	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	10,000	17,00	170,00	
	PP		Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát					
13	K	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	10,000	200,00	2 000,00	
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm					
14	K	877172121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm	kus	2,000	93,00	186,00	
	PP		Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm					
15	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí	m	10,000	15,00	150,00	
	PP		Desinfekce vodovodního potrubí					
16	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	10,000	15,00	150,00	
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí					
17	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	8,000	21,00	168,00	
	PP		Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm					
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				3 000,00	
18	K	9	Související nespec.stav. práce, drážky, prostupy	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Související nespec.stav. práce, drážky, prostupy					
	D	99	Staveništní přesun hmot				2 066,35	
19	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,550	371,00	2 059,05	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					
20	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,050	146,00	7,30	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				373 083,08	
	D	711	Izolace proti vodě				1 000,00	
21	K	711212241R00	Těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Těsnění prostupů těsnicí manžetou					
	D	722	Vnitřní vodovod				165 456,60	
22	K	28614061R	Chránička PEHD d 125 x 4,8 x 6000 mm	m	12,000	195,00	2 340,00	
	PP		Chránička PEHD d 125 x 4,8 x 6000 mm					
	VV		chránička pro přívodní potrubí ve stropu					
	VV		12		12,000			
23	K	388212.R1	Vodoměr podružný	kus	1,000	1 808,00	1 808,00	
	PP		Vodoměr podružný					
24	K	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., studená	m	60,000	323,00	19 380,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., studená					
25	K	722172331R00.1	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., teplá	m	32,000	323,00	10 336,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., teplá					
26	K	722172331R00.2	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., cirkulační	m	34,000	323,00	10 982,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., cirkulační					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	722172331R00.3	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., regulovaná	m	20,000	323,00	6 460,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., regulovaná					
28	K	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom., studená	m	26,000	368,00	9 568,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom., studená					
29	K	722172332R00.1	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom., teplá	m	22,000	368,00	8 096,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom., teplá					
30	K	722172332R00.2	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom., regulovaná	m	10,000	368,00	3 680,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom., regulovaná					
31	K	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., studená	m	12,000	503,00	6 036,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., studená					
32	K	722172333R00.1	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., teplá	m	12,000	503,00	6 036,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., teplá					
33	K	722172333R00.2	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., studená, přívodní	m	35,000	503,00	17 605,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., studená, přívodní					
34	K	722172333R00.3	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., regulovaná	m	6,000	503,00	3 018,00	
	PP		Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom., regulovaná					
35	K	722181245RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm, studená	m	26,000	88,00	2 288,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm, studená					
36	K	722181245RT8.1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm, teplá	m	22,000	88,00	1 936,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm, teplá					
37	K	722181245RT8.2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm, regulovaná	m	10,000	88,00	880,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm, regulovaná					
38	K	722181245RU2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, studená	m	12,000	107,00	1 284,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, studená					
39	K	722181245RU2.1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, teplá	m	12,000	107,00	1 284,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, teplá					
40	K	722181245RU2.2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, studená přívodní	m	35,000	107,00	3 745,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, studená přívodní					
41	K	722181245RU2.3	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, regulovaná	m	6,000	107,00	642,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, regulovaná					
42	K	722181245RZ6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm, studená	m	60,000	86,00	5 160,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm, studená					
43	K	722181245RZ6.1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm, teplá	m	32,000	86,00	2 752,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm, teplá					
44	K	722181245RZ6.2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm, cirkulační	m	34,000	86,00	2 924,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm, cirkulační					
45	K	722181245RZ6.3	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm, regulovaná	m	20,000	86,00	1 720,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm, regulovaná					
46	K	72220242-1	Kohout kulový s výpustí	kus	4,000	1 270,00	5 080,00	
	PP		Kohout kulový s výpustí					
47	K	72220242-3	Kohout kulový	kus	4,000	760,00	3 040,00	
	PP		Kohout kulový					
48	K	72226	Napojení na vodovodní přípojku za vodoměr	soubor	1,000	2 530,00	2 530,00	
	PP		Napojení na vodovodní přípojku za vodoměr					
49	K	7222691.R1	Montáž vodoměru podružného	kus	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž vodoměru podružného					
50	K	722280109R00	Tlaková zkouška vnitřního vodovodního potrubí	m	269,000	15,00	4 035,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlaková zkouška vnitřního vodovodního potrubí					
	VV		60+32+34+20+26+22+10+12+12+35+6		269,000			
	VV		Součet		269,000			
51	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	269,000	18,00	4 842,00	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí					
52	K	722R.1	Kotevní prvky pro vodovod	soubor	1,000	14 650,00	14 650,00	
	PP		Kotevní prvky pro vodovod					
53	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	t	1,300	692,00	899,60	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod					
	D	725	Zařizovací předměty				178 954,48	
54	K	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	
	PP		Tlačítko ovládací plastové					
	VV		m.č. 112					
	VV		1		1,000			
55	K	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	
	PP		Tlačítko ovládací plastové					
	VV		m.č. 117					
	VV		1		1,000			
56	K	48433102R	Ohřívač vody stojatý OVS 400 I; 0,6MPa, 0,5m2	kus	1,000	30 600,00	30 600,00	
	PP		Ohřívač vody stojatý OVS 400 I; 0,6MPa, 0,5m2					
57	K	55.R1		ks	1,000		0,00	
	PP		Úprava vody - dodávka Gastro					
58	K	55143605R.1	Baterie dřezová, dle výběru investora	kus	1,000	1 482,00	1 482,00	
	PP		Baterie dřezová, dle výběru investora					
	VV		m.č. C.115					
	VV		Kuchyňská páková baterie, provedení chrom, páková směšovací, bez sprchy					
	VV		otočná o 360°, výška baterie 350 mm, délka výtoku 220 mm, komfortní zóna 220 mm					
	VV		připojení na hadičky 45 cm, průtok vody 14 l/min (3 bar)					
	VV		1		1,000			
59	K	55143605R.1	Baterie dřezová, dle výběru investora	kus	1,000	1 482,00	1 482,00	
	PP		Baterie dřezová, dle výběru investora					
	VV		m.č. C.105					
	VV		Kuchyňská páková baterie, provedení chrom, páková směšovací, bez sprchy					
	VV		otočná o 360°, výška baterie 350 mm, délka výtoku 220 mm, komfortní zóna 220 mm					
	VV		připojení na hadičky 45 cm, průtok vody 14 l/min (3 bar)					
	VV		1		1,000			
60	K	55143605R.1.1	Baterie dřezová, dle výběru investora, m.č. C.112 - dodávka Gastro	kus	1,000		0,00	
	PP		Baterie dřezová, dle výběru investora, m.č. C.112					
	VV		Kuchyňská páková baterie, provedení chrom, páková směšovací, bez sprchy					
	VV		otočná o 360°, výška baterie 350 mm, délka výtoku 220 mm, komfortní zóna 220 mm					
	VV		připojení na hadičky 45 cm, průtok vody 14 l/min (3 bar)					
	VV		1		1,000			
61	K	55144101R.2	Baterie sprchová termost.	kus	1,000	2 929,00	2 929,00	
	PP		Baterie sprchová termost.					
	VV		m.č. C.114					
	VV		PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE, DN 15; montáž na stěnu, kovová ovládací páka, keramická kartuše s technologií, bez omezovače teplot, chromový povrch,					
	VV		výstup sprchy DN15, integrovaná zpětná klapka, S-připojky, zajištěno proti zpětnému toku,doporuč. min. tlak vody 1,0bar					
	VV		1		1,000			
62	K	55144101R.1	Baterie sprchová termost.	kus	1,000	2 929,00	2 929,00	
	PP		Baterie sprchová termost.					
	VV		m.č. C.110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE, DN 15; montáž na stěnu, kovová ovládací páka, keramická kartuše s technologií, s omezovačem teplot, chromový povrch,					
	VV		výstup sprchy DN15, integrovaná zpětná klapka, S-přípojky, zajištěno proti zpětnému toku,doporuč. min. tlak vody 1,0bar					
	VV		1		1,000			
63	K	55145352R.1	Set sprchový hadice, růžice, držák	kus	1,000	812,00	812,00	
	PP		Set sprchový hadice, růžice, držák					
	VV		m.č. C.114					
	VV		sprchový set s tyčí a hadicí, 3 PROUDY, chrom lesk; set obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč 600 mm, sprchová hadice 1750 mm DN 15 x DN 15), 9,5 l/					
	VV		1		1,000			
64	K	55145352R.1	Set sprchový hadice, růžice, držák	kus	1,000	812,00	812,00	
	PP		Set sprchový hadice, růžice, držák					
	VV		m.č. C.110					
	VV		sprchový set s tyčí a hadicí, 3 PROUDY, chrom lesk; set obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč 600 mm, sprchová hadice 1750 mm DN 15 x DN 15), 9,5 l/					
	VV		1		1,000			
65	K	55230700R.1	Dřez nerez, dle výběru investora	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	
	PP		Dřez nerez, dle výběru investora					
	VV		m.č. C.115					
	VV		Nerezový dřez s odkapem o rozměrech 635 x 500 mm. R					
	VV		ozměr vany dřezu je 340 x 420 x 160 mm. Dřez je určen pro horní montáž do minimálně 450 mm široké skříňky.					
	VV		1		1,000			
66	K	55230700R.1	Dřez nerez, dle výběru investora	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	
	PP		Dřez nerez, dle výběru investora					
	VV		m.č. C.105					
	VV		Nerezový dřez s odkapem o rozměrech 635 x 500 mm. R					
	VV		ozměr vany dřezu je 340 x 420 x 160 mm. Dřez je určen pro horní montáž do minimálně 450 mm široké skříňky.					
	VV		1		1,000			
67	K	55230700R.1.1	Dřez nerez, dle výběru investora - dodávka Gastro	kus	1,000		0,00	
	PP		Dřez nerez, dle výběru investora, m.č. C.112					
	VV		Nerezový dřez s odkapem o rozměrech 635 x 500 mm. R					
	VV		ozměr vany dřezu je 340 x 420 x 160 mm. Dřez je určen pro horní montáž do minimálně 450 mm široké skříňky.					
	VV		1		1,000			
68	K	64250635R	Pisoár, dle výběru investora	kus	1,000	3 383,00	3 383,00	
	PP		Pisoár, dle výběru investora					
	VV		pisoár na wc dětí					
	VV		přívod shora, odpad dolů, s vnějším přívodem a tlakovým splachovačem, doplnit chromovaným napojením nebo sifonem v provedení chrom lesk, výškově um					
	VV		1		1,000			
69	K	64250635R.1	Tlakový splachovač pisoáru	kus	1,000	2 917,00	2 917,00	
	PP		Tlakový splachovač pisoáru					
	VV		Tlakový splachovač pisoáru					
	VV		robustní celokovová armatura s mosazným tlačítkem					
	VV		vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši s integrovaným předfiltrem					
	VV		splachovací armatura dle EN 12541					
	VV		se servisním uzavíracím ventilem					
	VV		splachovací trubka O 15 x 314 mm s přerušením					
	VV		posuvná rozeta					
	VV		vnitřní spojka potrubí					
	VV		povrchová úprava chrom					
	VV		splachovací proud: max. 0,3 l/s					
	VV		hydraulický tlak: 0,8 - 5,0 barů					
	VV		splachovací množství nastavitelné 1 – 6 l					
	VV		všechny viditelné části armatury z pochromované mosazi					
	VV		funkční části kartuše z umělé hmoty					
	VV		třída hlučnosti: II					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rozměry: DN 15 G 1/2 AG					
	VV		1		1,000			
70	K	725.10.R1	D+M sprchové vaničky 800/1000mm	kus	1,000	5 490,00	5 490,00	
	PP		D+M sprchové vaničky 800/1000mm					
	VV		1		1,000			
71	K	725.10.R2	D+M sprchové vaničky 800/800mm	kus	1,000	4 190,00	4 190,00	
	PP		D+M sprchové vaničky 800/800mm					
	VV		m.č. C.110					
	VV		Sprchový žlábek, délka 850 mm					
	VV		s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok. Nerezový okraj tvoří pohledový přechod mezi dlažbou a					
	VV		vloženým roštem. Voda vtéká					
	VV		1		1,000			
72	K	725014121R1	Klozet stojící dle výběru investora	soubor	5,000	5 740,00	28 700,00	
	PP		Klozet stojící dle výběru investora					
	VV		m.č. C110					
	VV		klozet pro děti na wc dětí					
	VV		stojící klozet s hlubokým splachováním, s LCC úpravou proti usazování vodního kamene					
	VV		5		5,000			
73	K	725014121R2	Dětské WC sedátko s poklopem	soubor	5,000	1 323,00	6 615,00	
	PP		Dětské WC sedátko s poklopem					
	VV		m.č. C110					
	VV		Dětské WC sedátko s poklopem a hydraulickým sklápěním					
	VV		šířka: 385 mm					
	VV		délka: 300 mm					
	VV		výška: 65 mm					
	VV		materiál: duroplast					
	VV		barva: dle výběru investora a architekta					
	VV		odnímatelné					
	VV		závěsy z nerezové oceli					
	VV		5		5,000			
74	K	725014121R3	Klozet závěsný dle výběru investora	soubor	1,000	2 120,00	2 120,00	
	PP		Klozet závěsný dle výběru investora					
	VV		m.č. C112					
	VV		klozet pro dospělé					
	VV		bílá barva, rimless, opatřit povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a nečistot LCC					
	VV		1		1,000			
75	K	725014121R4	WC sedátko s poklopem	soubor	1,000	714,00	714,00	
	PP		WC sedátko s poklopem					
	VV		m.č. C112					
	VV		WC sedátko Special s poklopem					
	VV		šířka: 380 mm					
	VV		hloubka: 450 mm					
	VV		výška: 55 mm					
	VV		materiál: duroplast					
	VV		barva: bílá					
	VV		odnímatelné					
	VV		rychloupínací úchyty					
	VV		bez systému softclose					
	VV		1		1,000			
76	K	725014121R5	Klozet závěsný dle výběru investora	soubor	1,000	2 120,00	2 120,00	
	PP		Klozet závěsný dle výběru investora					
	VV		m.č. C117					
	VV		klozet pro dospělé					
	VV		bílá barva, rimless, opatřit povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene a nečistot LCC					
	VV		1		1,000			
77	K	725014121R6	WC sedátko s poklopem	soubor	1,000	714,00	714,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		WC sedátko s poklopem					
	VV		m.č. C117					
	VV		WC sedátko Special s poklopem					
	VV		šířka: 380 mm					
	VV		hloubka: 450 mm					
	VV		výška: 55 mm					
	VV		materiál: duroplast					
	VV		barva: bílá					
	VV		odnímatelné					
	VV		rychloupínací úchyty					
	VV		bez systému softclose					
	VV		1		1,000			
78	K	725119306R1	Montáž klozetu stojícího	soubor	5,000	832,00	4 160,00	
	PP		Montáž klozetu stojícího					
	VV		m.č. C110					
	VV		5		5,000			
79	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,000	832,00	832,00	
	PP		Montáž klozetu závěsného					
	VV		m.č. C112					
	VV		1		1,000			
80	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,000	832,00	832,00	
	PP		Montáž klozetu závěsného					
	VV		m.č. C117					
	VV		1		1,000			
81	K	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Montáž zařizovacích předmětů - pisoár					
	VV		m.č. C110					
	VV		1		1,000			
82	K	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	1,000	480,00	480,00	
	PP		Montáž umyvadel					
	VV		m.č. C 105					
	VV		1		1,000			
83	K	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	1,000	480,00	480,00	
	PP		Montáž umyvadel					
	VV		m.č. C 114					
	VV		1		1,000			
84	K	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	1,000	480,00	480,00	
	PP		Montáž umyvadel					
	VV		m.č. C 112					
	VV		1		1,000			
85	K	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	6,000	480,00	2 880,00	
	PP		Montáž umyvadel					
	VV		m.č. C 110					
	VV		6		6,000			
86	K	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	1,000	480,00	480,00	
	PP		Montáž umyvadel					
	VV		m.č. C 109					
	VV		1		1,000			
87	K	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	1,000	480,00	480,00	
	PP		Montáž umyvadel					
	VV		m.č. C 117					
	VV		1		1,000			
88	K	725219401R1	Montáž umyvadel	soubor	1,000	480,00	480,00	
	PP		Montáž umyvadel					
	VV		m.č. B 112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
89	K	7252491.R1	Montáž sprchového setu	soubor	1,000	394,00	394,00	
	PP		Montáž sprchového setu					
	VV		m.č. C.114					
	VV		1		1,000			
90	K	7252491.R1	Montáž sprchového setu	soubor	1,000	394,00	394,00	
	PP		Montáž sprchového setu					
	VV		m.č. C.110					
	VV		1		1,000			
91	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,000	520,00	520,00	
	PP		Montáž dřezů jednoduchých					
	VV		m.č. C.115					
	VV		1		1,000			
92	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,000	520,00	520,00	
	PP		Montáž dřezů jednoduchých					
	VV		m.č. C.105					
	VV		1		1,000			
93	K	725319101R00.1	Montáž dřezů jednoduchých, m.č. C.112 - dodávka Gastro	soubor	1,000		0,00	
	PP		Montáž dřezů jednoduchých, m.č. C.112					
94	K	725814125R00	Ventil pračka, myčka, DN 15-DN 20	soubor	3,000	384,00	1 152,00	
	PP		Ventil pračka, myčka, DN 15-DN 20					
95	K	725823121R1	Baterie umyvadlová dle výběru investora	kus	1,000	1 127,00	1 127,00	
	PP		Baterie umyvadlová dle výběru investora					
	VV		m.č. C105					
	VV		Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S					
	VV		jednootvorová montáž					
	VV		kovová páka					
	VV		keramická kartuše 28 mm					
	VV		chromový povrch					
	VV		nastavitelný perlátor					
	VV		perlátor 5,7 l/min					
	VV		hladké tělo baterie					
	VV		flexi přípojovací hadičky					
	VV		rychloupevňovací systém					
	VV		1		1,000			
96	K	725823121R1	Baterie umyvadlová dle výběru investora	kus	1,000	1 127,00	1 127,00	
	PP		Baterie umyvadlová dle výběru investora					
	VV		m.č. C114					
	VV		Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S					
	VV		jednootvorová montáž					
	VV		kovová páka					
	VV		keramická kartuše 28 mm					
	VV		s omezovačem teploty					
	VV		nastavitelný perlátor					
	VV		perlátor 5,7 l/min					
	VV		hladké tělo baterie					
	VV		flexi přípojovací hadičky					
	VV		rychloupevňovací systém					
	VV		1		1,000			
97	K	725823121R1	Baterie umyvadlová dle výběru investora	kus	6,000	1 127,00	6 762,00	
	PP		Baterie umyvadlová dle výběru investora					
	VV		m.č. C110					
	VV		Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S					
	VV		jednootvorová montáž					
	VV		kovová páka					
	VV		keramická kartuše 28 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chromový povrch					
	VV		nastavitelný perlátor					
	VV		perlátor 5,7 l/min					
	VV		hladké tělo baterie					
	VV		flexi přípojovací hadičky					
	VV		rychloupevňovací systém					
	VV		6		6,000			
98	K	725823121R1	Baterie umyvadlová dle výběru investora	kus	1,000	1 127,00	1 127,00	
	PP		Baterie umyvadlová dle výběru investora					
	VV		m.č. C109					
	VV		Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S					
	VV		jednootvorová montáž					
	VV		kovová páka					
	VV		keramická kartuše 28 mm					
	VV		chromový povrch					
	VV		nastavitelný perlátor					
	VV		perlátor 5,7 l/min					
	VV		hladké tělo baterie					
	VV		flexi přípojovací hadičky					
	VV		rychloupevňovací systém					
	VV		1		1,000			
99	K	725823121R1	Baterie umyvadlová dle výběru investora	kus	1,000	1 127,00	1 127,00	
	PP		Baterie umyvadlová dle výběru investora					
	VV		m.č. C117					
	VV		Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S					
	VV		jednootvorová montáž					
	VV		kovová páka					
	VV		keramická kartuše 28 mm					
	VV		chromový povrch					
	VV		nastavitelný perlátor					
	VV		perlátor 5,7 l/min					
	VV		hladké tělo baterie					
	VV		flexi přípojovací hadičky					
	VV		rychloupevňovací systém					
	VV		1		1,000			
100	K	725823121R2	Baterie umyvadlová dle výběru investora	kus	1,000	8 630,00	8 630,00	
	PP		Baterie umyvadlová dle výběru investora					
	VV		m.č. C112					
	VV		Senzorová bezdotyková umyvadlová baterie DN 15, velikost S					
	VV		jednootvorová montáž					
	VV		chromový povrch					
	VV		nastavitelný perlátor					
	VV		perlátor 5,7 l/min					
	VV		hladké tělo baterie					
	VV		flexi přípojovací hadičky					
	VV		rychloupevňovací systém					
	VV		1		1,000			
101	K	725823121R2	Baterie umyvadlová dle výběru investora	kus	1,000	1 601,00	1 601,00	
	PP		Baterie umyvadlová dle výběru investora					
	VV		m.č. B112					
	VV		Nástěnná umyvadlová baterie, výtok 210 mm					
	VV		provedení chrom					
	VV		ovládání pákou					
	VV		délka výtoku 210 mm					
	VV		rozteč 150 mm					
	VV		keramická kartuše o průměru 35 mm					
	VV		možnost volby perlátoru s úsporným průtokem 5 l/min					
	VV		zabezpečeno klapkou proti zpětnému nasátí znečištěné vody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
102	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
	VV		m.č. C105					
	VV		1		1,000			
103	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
	VV		m.č. C114					
	VV		1		1,000			
104	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
	VV		m.č. C112					
	VV		1		1,000			
105	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	6,000	320,00	1 920,00	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
	VV		m.č. C110					
	VV		6		6,000			
106	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
	VV		m.č. C119					
	VV		1		1,000			
107	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
	VV		m.č. C117					
	VV		1		1,000			
108	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
	VV		m.č. B112					
	VV		1		1,000			
109	K	725829301R00.1	Montáž baterie dřezové stojánkové	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Montáž baterie dřezové stojánkové					
	VV		m.č. C.115					
	VV		1		1,000			
110	K	725829301R00.1	Montáž baterie dřezové stojánkové	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Montáž baterie dřezové stojánkové					
	VV		m.č. C.105					
	VV		1		1,000			
111	K	725829301R00.2	Montáž baterie dřezové stojánkové, m.č. C.112 - dodávka Gastro	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž baterie dřezové stojánkové, m.č. C.112					
112	K	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,000	380,00	380,00	
	PP		Montáž baterií sprchových termostatických					
	VV		m.č. C.114					
	VV		1		1,000			
113	K	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,000	380,00	380,00	
	PP		Montáž baterií sprchových termostatických					
	VV		m.č. C.110					
	VV		1		1,000			
114	K	725-R1	Montáž termoskopického směšovací ventilu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Montáž termoskopického směšovací ventilu					
115	K	725-R2	Termoskopický směšovací skupinový ventil, 1/2", průtok 35 l/min	kus	1,000	6 384,00	6 384,00	
	PP		Termoskopický směšovací skupinový ventil, 1/2", průtok 35 l/min					
116	K	73124932	Napojení rozvodu vody na kotel, T.Č.včetně armatur	soubor	1,000	4 020,00	4 020,00	
	PP		Napojení rozvodu vody na kotel, T.Č.včetně armatur					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	732219303R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 400 l	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00	
	PP		Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 400 l					
118	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,480	751,00	360,48	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					
119	K	SY1	Umyvadlový sifon	kus	1,000	446,00	446,00	
	PP		Umyvadlový sifon					
	VV		m.č. C105					
	VV		Umyvadlový sifon					
	VV		napojení na odpadní trubku Ø32 mm					
	VV		zvýšená odolnost proti poškrábání					
	VV		1		1,000			
120	K	SY1	Umyvadlový sifon	kus	1,000	446,00	446,00	
	PP		Umyvadlový sifon					
	VV		m.č. C114					
	VV		Umyvadlový sifon					
	VV		napojení na odpadní trubku Ø32 mm					
	VV		zvýšená odolnost proti poškrábání					
	VV		1		1,000			
121	K	SY1	Umyvadlový sifon	kus	1,000	446,00	446,00	
	PP		Umyvadlový sifon					
	VV		m.č. C112					
	VV		Umyvadlový sifon					
	VV		napojení na odpadní trubku Ø32 mm					
	VV		zvýšená odolnost proti poškrábání					
	VV		1		1,000			
122	K	SY1	Umyvadlový sifon	kus	6,000	446,00	2 676,00	
	PP		Umyvadlový sifon					
	VV		m.č. C110					
	VV		Umyvadlový sifon					
	VV		napojení na odpadní trubku Ø32 mm					
	VV		zvýšená odolnost proti poškrábání					
	VV		6		6,000			
123	K	SY1	Umyvadlový sifon	kus	1,000	446,00	446,00	
	PP		Umyvadlový sifon					
	VV		m.č. C119					
	VV		Umyvadlový sifon					
	VV		napojení na odpadní trubku Ø32 mm					
	VV		zvýšená odolnost proti poškrábání					
	VV		1		1,000			
124	K	SY1	Umyvadlový sifon	kus	1,000	446,00	446,00	
	PP		Umyvadlový sifon					
	VV		m.č. C117					
	VV		Umyvadlový sifon					
	VV		napojení na odpadní trubku Ø32 mm					
	VV		zvýšená odolnost proti poškrábání					
	VV		1		1,000			
125	K	SY1	Umyvadlový sifon	kus	1,000	446,00	446,00	
	PP		Umyvadlový sifon					
	VV		m.č. B112					
	VV		Umyvadlový sifon					
	VV		napojení na odpadní trubku Ø32 mm					
	VV		zvýšená odolnost proti poškrábání					
	VV		1		1,000			
126	K	UM1	Umyvadlo dle výběru investora	ks	1,000	982,00	982,00	
	PP		Umyvadlo dle výběru investora					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. C105					
	VV		Umyvadlo s jedním otvorem pro baterii, s přepadem					
	VV		šířka: 550 mm					
	VV		hloubka: 450 mm					
	VV		materiál: sanitární keramika					
	VV		barva: bílá s povrchovou úpravou LCC					
	VV		1		1,000			
127	K	UM1	Umyvadlo dle výběru investora	ks	1,000	982,00	982,00	
	PP		Umyvadlo dle výběru investora					
	VV		m.č. C114					
	VV		Umyvadlo s jedním otvorem pro baterii, s přepadem					
	VV		šířka: 550 mm					
	VV		hloubka: 450 mm					
	VV		materiál: sanitární keramika					
	VV		barva: bílá s povrchovou úpravou LCC					
	VV		1		1,000			
128	K	UM1	Umyvadlo dle výběru investora	ks	1,000	982,00	982,00	
	PP		Umyvadlo dle výběru investora					
	VV		m.č. C112					
	VV		Umyvadlo s jedním otvorem pro baterii, s přepadem					
	VV		šířka: 550 mm					
	VV		hloubka: 450 mm					
	VV		materiál: sanitární keramika					
	VV		barva: bílá s povrchovou úpravou LCC					
	VV		1		1,000			
129	K	UM1	Umyvadlo dle výběru investora	ks	6,000	982,00	5 892,00	
	PP		Umyvadlo dle výběru investora					
	VV		m.č. C110					
	VV		Umyvadlo s jedním otvorem pro baterii, s přepadem					
	VV		šířka: 550 mm					
	VV		hloubka: 450 mm					
	VV		materiál: sanitární keramika					
	VV		barva: bílá s povrchovou úpravou LCC					
	VV		6		6,000			
130	K	UM1	Umyvadlo dle výběru investora	ks	1,000	982,00	982,00	
	PP		Umyvadlo dle výběru investora					
	VV		m.č. C109					
	VV		Umyvadlo s jedním otvorem pro baterii, s přepadem					
	VV		šířka: 550 mm					
	VV		hloubka: 450 mm					
	VV		materiál: sanitární keramika					
	VV		barva: bílá s povrchovou úpravou LCC					
	VV		1		1,000			
131	K	UM1	Umyvadlo dle výběru investora	ks	1,000	982,00	982,00	
	PP		Umyvadlo dle výběru investora					
	VV		m.č. C117					
	VV		Umyvadlo s jedním otvorem pro baterii, s přepadem					
	VV		šířka: 550 mm					
	VV		hloubka: 450 mm					
	VV		materiál: sanitární keramika					
	VV		barva: bílá s povrchovou úpravou LCC					
	VV		1		1,000			
132	K	UM2	Umyvadlo dle výběru investora	ks	1,000	982,00	982,00	
	PP		Umyvadlo dle výběru investora					
	VV		m.č. B112					
	VV		Rozměr: 550x440mm, bez otvoru pro baterii s přepadem,					
	VV		bílá glazura, povrch LCC pro snadnou údržbu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	D	726	Instalační prefabrikáty				15 768,00	
133	K	726121001(R)	Instalační předstěna - klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny	soubor	2,000	7 884,00	15 768,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění mezi dvě stěny pro závěsné klozety stavební výška 1120 mm					
	D	732	Strojovny				11 904,00	
134	K	5513805001R	Termostat do cirkulace TUV, DN 15 kvs 0,45	kus	1,000	3 214,00	3 214,00	
	PP		Termostat do cirkulace TUV, DN 15 kvs 0,45					
135	K	732291912R00	Připojení potrubí TUV a cirkulace	soubor	1,000	1 530,00	1 530,00	
	PP		Připojení potrubí TUV a cirkulace					
136	K	732421312R00	Čerpadlo oběhové	soubor	1,000	7 160,00	7 160,00	
	PP		Čerpadlo oběhové					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1313 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotecnika, vnitřní plynovod

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ: 44016832

DIČ: CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 367,60

DPH základní
snížená

Základ daně

31 367,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 587,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

37 954,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1313 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotnicka, vnitřní plynovod

Místo:

Říčany

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

28. 12. 2021

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 367,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 000,00

9 - Ostatní konstrukce, bourání

3 000,00

M - Práce a dodávky M

1 140,00

M23 - Montáže potrubí

1 140,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 227,60

723 - Vnitřní plynovod

25 799,60

783 - Nátěry

1 428,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt: ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis: **ROU1313 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotnicka, vnitřní plynovod**

Místo:Říčany

Zadavatel:Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:Izolservis, spol. s r.o.

Datum:28. 12. 2021

Projektant:Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							31 367,60	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 000,00	
D	9	Ostatní konstrukce, bourání					3 000,00	
1	K	9	Související stavební práce , drážky, prostupy	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Související stavební práce , drážky, prostupy					
D	M	Práce a dodávky M					1 140,00	
D	M23	Montáže potrubí					1 140,00	
2	K	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	12,000	95,00	1 140,00	
PP			Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					27 227,60	
D	723	Vnitřní plynovod					25 799,60	
3	K	230200003R00	Montáž plynovod. přípojek svařováním, DN 1" /20/	m	12,000	345,00	4 140,00	
PP			Montáž plynovod. přípojek svařováním, DN 1" /20/					
4	K	3	Kotevní prvky pro plynovod	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Kotevní prvky pro plynovod					
5	K	4	Revize plynu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Revize plynu					
6	K	551310150R	Hadice flexi plyn TD 500 mm 1/2" F x RS	kus	1,000	1 385,00	1 385,00	
PP			Hadice flexi plyn TD 500 mm 1/2" F x RS					
7	K	723100002RA0	Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 20	m	12,000	523,00	6 276,00	
PP			Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 20					
8	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření zaslep. plynového potrubí	kus	1,000	65,00	65,00	
PP			Uzavření nebo otevření zaslep. plynového potrubí					
9	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	12,000	65,00	780,00	
PP			Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí					
10	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	m	12,000	223,00	2 676,00	
PP			Zkouška tlaková plynového potrubí					
11	K	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Montáž plynových spotřebičů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,160	2 985,00	477,60	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m					
	D	783	Nátěry				1 428,00	
13	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	12,000	119,00	1 428,00	
	PP		Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1314 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotecnika, kanalizace

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ: 44016832

DIČ: CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

330 029,76

DPH základní
snížená

Základ daně

330 029,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

69 306,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

399 336,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1314 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotníka, kanalizace

Místo:

Říčany

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

28. 12. 2021

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

330 029,76

HSV - Práce a dodávky HSV

262 353,96

1 - Zemní práce

132 042,56

8 - Trubní vedení

110 021,40

9 - Ostatní konstrukce, bourání

1 000,00

99 - Staveništní přesun hmot

19 290,00

PSV - Práce a dodávky PSV

67 675,80

721 - Vnitřní kanalizace

67 675,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt: ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis: ROU1314 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotecnika, kanalizace

Místo: Říčany

Zadavatel: Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 28. 12. 2021

Projektant: Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel: Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

330 029,76

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

132 042,56

1	K	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	16,320	590,37	9 634,84	
	PP		Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm					
	VV		1,2*68*0,2		16,320			
	VV		Součet		16,320			
2	K	122702119R00	Příplatek za lepivost hornin	m3	81,280	37,21	3 024,43	
	PP		Příplatek za lepivost hornin					
	VV		65,28+16		81,280			
	VV		Součet		81,280			
3	K	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	65,280	250,00	16 320,00	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ					
	VV		68*0,8*1,2		65,280			
	VV		Součet		65,280			
4	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	16,000	1 252,00	20 032,00	
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3					
	VV		50*0,4*0,8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
5	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	163,200	106,05	17 307,36	
	PP		Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m					
	VV		2*68*1,2		163,200			
	VV		Součet		163,200			
6	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	163,200	24,81	4 048,99	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m					
7	K	174101101R00	Zásyp rýhy a jámy se zhutněním	m3	44,080	106,80	4 707,74	
	PP		Zásyp rýhy a jámy se zhutněním					
	VV		68*0,8*0,7		38,080			
	VV		50*0,4*0,3		6,000			
	VV		Součet		44,080			
8	K	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	29,760	1 160,83	34 546,30	
	PP		Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km					
	VV		68*0,8*0,4		21,760			
	VV		50*0,4*0,4		8,000			
	VV		Součet		29,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	271570010RAA	Polštář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm	m2	74,400	136,84	10 180,90	
	PP		Polštář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm					
	VV		68*0,8		54,400			
	VV		50*0,4		20,000			
	VV		Součet		74,400			
10	K	460620006R00	Osetí povrchu trávou	m2	81,600	150,00	12 240,00	
	PP		Osetí povrchu trávou					
	VV		68*1,2		81,600			
	VV		Součet		81,600			
	D	8	Trubní vedení				110 021,40	
11	K	286971	Dno šachtové	kus	1,000	1 594,00	1 594,00	
	PP		Dno šachtové					
12	K	2869711	Poklop plastový, pojížděný	kus	1,000	1 211,00	1 211,00	
	PP		Poklop plastový, pojížděný					
13	K	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	1,000	2 502,00	2 502,00	
	PP		Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm					
14	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	35,000	158,00	5 530,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
15	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	12,000	214,00	2 568,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm					
16	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,000	318,00	954,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm					
17	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	68,000	318,00	21 624,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm					
	VV		venkovní- mimo objekt					
	VV		68		68,000			
18	K	871511101R00	Montáž plast.potrubí DN 150 mm, splašková	m	118,000	595,00	70 210,00	
	PP		Montáž plast.potrubí DN 150 mm, splašková					
	VV		35+12+3+68		118,000			
	VV		Součet		118,000			
19	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	118,000	15,00	1 770,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou					
20	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin					
21	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,400	146,00	58,40	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				1 000,00	
22	K	9	Související stavební práce, drážky ve zdivu, prostupy základy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Související stavební práce, drážky ve zdivu, prostupy základy					
	D	99	Staveništní přesun hmot				19 290,00	
23	K	998011001R00	Přesun hmot	t	64,300	300,00	19 290,00	
	PP		Přesun hmot					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				67 675,80	
	D	721	Vnitřní kanalizace				67 675,80	
24	K	28615444.A	Kus čistící DN 110	kus	2,000	142,00	284,00	
	PP		Kus čistící HTRE DN 110					
25	K	721-1	Kotevní prvky pro kanalizaci	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kotevní prvky pro kanalizaci					
26	K	72117610	Potrubí pro odvod kondenzátu DN 25	m	5,000	314,00	1 570,00	
	PP		Potrubí pro odvod kondenzátu DN 25					
27	K	721176102R00	Potrubí HT D 40 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	20,000	301,00	6 020,00	
	PP		Potrubí HT D 40 x 1,8 mm, včetně tvarovek					
28	K	721176103R00	Potrubí HT D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek	m	29,000	330,00	9 570,00	
	PP		Potrubí HT D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek					
29	K	721176104R00	Potrubí HT D 70 x 1,9 mm, včetně tvarovek	m	6,000	422,00	2 532,00	
	PP		Potrubí HT D 70 x 1,9 mm, včetně tvarovek					
30	K	721176105R00	Potrubí HT D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek	m	9,000	952,00	8 568,00	
	PP		Potrubí HT D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek					
31	K	721176116R00	Potrubí HT D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek	m	15,000	1 204,00	18 060,00	
	PP		Potrubí HT D 125 x 3,1 mm, včetně tvarovek					
32	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	21,000	64,00	1 344,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8					
33	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 70 x 1,9	kus	2,000	94,00	188,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 70 x 1,9					
34	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,000	135,00	945,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
35	K	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	5,000	1 956,00	9 780,00	
	PP		Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905					
36	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,000	402,00	402,00	
	PP		Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm					
37	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	84,000	10,00	840,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou					
	VV		20+29+6+9+15+5		84,000			
	VV		Součet		84,000			
38	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	t	0,100	728,00	72,80	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1315 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zařízení pro vytápění staveb

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ:

44016832

DIČ:

CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 133 631,00

DPH základní
snížená

Základ daně

1 133 631,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

238 062,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 371 693,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1315 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Říčany

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

28. 12. 2021

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 133 631,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 124 031,00

713 - Izolace tepelné

60 543,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

135 105,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

226 961,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

72 907,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

623 515,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt: ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis: ROU1315 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zařízení pro vytápění staveb

Místo:Říčany

Zadavatel:Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:Izolservis, spol. s r.o.

Datum:28. 12. 2021

Projektant:Ing.arch Hanousková Boučková, ing.

Zpracovatel:Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 133 631,00

D PSV Práce a dodávky PSV1 124 031,00

D 713 Izolace tepelné60 543,00

103	K	Pol93	metráž izolovaného potrubí DN15 - kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm	bm	21,000	79,00	1 659,00	
PP			metráž izolovaného potrubí DN15 - kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm					
104	K	Pol94	metráž izolovaného potrubí DN20 - kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm	bm	33,000	85,00	2 805,00	
PP			metráž izolovaného potrubí DN20 - kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm					
105	K	Pol95	metráž izolovaného potrubí DN25 - kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm	bm	123,000	95,00	11 685,00	
PP			metráž izolovaného potrubí DN25 - kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm					
106	K	Pol96	metráž izolovaného potrubí DN32 - kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm	bm	92,000	107,00	9 844,00	
PP			metráž izolovaného potrubí DN32 - kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm					
107	K	Pol97	- kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm	bm	22,000	129,00	2 838,00	
PP			- kaširované vláknité izolace pro rozvody UT- (volně vedeno v podhledu) do DN25 tl. iz. 25mm, do DN50 tl. iz. 40mm, do DN 65 tl. iz. 60mm					
108	K	71346-3211	montáž izolací s povrch.úpravou Al folií přelepením páskou	m	291,000	40,00	11 640,00	
PP			montáž izolací s povrch.úpravou Al folií přelepením páskou					
109	K	Pol98	metráž izolovaného potrubí DN15 - TI vč. přírážky na izolaci ohybů a odnímatelné přeizolování armatur, návleková PE izol. pro zabudování - na vrstvených rozvodech, voda DN 15-40 tl. iz. 13mm	bm	10,000	53,00	530,00	
PP			metráž izolovaného potrubí DN15 - TI vč. přírážky na izolaci ohybů a odnímatelné přeizolování armatur, návleková PE izol. pro zabudování - na vrstvených rozvodech, voda DN 15-40 tl. iz. 13mm					
110	K	Pol99	metráž izolovaného potrubí DN25 - TI vč. přírážky na izolaci ohybů a odnímatelné přeizolování armatur, návleková PE izol. pro zabudování - na vrstvených rozvodech, voda DN 15-40 tl. iz. 13mm	bm	119,000	59,00	7 021,00	
PP			metráž izolovaného potrubí DN25 - TI vč. přírážky na izolaci ohybů a odnímatelné přeizolování armatur, návleková PE izol. pro zabudování - na vrstvených rozvodech, voda DN 15-40 tl. iz. 13mm					
111	K	Pol100	metráž izolovaného potrubí DN32 - TI vč. přírážky na izolaci ohybů a odnímatelné přeizolování armatur, návleková PE izol. pro zabudování - na vrstvených rozvodech, voda DN 15-40 tl. iz. 13mm	bm	42,000	63,00	2 646,00	
PP			metráž izolovaného potrubí DN32 - TI vč. přírážky na izolaci ohybů a odnímatelné přeizolování armatur, návleková PE izol. pro zabudování - na vrstvených rozvodech, voda DN 15-40 tl. iz. 13mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	71346-3132	montáž izolací sponami jednovrstvá	bm	171,000	45,00	7 695,00	
	PP		montáž izolací sponami jednovrstvá					
113	K	99871-3201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,000	1 495,00	1 495,00	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m					
114	K	99871-3292	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	1,000	685,00	685,00	
	PP		Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				135 105,00	
22	K	73519-1910	NAPUSTENI VODY DO SOUSTAVY	m2 ot.pl.	54,000	65,00	3 510,00	
	PP		NAPUSTENI VODY DO SOUSTAVY					
	P		<i>Poznámka k položce: ekvivalentní plocha OT</i>					
23	K	73211-2225	sdužené rozdělovače se závitovými hrdly do DN50 (6m3/h 120 kW) - rozdělovače a sběrače dle VD včetně izolace (100mm MW s AL povrchem)	ks	1,000	11 580,00	11 580,00	
	PP		sdužené rozdělovače se závitovými hrdly do DN50 (6m3/h 120 kW) - rozdělovače a sběrače dle VD včetně izolace (100mm MW s AL povrchem)					
	P		<i>Poznámka k položce: v prostoru strojovny</i>					
24	K	73211-1312	trubková hrdla DN20	ks	2,000	208,00	416,00	
	PP		trubková hrdla DN20					
25	K	73211-1314	trubková hrdla DN25	ks	4,000	244,00	976,00	
	PP		trubková hrdla DN25					
26	K	73211-1315	trubková hrdla DN32	ks	2,000	290,00	580,00	
	PP		trubková hrdla DN32					
27	K	73211-1316	trubková hrdla DN40	ks	2,000	368,00	736,00	
	PP		trubková hrdla DN40					
28	K	Pol78	pomocná konstrukce ze svařenců L50 pod rozdělovače	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		pomocná konstrukce ze svařenců L50 pod rozdělovače					
29	K	Pol79	výroba orientačních štítků	kus	10,000	150,00	1 500,00	
	PP		výroba orientačních štítků					
30	K	73219-9100	MTZ ORIENTACNICH STITKU	soubor	10,000	50,00	500,00	
	PP		MTZ ORIENTACNICH STITKU					
31	K	73221-9301	montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných (objem ~400l)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných (objem ~400l)					
32	K	Pol80	nerezový ohříváč TV 400l 1,94/1,8m2 s přírubou pro el.dohřev	ks	1,000	64 589,00	64 589,00	
	PP		nerezový ohříváč TV TankInTank 400l 1,94/1,8m2 s přírubou pro el.dohřev					
	P		<i>Poznámka k položce: příprava pro SOL a FV</i>					
33	K	Pol81	elektropatrona 6 kW 230V	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	
	PP		elektropatrona 6 kW 230V					
	P		<i>Poznámka k položce: letní alt.dohřev/ FV</i>					
34	K	73332-1215	plastové svody od PojV do odvodnění	m	6,000	404,00	2 424,00	
	PP		plastové svody od PojV do odvodnění					
	P		<i>Poznámka k položce: od PPV a EXP</i>					
35	K	73233-1613	pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 3 bar v=18l	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
	PP		pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 3 bar v=18l					
	P		<i>Poznámka k položce: el.dohřev TV</i>					
36	K	73233-1617	pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 3 bar v=80l	ks	1,000	3 160,00	3 160,00	
	PP		pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 3 bar v=80l					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: rozšíření soustavy</i>					
37	K	73233-1777	bezp.uzávěr k měření tlaku G3/4"	ks	2,000	888,00	1 776,00	
	PP		bezp.uzávěr k měření tlaku G3/4"					
38	K	73242-1401	čerpadlo závitové DN25 PN6 m<10 kg l~180mm - čerpadlo v 230V provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V(permanentní magnety) Q=0,25m3/hod, H-2m Qel menší 40W, pružně uloženo do potrubí a podepřeno	soub.	1,000	7 856,00	7 856,00	
	PP		čerpadlo závitové DN25 PN6 m<10 kg l~180mm - čerpadlo v 230V provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V(permanentní magnety) Q=0,25m3/hod, H-2m Qel menší 40W, pružně uloženo do potrubí a podepřeno					
	P		<i>Poznámka k položce: čerpadla okr.OT Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el.ochranou a snímatelnou tepelnou izolací čerpadla jsou standardního provedení a při jejich poruše je možno do 24 hodin obstarat ekvivalent</i>					
39	K	73242-1405	čerpadlo závitové DN25 PN6 m<10 kg l~180mm, - čerpadlo v 230V provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V(permanentní magnety) Q=1,2-2m3/hod, H-5m Qel menší 100W, pružně uloženo do potrubí a podepřeno	soub.	2,000	7 856,00	15 712,00	
	PP		čerpadlo závitové DN25 PN6 m<10 kg l~180mm, - čerpadlo v 230V provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V(permanentní magnety) Q=1,2-2m3/hod, H-5m Qel menší 100W, pružně uloženo do potrubí a podepřeno					
	P		<i>Poznámka k položce: čerpadla okr.PDL a TV Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el.ochranou a snímatelnou tepelnou izolací čerpadla jsou standardního provedení a při jejich poruše je možno do 24 hodin obstarat ekvivalent</i>					
40	K	73242-9212	MTZ CERPADEL DN25	soub.	3,000	850,00	2 550,00	
	PP		MTZ CERPADEL DN25					
41	K	99873-2201	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,000	1 695,00	1 695,00	
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m					
42	K	99873-2293	Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m	%	1,000	495,00	495,00	
	PP		Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					226 961,00
43	K	73314-1102	ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50, montáž za ztížených podmínek(koordinace,průchody přes stropy)	kus	15,000	1 596,00	23 940,00	
	PP		ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50, montáž za ztížených podmínek(koordinace,průchody přes stropy)					
44	K	73322-2102	POTRUBI CU DN10 (15x1) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)	m	17,000	379,00	6 443,00	
	PP		POTRUBI CU DN10 (15x1) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)					
	P		<i>Poznámka k položce: odvzdušnění</i>					
45	K	73322-2103	POTRUBI CU DN15 (18x1) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)	m	28,000	401,00	11 228,00	
	PP		POTRUBI CU DN15 (18x1) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)					
	P		<i>Poznámka k položce: rozvody</i>					
46	K	73322-2104	POTRUBI CU DN20 (22x1) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)	m	43,000	457,00	19 651,00	
	PP		POTRUBI CU DN20 (22x1) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)					
	P		<i>Poznámka k položce: rozvody</i>					
47	K	73322-2105	POTRUBI CU DN25 (28x1,5) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)	m	95,000	719,00	68 305,00	
	PP		POTRUBI CU DN25 (28x1,5) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)					
	P		<i>Poznámka k položce: rozvody</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	73322-3106	POTRUBI CU DN32 (35x1,5) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)	m	71,000	835,00	59 285,00	
	PP		POTRUBI CU DN32 (35x1,5) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozvody</i>					
49	K	73322-3107	POTRUBI CU DN40 (42x1,5) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)	m	17,000	1 003,00	17 051,00	
	PP		POTRUBI CU DN40 (42x1,5) - montáž za ztížených podmínek (koordinace,průchody přes stropy, nutnost správného spádování) potrubí z trubek CU polotvrdých a tvrdých s měkkým pájením (rozvody okruhu OT)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozvody</i>					
50	K	73329-1101	TLAK ZKOUSKA POTRUBI MEDENE všech dimenzí	m	271,000	18,00	4 878,00	
	PP		TLAK ZKOUSKA POTRUBI MEDENE všech dimenzí					
51	K	Pol82	průchodky pro zabudování do stavebních kcí 50mm - uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami	kusů	12,000	1 150,00	13 800,00	
	PP		průchodky pro zabudování do stavebních kcí 50mm - uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami					
52	K	99873-3203	Přesun hmot pro potrubí, výšky do 6 m	%	1,000	1 695,00	1 695,00	
	PP		Přesun hmot pro potrubí, výšky do 6 m					
53	K	99873-3293	Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m	%	1,000	685,00	685,00	
	PP		Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				72 907,00	
54	K	73420-9126	MTZ ARMATURA 3ZAVITY G 1" –2"	kus	3,000	155,00	465,00	
	PP		MTZ ARMATURA 3ZAVITY G 1" –2"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>armatury MaR</i>					
55	K	73426-1402	připojovací dvojité kulové kohouty těles VK rohové	kus	4,000	927,00	3 708,00	
	PP		připojovací dvojité kulové kohouty těles VK rohové					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>tělesa+rez.připojení</i>					
56	K	73426-1403	připojovací dvojité ventily žebř.OT s roztečí 50mm rohové	kus	3,000	927,00	2 781,00	
	PP		připojovací dvojité ventily žebř.OT s roztečí 50mm rohové					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>žebříky, DeOT</i>					
57	K	73422-1682	termostatická hlavice kapalinová kompat.s použitým TRV	ks	4,000	661,00	2 644,00	
	PP		termostatická hlavice kapalinová kompat.s použitým TRV					
58	K	Pol83	ruční hlavice kompat.s použitým TRV	ks	1,000	98,00	98,00	
	PP		ruční hlavice kompat.s použitým TRV					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ochrana chodu čerpadla</i>					
59	K	73422-0101	Ventily regulační závitové vyvažovací s měřicími vsuvkami DN20 kvs=4,1	kus	3,000	2 424,00	7 272,00	
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací s měřicími vsuvkami DN20 kvs=4,1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozdělovač, RPT</i>					
60	K	73422-0102	Ventily regulační závitové vyvažovací s měřicími vsuvkami DN25 kvs=6,4	kus	1,000	2 985,00	2 985,00	
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací s měřicími vsuvkami DN25 kvs=6,4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozdělovač</i>					
61	K	73422-0103	Ventily regulační závitové vyvažovací s měřicími vsuvkami DN32 kvs=12	kus	1,000	3 698,00	3 698,00	
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací s měřicími vsuvkami DN32 kvs=12					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozdělovač</i>					
62	K	73424-2414	zpětná klapka nízkoodporová DN25	kus	2,000	409,00	818,00	
	PP		zpětná klapka nízkoodporová DN25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	73424-2415	zpětná klapka nízkoodporová DN32	kus	1,000	516,00	516,00	
	PP		zpětná klapka nízkoodporová DN32					
64	K	73429-1246	filtr závitový DN40	kus	1,000	598,00	598,00	
	PP		filtr závitový DN40					
	P		Poznámka k položce: rozdělovač					
65	K	73429-2712	kulový kohout přímý DN10	kus	15,000	288,00	4 320,00	
	PP		kulový kohout přímý DN10					
	P		Poznámka k položce: odvzdušnění					
66	K	73429-2714	kulový kohout přímý DN20	kus	1,000	432,00	432,00	
	PP		kulový kohout přímý DN20					
	P		Poznámka k položce: větve, zdroj					
67	K	73429-2715	kulový kohout přímý DN25	kus	10,000	480,00	4 800,00	
	PP		kulový kohout přímý DN25					
	P		Poznámka k položce: větve, zdroj					
68	K	73429-2716	kulový kohout přímý DN32	kus	2,000	759,00	1 518,00	
	PP		kulový kohout přímý DN32					
	P		Poznámka k položce: větve, zdroj					
69	K	73429-2717	kulový kohout přímý DN40	kus	5,000	948,00	4 740,00	
	PP		kulový kohout přímý DN40					
	P		Poznámka k položce: větve					
70	K	73429-1123	KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2	kus	17,000	230,00	3 910,00	
	PP		KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2					
	P		Poznámka k položce: +rezerva pro přízp.trasy					
71	K	73425-1212	pojistný ventil DN20 potv=3 bar	kus	1,000	790,00	790,00	
	PP		pojistný ventil DN20 potv=3 bar					
	P		Poznámka k položce: k EN utTV					
72	K	73441-1127	TEPLOMER PRIMY POUZDRO 100MM	kus	6,000	685,00	4 110,00	
	PP		TEPLOMER PRIMY POUZDRO 100MM					
73	K	73441-9111	MTZ TEPLOMERU	kus	6,000	180,00	1 080,00	
	PP		MTZ TEPLOMERU					
74	K	73442-1102	TLAKOMER DEFORMACNI 0-600 (1000) kPa vč.smyčky a kohoutu	kus	7,000	697,00	4 879,00	
	PP		TLAKOMER DEFORMACNI 0-600 (1000) kPa vč.smyčky a kohoutu					
75	K	73449-4214	NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 - konečný počet a polohu návarků na potrubí upřesní profese MaR	kus	23,000	270,00	6 210,00	
	PP		NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 - konečný počet a polohu návarků na potrubí upřesní profese MaR					
76	K	73449-9211	MTZ NAVARKU M 20X1,5	kus	23,000	125,00	2 875,00	
	PP		MTZ NAVARKU M 20X1,5					
77	K	Pol84	hydraulické vyregulování ventilů a sestavení protokolu - 6 armatur dle VD	soub.	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		hydraulické vyregulování ventilů a sestavení protokolu - 6 armatur dle VD					
78	K	99873-4201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,000	1 695,00	1 695,00	
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m					
79	K	99873-4293	Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m	%	1,000	465,00	465,00	
	PP		Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				623 515,00	
80	K	73515-2573	OT provedení 22 výška=600mm délka 600mm - DOT - desková otopná tělesa v provedení ventilkompakt vč. nosného systému OT, připojení dle vyhl. 193/2007Sb.	ks	2,000	17 484,00	34 968,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		OT provedení 22 výška=600mm délka 600mm - DOT - desková otopná tělesa v provedení ventilkompakt vč. nosného systému OT, připojení dle vyhl. 193/2007Sb.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>POZINK - C.117,C.112</i>					
81	K	73516-4271	ŽOT - žebříková otopná tělesa se středovým přípojem výška=1820mm délka=600mm, připojení dle vyhl. 193/2007Sb.	ks	2,000	4 244,00	8 488,00	
	PP		ŽOT - žebříková otopná tělesa se středovým přípojem výška=1820mm délka=600mm, připojení dle vyhl. 193/2007Sb.					
82	K	Pol85	designové OT se středovým příp. výška=1780mm délka=750mm Q70/55/20°C=1487W, připojení dle vyhl. 193/2007Sb.	ks	1,000	8 871,00	8 871,00	
	PP		designové OT se středovým příp. výška=1780mm délka=750mm Q70/55/20°C=1487W, připojení dle vyhl. 193/2007Sb.					
83	K	73500-0911	vyregulování ventilů s termost.ovládáním	ks	3,000	650,00	1 950,00	
	PP		vyregulování ventilů s termost.ovládáním					
84	K	73551-1010	vrstvené potrubí s kysl.bar. 18x2 – rozteč potrubí á 75mm	m	979,000	376,00	368 104,00	
	PP		vrstvené potrubí s kysl.bar. 18x2 – rozteč potrubí á 75mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podlahovka</i>					
85	K	73551-1010.1	vrstvené potrubí s kysl.bar. 26x3 pro VT podlahový rozvod	m	92,000	392,00	36 064,00	
	PP		vrstvené potrubí s kysl.bar. 26x3 pro VT podlahový rozvod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozvod pod okny S 1.NP</i>					
86	K	73551-1010.2	vrstvené potrubí s kysl.bar. 32x3 pro VT průchod stropem	m	33,000	505,00	16 665,00	
	PP		vrstvené potrubí s kysl.bar. 32x3 pro VT průchod stropem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vstupní hala - strop</i>					
87	K	Pol86	lisovací tvarovky Tkus redukované 26/18/26 pro podlahový rozvod	kus	10,000	315,00	3 150,00	
	PP		lisovací tvarovky Tkus redukované 26/18/26 pro podlahový rozvod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozvod pod okny S 1.NP</i>					
88	K	Pol87	přechodky plast/Cu pro rozvod 26mm	kus	4,000	204,00	816,00	
	PP		přechodky plast/Cu pro rozvod 26mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozvod pod okny S 1.NP</i>					
89	K	Pol88	přechodky plast/Cu pro rozvod 32mm	kus	8,000	226,00	1 808,00	
	PP		přechodky plast/Cu pro rozvod 32mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>průchod stropem</i>					
90	K	73551-1026	systémová nopová deska s 30mm PS R=0,75m2K/W	m2	136,000	321,00	43 656,00	
	PP		systémová nopová deska s 30mm PS R=0,75m2K/W					
91	K	Pol89	doplňková vyrovnávací izolace	m2	85,000	65,00	5 525,00	
	PP		doplňková vyrovnávací izolace					
92	K	73551-1062	okrajový dilatační pás	m	320,000	19,00	6 080,00	
	PP		okrajový dilatační pás					
93	K	73551-1063	průchod dilatací	kus	64,000	77,00	4 928,00	
	PP		průchod dilatací					
94	K	73551-1087	komplet.rozdělovače s uzav.,odvzd. a regulací 8vývodů s násuv.spojkami	kus	2,000	7 840,00	15 680,00	
	PP		komplet.rozdělovače s uzav.,odvzd. a regulací 8vývodů s násuv.spojkami					
95	K	Pol90	Mísící sada s čerpadlem, vstřikováním a s 3-bodovým pohonem 230 V	kus	2,000	14 250,00	28 500,00	
	PP		Mísící sada s čerpadlem, vstřikováním a s 3-bodovým pohonem 230 V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ovládá MaR</i>					
96	K	73551-1105	skříňné rozdělovače pod omítku 12 vývodů	kus	2,000	3 890,00	7 780,00	
	PP		skříňné rozdělovače pod omítku 12 vývodů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>(prostor pro směšovače)</i>					
97	K	73551-1135	připojovací šroubení	kus	44,000	129,00	5 676,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	připojovací šroubení					
98	K	Pol91	uzavírací kohout DN25 (pár v sadě)	kpl	2,000	580,00	1 160,00	
		PP	uzavírací kohout DN25 (pár v sadě)					
99	K	73339-1101	TLAK ZKOUSKA POTRUBI PLAST	m	1 104,000	19,00	20 976,00	
		PP	TLAK ZKOUSKA POTRUBI PLAST					
100	K	99873-5201	Přesun hmot pro tělesa, výšky do 6m	%	1,000	1 985,00	1 985,00	
		PP	Přesun hmot pro tělesa, výšky do 6m					
101	K	99873-5293	Příplatek zvětš. přesun, tělesa do 500 m	%	1,000	685,00	685,00	
		PP	Příplatek zvětš. přesun, tělesa do 500 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 000,00	
102	K	Pol92	základní - pomocné konstrukce	bm	4,000	1 250,00	5 000,00	
		PP	základní - pomocné konstrukce					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 600,00	
115	K	Pol101	funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310	HZS	24,000	400,00	9 600,00	
		PP	funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310					
		P	<i>Poznámka k položce: zkrácená</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1316 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - silnoproudé a slaboproudé rozvody

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ: 44016832

DIČ: CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 045 835,94

DPH základní
snížená

Základ daně

1 045 835,94

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

219 625,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 265 461,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1316 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - silnoproudé a slaboproudé rozvody

Místo:

Říčany

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

28. 12. 2021

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 045 835,94

HSV - Práce a dodávky HSV

57 124,13

61 - Úpravy povrchů vnitřní

11 272,50

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

13 674,00

97 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

30 991,60

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

1 186,03

M - Práce a dodávky M

739 439,18

M21 - Elektromontáže

739 439,18

VN - Vedlejší náklady

249 272,63

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

170 847,63

M46 - Zemní práce při montážích

53 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt: ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis: **ROU1316 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - silnoproudé a slaboproudé rozvody**

Místo:Říčany

Zadavatel:Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:Izolservis, spol. s r.o.

Datum:28. 12. 2021

Projektant:Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 045 835,94	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					57 124,13	
D	61	Úpravy povrchů vnitřní					11 272,50	
1	K	220261664R00	Zazdění drážky	m	290,000	27,50	7 975,00	
	PP	Zazdění drážky						
2	K	612100031RA0	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 10%, malba	m2	25,000	131,90	3 297,50	
	PP	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 10%, malba						
	VV	otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu						
	VV	jednonásobné s broušením a přesádrová						
	VV	25						
					25,000			
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					13 674,00	
3	K	953991111R00	Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	600,000	22,79	13 674,00	
	PP	Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm						
	VV	včetně vyvrtání otvorů,						
	VV	600						
					600,000			
D	97	Přesuny suti a vybouraných hmot					30 991,60	
4	K	971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtáním otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm	kus	30,000	95,39	2 861,70	
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtáním otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm						
	VV	základovém nebo nadzákladovém,						
	VV	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	VV	30						
					30,000			
5	K	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,000	459,50	919,00	
	PP	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm						
	VV	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	VV	2						
					2,000			
6	K	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	200,000	80,60	16 120,00	
	PP	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm						
	VV	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	VV	200						
					200,000			
7	K	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	25,000	116,01	2 900,25	
	PP	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		25		25,000			
8	K	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	65,000	126,01	8 190,65	
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm					
	VV		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		65		65,000			
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 186,03	
9	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,347	374,50	504,45	
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	VV		4,5,6,7,8, :					
	VV		1,347		1,347			
10	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	1,347	356,50	480,21	
	PP		Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m					
	VV		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	VV		4,5,6,7,8, :					
	VV		1,347		1,347			
11	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1,347	139,00	187,23	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky suti					
	VV		pro vodorovnou dopravu					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	VV		4,5,6,7,8, :					
	VV		1,347		1,347			
12	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,347	10,50	14,14	
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	VV		s hrubým urovnáním,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	VV		4,5,6,7,8, :					
	VV		1,347		1,347			
	D	M	Práce a dodávky M				739 439,18	
	D	M21	Elektromontáže				739 439,18	
13	M	80993353T	ROZVADĚČ IP30 TŘ.1 96 MOD. 770X550X110	KS	1,000	4 301,40	4 301,40	
	PP		ROZVADĚČ IP30 TŘ.1 96 MOD. 770X550X110					
14	K	1039	Distanční tyč, včetně dodávky distanční tyče	ks	2,000	200,00	400,00	
	PP		Distanční tyč, včetně dodávky distanční tyče					
15	M	81681174T	SMRŠTOVACÍ BUŽÍRKA RC 19.0/45 ŽLUO/ZELENA GES06900580	M	7,000	41,08	287,56	
	PP		SMRŠTOVACÍ BUŽÍRKA RC 19.0/45 ŽLUO/ZELENA GES06900580					
16	K	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	25,000	50,20	1 255,00	
	PP		Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu					
17	M	345710542R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické be	m	50,000	8,06	403,00	
	PP		trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku					
18	K	210010132R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 20,5 mm, pevně uložené	m	50,000	61,61	3 080,50	
	PP		Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 20,5 mm, pevně uložené					
19	M	345713556R	příslušenství krabic vývodka pro trubky dimenze EN 25 a 32; 48 x 62 x 19 mm; fixují se na bednění společně s koncovkami; mat. PE bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 70 °C	kus	25,000	14,05	351,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		příslušenství krabic vývodka pro trubky dimenze EN 25 a 32; 48 x 62 x 19 mm; fixují se na bednění společně s koncovkami; mat. PE bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 70 °C					
20	M	345713559R	<i>příslušenství krabic koncovka pro trubky dimenze EN 25; společně s vývodkami; mat. PE bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 70 °C</i>	kus	25,000	14,05	351,25	
	PP		příslušenství krabic koncovka pro trubky dimenze EN 25; společně s vývodkami; mat. PE bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 70 °C					
21	M	3457114702R	<i>trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p</i>	m	70,000	23,61	1 652,70	
	PP		trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67					
22	M	3457114703R	<i>trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p</i>	m	15,000	30,30	454,50	
	PP		trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67					
23	K	210010133R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 38 mm, pevně uložené	m	50,000	64,30	3 215,00	
	PP		Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 38 mm, pevně uložené					
24	K	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	75,000	75,10	5 632,50	
	PP		Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené					
25	M	3457114700R	<i>trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p</i>	m	50,000	15,05	752,50	
	PP		trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67					
26	K	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	100,000	10,00	1 000,00	
	PP		Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2					
27	K	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	150,000	10,50	1 575,00	
	PP		Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2					
28	K	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	150,000	11,60	1 740,00	
	PP		Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2					
29	K	210010535RT5	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	40,000	12,20	488,00	
	PP		Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2					
30	M	R_3086494T	<i>Svítlidlo typ S1 - Přisazené 20W, 1860lm, 3000K, IP54, PMMA, O300m</i>	ks	14,000	1 681,60	23 542,40	
	PP		Svítlidlo typ S1 - Přisazené 20W, 1860lm, 3000K, IP54, PMMA, O300m					
31	M	R_3086495T	<i>Svítlidlo typ S2 - Přisazené 22W, 2610lm, 3000K, IP54, PMMA, O300mm</i>	ks	17,000	3 690,90	62 745,30	
	PP		Svítlidlo typ S2 - Přisazené 22W, 2610lm, 3000K, IP54, PMMA, O300mm					
32	M	1748290420	<i>Svítlidlo typ S3 - Závěsné LED 29W, 3430lm, 3000K, IP40, O400mm, závěsná tyč l=400mm</i>	ks	21,000	4 654,70	97 748,70	
	PP		Svítlidlo typ S3 - Závěsné LED 29W, 3430lm, 3000K, IP40, O400mm, závěsná tyč l=400mm					
33	M	1749290420	<i>Svítlidlo typ S4 - Přisazené LED 60W, 720lm, IP20, E27, kovové tělo bílá barva</i>	ks	6,000	1 324,20	7 945,20	
	PP		Svítlidlo typ S4 - Přisazené LED 60W, 720lm, IP20, E27, kovové tělo bílá barva					
34	M	1750290420	<i>Svítlidlo typ S5 - Přisazené 36W, 3400lm, 3000K, IP54, PMMA, O400mm</i>	ks	4,000	2 425,50	9 702,00	
	PP		Svítlidlo typ S5 - Přisazené 36W, 3400lm, 3000K, IP54, PMMA, O400mm					
35	M	R_3086497T	<i>Svítlidlo typ S6 - Přisazené 30W, 3750lm, 3000K, IP65, PMMA, délka 1277mm</i>	ks	2,000	966,20	1 932,40	
	PP		Svítlidlo typ S6 - Přisazené 30W, 3750lm, 3000K, IP65, PMMA, délka 1277mm					
36	M	R_3085829T	<i>Svítlidlo typ S7 - Přisazené 60W, 5300lm, 3000K, O600mm, kovový okraj</i>	ks	2,000	2 444,40	4 888,80	
	PP		Svítlidlo typ S7 - Přisazené 60W, 5300lm, 3000K, O600mm, kovový okraj					
37	M	R_3085830T	<i>Svítlidlo typ S8 - Přisazené 20W, 1700lm, 3000K, PC, délka 600mm</i>	ks	1,000	764,55	764,55	
	PP		Svítlidlo typ S8 - Přisazené 20W, 1700lm, 3000K, PC, délka 600mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	1748290421	<i>Svítilno typ S3 - Závěsné LED 22W, 2610lm, 3000K, IP40, PE, O300mm, závěsná tyč l=600mm</i>	ks	2,000	4 700,20	9 400,40	
	PP		Svítilno typ S3 - Závěsné LED 22W, 2610lm, 3000K, IP40, PE, O300mm, závěsná tyč l=600mm					
39	K	210010555RT2	Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 mm, hloubky 60 mm	kus	1,000	694,00	694,00	
	PP		Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 mm, hloubky 60 mm					
40	K	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	0,500	12 505,01	6 252,51	
	PP		Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm					
41	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	150,000	25,70	3 855,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2					
42	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	10,000	41,80	418,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2					
43	M	34141302R	<i>vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene</i>	m	40,000	36,14	1 445,60	
	PP		vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene					
44	K	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	13,000	273,00	3 549,00	
	PP		Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1					
45	K	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	4,000	342,99	1 371,96	
	PP		Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5					
46	K	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	10,000	294,49	2 944,90	
	PP		Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6					
47	K	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	11,000	365,99	4 025,89	
	PP		Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7					
48	K	210110048RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO	kus	3,000	365,51	1 096,53	
	PP		Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO					
49	K	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	8,000	468,50	3 748,00	
	PP		Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6					
50	K	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	59,000	314,00	18 526,00	
	PP		Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,					
51	K	210111012R00	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, průběžné zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	2,000	165,99	331,98	
	PP		Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, průběžné zapojení, , provedení 2P+PE,					
52	K	210111014RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE),	kus	13,000	387,50	5 037,50	
	PP		Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE),					
53	M	34551633R	<i>zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40</i>	kus	2,000	827,84	1 655,68	
	PP		zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40					
54	K	210111031RT2	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2P+PE,	kus	1,000	354,50	354,50	
	PP		Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2P+PE,					
55	M	R_3058714T	<i>SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC</i>	ks	2,000	543,78	1 087,56	
	PP		SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC					
56	K	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez náteru	m	132,000	123,00	16 236,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru					
57	K	210220101RT1	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy PV 23	m	25,000	284,50	7 112,50	
	PP		Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy PV 23					
58	K	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	140,000	269,00	37 660,00	
	PP		Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm					
59	K	210220212RT2	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do zdi, , včetně dodávky jímací tyče JR dl. 2,0 m a dvou držáků DJ 1	kus	1,000	933,00	933,00	
	PP		Montáž jímací tyče na střešní hřeben do zdi, , včetně dodávky jímací tyče JR dl. 2,0 m a dvou držáků DJ 1					
60	K	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	8,000	166,50	1 332,00	
	PP		Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)					
61	K	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	45,000	138,50	6 232,50	
	PP		Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)					
62	K	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	7,000	171,00	1 197,00	
	PP		Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)					
63	K	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	15,000	207,49	3 112,35	
	PP		Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm					
64	K	210220302RT5	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	1,000	230,99	230,99	
	PP		Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči					
65	K	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	5,000	169,99	849,95	
	PP		Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)					
66	K	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus	7,000	758,00	5 306,00	
	PP		Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků					
67	K	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	7,000	320,50	2 243,50	
	PP		Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu					
68	K	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	4,000	112,00	448,00	
	PP		Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW					
69	M	R_3079693T	RELÉ MULTIFUNKČNÍ	ks	3,000	256,19	768,57	
	PP		RELÉ MULTIFUNKČNÍ					
70	K	210800003R00	Montáž vodiče CYY, 4 mm2, uloženého pod omítkou,	m	40,000	32,61	1 304,40	
	PP		Montáž vodiče CYY, 4 mm2, uloženého pod omítkou,					
71	M	34141304R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 7,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,4 mm	m	30,000	49,12	1 473,60	
	PP		vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 7,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,4 mm					
72	K	210800005R00	Montáž vodiče CYY, 10 mm2, uloženého pod omítkou,	m	30,000	32,61	978,30	
	PP		Montáž vodiče CYY, 10 mm2, uloženého pod omítkou,					
73	K	210800109RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	150,000	64,60	9 690,00	
	PP		Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu					
74	K	210800648RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	5,000	110,00	550,00	
	PP		Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče					
75	K	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 340,000	70,60	94 604,00	
	PP		Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu					
76	K	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	700,000	83,30	58 310,00	
	PP		Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu					
77	K	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	510,000	83,50	42 585,00	
	PP		Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu					
78	K	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,000	104,00	2 600,00	
	PP		Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2	m	40,000	262,00	10 480,00	
	PP		Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2					
80	K	215606062018	Distanční držák pro zařizování uzemňovacího vedení	ks	132,000	46,96	6 198,72	
	PP		Distanční držák pro zařizování uzemňovacího vedení					
81	K	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	150,000	178,49	26 773,50	
	PP		Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka					
	VV		Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů.					
	VV		150		150,000			
82	K	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	1,000	274,00	274,00	
	PP		Montáž tísňového hlásiče - tlačítko					
83	M	44985121R	hlásič požární tlačítkový s kladívkem, IP 55; montáž na omítku	kus	1,000	450,23	450,23	
	PP		hlásič požární tlačítkový s kladívkem, IP 55; montáž na omítku					
84	K	222111022R00	Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	
	PP		Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu					
85	M	81270779T1	SVODIČ TYP1+2, 3X25KA/30KA, 230V, 3PÓL, PRO SÍŤ TN-C, DÁLK.SIG.	KS	1,000	9 831,00	9 831,00	
	PP		SVODIČ TYP1+2, 3X25KA/30KA, 230V, 3PÓL, PRO SÍŤ TN-C, DÁLK.SIG.					
86	K	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	24,000	173,00	4 152,00	
	PP		Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A					
87	M	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	16,000	1 732,17	27 714,72	
	PP		chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C					
88	K	650061641R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	kus	3,000	386,50	1 159,50	
	PP		Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A					
89	M	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	16,000	115,77	1 852,32	
	PP		jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20					
90	M	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	7,000	133,66	935,62	
	PP		jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20					
91	K	650061642R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 80 A	kus	2,000	458,01	916,02	
	PP		Montáž jističe modulárního třípólového do 80 A					
92	M	35822002315R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,000	570,28	1 140,56	
	PP		jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20					
93	M	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,000	489,07	489,07	
	PP		jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20					
94	K	650063122R00	Montáž svodiče blesk. proudů typ 1, 3pól do 100 kA	kus	1,000	445,00	445,00	
	PP		Montáž svodiče blesk. proudů typ 1, 3pól do 100 kA					
95	M	677410T	SAL SVODIČ SLP-275 V/3+1, TYP2, 4X20KA, 230VAC, 3PÓL	KS	2,000	2 874,31	5 748,62	
	PP		SAL SVODIČ SLP-275 V/3+1, TYP2, 4X20KA, 230VAC, 3PÓL					
96	K	650063122R00	Montáž svodiče blesk. proudů typ 1, 3pól do 100 kA	kus	2,000	445,00	890,00	
	PP		Montáž svodiče blesk. proudů typ 1, 3pól do 100 kA					
97	M	35822002319R	jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,000	1 956,12	3 912,24	
	PP		jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20					
98	K	650063212R00	Montáž svodiče přepětí typ 3 do krabice	kus	2,000	145,00	290,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž svodiče přepětí typ 3 do krabice					
99	K	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	16,000	178,00	2 848,00	
	PP		Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A					
100	M	358890406R	<i>chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C</i>	kus	4,000	1 420,68	5 682,72	
	PP		chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C					
101	K	650063632R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 63 A	kus	4,000	407,00	1 628,00	
	PP		Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 63 A					
102	M	R_3086267T00	<i>SPOUŠŤ NAPĚŤ., 400VAC/110VDC</i>	ks	2,000	565,37	1 130,74	
	PP		SPOUŠŤ NAPĚŤ., 400VAC/110VDC					
103	K	650071611R00	Montáž relé pomocného na DIN lištu	kus	2,000	203,51	407,02	
	PP		Montáž relé pomocného na DIN lištu					
104	K	650071623R00	Montáž relé časového	kus	3,000	304,99	914,97	
	PP		Montáž relé časového					
105	K	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	69,000	226,51	15 629,19	
	PP		Montáž LED svítidla stropního přisazeného					
106	M	1807290420	<i>Svítidlo typ N1 s piktogramem</i>	ks	4,000	930,80	3 723,20	
	PP		Svítidlo typ N1 s piktogramem					
107	K	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	4,000	335,50	1 342,00	
	PP		Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného					
108	K	650112011R00	Vytvarování pomocného jímáče ze svodového vodiče	kus	4,000	203,51	814,04	
	PP		Vytvarování pomocného jímáče ze svodového vodiče					
109	K	650141327R00	Ukončení vodiče smršťovací koncovkou do 120 mm2	kus	7,000	280,00	1 960,00	
	PP		Ukončení vodiče smršťovací koncovkou do 120 mm2					
D	VN		Vedlejší náklady				249 272,63	
110	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	VV		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.					
	VV		1		1,000			
111	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	10,000	500,00	5 000,00	
	PP		Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize					
112	K	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	16,000	500,00	8 000,00	
	PP		Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece					
113	K	905 R04	Demontáž stávající elektroinstalace	h	24,000	350,00	8 400,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace					
D	M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				170 847,63	
114	M	3457114700R	<i>trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p</i>	m	210,000	15,05	3 160,50	
	PP		trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67					
115	K	092715022018	Modul kontroly přístupu pro připojení na sběrnici PZS, slouží k připojení čtečky, výstupního relé, napájecí zdroj	kus	3,000	369,00	1 107,00	
	PP		Modul kontroly přístupu pro připojení na sběrnici PZS, slouží k připojení čtečky, výstupního relé, napájecí zdroj					
116	K	10091655	Sběrníkový detektor teploty	ks	1,000	250,00	250,00	
	PP		Sběrníkový detektor teploty					
117	M	1114010419T	<i>Detektor pohybový JA-110P, Sběrníkový PIR detektor pohybu, Sběrníkový PIR detektor pohybu</i>	kus	8,000	552,00	4 416,00	
	PP		Detektor pohybový JA-110P, Sběrníkový PIR detektor pohybu, Sběrníkový PIR detektor pohybu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	1150020419T1	Bezdrátová siréna vnitřní do zásuvky	kus	1,000	256,96	256,96	
	PP		Bezdrátová siréna vnitřní do zásuvky					
119	K	1159020419T	JA-111ST Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot	ks	1,000	115,90	115,90	
	PP		JA-111ST Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot					
120	M	210214022018	<i>Magnetický spínač</i>	kus	3,000	736,00	2 208,00	
	PP		Magnetický spínač					
121	K	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	305,000	50,20	15 311,00	
	PP		Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu					
122	K	210010004RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	50,000	57,10	2 855,00	
	PP		Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu					
123	K	210010133R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 38 mm, pevně uložené	m	210,000	64,30	13 503,00	
	PP		Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 38 mm, pevně uložené					
124	M	357311021R	<i>rozvaděčová skříň nástěnná, jednodílná; použití jako dílčí podružný rozvaděč,pro zabudování přístrojů a zařízení datové techniky, jako domácí sítě; stabilní oceloplechová svařovaná jednodílná konstrukce; IP 30; přední dveře skleněné s tvrzeným bezpečnostn</i>	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	
	PP		rozvaděčová skříň nástěnná, jednodílná; použit jako dílčí podružný rozvaděč,pro zabudování přístrojů a zařízení datové techniky, jako domácí sítě; stabilní oceloplechová svařovaná jednodílná konstrukce; IP 30; přední dveře skleněné s tvrzeným bezpečnostním sklem, se zámkem, otevírání 180°; výška 370 mm; šířka 600 mm; hloubka 395 mm; barva světle šedá RAL 7035; max.zatížení při rovnoměrné zátěži 30 kg					
125	K	210110048RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO	kus	3,000	365,51	1 096,53	
	PP		Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO					
126	M	37123010R	<i>kabel instalační 4 vodičový,nekroucený, průřez 2x0,8 + 2x0,5 mm, sdělovací, bílá barva, plášť PVC</i>	m	130,000	19,60	2 548,00	
	PP		kabel instalační 4 vodičový,nekroucený, průřez 2x0,8 + 2x0,5 mm, sdělovací, bílá barva, plášť PVC					
127	K	210860221R00	Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, pevně uloženého	m	5,000	46,00	230,00	
	PP		Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, pevně uloženého					
128	M	093215022018	<i>Elektromechanický zámek, kompletní sestava včetně montážního příslušenství, včetně skrytého, kabelového přechodu - montáž při výrobě dveří</i>	kus	3,000	1 160,00	3 480,00	
	PP		Elektromechanický zámek, kompletní sestava včetně montážního příslušenství, včetně skrytého, kabelového přechodu - montáž při výrobě dveří					
129	K	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	20,000	178,49	3 569,80	
	PP		Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka					
	VV		Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů.					
	VV		20		20,000			
130	M	R_3084679T	<i>Kamerový modul. Barevná kamera s úhlem záběru 86° horizontálně, 67° vertikálně, Ruční natočení kamery +-15°. Vestavěné IR osvětlení, vestavné vyhřívání, možnost externí kamery</i>	ks	1,000	36 910,00	36 910,00	
	PP		Kamerový modul. Barevná kamera s úhlem záběru 86° horizontálně, 67° vertikálně, Ruční natočení kamery +-15°. Vestavěné IR osvětlení, vestavné vyhřívání, možnost externí kamery					
131	K	220711101R00	Montáž poplachové ústředny 6 smyček, kat.III	kus	1,000	3 395,00	3 395,00	
	PP		Montáž poplachové ústředny 6 smyček, kat.III					
132	M	1141020419T	<i>JA-114E Sběrníkový přístup. modul s displ. klávesnicí a RFID</i>	kus	1,000	2 079,00	2 079,00	
	PP		JA-114E Sběrníkový přístup. modul s displ. klávesnicí a RFID					
133	M	14040	<i>JA-101KR-LAN-3G Ústředna se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem - 258 x 214 x 77</i>	ks	1,000	10 805,00	10 805,00	
	PP		JA-101KR-LAN-3G Ústředna se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem - Jablotron 258 x 214 x 77					
134	K	220711111R00	Montáž klávesnice s LCD displejem	kus	1,000	940,00	940,00	
	PP		Montáž klávesnice s LCD displejem					
135	M	371662010R	<i>poplachový systém napájecí zdroj akumulátor 12V/24 Ah</i>	kus	1,000	640,21	640,21	
	PP		poplachový systém napájecí zdroj akumulátor 12V/24 Ah					
136	K	220711113R00	Montáž bezúdržbového akumulátoru	kus	1,000	293,99	293,99	
	PP		Montáž bezúdržbového akumulátoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	220711301R00	Montáž detektoru	kus	12,000	344,50	4 134,00	
	PP		Montáž detektoru					
138	M	1145020419T	JA-111A-BASE-RB Sběrníková sířena venkovní, JA-151A - bílý, červený blikač, JA-151A - bílý, červený blikač	kus	1,000	3 426,72	3 426,72	
	PP		JA-111A-BASE-RB Sběrníková sířena venkovní, JA-151A - bílý, červený blikač, JA-151A - bílý, červený blikač					
139	K	220711308R00	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	3,000	172,50	517,50	
	PP		Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní					
140	K	222170101R00	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	2,000	620,00	1 240,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů					
141	M	371205022R	modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	3,000	150,60	451,80	
	PP		modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C					
142	K	222260401R00	Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.do 450 mm	kus	1,000	976,01	976,01	
	PP		Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.do 450 mm					
143	M	371201010R	panel 19 " UTP patch ; určení panelu pro montáž do 19" datových rozvaděčů; výška 1U; kategorie cat5e; počet portů 24; způsob montáže zářezová svorkovnice	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	
	PP		panel 19 " UTP patch ; určení panelu pro montáž do 19" datových rozvaděčů; výška 1U; kategorie cat5e; počet portů 24; způsob montáže zářezová svorkovnice					
144	K	222280212R00	Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách	m	130,000	29,40	3 822,00	
	PP		Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách					
145	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	290,000	29,40	8 526,00	
	PP		Kabel UTP kat.6 v trubkách					
146	K	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	25,000	32,00	800,00	
	PP		SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách					
147	M	34121550R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	5,000	19,89	99,45	
	PP		kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá					
148	K	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	3,000	71,40	214,20	
	PP		Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku					
149	M	371201305R	kabel UTP , Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	290,000	14,96	4 338,40	
	PP		kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření					
150	K	222290971R00	Patch panel	kus	1,000	74,40	74,40	
	PP		Patch panel					
151	M	357314042R	příslušenství polička 19" s perforací; pro nástěnný rozvaděč 19", max. zatížení 50 kg; hloubka 350 mm, šíře 440 mm, tl. 30 mm, výška 1U (44 mm)	kus	1,000	1 200,60	1 200,60	
	PP		příslušenství polička 19" s perforací; pro nástěnný rozvaděč 19", max. zatížení 50 kg; hloubka 350 mm, šíře 440 mm, tl. 30 mm, výška 1U (44 mm)					
152	M	371201110R	panel 19" rozvodný panel s filtrem a ochrannou pojistkou; určení panelu k montáži do racku; výška 1,5 U, délka kabelu 3 m; plast odolný proti požáru a výboji; 5 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V	kus	1,000	3 690,50	3 690,50	
	PP		panel 19" rozvodný panel s filtrem a ochrannou pojistkou; určení panelu k montáži do racku; výška 1,5 U, délka kabelu 3 m; plast odolný proti požáru a výboji; 5 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V					
153	K	222323302R00	Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body	kus	1,000	244,00	244,00	
	PP		Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body					
154	M	R_3084690T	Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/4. Pro umístění 4 funkčních modulů v 1 sloupci.	ks	1,000	554,60	554,60	
	PP		Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/4. Pro umístění 4 funkčních modulů v 1 sloupci.					
155	M	R_3084691T	Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/4. Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/4 pod o, mítku.	ks	1,000	771,40	771,40	
	PP		Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/4. Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/4 pod o, mítku.					
156	K	222323311R00	Systémový zdroj, do rozvaděče	kus	1,000	230,00	230,00	
	PP		Systémový zdroj, do rozvaděče					
157	M	34121050R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 5; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	25,000	19,87	496,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 5; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá					
158	K	222323317R00	Modul hlasitého elektrického vrátneho	kus	1,000	308,00	308,00	
	PP		Modul hlasitého elektrického vrátneho					
159	M	R_3084684T	<i>Tlačítkový modul, s tlačítky 3/6. 3 tlačítka pro vyzvánění.</i>	ks	1,000	1,00	1,00	
	PP		Tlačítkový modul, s tlačítky 3/6. 3 tlačítka pro vyzvánění.					
160	K	222323323R00	Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)	kus	1,000	678,01	678,01	
	PP		Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)					
161	M	R_3084681T	<i>Hlasový modul, 3 stavové LED diody, snímač intenzity osvětlení. Svorky pro připojení zámku., Svorky pro připojení snímače otevření dveří nebo zámku. Svorky pro připojení odchodového tlačítka.</i>	ks	1,000	1,00	1,00	
	PP		Hlasový modul, 3 stavové LED diody, snímač intenzity osvětlení. Svorky pro připojení zámku., Svorky pro připojení snímače otevření dveří nebo zámku. Svorky pro připojení odchodového tlačítka.					
162	K	222323324R00	Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi	kus	1,000	678,01	678,01	
	PP		Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi					
163	M	R_3084687T	MODUL TLAČÍTKOVÝ 3-NÁS. SE SNÍMAČEM IC KARET	ks	1,000	4 568,00	4 568,00	
	PP		MODUL TLAČÍTKOVÝ 3-NÁS. SE SNÍMAČEM IC KARET					
164	K	222323324R00	Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi	kus	1,000	678,01	678,01	
	PP		Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi					
165	M	R_3084685T	<i>Jednotka řídicí univerzální, řadová. Pro napájení a řízení systému.</i>	ks	1,000	1 039,38	1 039,38	
	PP		Jednotka řídicí univerzální, řadová. Pro napájení a řízení systému.					
166	K	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	4,000	672,00	2 688,00	
	PP		Programování ústředny, uvedení do provozu					
167	K	222325731R00	Kódový zámek na připravené úchytné body	kus	3,000	305,00	915,00	
	PP		Kódový zámek na připravené úchytné body					
168	K	222330164R00	Poplachová siréna na úchytné body	kus	1,000	236,00	236,00	
	PP		Poplachová siréna na úchytné body					
169	K	222330181R00	Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu	kus	1,000	355,00	355,00	
	PP		Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu					
170	M	R_3084682T	<i>Videotelefon domovní, s hands-free ovládáním. Barevný displej 4,3" s OSD ovládáním, 6 tlačítek, otevření druhého zámku, funkce interkomu, přesměrování vyzvánění v době nepřítomnosti.</i>	ks	1,000	3 423,00	3 423,00	
	PP		Videotelefon domovní, s hands-free ovládáním. Barevný displej 4,3" s OSD ovládáním, 6 tlačítek, otevření druhého zámku, funkce interkomu, přesměrování vyzvánění v době nepřítomnosti.					
171	K	222731501R00	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu	hod	5,000	672,00	3 360,00	
	PP		Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu					
	D	M46	Zemní práce při montážích				53 025,00	
172	K	460200253R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	150,000	112,49	16 873,50	
	PP		Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3					
173	K	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	150,000	110,50	16 575,00	
	PP		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku					
174	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	150,000	18,10	2 715,00	
	PP		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm					
175	K	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	150,000	62,61	9 391,50	
	PP		Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3					
176	K	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	150,000	49,80	7 470,00	
	PP		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1317 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - vzduchotechnika

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ:

44016832

DIČ:

CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 592,50

DPH základní
snížená

Základ daně

75 592,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 874,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

91 466,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1317 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - vzduchotechnika

Místo:

Říčany

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

28. 12. 2021

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

75 592,50

PSV - Práce a dodávky PSV

66 524,50

751 - Vzduchotechnika

66 524,50

D1 - Z.č. 1 – WC + umývárna děti (m.č. C.110)

21 550,50

D2 - Z.č. 2 – WC personál (m.č. C.112)

7 675,00

D3 - Z.č. 3 – Šatna + umývárna personál (m.č. C.114)

8 379,00

D4 - Z.č. 4 – Praní (m.č. B.120)

8 016,00

D5 - Z.č. 5 – Přípravna (m.č. B.112)

20 904,00

OST - Ostatní

9 068,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1317 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - vzduchotechnika

Místo:

Říčany

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 592,50

D PSV Práce a dodávky PSV 66 524,50

D 751 Vzduchotechnika 66 524,50

D D1 Z.č. 1 – WC + umývárna děti (m.č. C.110) 21 550,50

1	K	1.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 605 m³/hod dpext = 250 Pa P = 132 W; I = 0,55 A; 230 V vč. zpětné klapky Profese SI – el. napojení ventilátoru s jištěním + dodávka spouštění ventilátoru (ruční tlačítkem)	ks	1,000	7 979,00	7 979,00	
PP			Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 605 m³/hod dpext = 250 Pa P = 132 W; I = 0,55 A; 230 V vč. zpětné klapky Profese SI – el. napojení ventilátoru s jištěním + dodávka spouštění ventilátoru (ruční tlačítkem)					
2	K	1.10	Šikmý výfukový kus DN225	ks	1,000	304,00	304,00	
PP			Šikmý výfukový kus DN225					
3	K	1.15	Kulisový tlumič hluku 250x200x1000 (kulisy 1x 100*200*1000)	ks	2,000	1 853,00	3 706,00	
PP			Kulisový tlumič hluku 250x200x1000 (kulisy 1x 100*200*1000)					
4	K	1.20	Zpětná klapka DN225	ks	1,000	565,00	565,00	
PP			Zpětná klapka DN225					
5	K	1.40	Odvodní talířový ventil plastový vč. zděře DN200	ks	3,000	377,00	1 131,00	
PP			Odvodní talířový ventil plastový vč. zděře DN200					
6	K	1.50	Ohebná Al hadice DN200	bm	10,000	105,00	1 050,00	
PP			Ohebná Al hadice DN200					
7	K	1.60	Čtyřhranné pozink potrubí sk. I do obvodu 1 m, vč. 100% tvarovek	m2	1,500	945,00	1 417,50	
PP			Čtyřhranné pozink potrubí sk. I do obvodu 1 m, vč. 100% tvarovek					
8	K	1.70	Kruhové potrubí Spiro do DN225 vč. 80% tvarovek	bm	5,000	675,00	3 375,00	
PP			Kruhové potrubí Spiro do DN225 vč. 80% tvarovek					
9	K	Pol1	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m2	3,000	540,00	1 620,00	
PP			Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm					
10	K	Pol2	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	403,00	403,00	
PP			Montážní a spojovací materiál					
D D2			Z.č. 2 – WC personál (m.č. C.112)					7 675,00
11	K	2.1	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem 80 m³/hod; dpext = 37 Pa P = 35 W; 230 V vč. zpětné klapky Profese SI – el. napojení ventilátoru s jištěním + dodávka spouštění ventilátoru (ruční tlačítkem)	ks	1,000	5 844,00	5 844,00	
PP			Nástěnný radiální ventilátor s doběhem 80 m³/hod; dpext = 37 Pa P = 35 W; 230 V vč. zpětné klapky Profese SI – el. napojení ventilátoru s jištěním + dodávka spouštění ventilátoru (ruční tlačítkem)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	2.10	Šikmý výfukový kus DN100	ks	1,000	244,00	244,00	
	PP		Šikmý výfukový kus DN100					
13	K	2.50	Tepelně izolovaná ohebná Al hadice DN100	bm	1,000	118,00	118,00	
	PP		Tepelně izolovaná ohebná Al hadice DN100					
14	K	2.70	Kruhové potrubí Spiro do DN100 vč. 60% tvarovek	bm	2,000	384,00	768,00	
	PP		Kruhové potrubí Spiro do DN100 vč. 60% tvarovek					
15	K	Pol1	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m2	1,000	540,00	540,00	
	PP		Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm					
16	K	Pol3	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	161,00	161,00	
	PP		Montážní a spojovací materiál					
D	D3		Z.č. 3 – Šatna + umývárna personál (m.č. C.114)				8 379,00	
17	K	3.1	Nástěnný (stropní) radiální ventilátor s doběhem 180 m³/hod; dpext = 80 Pa P = 46 W; 230 V vč. zpětné klapky Profese SI – el. napojení ventilátoru s jištěním + dodávka spouštění ventilátoru (ruční tlačítkem)	ks	1,000	6 438,00	6 438,00	
	PP		Nástěnný (stropní) radiální ventilátor s doběhem 180 m³/hod; dpext = 80 Pa P = 46 W; 230 V vč. zpětné klapky Profese SI – el. napojení ventilátoru s jištěním + dodávka spouštění ventilátoru (ruční tlačítkem)					
18	K	3.10	Šikmý výfukový kus DN125	ks	1,000	263,00	263,00	
	PP		Šikmý výfukový kus DN125					
19	K	3.50	Tepelně izolovaná ohebná Al hadice DN125	bm	1,000	143,00	143,00	
	PP		Tepelně izolovaná ohebná Al hadice DN125					
20	K	3.70	Kruhové potrubí Spiro do DN125 vč. 60% tvarovek	bm	2,000	417,00	834,00	
	PP		Kruhové potrubí Spiro do DN125 vč. 60% tvarovek					
21	K	Pol1	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m2	1,000	540,00	540,00	
	PP		Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm					
22	K	Pol3	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	161,00	161,00	
	PP		Montážní a spojovací materiál					
D	D4		Z.č. 4 – Praní (m.č. B.120)				8 016,00	
23	K	4.1	Nástěnný (stropní) radiální ventilátor s doběhem 180 m³/hod; dpext = 80 Pa P = 46 W; 230 V vč. zpětné klapky Profese SI – el. napojení ventilátoru s jištěním + dodávka spouštění ventilátoru (ruční tlačítkem)	ks	1,000	6 438,00	6 438,00	
	PP		Nástěnný (stropní) radiální ventilátor s doběhem 180 m³/hod; dpext = 80 Pa P = 46 W; 230 V vč. zpětné klapky Profese SI – el. napojení ventilátoru s jištěním + dodávka spouštění ventilátoru (ruční tlačítkem)					
24	K	4.10	Protidešťová žaluzie se sítím a okapničkou připojení DN160, RAL dle architekta	ks	1,000	921,00	921,00	
	PP		Protidešťová žaluzie se sítím a okapničkou připojení DN160, RAL dle architekta					
25	K	4.70	Kruhové potrubí Spiro do DN160 vč. 40% tvarovek	bm	1,000	496,00	496,00	
	PP		Kruhové potrubí Spiro do DN160 vč. 40% tvarovek					
26	K	Pol4	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	161,00	161,00	
	PP		Montážní a spojovací materiál					
D	D5		Z.č. 5 – Přípravná (m.č. B.112)				20 904,00	
27	K	5.1	Komínový odsavač par nerezový min 250 – max 400 m³/hod P = 126 W; 230 V půdorysný rozměr 600x500 mm vč. kovového omyvatelného filtru a LED osvětlení	ks	1,000	18 978,00	18 978,00	
	PP		Komínový odsavač par nerezový min 250 – max 400 m³/hod P = 126 W; 230 V půdorysný rozměr 600x500 mm vč. kovového omyvatelného filtru a LED osvětlení					
28	K	5.10	Protidešťová žaluzie se sítím a okapničkou připojení DN160, RAL dle architekta	ks	1,000	921,00	921,00	
	PP		Protidešťová žaluzie se sítím a okapničkou připojení DN160, RAL dle architekta					
29	K	5.20	Zpětná klapka DN150	ks	1,000	348,00	348,00	
	PP		Zpětná klapka DN150					
30	K	5.70	Kruhové potrubí Spiro do DN160 vč. 40% tvarovek	bm	1,000	496,00	496,00	
	PP		Kruhové potrubí Spiro do DN160 vč. 40% tvarovek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	Pol3	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	161,00	161,00	
	PP		Montážní a spojovací materiál					
D OST							9 068,00	
36	K	Pol0	Doprava	kpl	1,000	6 068,00	6 068,00	
	PP		Doprava					
37	K	Pol5	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Komplexní vyzkoušení					
38	K	Pol6	Zaregulování zařízení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zaregulování zařízení					
39	K	Pol7	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1318 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - MaR

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ: 44016832

DIČ: CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

292 896,40

DPH základní
snížená

Základ daně

292 896,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

61 508,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

354 404,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1318 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - MaR

Místo:

Říčany

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

28. 12. 2021

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

292 896,40

M - Práce a dodávky M

238 964,40

D1 - Rozvaděč MR 1

37 424,00

D2 - Montážní materiál

22 824,00

D3 - Řídicí systém

137 893,00

D4 - Kabeláž + kabel. trasy

32 693,40

D5 - Montážní práce

8 130,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

53 932,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt: ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis: **ROU1318 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - MaR**

Místo: Říčany

Zadavatel: Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 28. 12. 2021

Projektant: Ing.arch Hanousková Boučková, ing.

Zpracovatel: Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							292 896,40	
D	M	Práce a dodávky M					238 964,40	
D	D1	Rozvaděč MR 1					37 424,00	
1	K	Pol10	Nástěnný rozvaděč 600x800x300, oceloplechový, včetně nontážní desky, IP66,	ks	1,000	37 420,00	37 420,00	
	PP		Nástěnný rozvaděč 600x800x300, oceloplechový, včetně nontážní desky, IP66,					
2	K	Pol11	Náplň rozvaděče	ks	1,000	1,00	1,00	
	PP		Náplň rozvaděče					
3	K	Pol12	Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně	ks	1,000	1,00	1,00	
	PP		Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně					
4	K	Pol13	Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška)	ks	1,000	1,00	1,00	
	PP		Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška)					
5	K	Pol14	Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)	ks	1,000	1,00	1,00	
	PP		Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)					
D	D2	Montážní materiál					22 824,00	
6	K	Pol15	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní	ks	1,000	423,00	423,00	
	PP		Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní					
7	K	Pol16	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm, s jímkou	ks	3,000	1 281,00	3 843,00	
	PP		Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm, s jímkou					
8	K	Pol17	Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=240 mm, s jímkou	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=240 mm, s jímkou					
9	K	Pol18	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný	ks	2,000	568,00	1 136,00	
	PP		Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný					
10	K	Pol19	Regulátor teploty - stonkový 40/120°C vč.jímky	ks	1,000	3 515,00	3 515,00	
	PP		Regulátor teploty - stonkový 40/120°C vč.jímky					
11	K	Pol20	Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební	ks	1,000	3 155,00	3 155,00	
	PP		Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební					
12	K	Pol21	Trojcestný reg. Kulový ventil; Kv4; DN20 + pohon 24V; 0-10V	ks	1,000	9 352,00	9 352,00	
	PP		Trojcestný reg. Kulový ventil; Kv4; DN20 + pohon 24V; 0-10V					
D	D3	Řídicí systém					137 893,00	
13	K	Pol22	Kompakt. DDC říd. stanice - 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver	ks	1,000	17 279,00	17 279,00	
	PP		Kompakt. DDC říd. stanice - 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Pol23	Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8DO	ks	1,000	30 367,00	30 367,00	
	PP		Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8DO					
15	K	Pol24	Komunikační převodník RS232 na RS485	ks	1,000	4 334,00	4 334,00	
	PP		Komunikační převodník RS232 na RS485					
16	K	Pol25	Napájecí zdroj 24Vdc, 5A,	ks	1,000	1 866,00	1 866,00	
	PP		Napájecí zdroj 24Vdc, 5A,					
17	K	Pol26	GSM modem	ks	1,000	3 911,00	3 911,00	
	PP		GSM modem					
18	K	Pol27	Magnetická anténa	ks	1,000	738,00	738,00	
	PP		Magnetická anténa					
19	K	Pol28	Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC	ks	1,000	534,00	534,00	
	PP		Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC					
20	K	Pol29	Prostorové čidlo teploty s korekcí, RS485	ks	2,000	2 066,00	4 132,00	
	PP		Prostorové čidlo teploty s korekcí, RS485					
21	K	Pol30	SW webserveru	ks	1,000	18 732,00	18 732,00	
	PP		SW webserveru					
22	K	Pol31	SW za jeden datový bod	db	44,000	1 000,00	44 000,00	
	PP		SW za jeden datový bod					
23	K	Pol32	Parametrizace dat. bodů komunikace MODBUS	db	12,000	1 000,00	12 000,00	
	PP		Parametrizace dat. bodů komunikace MODBUS					
D	D4		Kabeláž + kabel. trasy				32 693,40	
24	K	Pol33	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1	m	220,000	10,50	2 310,00	
	PP		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1					
25	K	Pol34	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1	m	10,000	15,00	150,00	
	PP		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1					
26	K	Pol35	Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8	m	64,000	13,10	838,40	
	PP		Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8					
27	K	Pol36	UTP cat 7 4x2x0,5	m	38,000	16,00	608,00	
	PP		UTP cat 7 4x2x0,5					
28	K	Pol37	Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5	m	56,000	14,10	789,60	
	PP		Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5					
29	K	Pol38	Kabel PVC silový CYKY-J,O 3x1,5	m	164,000	18,00	2 952,00	
	PP		Kabel PVC silový CYKY-J,O 3x1,5					
30	K	Pol39	Kabel PVC silový CYKY-J 3x4	m	58,000	53,00	3 074,00	
	PP		Kabel PVC silový CYKY-J 3x4					
31	K	Pol40	Kabel PVC silový CYKY-O 4x1,5	m	86,000	27,40	2 356,40	
	PP		Kabel PVC silový CYKY-O 4x1,5					
32	K	Pol41	CY 6	m	34,000	23,00	782,00	
	PP		CY 6					
33	K	Pol42	Žlab kabelový drátěný 100/50	m	6,000	159,00	954,00	
	PP		Žlab kabelový drátěný 100/50					
34	K	Pol43	Žlab kabelový drátěný 50/50	m	38,000	139,00	5 282,00	
	PP		Žlab kabelový drátěný 50/50					
35	K	Pol44	Nosník žlabu 100 mm	ks	10,000	1,00	10,00	
	PP		Nosník žlabu 100 mm					
36	K	Pol45	Nosník žlabu 50 mm	ks	45,000	1,00	45,00	
	PP		Nosník žlabu 50 mm					
37	K	Pol46	Spojka žlabu	ks	50,000	1,00	50,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spojka žlabu					
38	K	Pol47	Spojka žlabu uzemňovací	ks	50,000	1,00	50,00	
	PP		Spojka žlabu uzemňovací					
39	K	Pol48	Spojovací sada (šroub, matka, podložka)	sada	8,000	500,00	4 000,00	
	PP		Spojovací sada (šroub, matka, podložka)					
40	K	Pol49	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	18,000	13,00	234,00	
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná D32					
41	K	Pol50	Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek	m	22,000	27,00	594,00	
	PP		Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek					
42	K	Pol51	Ocel. nosné konstr. do 5kg	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Ocel. nosné konstr. do 5kg					
43	K	Pol52	Servisní vypínač 1f, 10A	ks	2,000	120,00	240,00	
	PP		Servisní vypínač 1f, 10A					
44	K	Pol53	Pomocný montážní materiál	ks	1,000	5 374,00	5 374,00	
	PP		Pomocný montážní materiál					
D	D5		Montážní práce				8 130,00	
45	K	Pol54	Mt. teplotní čidla	ks	8,000	150,00	1 200,00	
	PP		Mt. teplotní čidla					
46	K	Pol55	Mt. čidla tlaku	ks	1,000	150,00	150,00	
	PP		Mt. čidla tlaku					
47	K	Pol56	Mt. pohon ventilu DN 15-150	ks	3,000	150,00	450,00	
	PP		Mt. pohon ventilu DN 15-150					
48	K	Pol57	Mt. ovládačů	ks	2,000	150,00	300,00	
	PP		Mt. ovládačů					
49	K	Pol58	Kabel stíněný pro MaR - JYTY - volně	m	332,000	5,00	1 660,00	
	PP		Kabel stíněný pro MaR - JYTY - volně					
50	K	Pol59	Kabel silový CYKY - volně	m	364,000	5,00	1 820,00	
	PP		Kabel silový CYKY - volně					
51	K	Pol60	Uzemnění	m	34,000	5,00	170,00	
	PP		Uzemnění					
52	K	Pol61	Žlab ocel.	m	44,000	5,00	220,00	
	PP		Žlab ocel.					
53	K	Pol62	Elektroinstalační trubka	m	22,000	5,00	110,00	
	PP		Elektroinstalační trubka					
54	K	Pol63	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK apod.)	ks	7,000	150,00	1 050,00	
	PP		Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK apod.)					
55	K	Pol64	Pomocné montážní práce	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pomocné montážní práce					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				53 932,00	
69	K	Pol65	Výrobní dokumentace	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Výrobní dokumentace					
70	K	Pol66	Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy)	hod	32,000	400,00	12 800,00	
	PP		Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy)					
71	K	Pol67	Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	ks	1,000	1 432,00	1 432,00	
	PP		Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky					
72	K	Pol68	Přesun materiálu v místě stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Přesun materiálu v místě stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	Pol69	Zaučení obsluhy včetně vyhotovení návodu	hod	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zaučení obsluhy včetně vyhotovení návodu					
74	K	Pol70	Příprava ke komplexní zkoušce	hod.	16,000	400,00	6 400,00	
	PP		Příprava ke komplexní zkoušce					
75	K	Pol71	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	400,00	1 600,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
76	K	Pol72	Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)	hod	10,000	150,00	1 500,00	
	PP		Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)					
77	K	Pol73	Zkušební provoz	hod	24,000	400,00	9 600,00	
	PP		Zkušební provoz					
78	K	Pol74	Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa	hod.	8,000	400,00	3 200,00	
	PP		Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa					
79	K	Pol75	Zařízení staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
80	K	Pol76	Revizní technik	hod	16,000	400,00	6 400,00	
	PP		Revizní technik					
81	K	Pol77	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1319 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - přípojka splaškové kanalizace

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ:

44016832

DIČ:

CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 409,70

DPH základní
snížená

Základ daně

43 409,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 116,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

52 525,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1319 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Říčany

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

28. 12. 2021

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

43 409,70

HSV - Práce a dodávky HSV

37 779,70

1 - Zemní práce

18 360,55

8 - Trubní vedení

19 125,10

99 - Staveništní přesun hmot

294,05

M - Práce a dodávky M

5 630,00

M46 - Zemní práce při montážích

5 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt: ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis: ROU1319 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - přípojka splaškové kanalizace

Místo: Říčany

Zadavatel: Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 28. 12. 2021

Projektant: Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel: Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 409,70

D HSV Práce a dodávky HSV

37 779,70

D 1 Zemní práce

18 360,55

1	K	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozproštění v tl. 20 cm	m3	0,840	590,37	495,91	
	PP		Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozproštění v tl. 20 cm					
	VV		3,5*1,2*0,2		0,840			
	VV		Součet		0,840			
3	K	122702119R00	Příplatek za lepivost hornin	m3	7,280	37,21	270,89	
	PP		Příplatek za lepivost hornin					
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,280	1 252,00	9 114,56	
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3					
	VV		3,5*2,6*0,8		7,280			
	VV		Součet		7,280			
4	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	19,600	198,81	3 896,68	
	PP		Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m					
	VV		2*3,5*2,8		19,600			
	VV		Součet		19,600			
5	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn, rýh - příložené - hl. do 4	m2	19,600	115,88	2 271,25	
	PP		Odstranění pažení stěn, rýh - příložené - hl. do 4					
	VV		19,6		19,600			
	VV		Součet		19,600			
8	K	174101101R00	Zásyp rýhy a jámy se zhutněním	m3	5,880	106,80	627,98	
	PP		Zásyp rýhy a jámy se zhutněním					
	VV		2,1*0,8*3,5		5,880			
	VV		Součet		5,880			
7	K	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	1,120	1 160,83	1 300,13	
	PP		Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km					
	VV		3,5*0,8*0,4		1,120			
	VV		Součet		1,120			
6	K	271570010RAA	Polštář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm	m2	2,800	136,84	383,15	
	PP		Polštář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm					
	VV		3,5*0,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			

D 8 Trubní vedení

19 125,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	230180041R00	Montáž trub z plastických hmot	m	2,500	146,62	366,55	
	PP		Montáž trub z plastických hmot					
18	K	286971	Dno šachtové	kus	1,000	4 599,00	4 599,00	
	PP		Dno šachtové					
16	K	2869711	Poklop plastový, pojižděný	kus	1,000	3 769,00	3 769,00	
	PP		Poklop plastový, pojižděný					
19	K	286971406R	Roura šachtová korugovaná s hrdlem 425/3000 mm	kus	1,000	4 939,00	4 939,00	
	PP		Roura šachtová korugovaná s hrdlem 425/3000 mm					
15	K	34140966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	3,000	50,00	150,00	
	PP		Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát					
12	K	422	Jádrové navrtání, úprava napojení, na hl. řad 300 PP	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Jádrové navrtání, úprava napojení, na hl. řad 300 PP					
13	K	711212241	Těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	1,000	188,95	188,95	
	PP		Těsnění prostupů těsnicí manžetou					
10	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	2,500	442,90	1 107,25	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm					
11	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	2,500	50,00	125,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace					
17	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	kus	1,000	230,35	230,35	
	PP		Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin					
14	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,000	50,00	150,00	
	PP		Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm					
D 99 Staveništní přesun hmot							294,05	
20	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,500	117,62	294,05	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
D M Práce a dodávky M							5 630,00	
D M46 Zemní práce při montážích							5 630,00	
23	K	4	Polohové a výškové vytyčení, zajištění stabilizace	bod	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		Polohové a výškové vytyčení, zajištění stabilizace					
21	K	460010023	Vytyčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Vytyčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m					
22	K	460620006R00	Osetí povrchu travou	m2	4,200	150,00	630,00	
	PP		Osetí povrchu travou					
	VV		3,5*1,2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
24	K	5	Vytyčovací protokol	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Vytyčovací protokol					
25	K	6	Geodetické zaměření	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Geodetické zaměření					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1320 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - likvidace dešťových vod

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ:

44016832

DIČ:

CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

399 335,83

DPH základní
snížená

Základ daně

399 335,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

83 860,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

483 196,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1320 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - likvidace dešťových vod

Místo:

Říčany

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

28. 12. 2021

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

399 335,83

HSV - Práce a dodávky HSV

360 773,83

1 - Zemní práce

247 222,48

2 - Základy,zvláštní zakládání

3 271,45

4 - Vodorovné konstrukce

605,43

8 - Trubní vedení

90 109,50

99 - Staveništní přesun hmot

19 564,97

PSV - Práce a dodávky PSV

38 562,00

721 - Vnitřní kanalizace

38 562,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU131 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující plochy

Soupis:

ROU1320 - SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - likvidace dešťových vod

Místo:

Říčany

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

399 335,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

360 773,83

D 1

Zemní práce

247 222,48

1	K	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozproštění v tl. 20 cm	m3	22,120	590,37	13 058,98	
	PP		Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozproštění v tl. 20 cm					
	VV		dešťová kanalizace					
	VV		0,2*(1,2*88+5)		22,120			
	VV		Součet		22,120			
2	K	122702119R00	Příplatek za lepivost hornin	m3	86,280	37,21	3 210,48	
	PP		Příplatek za lepivost hornin					
	VV		dešťová + travivod					
	VV		86,28		86,280			
3	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	86,280	1 252,00	108 022,56	
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3					
	VV		dešťová + travivod					
	VV		88*0,8*1,2		84,480			
	VV		5*0,6*0,6		1,800			
	VV		Součet		86,280			
4	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	246,400	106,05	26 130,72	
	PP		Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m					
	VV		2*88*1,4		246,400			
	VV		Součet		246,400			
5	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn, rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	246,400	115,88	28 552,83	
	PP		Odstranění pažení stěn, rýh - příložené - hl. do 2 m					
6	K	174101101R00	Zásyp rýhy a jámy se zhutněním	m3	49,280	106,80	5 263,10	
	PP		Zásyp rýhy a jámy se zhutněním					
	VV		88*0,8*0,7		49,280			
	VV		Součet		49,280			
7	K	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	28,160	1 160,83	32 688,97	
	PP		Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km					
	VV		88*0,8*0,4		28,160			
	VV		Součet		28,160			
8	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	30,000	135,71	4 071,30	
	PP		Terénní modelace					
9	K	271570010RAA	Polštář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm	m2	70,400	136,84	9 633,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Polištář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm					
	VV		88*0,8		70,400			
	VV		Součet		70,400			
10	K	460620006R00	Osetí povrchu trávou	m2	110,600	150,00	16 590,00	
	PP		Osetí povrchu trávou					
	VV		1,2*88+5		110,600			
	VV		Součet		110,600			
	D	2	Základy,zvláštní zakládání				3 271,45	
11	K	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	5,000	454,29	2 271,45	
	PP		Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm					
12	K	271-01	Prostup pod základy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Prostup pod základy					
	D	4	Vodorovné konstrukce				605,43	
13	K	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	5,760	105,11	605,43	
	PP		Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami					
	VV		trativod					
	VV		1,2*5*0,8*0,6*2		5,760			
	VV		Součet		5,760			
	D	8	Trubní vedení				90 109,50	
14	K	28614071R	Chráníčka PEHD d 200 x 7,7 , prostup základy	m	4,800	200,00	960,00	
	PP		Chráníčka PEHD d 200 x 7,7 , prostup základy					
	VV		0,8*6		4,800			
	VV		Součet		4,800			
15	K	28615295.AR2	Koleno HTB D 110 mm 15° - 87° PP	kus	2,000	56,00	112,00	
	PP		Koleno HTB D 110 mm 15° - 87° PP					
16	K	28615305.AR1	Koleno HTB D 160 mm 15° - 87° PP	kus	10,000	296,00	2 960,00	
	PP		Koleno HTB D 160 mm 15° - 87° PP					
17	K	28615395.AR	Odbočka HTEA DN 160/ 160 mm 45° PP	kus	5,000	1 094,00	5 470,00	
	PP		Odbočka HTEA DN 160/ 160 mm 45° PP					
18	K	28615402.AR	Redukce nesouosá HTR DN 70/ 50 mm PP	kus	2,000	57,00	114,00	
	PP		Redukce nesouosá HTR DN 70/ 50 mm PP					
19	K	28615404.AR	Redukce nesouosá HTR DN 100/ 70 mm PP	kus	2,000	78,00	156,00	
	PP		Redukce nesouosá HTR DN 100/ 70 mm PP					
20	K	28615406R	Redukce nesouosá HTR D 160/110 mm PP	kus	5,000	301,00	1 505,00	
	PP		Redukce nesouosá HTR D 160/110 mm PP					
21	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,000	76,00	380,00	
	PP		Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm					
22	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	12,000	158,00	1 896,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
23	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	76,000	318,00	24 168,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm					
24	K	80-01	Napojení odtoku z čistící zóny	soubor	2,000	1 700,00	3 400,00	
	PP		Napojení odtoku z čistící zóny					
25	K	871511101R00	Montáž plast.potrubí DN 50-160 mm	m	93,000	507,00	47 151,00	
	PP		Montáž plast.potrubí DN 50-160 mm					
	VV		12+76+5		93,000			
26	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	122,500	15,00	1 837,50	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99 Staveništní přesun hmot							19 564,97	
27	K	998011001R00	Přesun hmot	t	63,500	307,42	19 521,17	
	PP		Přesun hmot					
28	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,300	146,00	43,80	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
D PSV Práce a dodávky PSV							38 562,00	
D 721 Vnitřní kanalizace							38 562,00	
29	K	28348.R2	Ochranný koš pro vegetační střechy	kus	2,000	210,00	420,00	
	PP		Ochranný koš pro vegetační střechy					
30	K	28348.R3	Ochranný koš pro přetížené střechy	kus	2,000	210,00	420,00	
	PP		Ochranný koš pro přetížené střechy					
31	K	28348102R.R1	Vpust střešní svislá s PVC manžetou TW 110 PVC S, vyhříváná	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	
	PP		Vpust střešní svislá s PVC manžetou TW 110 PVC S, vyhříváná					
32	K	283771285R	Izolace potrubí 110x25 mm šedočerná	m	18,000	367,00	6 606,00	
	PP		Izolace potrubí 110x25 mm šedočerná					
33	K	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm	m	18,000	562,00	10 116,00	
	PP		Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm					
	VV		4,5*4		18,000			
	VV		Součet		18,000			
34	K	8.01.R1	Pojistný přepad DN 100 kulatý s integrov. manžetou, titanzinková manžeta	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		Pojistný přepad DN 100 kulatý s integrov. manžetou, titanzinková manžeta					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU132 - SO 02 Revitalizace zp. ploch a oplocení před areálem MŠ

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 28. 12. 2021

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

IČ: 44016832

DIČ: CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			151 454,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	151 454,24	21,00%	31 805,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	183 259,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU132 - SO 02 Revitalizace zp. ploch a oplocení před areálem MŠ

Místo:

Říčany

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Projektant:

Ing.arch Hanousková
Boučková, ing.

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

151 454,24

HSV - Práce a dodávky HSV

151 454,24

1 - Zemní práce

7 577,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

42 850,00

5 - Komunikace pozemní

28 197,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 485,18

997 - Přesun sutě

6 015,87

998 - Přesun hmot

3 328,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt: ROU132 - SO 02 Revitalizace zp. ploch a oplocení před areálem MŠ

Místo: Říčany Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel: Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany Projektant: Ing.arch Hanousková

Uchazeč: Izolservis, spol. s r.o. Zpracovatel: Boučková, ing. Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 151 454,24

D HSV Práce a dodávky HSV 151 454,24

D 1 Zemní práce 7 577,02

1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	85,370	63,45	5 416,73	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151104					
	VV		" D201 "					
	VV		9,78*8,429		82,436			
	VV		" pro obrubník "					
	VV		9,78*0,3		2,934			
	VV		Součet		85,370			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,979	38,87	815,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102					
	VV		" ornice "					
	VV		85,37*0,25-9,7*0,15*0,25		20,979			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,979	12,55	263,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
4	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1,455	62,72	91,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311104					
	VV		" D301- za novým obrubníkem "					
	VV		9,7*0,15		1,455			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	85,370	11,60	990,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	VV		" D201 "					
	VV		9,78*(0,3+8,429)		85,370			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				42 850,00	
6	K	301(R)	D+M dvoukřídlé brány 3400/1600mm vč. sloupků, základu a povrchové úpravy - viz D301	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		D+M dvoukřídlé brány 3400/1600mm vč. sloupků, základu a povrchové úpravy - viz D301					
7	K	302(R)	D+M branky 1150/1600mm, vč. sloupků, základu a povrchové úpravy - viz D301	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		D+M branky 1150/1600mm, vč. sloupků, základu a povrchové úpravy - viz D301					
8	K	303(R)	D+M oplocení z drát. poplastovaného pletiva v. 1600mm vč. sloupků a zákl. patek	m	27,850	1 000,00	27 850,00	
	PP		D+M oplocení z drát. poplastovaného pletiva v. 1600mm vč. sloupků a zákl. patek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" D301 "					
	VV		9,7+8,4+0,45+9,3		27,850			
	D	5	Komunikace pozemní				28 197,37	
9	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	81,564	76,81	6 264,93	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564821111					
10	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	81,564	169,59	13 832,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851113					
	VV		" D301 "					
	VV		9,68*8,426		81,564			
11	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	1,620	5 000,00	8 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572340111					
	VV		"D301 - po vyb. sloupku oplocení "					
	VV		0,45*1,2*3		1,620			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 485,18	
12	K	911(R)	zrušení skalky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		zrušení skalky					
	VV		" D201 "					
	VV		1		1,000			
13	K	912(R)	přemístění herního prvku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		přemístění herního prvku					
	VV		" D201 "					
	VV		1		1,000			
14	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	168,00	336,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111					
	VV		" D301 "					
	VV		2		2,000			
15	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
16	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm					
17	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	712,00	712,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112					
	VV		" D301 "					
	VV		1		1,000			
18	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
19	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	1,000	837,50	837,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm					
20	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
21	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	591,25	1 182,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
22	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	52,500	6,43	337,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" D301 "					
	VV		13,75*2+5*5		52,500			
23	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	1,000	70,50	70,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111					
	VV		" D301 "					
	VV		1		1,000			
24	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	52,500	3,73	195,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111					
	VV		" D301 "					
	VV		13,75*2+5*5		52,500			
25	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,000	18,70	18,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111					
	VV		" D301 "					
	VV		1		1,000			
26	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	18,665	300,00	5 599,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916431112					
	VV		" D301 "					
	VV		9,79+0,45+8,425		18,665			
27	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	19,038	250,00	4 759,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový bezbariérový přímý					
	VV		18,665*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,038			
28	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	3,300	42,17	139,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122					
	VV		" D301,D201 - u bouraného sloupku oplocení "					
	VV		(0,45+1,2)*2		3,300			
29	K	966007221	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem čáry značené plastem š do 125 mm	m	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živичného povrchu					
	Online PSC		značeného plastem čáry šířky do 125 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966007221					
	VV		" D201 "					
	VV		5*5		25,000			
30	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	117,00	117,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073810					
	VV		" D201 - branka "					
	VV		1		1,000			
31	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	139,00	139,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073811					
	VV		" D201 - brána "					
	VV		1		1,000			
32	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	7,874	4 062,79	31 990,41	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511113					
	VV		" D201 - plot "					
	VV		0,45*8,425*(1,61+0,25)		7,052			
	VV		0,41*1,18*(1,55+0,15)		0,822			
	VV		Součet		7,874			
D	997		Přesun sutě				6 015,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	19,685	57,40	1 129,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006002					
	VV		" vybouraný kamenný plot "					
	VV		19,685		19,685			
34	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	13,780	35,60	490,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006511					
	VV		" vytříděné kameny z bouraného plotu - cca 70% ""					
	VV		19,685*0,7		13,780			
35	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	6,308	124,00	782,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006512					
	VV		" odpad z bouraného kamenného oplocení "					
	VV		19,685*0,3		5,906			
	VV		" brána a branka "					
	VV		0,192+0,21		0,402			
	VV		Součet		6,308			
36	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	119,852	12,90	1 546,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519					
	VV		6,308*19		119,852			
37	K	997901(R)	poplatek za skládku	t	5,906	350,00	2 067,10	
	PP		poplatek za skládku					
	VV		" odpad z bouraného kamenného oplocení "					
	VV		19,685*0,3		5,906			
	D	998	Přesun hmot				3 328,80	
38	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	11,096	300,00	3 328,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU133 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 31

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Izol servis, spol. s r.o.

IČ:

44016832

DIČ:

CZ44016832

Projektant:

Ing.arch Hanousková Boučková, ing. Roubal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puhačová Marie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 026,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 026,01	21,00%	34 445,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

198 471,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU133 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Říčany

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Projektant:

Ing.arch Hanousková

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Boučková, ing.

Puhačová Marie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

164 026,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

164 026,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření mateřské školy v obci Říčany

Objekt:

ROU133 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Říčany

Datum:

28. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Říčany, Nám. Osvobození 340, Říčany

Projektant:

Ing.arch Hanousková

Uchazeč:

Izolservis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Puhačová Marie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 026,01

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						164 026,01
1	K	VRN1	zařízení staveniště	kpl	1,000	144 026,01	144 026,01		
PP			zařízení staveniště						
2	K	VRN2	kompletační činnost hl. dodavatele stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP			kompletační činnost hl. dodavatele stavby						
3	K	VRN3	provoz investora	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP			provoz investora						
4	K	VRN4	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP			dokumentace skutečného provedení stavby						
5	K	VRN5	výrobní a dílenská dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP			výrobní a dílenská dokumentace						

Popis prací/týdny																																								
	1				2				3				4				5				6				7				8				9							
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
SO 01 Objekt C - přístavba MŠ a navazující zp.plochy - stavební část																																								
Zemní práce																																								
Zakládání																																								
Svislé a kompletní konstrukce																																								
Vodorovné konstrukce																																								
Komunikace pozemní																																								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																								
Trubní vedení																																								
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																								
Přesun sutě																																								
Přesun hmot																																								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																								
Povlakové krytiny																																								
Izolace tepelné																																								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																																								
Konstrukce tesařské																																								
Konstrukce suché výstavby																																								
Konstrukce klempířské																																								
Elektromontáže																																								
Konstrukce truhlářské																																								
Konstrukce zámečnické																																								
Podlahy z dlaždic																																								
Podlahy povlakové																																								
Dokončovací práce - obklady																																								
Dokončovací práce - nátěry																																								
Dokončovací práce malpy a tapety																																								
SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotnicka, vnitřní vodovod																																								
SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotnicka, vnitřní plynovod																																								
SO 01 Objekt C - přístavba MŠ - zdravotnicka, kanalizace																				</																				

V Brně, dne 29.4.2022
Ing. Roman Husil-jednatel

IZOLSERVIS spol. s r.o. ©
612 00 Brno - Srbská 2741/53
DIČ:CZ44016832 IČO: 44016832