

Dodatečné hydroizolace – základní výkaz výměr

Svislá izolace z výkopu

Popis prací:	Výměra
Výkopy	dle AS části
Vyspravení a očištění zdiva	227 m ²
Drážka cca 60 x 100 mm pro ukončení izolace z výkopu	77 mb
Vyrovnání podkladu pod bitumenovou izolační stěrku (zatření maltou v tl. 1 cm)	227 m ²
Bitumenová izolační stěrka, skladba proti tlakové vodě s výztužnou vložkou (2 vrstvy, 4 mm po zaschnutí), včetně systémového vyztužení (např. systém Kiesol + ProfiBaudicht, výrobce Remmers nebo Combiflex-C2, výrobce Schomburg)	227 m ²
Minerální izolační stěrka, skladba proti tlakové vodě (3 vrstvy, min. 4 mm po zaschnutí), včetně úpravy podkladu (např. Kiesol + Sulfatexschlämme, výrobce Remmers, nebo Aquafin F + Aquafin 1-K, výrobce Schomburg)	49 m ²
Vyztužení koutů a nároží minerální stěrky	51 mb
Drenážní nopová folie s agregovanou kluznou fólií a geotextilií (např. Sulfiton DS-Systemschutz, výrobce Remmers nebo Delta-Geo-drain Quattro fi Dörken)	277 m ²
Uchycovací lišta drenážní fólie, kotvená ke zdivu	77 mb
Systematizované průchodky pro utěsnění prostupů potrubí svislou izolací obvod. zdí (např. Hauff, dodává Bettra)	dle AS části

Obvodová drenáž

Popis prací:	Výměra
Drenážní potrubí PE odolné vyššímu tlaku v tyčích (např. Fränkische Strabusil TP DN 100) vč. spojovacích nátrubků	62 mb
Tvarovky k drenážnímu potrubí (odhad)	15 ks
Štěrkové zásypy výkopů F 8-16 kolem drenáže	dle AS části
Geotextilie kolem drenáže 200 g/m ²	dle AS části
Betonový podkladek pod drenáží vyztužený sítí	dle AS části
Revizní šachty drenáže (např. korugovaná šachtová roura Wavin DN 425 s plastovým dnem silniční vpusti a litinovým poklopem 12,5 t do teleskopické trubky), spojky in-situ, hl. do 4 m	4 ks
Revizní místa drenáže – zakrytí – 1 ks	dle AS části

Vodorovná izolace zdiva

Chemická injektáž zdiva (silikonová mikroemulze SMK) – kompletní položka včetně následného vyplnění vrtů maltou (výměra v m ² průřezové plochy zdiva vč. svislých řad vrtů)	110 m ²
--	--------------------

Izolace v interiéru a světlících

Minerální izolační stěrka, skladba proti tlakové vodě (3 vrstvy, min. 4 mm po zaschnutí), včetně úpravy podkladu a napojení na novou izolaci podlahy (např. Kiesol + Sulfatexschlämme, výrobce Remmers, nebo Aquafin F + Aquafin 1-K, výrobce Schomburg)	336 m ²
Vyztužení koutů a nároží minerální stěrky	476 mb

Poznámky

- výměry se týkají pouze izolací stáv. zdiva. Jsou uvedeny jako čistá průmětová plocha (bez nutných přesahů a prořezů),
- výměry je nutno upřesnit dle skutečnosti po odkrytí konstrukcí,
- bližší specifikace materiálů a technologií je uvedena v technické zprávě a technickém popisu,
- výměry nezahrnují navazující a související práce, které jsou v AS části projektu a v celkovém výkazu výměr. Jedná se zvláště o výkopy, úpravu dna a zához výkopu a terénní úpravy.