

akce : Ph6-Střešovice,Cukrovarnická 10/112; FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR  
**- Sanace budovy A - 1.etapa (kropení kurtů hydrant H3, H1)**

zak.č. : 213 01  
datum : 03 / 2013

vypracoval : Ing. Miloš Klečka  
Dohalická 718  
190 14 Praha 914  
tel : 281 962 215

| poř.<br>číslo | popis plošky                                              | m.j. | počet | montáž    |             | materiál  |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|               |                                                           |      |       | jedn.cena | celkem      | jedn.cena | celkem      |
|               | <b><u>pozemní komunikace - bourání</u></b>                |      |       |           |             |           |             |
| 1             | Rozebrání betonové zámkové dlažby                         | bm   | 2,50  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 2             | Odstranění podkladu z kam.drc.tl.do 0,50m                 | m2   | 3,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 3             | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km               | m3   | 1,50  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 4             | Uložení sypaniny na skládky                               | m3   | 1,50  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
|               | <b>mezisoučet - bourání c e l k e m</b>                   |      |       |           | <b>0,00</b> |           | <b>0,00</b> |
|               | <b><u>pozemní komunikace - zřízení</u></b>                |      |       |           |             |           |             |
| 5             | Uprava pláň v zářezích se zhut.(stáv.podklad)             | m2   | 3,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 6             | Podkladní vrstva ze štěrkopísku tl.2x0,20                 | m2   | 3,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 7             | Podklad z kameniva zpev. cementem po zhutnění tl.0,12 m   | m2   | 3,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 8             | Položení krytu komunikace po překopu z bet.zámkové dlažby | m2   | 2,50  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
|               | <b>mezisoučet - komunikace c e l k e m</b>                |      |       |           | <b>0,00</b> |           | <b>0,00</b> |
|               | <b><u>zemní práce</u></b>                                 |      |       |           |             |           |             |
| 1             | Dočasné zajištění kabelů - do 3 kabelů                    | m    | 3,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 2             | Bourání konstrukcí ze zdiva kameného                      | m3   | 1,94  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 3             | Hloubení rýh do 200 cm v hornine 4                        | m3   | 13,44 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 5             | Pažení a rozepření rýh, příložné, do 4m                   | m2   | 29,87 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 5             | Svislé přemístění výkopku do 2,5 m                        | m3   | 13,44 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 6             | Vodorovné přemístění výkopku do 10 000 m                  | m3   | 13,44 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 7             | Uložení sypaniny na skládky                               | m3   | 3,07  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 8             | Zásyp šachet a rýh sypaninou se zhutněním                 | m3   | 10,37 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
|               | <b>mezisoučet - zemní práce c e l k e m</b>               |      |       |           | <b>0,00</b> |           | <b>0,00</b> |

akce : Ph6-Střešovice,Cukrovarnická 10/112; FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR  
**- Sanace budovy A - 1.etapa (kropení kurtů hydrant H3, H1)**

zak.č. : 213 01  
datum : 03 / 2013

vypracoval : Ing. Miloš Klečka  
Dohalická 718  
190 14 Praha 914  
tel : 281 962 215

| poř.<br>číslo | popis plošky                                                          | m.j. | počet | montáž    |             | materiál  |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|               |                                                                       |      |       | jedn.cena | celkem      | jedn.cena | celkem      |
|               | <b><u>trubní vedení</u></b>                                           |      |       |           |             |           |             |
| 9             | Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku                                | m3   | 1,15  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 10            | Obsyp potrubí z písku a štěrkopísku                                   | m3   | 1,92  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 11            | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80                          | m    | 12,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 12            | Zabezpečení konců vodov.potr.při tl.zkoušce                           | kus  | 4,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 13            | Proplach a desinfekce vodovod.potr.do DN 80                           | m    | 12,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 14            | Osazení bet.prstenců pod poklop - ventilových                         | kus  | 2,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 15            | Osazení poklopů ventilových typ Large                                 | kus  | 2,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 16            | Poklop ventilový                                                      | kus  | 2,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 17            | Zemní souprava teleskopická                                           | kus  | 2,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 18            | Potr.z tr.polyetylénových PE-HD ø32 mm PN 10                          | m    | 12,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 19            | Potr.z tr.polyetylénových PE-HD ø40 mm PN 10                          | m    | 0,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 20            | Spojka pro rPe potrubí K 286 G 1"                                     | kus  | 4,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 21            | Uzavírací ventil KK G 1"                                              | kus  | 2,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 22            | Uzavírací ventil KK G 5/4"                                            | kus  | 1,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 23            | Rychlospojný ventil KK G 1"                                           | kus  | 2,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 24            | Rychlospojný přípojný klíč G 1"                                       | kus  | 2,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
|               | <b>mezisoučet - vodovod - celkem</b>                                  |      |       |           | <b>0,00</b> |           | <b>0,00</b> |
|               | <b>Vodovodní přípojka pro hydrant na kropení kurtů H3,H1 - celkem</b> |      |       |           | <b>0,00</b> |           |             |