

akce : Ph6-Střešovice,Cukrovarnická 10/112; FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR
- Sanace budovy A – 1.etapa (požární hydrant H2 u kurtů)

zak.č. : 213 01
datum : 03 / 2013

vypracoval : Ing. Miloš Klečka
Dohalická 718
190 14 Praha 914
tel : 281 962 215

poř. číslo	popis plošky	m.j.	počet	montáž		materiál	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
	<u>pozemní komunikace - bourání</u>						
1	Rozebrání betonové zámkové dlažby	bm	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odstranění podkladu z kam.drc.tl.do 0,50m	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km	m3	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	mezisoučet - bourání c e l k e m				0,00		0,00
	<u>pozemní komunikace - zřízení</u>						
5	Uprava pláňe v zářezech se zhut.(stáv.podklad)	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podkladní vrstva ze štěrkopísku tl.2x0,20	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podklad z kameniva zpev. cementem po zhutnění tl.0,12 m	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Položení krytu komunikace po překopu z bet.zámkové dlažby	m2	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	mezisoučet - komunikace c e l k e m				0,00		0,00
	<u>z e m n í p r á c e</u>						
1	Dočasné zajištění kabelů - do 3 kabelů	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bourání konstrukcí ze zdiva kameného	m3	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hloubení rýh do 200 cm v hornine 4	m3	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pažení a rozepření rýh, příložné, do 4m	m2	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	m3	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Vodorovné přemístění výkopku do 10 000 m	m3	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zásyp šachet a rýh sypaninou se zhutněním	m3	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	mezisoučet - zemní práce c e l k e m				0,00		0,00

akce : Ph6-Střešovice,Cukrovarnická 10/112; FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR
- Sanace budovy A – 1.etapa (požární hydrant H2 u kurtů)

zak.č. : 213 01
datum : 03 / 2013

vypracoval : Ing. Miloš Klečka
Dohalická 718
190 14 Praha 914
tel : 281 962 215

poř. číslo	popis plošky	m.j.	počet	montáž		materiál	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
	<u>trubní vedení</u>						
9	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku	m3	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Obsyp potrubí z písku a štěrkopísku	m3	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zabezpečení konců vodov.potr.při tl.zkoušce	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Proplach a desinfekce vodovod.potr.do DN 80	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Osazení bet.prstenců pod poklop - šoupátkový	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Osazení poklopů hydrantových (plast)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Osazení poklopů šoupátkových	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zemní souprava teleskopická	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Potr.z tr.polyetylenových PE-HD 90/8,2 mm; SDR 11	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Patkové koleno PP80	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Hydrant podzemní H 2001/80-1500	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Šoupě HAWLE 80; PN 16	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Rychlospojný ventil KK G 1"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rychlospojný přípojný klíč G 1"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mezisoučet - vodovod - celkem				0,00		0,00
	Vodovodní přípojka pro požární hydrant H2 u kurtů - celkem				0,00		