

akce : Ph6-Střešovice,Cukrovarnická 10/112; FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR
- Sanace budovy A – 1.etapa (úprava dešťových svodů)

zak.č. : 213 01

datum : 03 / 2013

vypracoval : Ing. Miloš Klečka

Dohalická 718

190 14 Praha 914

tel : 281 962 215

poř. číslo	popis plošky	m.j.	počet	montáž		materiál	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
	a) zemní práce						
1	Dočasné zajištění kabelů - do 3 kabelů	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bourání konstrukcí ze zdiva kameného	m3	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hloubení rýh do 200 cm v hornine tř.2	m3	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pažení a rozepření rýh, příložné, do 2m	m2	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	m3	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km	m3	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zásyp šachet a rýh sypaninou se zhutněním	m3	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	mezisoučet - zemní práce c e l k e m				0,00		0,00
	b) trubní vedení						
9	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku	m3	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Potrubí z PVC kanalizačních trub DN 100	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Potrubí z PVC kanalizačních trub DN 125	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Potrubí z litinových trub dešťové DN 100	m	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Lapače střešních splavenin, litinové DN 100	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 200	kus	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	mezisoučet - trubní vedení c e l k e m				0,00		0,00
	c) demontáže trubního vedení						
15	Vybourání kanal.potr. DN 125	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Vybourání kanal.potr. do DN 200	m	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demontáž potrubí z litinových trub DN 100	m	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 200	m	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	mezisoučet - kanalizace c e l k e m				0,00		0,00
	Kanalizace úprava svodů a přípojek - celkem				0,00		