

Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno- západ – II. etapa“

Dodatek č. 1 – vícepráce

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČ: 44992785

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce:

ZL č. 1 - Střešní plášť

Změna skladby střešního pláště z důvodu zjištění značných deformací (průhybů) střešních panelů a jejich spřažení ocelovými táhly a kotevními železy, která vyčnívají nad horní úroveň panelů. Srovnání lehčeným betonem v tl. 3-12 cm místo navrhované samonivelační stěrky tl. 10 mm; nahrazení stabilizace hydroizolační folie přitěžujícím násypem z kačírku kotvením do nosné konstrukce střešního pláště. Použití pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm na krytí atiky místo plechu 0,7 mm, který se nevyrábí.

ZL č. 2 - Fasáda

Z důvodu nedosažení normou (ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS) požadovaných hodnot soudržnosti břízolitové omítky s podkladem, je nutno provést odstranění omítky v celé ploše místo jejího ponechání a překrytí kontaktním zateplovacím systémem.

ZL č. 3 - Venkovní oplocení

Vzhledem ke stavu současného oplocení, a dále s ohledem na zajištění delší životnosti, zmenšení nároků na údržbu a sjednocení oplocení se sousedním objektem mateřské školky změna z repase na nové oplocení z pozinkovaných a poplastovaných plotových dílců.

ZL č. 4 - Podlahy ve 2. NP

Nahrazení navrhovaných podlah z cementotřískových desek ve sprchách, umývárně, WC a posilovně vhodnějším materiálem z hlediska provozu a životnosti podlah, tj. betonovou mazaninou s KARI sítí.

ZL č. 5 - Statického řešení schodiště v 1. a 2. NP

Změna řešení vyvolaná zjištěními po odstranění konstrukčních vrstev podlahy ve 2. NP.
Úprava statického řešení (doplnění posunutí příčky, řezání stropních panelů lanem)

ZL č. 6 - Klempířské prvky

Změna tloušťky a povrchu materiálu z poplastovaného plechu 0,7 mm na plech

s polyesterovým nástřikem 0,63 mm. V provedení dle projektu se klempířské prvky nevyrábí.

ZL č. 7 - Podlahy v 1. NP

Změna skladby podlahy z důvodu zjištění značných nerovností. Místo původně uvažované stěrky srovnání lehčeným betonem v tl. 10 – 90 mm.

ZL č. 8 - Změna trasy areálové dešťové a splaškové kanalizace

Kamerovou zkouškou bylo zjištěno, že současnou dešťovou kanalizaci mezi šachtami 1a' a 6a' nelze opravit vložkováním, jak požadoval projekt. Pro odvod srážkové vody ze střechy je proto navržena nová větev areálové dešťové kanalizace se zaústěním do stávající areálové RŠ dešťové kanalizace.

ZL č. 9 - Vnitřní kanalizace ve 2.NP

Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace z DN 100 na DN 70 z důvodu zajištění dostatečného krytí ležaté kanalizace uložené v podlaze.

Smluvně sjednaná cena prací:

687.783,20 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti
IČ: 449 613 67

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cenu:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací.

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací, se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

V Brně dne 18. 5. 2016

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna