

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **140000** **Synkova 2167/26, Brno**
Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň

Zadavatel : Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace
Zahradníková
Brno
IČO : 00344648
DIČ : CZ00344648

Projektant : Krajská energetická agentura, s.r.o.
Vránova 1002/131
62100 Brno-Řečkovice
IČO : 26273900
DIČ : CZ26273900

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	0,00
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení objektu stacionáře	801.13.1.2	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
11	Přípravné a pomocné práce	0,00
13	Hloubené vykopávky	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00
27	Základy	0,00
31	Zdi podpěrné a volné	0,00
34	Stěny a příčky	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00
712	Živičné krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	140000	Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...) Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
2	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
3	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
4	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
6	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
7	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
8	005261030RM	Finanční rezerva ve výši 5%	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní

		Finanční rezerva požadovaná objednatelům jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.				
9	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	0,00	RTS
		Náklady spojené s povinnou publicitou - informační billboard a pamětní deska.				

Stavba :	140000	Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň	
Objekt :	01	Zateplení objektu stacionáře	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Zateplení objektu stacionáře

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.13	budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben
	801.13.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	801.13.1.2	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 4 300,00 m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
01	Zateplení objektu stacionáře
	Celkem objekt 01

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Celkem za objekt s DPH		

Rekapitulace soupisu 01 Zateplení objektu stacionáře

Stavební díl	
11	Přípravné a pomocné práce
13	Hloubené vykopávky
16	Přemístění výkopku
27	Základy
31	Zdi podpěrné a volné
34	Stěny a příčky
61	Úpravy povrchů vnitřní
62	Úpravy povrchů vnější
63	Podlahy a podlahové konstrukce
64	Výplně otvorů
94	Lešení a stavební výtahy
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96	Bourání konstrukcí
97	Prorážení otvorů
99	Staveništní přesun hmot
711	Izolace proti vodě
712	Živičné krytiny
713	Izolace tepelné
721	Vnitřní kanalizace
762	Konstrukce tesařské
764	Konstrukce klempířské
766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
771	Podlahy z dlaždic a obklady
783	Nátěry

784	Malby
M21	Elektromontáže
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
	Celkem soupis 01

801.13.1.2

Cena (Kč)	
	0,00
	0,00

Rekapitulace DPH	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

[illegible]

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140000	Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň
O:	01	Zateplení objektu stacionáře
R:	01	Zateplení objektu stacionáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a pomocné práce				0,00		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
1	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek okapový chodník : 0,5*(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38)-0,44*1,02	m2	34,71120 34,71120		0,00	822-1	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy do 100 mm okapový chodník : 0,5*(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38)-0,44*1,02	m2	34,71120 34,71120		0,00	822-1	RTS
3	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek ...záhonových okapový chodník : 0,5*3+(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38)	m	71,82000 71,82000		0,00	822-1	RTS
Díl:	13	Hloubené vykopávky				0,00		
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
4	139 601103R00	...v hornině 4 základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*0,9	m3	0,14310 0,14310		0,00	800-1	RTS
Díl:	16	Přemístění výkopku				0,00		
5	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*0,9	m3	0,14310 0,14310		0,00	800-1	RTS

199 Poplatky za skládku									
6	199000002R00	...horniny 1- 4 základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*0,9	m3	0,14310 0,14310		0,00	800-1	RTS	
Díl:	27	Základy				0,00			
7	275313511R00	275 31 Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý ...z betonu C 12/15 základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*1	m3	0,15900 0,15900		0,00	801-1	RTS	
8	275351215R00	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...zřízení základ pod pilíř rozvaděče : (1,06+2*0,15)*0,2	m2	0,27200 0,27200		0,00	801-1	RTS	
9	275351216R00	...odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu. základ pod pilíř rozvaděče : (1,06+2*0,15)*0,2	m2	0,27200 0,27200		0,00	801-1	RTS	
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				0,00			
10	310235241RT2	310 23-5 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...o tloušťce zdi do 300 mm ventilační mřížky : z : 2 j : 3	kus	5,00000 2,00000 3,00000		0,00	801-4	RTS	
11	310237241RT1	310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...o tloušťce zdi do 300 mm ventilační mřížky : z : 1 j, s : 2	kus	3,00000 1,00000 2,00000		0,00	801-4	RTS	
311 27-11 Zdivo nosné z tvárníc porobetonových									

311 27-117 hladkých									
12	311271176R00	...tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m ² .K, tvárnice zdicí základní; pórobeton; hladká; l = 599,0 mm; š = 250,0 mm; h = 249,0 mm; pevnost v tlaku 2,0 MPa dozdívky 1np : (0,4+0,3+0,4+1,5+0,4+0,5+0,76)*2,08+1,8*1,2	m2	11,02080		0,00	801-1	RTS	
				11,02080					
13	31-01	D+M doplnění stěny atiky snížené části střechy spodní střecha : 0,69*(2,25+2,35)	m2	3,17400		0,00		Vlastní	
				3,17400					
Díl:	34	Stěny a příčky				0,00			
342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových									
14	342255024R00	...tloušťky 100 mm, tvárnice zdicí základní; pórobeton; hladká; l = 599,0 mm; š = 100,0 mm; h = 249,0 mm; pevnost v tlaku 2,0 MPa; R = 0,630 m2K/W dozdívky 1np : 0,17*37*2,08+2,975*0,3*4 dozdívky 2np : 0,17*36*2,08	m2	29,38280		0,00	801-1	RTS	
				16,65320					
				12,72960					
342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových									
15	342255028R00	...tloušťky 150 mm, tvárnice zdicí základní; pórobeton; hladká; l = 599,0 mm; š = 150,0 mm; h = 249,0 mm; pevnost v tlaku 2,0 MPa; R = 0,940 m2K/W dozdívky 2np : 0,17*2*2,08	m2	0,70720		0,00	801-1	RTS	
				0,70720					
342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou									
16	342668111R00	...PU pěnou dozdívky 1np : 37*2,08+2,975*4 dozdívky 2np : 36*2,08 dozdívky 2np : 2*2,08	m	167,90000		0,00	801-4	RTS	
				88,86000					
				74,88000					
				4,16000					
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00			
602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách									
17	602021142RT2	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, dozdívky 1np : (0,4+0,3+0,4+1,5+0,4+0,5+0,76)*2,08+1,8*1,2 dozdívky 1np : 0,17*37*2,08+2,975*0,3*4+0,17*0,88+(0,17*8+1,066+0,25)*2,08	m2	46,82648		0,00	801-1	RTS	
				11,02080					
				22,36888					

		dozdívky 2np : 0,17*36*2,08		12,72960					
		dozdívky 2np : 0,17*2*2,08		0,70720					
		610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
18	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm O1 : 1,2*2,08*35 O2 : 1,2*0,88*8 O3 : 1,8*0,88*1 O4 : 1,2*0,88*2 O5 : 0,9*0,88*1 O6 : 1,2*2,08*54 D1 : 2,05*2,9*1 D2 : 1,2*2,9*4 D3 : 1,2*2,9*1 D4 : 1,4*2,9*1	m2	262,48500 87,36000 8,44800 1,58400 2,11200 0,79200 134,78400 5,94500 13,92000 3,48000 4,06000			0,00	801-1	RTS
		612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.							
19	612409991R00	...maltou vápenou 1np : nadpraží : (1,6+1,9+3,6+1,2+1,95+3,9+1,68+2,62+2,4+1,89+3,6+2,25+1,35+3,45+4,4+6,8+5,6) (4,4+5,6+2,4+1,9+1,8+1,86+2,44+1,65+3,12+2,13+2,17+1,64+2,56+1,2+2,85+2,17+1,2) parapet : (1,6+1,9+3,6+1,2+1,95+3,9+1,68+2,62+2,4+1,89+3,6+2,25+1,35+3,45+4,4+6,8+5,6) (4,4+5,6+2,4+1,9+1,8+1,86+2,44+1,65+3,12+2,13+2,17+1,64+2,56+1,2+2,85+2,17+1,2) -(2,25+1,4+1,2*2+1,2) ostění : 2,08*42+0,88*10+2,85*2*7 2np : nadpraží : (34,6*2+14,2*2-0,7*8-0,4*10-0,5*4-0,1*4) parapet : (34,6*2+14,2*2-0,7*8-0,4*10-0,5*4-0,4*4) ostění : 2,08*44	m	572,89000 50,19000 41,09000 50,19000 41,09000 -7,25000 136,06000 85,60000 84,40000 91,52000			0,00	801-4	RTS
		612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
20	612425931R00	...omítkou štukovou	m2	46,33490			0,00	801-4	RTS

602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí									
24	602016195R00	...hloubková penetrace stěn silikátová sokl : j : 3,66+2,28+3,05+0,45+0,49 s : 9,95+0,24 z : 2,16+0,21+0,42+0,74+0,21 v : 5,9 schody jižní strana : (1,15*0,375+0,3*0,185)*2*2	m2	31,70700		0,00	801-1	RTS	
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů									
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin									
25	620991121R00	...z postaveného lešení O1 : 1,2*2,08*35 O2 : 1,2*0,88*8 O3 : 1,8*0,88*1 O4 : 1,2*0,88*2 O5 : 0,9*0,88*1 O6 : 1,2*2,08*54 D1 : 2,05*2,9*1 D2 : 1,2*2,9*4 D3 : 1,2*2,9*1 D4 : 1,4*2,9*1	m2	262,48500		0,00	801-1	RTS	
622 30 Příprava podkladu									
26	622300131R00	...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, bez dodávky materiálu odhad 10% : 380,0279*0,1 Začátek provozního součtu v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1 z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1 j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88 s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86 Konec provozního součtu	m2	38,00279		0,00	801-1	RTS	
27	622300141R00	...montáž vyrovnávací vrstvy izolačním odhad 5% : 380,0279*0,05	m2	19,00140		0,00	801-1	RTS	

	Začátek provozního součtu v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1 z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1 j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88 s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86 Konec provozního součtu			60,48600 76,48950 115,68600 127,36640				
622 31-2 Zateplení soklu								
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m²/m²), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m².								
28	622311522RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,24000			0,00	801-1 RTS
		spodní střecha : 0,3*10,8		3,24000				
622 31-3 Zateplení fasády								
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m²/m²), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m².								
29	622311131RT3	..., expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m ²	m2	130,06400			0,00	801-1 RTS
		meziokenní vložky :		110,12000				
		1,2*2,08*28+1,355*2,08*6+1,27*2,08*6+1,27*0,88*2+1,355*0,88*2+1,35*0,88+0,8*2,08						
		0,6*2,08*4+0,6*0,88*3+0,9*0,88+1,2*0,8*4+0,9*2,08*3+1,5*2,08		19,94400				
30	622311132RV1	..., expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	58,76160			0,00	801-1 RTS
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		horní střecha : 0,48*98		47,04000				
		spodní střecha : 0,48*(6,81*2+10,8)		11,72160				
31	622311134RT3	..., expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m ²	m2	383,68715			0,00	801-1 RTS
		v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-2,08)*5,1+2,025*1,15		56,69475				
		z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*7,2+0,3*0,88		81,30000				
		j : (7,22-2,08)*35,4-25,5*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,9*0,88		116,78400				
		s : 7,22*35,4+0,2*10,88-31,5*2,08-31,5*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86		128,90840				

32	622311134RV1	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. s za rozvaděčem : 1,06*0,86	m2	0,91160		0,00	801-1	RTS
33	622311354RT3	...expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka v : 0,09*2,08*10+0,43*(2,11+2,95*2)+0,14*(14,98*2+7,2-2,11) z : 0,14*(7+0,88*2+2,08+13,45*2+2,1*6)+0,09*(0,88*13+2,08*3) j : 0,14*(35,4*2+2,1+0,9*5)+0,09*(2,08*33+0,88*7) s : 0,14*(31,4*2+2,1*4+1,2)+0,09*(2,08*37+0,88*2)	m2	53,65090 10,22330 8,63880 17,56800 17,22080		0,00	801-1	RTS
34	622311564R00	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm v : 0,14*(14,98*2+7,2-2,11) z : 0,14*(7+13,45*2-1,2*3) j : 0,14*(35,4*2-1,2*2-1,4) s : 0,14*(31,4*2)	m2	27,32100 4,90700 4,24200 9,38000 8,79200		0,00	801-1	RTS
35	622311014R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm v : 14,7+5,1 z : 14,7+7,2-1,2*3 j : 35,4-1,2*2-1,4 s : 35,4-1,06	m	104,04000 19,80000 18,30000 31,60000 34,34000		0,00	801-1	RTS
36	622422111R00	...v množství opravované plochy do 10 % , hladkých Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.	m2	380,02790		0,00	801-4	RTS

[illegible]

		z : 2,16+0,21+0,42+0,74+0,21		3,74000					
		v : 5,9		5,90000					
		schody jižní strana : (1,15*0,375+0,3*0,185)*2*2		1,94700					
		stěna JV strana : 1,95*(4,95+10,9)*2		61,81500					
		atika 10 cm : (35,4*2+14,96*2+7,2*2+11,38)*0,1		12,65000					
41	622481291R00	...montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	37,32000		0,00	801-1	RTS	
		7,32*4+4,02*2		37,32000					
42	622481292R00	...montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	435,20000		0,00	801-1	RTS	
		APU :							
		v : 2,08*10+(2,11+2,95*2)+(14,98*2+7,2-2,11)		63,86000					
		z : (7+0,88*2+2,08+13,45*2+2,1*6)+(0,88*13+2,08*3)		68,02000					
		j : (35,4*2+2,1+0,9*5)+(2,08*33+0,88*7)		152,20000					
		s : (31,4*2+2,1*4+1,2)+(2,08*37+0,88*2)		151,12000					
	622 90-4 Očištění fasád								
43	622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	411,73490		0,00	801-1	RTS	
		pod ZKS :							
		v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1		60,48600					
		z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1		76,48950					
		j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88		115,68600					
		s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86		127,36640					
		sokl :							
		j : 3,66+2,28+3,05+0,45+0,49		9,93000					
		s : 9,95+0,24		10,19000					
		z : 2,16+0,21+0,42+0,74+0,21		3,74000					
		v : 5,9		5,90000					
		schody jižní strana : (1,15*0,375+0,3*0,185)*2*2		1,94700					
	627 45 Spárování maltou cementovou								
	pro spárování (400 kg cementu/m3)								
	627 45-1 zapuštěné rovné								
44	627452149R00	...mezi prefabrikovanými dílci	m	107,44000		0,00	801-1	RTS	
		sokl :							
		j : 34,8-1,2*2-1,4		31,00000					

		z : 14,68+7,2-2,12 s : 34,8 v : 14,68+7,2		19,76000 34,80000 21,88000				
45	28350202R	profil plastový stavební rohový; s tkaninou; l = 2 500 mm; úhelník 10x10 mm (7,32*4+4,02*2)*1,05	m	39,18600 39,18600		0,00	SPCM	RTS
46	28350210R	lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová APU : 435,2*1,05 Začátek provozního součtu v : 2,08*10+(2,11+2,95*2)+(14,98*2+7,2-2,11) z : (7+0,88*2+2,08+13,45*2+2,1*6)+(0,88*13+2,08*3) j : (35,4*2+2,1+0,9*5)+(2,08*33+0,88*7) s : (31,4*2+2,1*4+1,2)+(2,08*37+0,88*2) Konec provozního součtu	m	456,96000 456,96000 63,86000 68,02000 152,20000 151,12000		0,00	SPCM	RTS
47	283759000R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; R = 0,620 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm odhad 5% : 380,0279*0,05*1,02 Začátek provozního součtu v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1 z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1 j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88 s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86 Konec provozního součtu	m2	19,38142 19,38142 60,48600 76,48950 115,68600 127,36640		0,00	SPCM	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
48	631313611R00	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm ...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. rampa zásobování : 1,15*1*0,15/2+1,15*1,12*0,15 rampa pro vozíčkáře : 0,5*1,4*0,125/2	m3	0,32320 0,27945 0,04375		0,00	801-1	RTS
		631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách						

49	631351101R00	...zřízení rampa zásobování : 1*0,15/2+(1,15+1,12)*0,15 rampa pro vozíčkáře : 0,5*0,125/2*2	m2	0,47800 0,41550 0,06250		0,00	801-1	RTS
50	631351102R00	...odstranění	m2	0,47800		0,00	801-1	RTS
51	639561111R00	639 56 Obrubník zahradní se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou. Včetně dodávky obrubníku. Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý okapový chodník : 0,5*3+(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38)	m	71,82000 71,82000		0,00	801-1	RTS
52	639571215R00	639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku bez obrubníku a bez textílie ...z kačírku, tloušťky 150 mm okapový chodník : 0,5*(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38)-0,44*1,02	m2	34,71120 34,71120		0,00	801-1	RTS
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00		
53	648991111R00	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. ...šířky do 200 mm 1/T : 165,77	m	165,77000 165,77000		0,00	801-1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		
54	941941041R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. v : 7*(14,98+1,5*2)+4*7,2 z : 7*(14,98+1,5*2)+4*7,2 j : 7*(35,4+1,5*2) s : 7*(35,4+1,5*2-11,38)+3*11,38+4*11,38	m2	846,92000 154,66000 154,66000 268,80000 268,80000		0,00	800-3	RTS
55	941941291R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m Začátek provozního součtu v : 7*(14,98+1,5*2)+4*7,2 z : 7*(14,98+1,5*2)+4*7,2	m2	1 270,38000 154,66000 154,66000		0,00	800-3	RTS

		j : 7*(35,4+1,5*2) s : 7*(35,4+1,5*2-11,38)+3*11,38+4*11,38 Konec provozního součtu 846,92*1,5		268,80000 268,80000 1 270,38000				
56	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	846,92000		0,00	800-3	RTS
57	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m O1 : 1,2*35 O2 : 1,2*8 O3 : 1,8*1 O4 : 1,2*2 O5 : 0,9*1 O6 : 1,2*54 D1 : 2,05*1 D2 : 1,2*4 D3 : 1,2*1 D4 : 1,4*1 vločky : 1,2*28+1,355*6+1,27*6+1,27*2+1,355*2+1,35+0,8+0,6*4+0,6*3+0,9+1,2*4+0,9*3+1,5	m2	201,80000 42,00000 9,60000 1,80000 2,40000 0,90000 64,80000 2,05000 4,80000 1,20000 1,40000 70,85000		0,00	800-3	RTS
58	944 94-40 Ochranné sítě	...z umělých vláken	m2	846,92000		0,00	800-3	RTS
59	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí	...z umělých vláken	m2	1 270,38000		0,00	800-3	RTS
60	944 94-48 Demontáž ochranné sítě	...z umělých vláken	m2	846,92000		0,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
61	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání	...světla výška podlaží do 4 m	m2	887,96000		0,00	801-1	RTS

		1np : 4,68+19,53+55,7+35,65+39,92+7,45+13,8+13,8+24,3+38,04+12,52+6,99+9,4+6,21+5,92		293,91000				
		11,06+3,26+16,67+7,45+3,35+3,1+9,13+19,7+8,7+4,05+10,99+12,17+11,82+11,86		133,31000				
		2np : (23,8+19,53+22,8+55,7+35,65+39,92+7,45+25,52)*2		460,74000				
		953 94 Doplňující konstrukce						
		953 94-6 Osazení ventilačních mřížek						
62	953946111R00	...bez dodávky ventilač. mřížky	kus	3,00000		0,00	801-1	RTS
		1/M : 2		2,00000				
		2/M : 1		1,00000				
63	95-01	Zatrubkování, popř. odstavení nefunkčních rozvodů po fasádě	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
64	95-02	Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí, tabulek a značení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
65	95-03	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
66	1/M	Odvětrávací mřížka 150/150 mm, bílý plast	kus	2,00000		0,00		Vlastní
67	2/M	Odvětrávací mřížka 200/600 mm, nerez	kus	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
		962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
68	962032432R00	...z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,16208		0,00	801-3	RTS
		1np snížení parapetu : 1,2*0,26*(8,5+5,1-0,26)		4,16208				
		962 09-5 Demontáž dílců příčkových a meziokenních						
69	962095212R00	...meziokenních, výšky budovy do 24 m	kus	62,00000		0,00	801-3	RTS
		meziokenní vložky 1-13 : 28+6+6+2+2+1+1+4+3+1+4+3+1		62,00000				
		965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
70	965081713R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	4,38000		0,00	801-3	RTS
		schody jižní strana : (1,45*1,2+0,375*1,2)*2		4,38000				

965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách									
71	965082933R00	...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 horní střecha : (501,68-2,88-1,08)*(0,03+0,16)/2 spodní střecha : 75,71*(0,03+0,16)/2	m3	54,47585 47,28340 7,19245		0,00	801-3	RTS	
967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
72	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou 1np snížení parapetu : 1,2*0,26	m2	0,31200 0,31200		0,00	801-3	RTS	
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
73	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2 O1 : 1*35 O2 : 8 O4 : 2 O5 : 1 O6 : 54	kus	100,00000 35,00000 8,00000 2,00000 1,00000 54,00000		0,00	801-3	RTS	
74	968061113R00	...oken, plochy přes 1,5 m2 O1 : 32 O6 : 52	kus	84,00000 32,00000 52,00000		0,00	801-3	RTS	
75	968061126R00	...dveří, plochy přes 2 m2 D1 : 1 D2 : 4 D3 : 1 D4 : 1	kus	7,00000 1,00000 4,00000 1,00000 1,00000		0,00	801-3	RTS	
968 06-2 Vybourání dřevěných ráků včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
76	968062354R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 O5 : 0,9*0,88*1	m2	0,79200 0,79200		0,00	801-3	RTS	

77	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 O2 : 1,2*0,88*8 O3 : 1,8*0,88*1 O4 : 1,2*0,88*2 O1 : 1,2*0,88*3 O6 : 1,2*0,88*2	m2	17,42400 8,44800 1,58400 2,11200 3,16800 2,11200		0,00	801-3	RTS
78	968062356R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 O1 : 1,2*2,08*32 O6 : 1,2*2,08*52	m2	209,66400 79,87200 129,79200		0,00	801-3	RTS
79	968062746R00	...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4 m2 D2 : 1,2*2,9*4 D3 : 1,2*2,9*1	m2	17,40000 13,92000 3,48000		0,00	801-3	RTS
80	968062747R00	...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 D1 : 2,05*2,9*1 D4 : 1,4*2,9*1	m2	10,00500 5,94500 4,06000		0,00	801-3	RTS
81	96-01	Demontáž ventilačních mřížek, včetně odvozu a likvidace suti z : 3 j : 3 s : 5	kus	11,00000 3,00000 3,00000 5,00000		0,00		Vlastní
82	96-02	Demontáž antén, včetně odvozu a likvidace suti	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
83	96-03	Demontáž okenních a dveřních mříží, včetně likvidace suti D1 : 2,05*2,9*1 O4 : 1,2*0,88*2 s : 1,2*0,88*2	m2	10,16900 5,94500 2,11200 2,11200		0,00		Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00		
	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 madel a zábradlí							
84	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu	m	15,00000		0,00	801-3	RTS

		2/Z : 15			15,00000				
		978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných							
85	978036121R00	...břizolitových, v rozsahu do 10 % pod ZKS : v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1 z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1 j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88 s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86	m2	380,02790		0,00	801-3	RTS	
					60,48600				
					76,48950				
					115,68600				
					127,36640				
86	978036131R00	...břizolitových, v rozsahu do 20 % sokl : j : 3,66+2,28+3,05+0,45+0,49 s : 9,95+0,24 z : 2,16+0,21+0,42+0,74+0,21 v : 5,9 schody jižní strana : (1,15*0,375+0,3*0,185)*2*2	m2	31,70700		0,00	801-3	RTS	
					9,93000				
					10,19000				
					3,74000				
					5,90000				
					1,94700				
87	978036191R00	...břizolitových, v rozsahu do 100 % stěna JV strana : 1,95*(4,95+10,9)*2	m2	61,81500		0,00	801-3	RTS	
					61,81500				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00			
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů							
88	999281211R00	...výšky do 25 m	t	67,18954		0,00	801-4	RTS	
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00			
		711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,							
89	711482020RZ1	...svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm okapový chodník : 0,25*(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38+0,44*2)	m2	17,80000		0,00	800-711	RTS	
					17,80000				
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
90	998711101R00	...svisle do 6 m	t	0,01264		0,00	800-711	RTS	

Díl:	712	Živičné krytiny				0,00		
91	711 17 Odstranění izolace proti vodě - fólie	...vodorovná, volně	m2	31,69000		0,00	800-711	RTS
		horní střecha : 31,69		31,69000				
92	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°							
	712 30-1 povlakové krytiny							
	712300833RT3	...třivrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	638,18000		0,00	800-711	RTS
		horní střecha : 501,68+0,5*98,2-2,88-1,08		546,82000				
		spodní střecha : 75,71+0,5*(35,8-2,25*2)		91,36000				
93	712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena							
	712 31-1 nátěrem							
	712311101RZ1	...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	591,92000		0,00	800-711	RTS
		horní střecha : (515,97-2,88-1,08)		512,01000				
		spodní střecha : 79,91		79,91000				
94	712 33 Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho							
	712331101RT1	...1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	591,92000		0,00	800-711	RTS
		horní střecha : (515,97-2,88-1,08)		512,01000				
		spodní střecha : 79,91		79,91000				
95	712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením							
	712341659RT1	...bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	591,92000		0,00	800-711	RTS
		horní střecha : (515,97-2,88-1,08)		512,01000				
		spodní střecha : 79,91		79,91000				
96	712 37-7 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií							
	712378006R00	...rohová lišta vnější, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm	m	120,90000		0,00	800-711	RTS
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		horní střecha : 96,8		96,80000				
		spodní střecha : 10,4+6,85*2		24,10000				
97	712378008R00	...pásek, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 50 mm	m	149,82000		0,00	800-711	RTS
		Úprava délky a připevnění pásu natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásu.						

		horní střecha : $100,72+7,2+4,44$ spodní střecha : $11,39*2+7,34*2$		112,36000 37,46000					
		712 81 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, 712 81-1 nátěrem							
98	712811101RZ1	...1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu horní střecha : $0,72*98,2+0,4*(7,2+4,44)$ spodní střecha : $0,72*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6$	m2	97,03840 75,36000 21,67840		0,00	800-711	RTS	
		712 83 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy,							
99	712831101RT1	...1 vrstva, materiál ve specifikaci horní střecha : $0,72*98,2+0,4*(7,2+4,44)$ spodní střecha : $0,72*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6$	m2	97,03840 75,36000 21,67840		0,00	800-711	RTS	
		712 84 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy,							
100	712841559RT1	...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci horní střecha : $0,72*98,2+0,4*(7,2+4,44)$ spodní střecha : $0,72*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6$	m2	97,03840 75,36000 21,67840		0,00	800-711	RTS	
		712 87 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty na konstrukce převyšující úroveň střechy,							
101	712871801RT1	...1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie horní střecha : $0,48*97,8+0,4*(7,2+4,44)+0,205*34,4*2$ spodní střecha : $0,48*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6+0,205*10,4*2$	m2	85,83360 65,70400 20,12960		0,00	800-711	RTS	
		712 99 Přilepení polystyrenových klínů							
102	712997001RT1	...do asfaltu horní střecha : $(97,8+7,2+4,44)$ spodní střecha : $(6,81*2+10,6*2)$	m	144,26000 109,44000 34,82000		0,00	800-711	RTS	
		712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní 712 99-1 násypu nebo nánosů do 10°							
103	712990812RT3	...tloušťky přes 30 do 50 mm, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	573,43000		0,00	800-711	RTS	

[illegible]

109	50 m vodorovně 998712102R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,19465		0,00	800-711	RTS
Díl: 713 Izolace tepelné							0,00	
110	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-2 z kombidesek 713100823R00	...jednostraně, tloušťky 50 mm horní střecha : (501,68-2,88-1,08) spodní střecha : 75,71	m2	573,43000 497,72000 75,71000		0,00	800-713	RTS
111	713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad 713141123R00	...bodově lepená tmelem ,jednovrstvá horní střecha : (515,97-2,88-1,08) spodní střecha : 79,91	m2	591,92000 512,01000 79,91000		0,00	800-713	RTS
112	713141151R00	...kladená na sucho, jednovrstvá horní střecha : (515,97-2,88-1,08-0,25*34,6)*2 spodní střecha : (79,91-0,25*10,6)*2	m2	1 161,24000 1 006,72000 154,52000		0,00	800-713	RTS
113	28375872R	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; R = 3,870 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm horní střecha : (515,97-2,88-1,08-0,25*34,6)*2*1,02 spodní střecha : (79,91-0,25*10,6)*2*1,02	m2	1 184,46480 1 026,85440 157,61040		0,00	SPCM	RTS
114	28375971R	deska spádová, klín EPS 100S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK horní střecha : (515,97-2,88-1,08-0,25*34,6)*(0,205+0,05)/2*1,02 spodní střecha : (79,91-0,25*10,6)*(0,141+0,05)/2*1,02	m3	72,98786 65,46197 7,52590		0,00	SPCM	RTS
115	28376537R	deska izolační střešní, podlahová; polodrážka; tl. 80,0 mm; kaširování minerální vlákno; R = 2,860 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; š = 625,0 mm; l = 1 250 mm horní střecha : 0,25*34,6*1,02 spodní střecha : 0,25*10,6*1,02	m2	11,52600 8,82300 2,70300		0,00	SPCM	RTS
116	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně 998713102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	5,51398		0,00	800-713	RTS

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00		
117	721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství	721210823R00	...vpusti střešní , DN 125 střecha : 3	kus	3,00000 3,00000	0,00	800-721	RTS
118	721 23 Střešní vtoky	721234121RT2	...D 160 mm, z PP, pro pl.střechy se svislým odtokem, tep.izol.bez fólie s izol.svorkou a kř. maticemi z nerez.oceli, se záchytným košem střecha : 3	kus	3,00000 3,00000	0,00	800-721	RTS
119	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	998721102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,00510	0,00	800-721	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00		
120	762 33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů	762331812R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 horní střecha : 14,5*36+34,6*6	m	729,60000 729,60000	0,00	800-762	RTS
121	762 34-8 Demontáž bednění a laťování	762341811R00	...bednění střešních rovin, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých horní střecha : 501,68-2,88-1,08	m2	497,72000 497,72000	0,00	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00		
122	764 05-14 Ostatní kusové prvky z titanizinkového plechu včetně spojovacích prostředků. 764 05-141 výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem	764242430R00	...na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 mm do 150 mm odvětrání kanalizace - střecha : 11	kus	11,00000 11,00000	0,00	800-764	RTS
123	764 05-14 Ostatní kusové prvky z titanizinkového plechu včetně spojovacích prostředků. 764 05-143 výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním	764245430R00	...na vlnité krytině, průměru 150 mm odvětrání kanalizace - střecha : 5	kus	5,00000 5,00000	0,00	800-764	RTS

764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů									
764 07-231 výroba a montáž									
124	764928306R00	...rř 750 mm včetně zednické výpomoci. 3/K : 126,4	m	126,40000		0,00	800-764	RTS	
764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní									
125	764311821R00	...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° 4/K : 3,2 5/K : 1,6	m2	4,80000 3,20000 1,60000		0,00	800-764	RTS	
126	764311822R00	...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° horní střecha : 501,68+0,5*98,2-2,88-1,08	m2	546,82000 546,82000		0,00	800-764	RTS	
764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků									
764 21-141 demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem									
127	764342841R00	...na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30° odvětrání kanalizace - střecha : 11	kus	11,00000 11,00000		0,00	800-764	RTS	
764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků									
764 21-143 demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním									
128	764345831R00	...průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30° odvětrání kanalizace - střecha : 5	kus	5,00000 5,00000		0,00	800-764	RTS	
764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních									
129	764391840R00	...závětné lišty, rř 400 a 500 mm, sklonu do 30° dolní střecha : 2,25+2,35	m	4,60000 4,60000		0,00	800-764	RTS	
764 21-21 Demontáž oplechování parapetů									
130	764410850R00	...rř od 100 do 330 mm 1/K : 124,2 2/K : 75,68	m	199,88000 124,20000 75,68000		0,00	800-764	RTS	
764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek									

131	764430840R00	...rř od 330 do 500 mm 3/K : 126,4-2,25-2,35	m	121,80000 121,80000	0,00	800-764	RTS
132	764904010RT2	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-2 střech z ocelových lakovaných rovinných plechů, včetně spojovacích prostředků ...hladký plech, sklon do 30°, tl. 0,6 mm, povrchová úprava polyester, - včetně spojovacích prostředků. 4/K : 3,2 5/K : 1,6	m2	4,80000 3,20000 1,60000	0,00	800-764	RTS
133	764908301RT3	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-5 oplechování vnějších parapetů ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 200 mm, kotvené mechanicky, - včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. 2/K : 75,68	m	75,68000 75,68000	0,00	800-764	RTS
134	764908302RT3	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-5 oplechování vnějších parapetů ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 250 mm, kotvené mechanicky, - včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. 1/K : 124,2	m	124,20000 124,20000	0,00	800-764	RTS
135	13851072R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,70 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; pozinkováno 3/K : 126,4*0,7*1,1	m2	97,32800 97,32800	0,00	SPCM	RTS
136	998764102R00	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m	t	1,41626	0,00	800-764	RTS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			0,00		
137	766601213R00	766 60 Těsnění připojovací spáry ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí, Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.	m	633,76000	0,00	800-766	RTS

		O1 : (1,2+2*2,08)*35		187,60000				
		O2 : (1,2+2*0,88)*8		23,68000				
		O3 : (1,8+2*0,88)*1		3,56000				
		O4 : (1,2+2*0,88)*2		5,92000				
		O5 : (0,9+2*0,88)*1		2,66000				
		O6 : (1,2+2*2,08)*54		289,44000				
		D1 : (2,05+2*2,9)*1		7,85000				
		D2 : (1,2+2*2,9)*4		28,00000				
		D3 : (1,2+2*2,9)*1		7,00000				
		D4 : (1,4+2*2,9)*1		7,20000				
		vložky 1-13 : (1,2*28+1,355*8+1,27*8+1,35+0,8+0,6*7+0,9*4+1,2*4+1,5)		70,85000				
138	766601229R00	...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	127,55000		0,00	800-766	RTS
		Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu.						
		O1 : 1,2*35		42,00000				
		O2 : 1,2*8		9,60000				
		O3 : 1,8*1		1,80000				
		O4 : 1,2*2		2,40000				
		O5 : 0,9*1		0,90000				
		vložky 1-13 : (1,2*28+1,355*8+1,27*8+1,35+0,8+0,6*7+0,9*4+1,2*4+1,5)		70,85000				
	766 66 Demontáž dveřních křídel							
	766 66-3 prahů dveří							
139	766662811R00	...jednokřídlových	kus	7,00000		0,00	800-766	RTS
		D1 : 1		1,00000				
		D2 : 4		4,00000				
		D3 : 1		1,00000				
		D4 : 1		1,00000				
	766 69 Ostatní							
	766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění							
140	766694112R00	...šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,00000		0,00	800-766	RTS
		1np : 5		5,00000				

766 69 Ostatní									
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění									
141	766694113R00	...šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	19,00000		0,00	800-766	RTS	
		1np : 12		12,00000					
		2np : 7		7,00000					
766 69 Ostatní									
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění									
142	766694114R00	...šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	29,00000		0,00	800-766	RTS	
		1np : 14		14,00000					
		2np : 15		15,00000					
767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních ráků atd.)									
767 61-7 meziokenních vložek									
143	767615101R00	...šířky 600 mm, výšky 1500 mm	kus	3,00000		0,00	800-767	RTS	
		9 : 3		3,00000					
767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních ráků atd.)									
767 61-7 meziokenních vložek									
144	767615103R00	...šířky 600 mm, výšky 2200 mm	kus	4,00000		0,00	800-767	RTS	
		8 : 4		4,00000					
767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních ráků atd.)									
767 61-7 meziokenních vložek									
145	767615111R00	...šířky 900 mm, výšky 1500 mm	kus	1,00000		0,00	800-767	RTS	
		10 : 1		1,00000					
767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních ráků atd.)									
767 61-7 meziokenních vložek									
146	767615113R00	...šířky 900 mm, výšky 2200 mm	kus	4,00000		0,00	800-767	RTS	
		7 : 1		1,00000					
		12 : 3		3,00000					
767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních ráků atd.)									
767 61-7 meziokenních vložek									
147	767615121R00	...šířky 1200 mm, výšky 1500 mm	kus	4,00000		0,00	800-767	RTS	

		11 : 4		4,00000				
		767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních ráků atd.)						
		767 61-7 meziokenních vložek						
148	767615123R00	...šifky 1200 mm, výšky 2200 mm	kus	28,00000			0,00	800-767 RTS
		1 : 28		28,00000				
		767 61 Montáž oken jednoduchých nebo okenních ráků						
149	767615124T00	Montáž meziokenních vložek MOV 02, nad 120 x 220 cm	kus	18,00000			0,00	800-767 Vlastní
		2 : 6		6,00000				
		3 : 6		6,00000				
		4 : 2		2,00000				
		5 : 2		2,00000				
		6 : 1		1,00000				
		13 : 1		1,00000				
150	766-01	Demontáž a zpětná montáž chráničů topení pro výměnu vnitřních parapetů	m	85,07000			0,00	Vlastní
		1/T : 165,77		165,77000				
		O1 : -1,2*3		-3,60000				
		O2 : -1,2*8		-9,60000				
		O3 : -1,8*1		-1,80000				
		O4 : -1,2*2		-2,40000				
		O5 : -0,9*1		-0,90000				
		O6 : -1,2*52		-62,40000				
151	D1	D+M Hliníková stěna 2050/2900 mm 6-dílná, 1kř. dveře 1100/2200 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, stěna P, kování hliník-Klika, madlo pro osoby na vozíku	kus	1,00000			0,00	Vlastní
152	D2	D+M Plastová stěna 1200/2900 mm 2-dílná, 1kř. dveře 1100/2200 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, nadsvětлік P, kování plast, exteriérová koule na dveře se spodní rozetou	kus	4,00000			0,00	Vlastní
153	D3	D+M Plastová stěna 1200/2900 mm 2-dílná, 1kř. dveře 1100/2200 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, nadsvětлік P, kování plast, exteriérová koule na dveře se spodní rozetou	kus	1,00000			0,00	Vlastní
154	D4	D+M Plastová stěna 1500/2900 mm 3-dílná, 2kř. dveře 1500/2200 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, nadsvětлік P, kování plast	kus	1,00000			0,00	Vlastní

155	O1	D+M Plast okno 2-dílné O+S 1200/2080 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celoobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva, síť proti hmyzu na dolním křídle	kus	35,00000		0,00	Vlastní
156	O2	D+M Plast okno 1-dílné S 1200/880 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celoobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva	kus	8,00000		0,00	Vlastní
157	O3	D+M Plast okno 1-dílné P 1800/880 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, žaluzie interiérové - stříbrná barva	kus	1,00000		0,00	Vlastní
158	O4	D+M Plast okno 1-dílné S 1200/880 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celoobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva, bezpečnostní dvojsklo	kus	2,00000		0,00	Vlastní
159	O5	D+M Plast okno 1-dílné S 900/880 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celoobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva	kus	1,00000		0,00	Vlastní
160	O6	D+M Plast okno 2-dílné O+S 1200/2080 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celoobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva, síť proti hmyzu na dolním křídle	kus	54,00000		0,00	Vlastní
161	01	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1200/2080 mm	kus	28,00000		0,00	Vlastní
162	02	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1355/2080 mm	kus	6,00000		0,00	Vlastní
163	03	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1270/2080 mm	kus	6,00000		0,00	Vlastní
164	04	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1270/880 mm	kus	2,00000		0,00	Vlastní
165	05	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1355/880 mm	kus	2,00000		0,00	Vlastní
166	06	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1350/880 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní
167	07	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 800/2080 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní

168	08	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 600/2080 mm	kus	4,00000		0,00		Vlastní
169	09	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 600/880 mm	kus	3,00000		0,00		Vlastní
170	10	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 900/880 mm	kus	1,00000		0,00		Vlastní
171	11	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1200/880 mm	kus	4,00000		0,00		Vlastní
172	12	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 900/2080 mm	kus	3,00000		0,00		Vlastní
173	13	Systémová meziokenní vložka v tl. 85 mm určená pro následné zateplení +80 mm EPS 70, Uw=0,25 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1500/2080 mm	kus	1,00000		0,00		Vlastní
174	60780031R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkudolná DTD; š = 200 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva 1/T : 165,77*1,05	m	174,05850 174,05850		0,00	SPCM	RTS
175	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm 1/T : 9*1,05	kus	9,45000 9,45000		0,00	SPCM	RTS
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské								
50 m vodorovně								
176	998766102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,46122		0,00	800-766	RTS
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
177	1/Z	Odříznutí trubkového zábradlí - 1 místo - 2x zkrácení o KZS 140 mm, opětovné přikotvení	kpl	2,00000		0,00		Vlastní
178	3/Z	D+M konstrukce bezbariérové rampy včetně zábradlí a 2x schodu, konstrukce z pororoštu, umístěna na stávající zpev. plochu, veškeré doplňky dle vyhlášky 398/2009, povrchová úprava	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
179	4/Z	Odříznutí branky, posun nosného sloupku o KZS 140 mm, opětovné přikotvení, navazující plot neřešit	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

180	5/Z	Odříznutí zábradlí, zkrácení o KZS 140 mm, opětovné přikotvení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
181	6/Z	Odříznutí branky, posun nosného sloupku o KZS 140 mm, opětovné přikotvení, navazující plot neřešit	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
182	7/Z	Odříznutí branky, posun nosného sloupku o KZS 140 mm	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
183	771 27 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 771275105RT2	...hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního tmele schody jižní strana : (0,6*1,2+0,375*1,2)*2	m2	2,34000 2,34000		0,00	800-771	RTS
184	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 771575205RT6	...150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovaných, kladených do flexibilního tmele schody jižní strana : (0,85*1,2)*2	m2	2,04000 2,04000		0,00	800-771	RTS
185	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě schody jižní strana : (0,85*1,2)*2	m2	2,04000 2,04000		0,00	800-771	RTS
186	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér schody jižní strana : (0,85*1,2)*2*1,02	m2	2,08080 2,08080		0,00	SPCM	RTS
187	597642400R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér schody jižní strana : (0,6*1,2+0,375*1,2)*2*1,03	m2	2,41020 2,41020		0,00	SPCM	RTS
188	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně 998771101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,10209		0,00	800-771	RTS
Díl: 783		Nátěry				0,00		
189	783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí 783201811R00	...oškrabáním	m2	15,20000		0,00	800-783	RTS

		-130,064		-130,06400				
		Začátek provozního součtu						
		O1 : 1,2*2,08*35		87,36000				
		O2 : 1,2*0,88*8		8,44800				
		O3 : 1,8*0,88*1		1,58400				
		O4 : 1,2*0,88*2		2,11200				
		O5 : 0,9*0,88*1		0,79200				
		O6 : 1,2*2,08*54		134,78400				
		D1 : 2,05*2,9*1		5,94500				
		D2 : 1,2*2,9*4		13,92000				
		D3 : 1,2*2,9*1		3,48000				
		D4 : 1,4*2,9*1		4,06000				
		Konec provozního součtu						
		-262,485		-262,48500				
		dozdívky 1np : (0,4+0,3+0,4+1,5+0,4+0,5+0,76)*2,08+1,8*1,2		11,02080				
		dozdívky 1np : 0,17*37*2,08+2,975*0,3*4+0,17*0,88+(0,17*8+1,066+0,25)*2,08		22,36888				
		dozdívky 2np : 0,17*36*2,08		12,72960				
		dozdívky 2np : 0,17*2*2,08		0,70720				
		omítka ostění : 46,3349		46,33490				
193	784115722R00	...omyvatelné, pro sádrokarton, , barevné, dvojnásobné	m2	130,06400		0,00	800-784	RTS
		meziokenní vložky :		110,12000				
		1,2*2,08*28+1,355*2,08*6+1,27*2,08*6+1,27*0,88*2+1,355*0,88*2+1,35*0,88+0,8*2,08						
		0,6*2,08*4+0,6*0,88*3+0,9*0,88+1,2*0,8*4+0,9*2,08*3+1,5*2,08		19,94400				
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		
194	M21-01	D+M nové exteriérové svítidlo na fotobuňku dle výběru investora	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
195	M21-02	D+M domovní zvonek zásobování - obyčejný	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
196	M21-03	D+M sada domovních zvonků s komunikátorem, počet upřesnit dle požadavku investora	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
197	M21-04	Demontáž elektrorozvaděče včetně pilíře, zpětná montáž po zateplení stěny, zdivo, stříška, povrchová úprava	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
198	M21-05	D+M hromosvodová soustava, revize, demontáž stávajícího hromosvodu, (viz rozpočet specializace)	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

199	M21-06	Demontáž stávajícího osvětlení, včetně likvidace suti	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
200	M21-07	Demontáž stávajícího zvonku, včetně likvidace suti	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
201	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	260,79401		0,00	801-3	RTS
202	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	130,39700		0,00	801-3	RTS
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
203	979081111R00	...do 1 km	t	260,79401		0,00	801-3	RTS
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
204	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 086,35207		0,00	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
205	979082111R00	...do 10 m	t	521,58802		0,00	801-3	RTS
206	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 043,17603		0,00	801-3	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku							
207	979990001R00	...stavební suti	t	260,79401		0,00	801-3	RTS