

SMLOUVA O DÍLO

Provedení stavby: „Sázava – ulice Na Výsluní – oprava vozovky“

číslo smlouvy Objednatele: 10/2026

číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Mgr. Vladimírem Dvořákem, starostou města
IČ: 00236411
DIČ: CZ00236411
bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 2047510007/6000

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Dvořák – starosta
ve věcech technických: Bc. Jana van Bebberová
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Scotney s.r.o.**
se sídlem: Na Magistrále 706, 280 02 Kolín
jednající: Michal Vašina, jednatel společnosti
IČ: 077 51 290
DIČ: CZ07751290
bankovní spojení: MONETA Money Bank, č.u. 231350788/0600

Firma byla zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 306980

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Michal Vašina, jednatel společnosti
ve věcech technických: Michal Vašina, jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „*Sázava – ulice Na Výsluní – oprava vozovky*“.

Předmětem opravy vozovky ulice Na Výsluní v Sázavě je oprava asfaltové vozovky v úseku mezi ulicemi Pod Horizontem a Slunečná, odstranění dřevin, rozebrání komunikací, výměna silničních obrub a úprava sjezdů k jednotlivým nemovitostem

U opravy povrchu vozovky se jedná o jeden stavení objekt:

SO 101 – Komunikace

Zhotovitel se zavazuje stavbu zhotovit v profesionální kvalitě, řádně, ve sjednané době a podle projektové dokumentace stavby s názvem:

- *Sázava – ulice Na Výsluní – oprava vozovky*

zpracované na výše uvedenou opravu projektovou a inženýrskou kanceláří LUCIDA s.r.o, Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že projektovou dokumentaci včetně výkazů výměr převzal před podpisem této Smlouvy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo bez závad a nedodělků převzít a za provedené dílo uhradit Zhotoviteli dohodnutou nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu touto Smlouvou sjednanou.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v souladu s českými technickými normami, technickými předpisy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
6. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je rovněž povinnost Zhotovitele koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli Objednatele, zejména s dodavatelem zajišťujícím v dotčeném úseku výměnu stávající kabeláže veřejného osvětlení a výměnu stožárů veřejného osvětlení. Zhotovitel je povinen poskytnout k této koordinaci nezbytnou součinnost, přizpůsobit postup prací pokynům Objednatele a časovému harmonogramu a předcházet vzniku kolizí při realizaci jednotlivých prací.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této Smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dodávku.
2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 30.4.2026

Smlouva o dílo
Sázava – ulice Na Výsluní – oprava vozovky

Celková cena (bez DPH) 4 251 470,29 Kč

DPH 21 % 892 808,76 Kč

Celková cena s DPH 5 144 279,05 Kč

(celková cena s DPH slovy: pět milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých pět haléřů)

Tyto ceny obsahují dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel splnit na základě této Smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

3. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
4. Případné vícepráce vzniklé v souvislosti s provedením díla musí být předem projednány a odsouhlaseny zápisem pověřeného zástupce Objednatele do stavebního deníku včetně uvedení případné změny ceny díla. V případě změny materiálů a změně rozsahu prací bude cena upravena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu. Nebude-li možné některé práce ocenit dle položkového rozpočtu, budou tyto práce oceněny na základě aktuálních cen cenové soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran.
5. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady, související s plněním této Smlouvy.
6. Práce neprováděné dle cenové nabídky (méněpráce) nebudou fakturovány a v konečném vyúčtování budou odečteny.
7. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli (technickému dozoru Objednatele) vždy soupis provedených prací a po odsouhlasení Objednatelem vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena v 2 stejnopisech vč. příloh. Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla prostého vad a nedodělků. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
8. Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů vč. názvu zakázky a číslo Smlouvy o dílo.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem písemně odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
10. Úhrada faktur bude provedena do 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Zahájení stavby:	do 10 dnů od předání staveniště
Ukončení prací:	do 210 dnů od zahájení prací
Vyklizení staveniště:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla (dále jen „časový harmonogram“).
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit Objednateli časový harmonogram provádění stavebních prací v týdnech s měsíčním finančním plněním.

V. Záruky

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této Smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám České republiky.
2. Záruční doba za provedené dílo činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání dokončeného díla Objednateli. Na zařízení u nichž poskytuje výrobce kratší nebo delší záruční dobu platí tato záruční lhůta – seznam těchto částí díla, na které se nevztahuje záruka 60 měsíců, bude přílohou předávacího protokolu, kde budou odlišné záruční lhůty vyspecifikovány a doloženy záručními listy. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v průběhu záruční doby důsledkem nesprávného užívání díla Objednatelům případně dalšími osobami.
3. Případné záruční opravy se vztahují na činnosti provedené Zhotovitelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má Objednatel právo vadu odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele.

VI. Odpovědnost za škodu, pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou škodu způsobenou Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, zástupci, poddodavateli nebo jinými osobami jednajícími jménem Zhotovitele, která vznikne při plnění smluvních povinností Zhotovitele a ke které dojde v důsledku porušení této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že nahradí Objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to ve výši min. **6 000 000,- Kč**. Zhotovitel je povinen předložit doklad o pojištění – pojistnou smlouvu v originále nebo ověřené kopii nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.

VII. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

VIII. Staveniště (místo plnění)

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle Smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

IX. Práva a povinnosti Objednatele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanovit svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení Objednatele nebo jím písemně zmocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou Objednatelem.
2. Poskytnout Zhotoviteli na základě jeho písemné (tj. i faxové, příp. telefonické, faxem potvrzené) žádosti bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, veškerou nutnou součinnost při výkonu všech činností za účelem provedení díla dle této Smlouvy.

3. Podpořit Zhotovitele v jednání s úřady, pokud o to Zhotovitel požádá.
4. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku III. této Smlouvy.
5. Uhradit Zhotoviteli řádně a včas celou smlouvenou cenu podle této Smlouvy.

X.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanoví svého odpovědného zástupce na staveništi, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat a přijímat závazná sdělení statutárních orgánů nebo jimi písemně zmocněných zástupců. Zhotovitel sdělí Objednateli písemně jeho jméno včas před zahájením prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen odpovědný zástupce Objednatele.
2. Zhotoví a včas ve lhůtě předá dílo provedené podle této Smlouvy Objednateli.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník je veden na průběžně číslovaných listech, musí být uložen a vždy přístupný na staveništi. Objednatel a technický dozor investora je oprávněn kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout. Po uskutečnění zápisu do stavebního deníku obě strany příslušný zápis podepíší a jeden průpis převezme technický dozor investora.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce Objednatele či Objednatele k provedení kontroly díla na určitém stupni jeho provádění – tj. ke kontrole a převzetí prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a dále ve všech případech, u nichž si to Objednatel v průběhu realizace vyhradí a to zápisem do SD a E-mailem.
7. Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z.č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany při provádění svářečských prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Za poddodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – Zhotovitele. V případě,

Smlouva o dílo
Sázava – ulice Na Výsluní – oprava vozovky

že Zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.

9. Zhotovitel díla předá jedno písemné vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně elektronické verze Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.
10. Zhotovitel je povinen si sám na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravní opatření spojených s realizací díla (DIR).
11. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet tato osoba:
hlavní stavbyvedoucí: Michal Vašina, jednatel společnosti
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tato povinnost se vztahuje na Zhotovitele i všechny jeho poddodavatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.
15. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy, kdykoli v průběhu plnění Smlouvy a na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
17. Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla poddodavatele, který takové jednání umožňuje.
18. Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací, je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
19. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné

postupy pro redukcí množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

20. V souvislosti s dodržováním mezinárodních sankčních mechanismů Objednatel upozorňuje Zhotovitele na platný zákaz plnit jakoukoli veřejnou zakázku dodavateli, kteří podléhají mezinárodním sankcím (viz článek 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022), a to včetně poddodavatelů plnících více než 10 % celkového objemu zakázky. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na jeho osobu nebo jinou osobu v poddodavatelském schématu zakázky sankce vztahují. Pokud bude zjištěno porušení sankčního opatření, bude veškerá případná sankce v této souvislosti uvalená na Objednatele uplatněna v plné výši na Zhotoviteli jako škoda vzniklá v souvislosti s plněním zakázky.
21. Zhotovitel bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla.

XI.

Předání a převzetí díla

1. O přesném datu a hodině předání/převzetí díla bude Zhotovitel informovat písemně Objednatele nejpozději 5 dnů před jím navrženým termínem a to zápisem do SD nebo E-mailem.
2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší obě strany.
3. Zhotovitel stavby odpovídá za její provedení v rozsahu dle Smlouvy a Objednatel ji v tomto rozsahu převezme.
4. V případě, že se Objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí díla na uvedený termín, bude dílo považováno za předané bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel při předání předloží:
 - dokumentaci skutečného provedení (geodetické zaměření)
 - doklad o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností
 - seznam odchylek, které mají dopad na cenu za provedení díla dle této Smlouvy
 - doklad o vytýčení inženýrských sítí, doklad o převzetí sítí majiteli zařízení po dokončení prací a další doklady vyžadující jiné právní předpisy

XII.

Sankce

1. Nesplní-li Zhotovitel vlastním zaviněním smluvní lhůtu pro předání díla, je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za prodlení při platbách dle čl. III ze strany Objednatele se stanovuje ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení podmínek uvedených v článku X. odst. 15., odst. 16. a odst. 17. Smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4. V případě porušení povinnosti stanovené v článku X. odst. 18. a odst. 19. Smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
5. Jestliže jedna ze smluvních stran nesplní některý ze svých závazků stanovených touto Smlouvou, nebo povinností stanovenou obecně závazným předpisem, nebo technickou normou, pak je povinna druhé straně nahradit škodu, která jí tímto nesplněním závazků vznikla. Každá smluvní strana ručí za porušení této povinnosti i vůči třetí osobě, jestliže jí z výše uvedených důvodů způsobí škodu.

XIII.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Plnění podle Smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží jeden. V souladu s § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je možné i elektronické uzavření Smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných smluvních dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými oprávněnými zástupci jako v této Smlouvě, popř. jejich zástupci.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy vč. příloh a případných dodatků k této smlouvě na profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy je Zhotovitelem oceněný soupis prací – položkový rozpočet z cenové nabídky Zhotovitele.

V Sázavě dne

12. 05. 2026

Objednatel:

Město Sázava



Mgr. Vladimír Dvořák
starosta města

MĚSTO SÁZAVA
PSČ 285 06
okres Benešov

- 5 -

Zhotovitel:

Scotney s.r.o.



Michal Vašina
jednatel společnosti

SCOTNEY s.r.o.

Na Magistrále 706, 280 00 Kolín
IČ: 07751290 DIČ: CZ07751290

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky**

CPV

45233100-0

Název objektu **SO 101 Komunikace**

Místo

Název části **Rozpočet stavby**

Město Sázava

Objednatel **Město Sázava, nám Voskovce a Wericha 356,
285 06 Sázava**

IC

DIČ

Projektant **Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4**

Zhotovitel: **dle výběrového řízení**

Zpracoval: **zpracoval ing. Jan Beneš a ing. Josef Stanko**

Rozpočet číslo

Dne

24.03.2026

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové				C Náklady na umístění stavby			
1	SO 101	celkem	4 135 470.29	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2	ON+VRN	celkem	116 000.00	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3		celkem		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		celkem		11				16	Provozní vlivy		
5		celkem						17	Ostatní		
6		celkem						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		4 251 470.29	12	DN (ř. 8-11)	0		19			
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 4 251 470.29

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12.0	0.00	0.00
základní	21.0	4 251 470.29	892 808.76

Cena s DPH 5 144 279.05

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky

Objekt : rekapitulace stavebních souborů

Cenová soustava ÚRS 2026/01

Datum: 24.3.2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých stavebních souborů

SO 101	Komunikace	4 135 470.29 Kč
ON a VRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	116 000.00 Kč
celkem BEZ DPH v Kč		4 251 470.29 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky

Objekt : SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava ÚRS 2026/01

Datum: 24.3.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Příprava území vč bourání

164 721.60

1	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	25.00	65.00	1 625.00
2	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek ručně	m2	7.00	90.00	630.00
		"odečteno AutoCAD plocha betonové dlažby vjezd bude dále znovu použita tl 80 mm " 7				
3	113106423	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2	m2	26.30	65.00	1 709.50
		"odečteno AutoCAD plocha betonové dlažby vjezd tl 80 mm " 26,3				
4	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	680.30	95.00	64 628.50
		"odečteno AutoCAD plocha vozovky tl.kameniva 340 mm" 680,3				
5	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	680.30	80.00	54 424.00
		"odečteno AutoCAD plocha vozovky tl.asfaltové vrstvy 110 mm " 680,3				
6	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	132.30	67.00	8 864.10
		"odečteno AutoCAD plocha betonové vozovky, zámková dlažba vjezdu a štěrkové vjezdy, skut tl.300 mm" 37,6+26,3+ 68,2				
7	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	37.80	175.00	6 615.00
		"odečteno AutoCAD plocha vozovky betonová vozovka tl 120 mm" 37,8				
8	113202111	Vytrhání obrub krajníků nebo obrubníků stojatých	m	381.50	67.00	25 560.50
		"odečteno AutoCAD délka bouraných obrub" 381,5				
9	979054451	Očištění zámkových dlažeb komunikací se spárováním z kameniva těženého	m2	7.00	95.00	665.00
		"očištění dlažba bude zpětně položena" 7				

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

44 302.00

10	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	384.50	75.00	28 837.50
		"odečteno AutoCAD plocha drnů, objem 38,45 m3 pro odvoz" 384,5				
11	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	98.50	157.00	15 464.50
		"objem výkopů pro nové chodníky a vjezdy" 98,5				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky

Objekt : SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava ÚRS 2026/01

Datum: 24.3.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

16 Zemní práce - přemístění výkopku

182 044.90

12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	136.95	53.00	7 258.35
		38,45+98,5				
13	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11.30	77.00	870.10
		"převoz zásypů obrub" 11,3				
14	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	164.10	310.00	50 871.00
		136,95-11,3 + 38,45 "nová ornice dovoz"				
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 24x	m3	3 938.40	12.00	47 260.80
		24*164,1				
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	226.17	320.00	72 374.40
		136,95-11,3*1,8				
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	125.65	15.00	1 884.75
18	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	11.30	135.00	1 525.50

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

86 629.47

19	182351123R	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	384.50	55.00	21 147.50
		"skutečná tl.ornice je 100 mm" 384,5				
20	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	<i>t</i>	<i>65.36</i>	<i>225.00</i>	<i>14 706.00</i>
		<i>38,45*1,7</i>				
21	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	384.50	33.00	12 688.50
22	00572410	<i>osivo smés travní parková</i>	<i>kg</i>	<i>12.81</i>	<i>187.00</i>	<i>2 395.47</i>
23	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	918.20	35.00	32 137.00
24	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9.00	395.00	3 555.00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky

Objekt : SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava ÚRS 2026/01

Datum: 24.3.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

12 až 9 Odkopávky v aktivní zóně (bude uplatněno pouze při případné výměně zemín se souhlasem TDI)

961 900.32

25	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	367.28	157.00	57 662.96
		"položky v tomto oděle pouze po odsouhlasení TDI" 918,2*0,4				
26	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	367.28	53.00	19 465.84
27	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	367.28	310.00	113 856.80
28	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 24x	m3	8 814.22	12.00	105 770.64
		367,28*24				
29	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	367.28	15.00	5 509.20
30	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	661.10	320.00	211 553.28
		367,28*1,8				
31	457572214	Podklad z kameniva těžného hrubého 32-63 mm se zhuťněním	m3	367.28	1 120.00	411 353.60
32	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	734.56	50.00	36 728.00

3 Svislé konstrukce-sokl opěrné zdi v 0,5 m

97 580.00

33	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolnému proti agresivnímu prostředí tř C 30/37	m3	6.00	4 850.00	29 100.00
		"shodný tvarem se soklem na pozemku p.č.275, požadovaná vlastnost betonu XF4" 6				
34	327351211	Zřízení bednění zdi a valů svislých do v 20 m	m2	4.00	900.00	3 600.00
35	327351211	Odstranění bednění zdi a valů svislých do v 20 m	m2	4.00	350.00	1 400.00
36	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0.90	45 000.00	40 500.00
		6*0,15				
37	628332121R	Omítka cementová zdi a valů zatřená hladká	m2	8.00	545.00	4 360.00
		"úprava povrchu nového soklu kletováním" 8				
38	919131121R	Vyztužení spár trny D 12 mm dl 500 mm s vyvrtáním otvorů ve stávající opěrné zdi	kus	36.00	465.00	16 740.00
		"trnování chemickou kotvou 6 ks/bm, průměr 12mm, délka trnu 0,5m spojení opěrné zdi a nového soklu" 36				
39	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	4.00	185.00	740.00
40	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	12.00	95.00	1 140.00

5a Komunikace z asfaltu tl.450 mm

1 244 746.20

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky

Objekt : SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Genová soustava ÚRS 2026/01

Datum: 24.3.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
41	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	866.60	200.00	173 320.00
		"odečteno AutoCAD plocha asfaltových komunikací vč ploch pod obrubami" 866,6				
42	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	674.10	400.00	269 640.00
43	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	674.10	15.00	10 111.50
44	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	674.10	580.00	390 978.00
45	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	674.10	31.00	20 897.10
46	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	674.10	556.00	374 799.60
47	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	25.00	125.00	3 125.00
48	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	25.00	75.00	1 875.00

5b Vjezd ze zámkové dlažby tl.370 mm

201 597.50

49	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	254.20	230.00	58 466.00
		"odečteno AutoCAD plocha vjezdu vč ploch pod obrubami" 254,2				
50	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	186.90	385.00	71 956.50
51	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	195.00	365.00	71 175.00

5c Chodník ze zámkové dlažby tl.370 mm

34 644.50

52	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	38.70	230.00	8 901.00
		"odečteno AutoCAD plocha chodníku vč ploch pod obrubami" 38,7				
53	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33.10	385.00	12 743.50
54	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	2.00	35.00	70.00
55	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	32.00	365.00	11 680.00
56	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2.00	625.00	1 250.00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky

Objekt : SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava ÚRS 2026/01

Datum: 24.3.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

5d Betonové plochy tl.350 mm

19 588,00

57	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	17.10	230.00	3 933.00
		"odečteno AutoCAD betonová plocha" 17,1				
58	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm	m2	17.10	850.00	14 535.00
		"požadované vlastnosti beton C30/37 XF4" 17,1				
59	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	2.00	185.00	370.00
60	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	6.00	125.00	750.00

5e Stávající vjezd ze zámkové dlažby, tl. 370 mm

7 917,50

61	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	10.50	230.00	2 415.00
		"odečteno AutoCAD plocha stávajícího vjezdu" 10,5				
62	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10.50	385.00	4 042.50
		"bude využita rozebraná a očištěná dlažba tvaru l 7 m2" 10,5				
63	59245013	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165x80mm přírodní	m2	4.00	365.00	1 460.00
		"dokoupení chybějící zámkové dlažby" 4				

5f Obruby komunikací a chodníků

265 285,50

64	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	520.10	365.00	189 836.50
65	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	323.00	153.00	49 419.00
66	59217016	obrubník betonový silniční 1000x80x250mm přírodní	m	137.00	120.00	16 440.00
67	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150 mm	m	70.00	137.00	9 590.00

8 Vedení trubní dálková a přípojná

44 750,00

68	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2.00	1 500.00	3 000.00
		"výšková úprava vč výměny poklopů" 2				
69	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	2.00	5 350.00	10 700.00
70	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	9.00	1 250.00	11 250.00
71	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	9.00	2 200.00	19 800.00
		"výšková úprava vč výměny poklopů" 9				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky
Objekt : SO 100 Komunikace a zpevněné plochy
Cenová soustava ÚRS 2026/01

Datum: 24.3.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

91a Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

9 000.00

72	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 000.00	3.00	9 000.00
		"čištění vozovek během výstavby" 3000				

91b Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch DIO

96 600.00

73	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	12.00	750.00	9 000.00
		"1 etapa značek ks 12" 12				
74	95271118	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a příchytěk za 1 den/nad 7 dní	kus	4 380.00	20.00	87 600.00
		"předpoklad stavby 365 dní *12" 4380				

997 Přesun sutě

547 144.80

75	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	761.38	50.00	38 069.00
		680,3 *0,11*2,4 "asfalt"	t	179.59		
		381,5*0,06 +37,8*0,12*2,4+26,3*0,08*2,4 " beton"	t	38.81		
		680,3 *0,34*2 + 132,3*0,3*2"kamenivo"	t	541.98		
		1 "rostlinný odpad"	t	1.00		
76	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	541.98	55.00	29 808.90
77	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů 34x	t	18 427.32	10.00	184 273.20
		541,98*34				
78	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	219.40	58.00	12 725.20
79	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 34x	t	7 459.60	12.00	89 515.20
		219,41*34				
80	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	1.00	675.00	675.00
81	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	38.81	235.00	9 120.35
82	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	541.98	210.00	113 815.80
83	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	179.59	385.00	69 142.15

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky

Objekt : SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava ÚRS 2026/01

Datum: 24.3.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

998 Přesun hmot**79 388.00**

84	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	14.40	450.00	6 480.00
85	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	175.24	200.00	35 048.00
86	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	631.00	60.00	37 860.00

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**3 325.00**

87	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu	m	35.00	95.00	3 325.00
		"přeložení stávajících kabelů do půlených chrániček" 35				

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích**44 305.00**

88	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině tř I skupiny 3	m	35.00	365.00	12 775.00
89	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	5.00	120.00	600.00
90	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m 34x	m3	170.00	25.00	4 250.00
		5*34				
91	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9.00	320.00	2 880.00
		5*1,8				
92	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	35.00	75.00	2 625.00
93	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	35.00	180.00	6 300.00
94	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	35.00	65.00	2 275.00
95	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	36.00	350.00	12 600.00

celkem

Kč

4 135 470.29

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-ulice Na Výsluní-oprava vozovky

Objekt : ON a VRN

Cenová soustava ÚRS 2026/01

Datum: 24.3.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**61 000.00**

1	011002000	Průzkumné práce vytyčení sítí	...	5.00	1 200.00	6 000.00
		"ručně kopané sondy pro určení sítí v objemu do 1 m3" 5				
2	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1.00	8 000.00	8 000.00
3	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1.00	10 000.00	10 000.00
4	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1.00	10 000.00	10 000.00
5	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1.00	10 000.00	10 000.00
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1.00	15 000.00	15 000.00
7	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	...	1.00	2 000.00	2 000.00
		"Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, přilehlých oplocení a opěrných zdí, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů" 1				

VRN3 Zařízení staveniště**20 000.00**

8	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	...	1.00	15 000.00	15 000.00
		"náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště"1				
9	034103000	Oplocení staveniště	...	1.00	5 000.00	5 000.00
		"náklady na oplocení staveniště 50 m po dobu stavby" 1				

VRN4 Inženýrská činnost**25 000.00**

10	043154000	Zkoušky hutnicí	...	4.00	6 250.00	25 000.00
----	-----------	-----------------	-----	------	----------	-----------

VRN7 Provozní vlivy**10 000.00**

11	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	...	1.00	10 000.00	10 000.00
		"zajišťuje zhotovitel vč projednání a rozhodnutí" 1				

celkem

Kč

116 000.00